ANEXO 3 PRESUPUESTO

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DEL CHOCÓ Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE QUIBDÓ	REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANT	Vr. Unitario de referencia	Vr. Total
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
1.1	DEMOLICIÓN PAÑETES, INCLUYE CARGUE Y RETIRO SC	m²	133,90	21.499	2.878.716
1.2	DESMONTE DE LÁMPARAS INCRUSTADAS Y/O SOBREPUESTAS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL SC	un	50,00	17.080	854.000
1.3	DESMONTE Y RETIRO DE FLANCHES,CANALES Y BAJANTES. INCLUYE CARGUE Y RETIRO SC	m	30,00	5.804	174.120
1.4	INSPECCIÓN, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SIFONES Y RED HIDROSANITARIA	m	60,00	146.503	8.790.180
1.5	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA EXISTENTE, INCLUYE ARCHIVADORES, MOBILIARIO Y TRASIEGO GENERAL DE ELEMENTOS.	un	85,00	9.930	844.050
1.6	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS, DIFERENTES MEDIDAS, EN TODO TIPO DE MATERIAL. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	un	20,00	13.860	277.200
1.7	DESMONTE VENTANAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	un	3,00	11.850	35.550
1.8	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE AVISO INSTITUCIONAL	un	2,00	151.664	303.328
1.9	DEMOLICIÓN DE MESÓN	m²	60,00	7.044	422.640
1.10	DESMONTE DE TEJAS PLASTICAS TIPO CANALETA	m²	60,00	17.890	1.073.400
1.11	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO. INCLUYE ESTRUCTURA, CABALLETE, CARGUE Y RETIRO.	m²	390,00	21.216	8.274.240
1.12	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA 2M	m	20,00	22.931	458.620
1.13	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE ESTRUCTURA CARGUE Y RETIRO.	m²	460,00	18.844	8.668.240
1.14	LIMPIEZA DE CANALES,BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES	m	60,00	36.388	2.183.280
1.15	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE POCETA PARA LAVAPLATOS EXISTENTE. INCLUYE DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE GRIFERÍA..	un	1,00	49.135	49.135
1.16	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PISOS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO	m²	420,00	18.405	7.730.100
	Total ACTIVIDADES PRELIMINARES				**43.016.799**
2	**CUBIERTAS**				
2.1	CABALLETE ARTICULADO TEJA TERMO ACUSTICA UPVC 2.5MM BLANCO	ml	70,00	77.635	5.434.450
2.2	TEJA TRANSPARENTE NO.4	m²	75,00	40.715	3.053.625
2.3	TEJA TERMO ACUSTICA	m²	450,00	57.465	25.859.250
2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTES AGUAS LLUVIAS. INCLUYE ACCESORIOS, SOLDADURAS, PINTURA EN BLANCO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.	ml	20,00	67.439	1.348.780
2.5	MANTO IMPERMEABILIZANTE CON FOIL DE ALUMINIO DE 3mm SIMILAR O IGUAL AL MANTO ZATAL 600X1 DE FIBERGLASS PARA PLACA DE VIGA CANAL INCLUYE RESANE DE FISURAS CON SIKA GRAAUT, PLACO K86 E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA	m²	180,00	55.032	9.905.760
2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22 D=1.00 M, INCLUYE ANDAMIO Y LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, PINTURA WASPRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE PARA EXTERIORES.	m	65,00	109.323	7.105.995
	Total CUBIERTAS				**52.707.860**
3	**CIELORASOS**				
3.1	CIELORRASO FIBRA MINERAL 60CMX60CM	m²	450,00	156.135	70.260.750
	Total CIELORASOS				**70.260.750**
4	**ENCHAPES Y ACCESORIOS**				

4.1	SUMINISTRO INST. VENTANA FIJA EN VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD (6MM)	m²	4,00	163.437	653.748
	Total ENCHAPES Y ACCESORIOS				**653.748**
5	**RED SANITARIA**				
5.1	TUBERÍA PVCS 2	m	60,00	20.981	1.258.860
5.2	RED AGUAS LLUVIAS PVC A.LL. 4"	m	50,00	32.158	1.607.900
5.3	CONEXION A RED EXISTENTE AGUAS LLUVIAS PVC A.LL. 4"	glb	1,00	763.386	763.386
5.4	SUMINISTRO E INST. DE REJILLAS PARA SIFÓN DE PISO 2 Y 3" EN PVC	un	30,00	23.584	707.520
	Total RED SANITARIA				**4.337.666**
6	**RED ELÉCTRICA**				
6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 DE SOBREPONER LUZ BLANCA, 48W.	un	95,00	154.165	14.645.675
6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO BOMBILLA LED DE ROSCA LUZ BLANCA, 20W.	un	15,00	42.334	635.010
6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO BALA LED DE SOBREPONER/INCRUSTAR LUZ BLANCA, 24W	un	15,00	55.984	839.760
6.4	SALIDA ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN INTERIOR, INCLUYE EL CABLEADO ELECTRICO Y TUBERÍA PVC 3/4 PARA SU BUEN FUNCINAMIENTO Y ESTOS CONECTADOS AL TABLERO ELECTRICO	un	7,00	80.731	565.117
6.5	REVISION Y DESMONTE DE PUNTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES. (INCLUYE TOMAS, INTERRUPTORES, PLAFONES, CABLEADO).	un	60,00	37.398	2.243.880
6.6	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO PVC 3/4´	un	15,00	80.291	1.204.365
6.7	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO PVC 3/4´ 220V PARA AIRE ACONDICIONADO	un	15,00	142.251	2.133.765
6.8	REUBICACIÓN DE PUNTOS DE VOZ, DATOS, CORRIENTE REGULADA Y CORRIENTE NORMAL, INCLUYE DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE MATERIALES, GARANTIZANDO EL FUNCIONAMIENTO DEL PUNTO REUBICADO.	un	20,00	77.221	1.544.420
6.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4 INSTALADA DONDE SEA NECESARIO	m	60,00	11.878	712.680
6.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERÍA EMT 3/4´	un	3,00	54.074	162.222
6.11	SUMINISTRO INST. MARCO EN (T) DE ALUMINIO PARA SOPORTE DE LAMPARA LED 0.60x0.60m.	un	10,00	43.093	430.930
6.12	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO TOMACORRIENTE GFCI PVC 3/4	un	3,00	124.251	372.753
6.13	SALIDA ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN EXTERIOR, INCLUYE EL CABLEADO PARA SU BUEN FUNCINAMIENTO	un	2,00	132.046	264.092
6.14	INST. LAMPARA LED REFLECTOR EXTERIORES	un	2,00	114.834	229.668
6.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERÍA PVC 3/4´	un	7,00	60.327	422.289
6.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4 INSTALADA DONDE SEA NECESARIO.	m	283,15	11.723	3.319.322
6.17	DESMONTE DE TUBERÍA PVC Y/O EMT RED ELÉCTRICA	m	50,00	15.553	777.650
6.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE AISALADO DE RED ELÉCTRICA THHN #8 PARA RED ELÉCTRICA.	m	10,00	39.673	396.730
6.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE AISALADO DE RED ELÉCTRICA THHN #10 PARA RED ELÉCTRICA.	m	17,00	28.073	477.241
6.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE AISALADO DE RED ELÉCTRICA THHN #12 PARA RED ELÉCTRICA.	m	300,00	21.873	6.561.900
6.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER BIPOLAR 15A INSTALADO EN TABLERO ELÉCTRICO.	un	1,00	26.118	26.118
6.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER BIPOLAR 20A INSTALADO EN TABLERO ELÉCTRICO.	un	30,00	37.918	1.137.540
6.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER BIPOLAR 25A INSTALADO EN TABLERO ELÉCTRICO.	un	1,00	52.768	52.768
6.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER BIPOLAR 40A INSTALADO EN TABLERO ELÉCTRICO.	un	2,00	65.918	131.836
6.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER BIPOLAR 63A INSTALADO EN TABLERO ELÉCTRICO.	un	2,00	109.218	218.436
6.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER MONOPOLAR 20A INSTALADO EN TABLERO ELÉCTRICO.	un	30,00	26.918	807.540
6.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER MONOPOLAR 15A INSTALADO EN TABLERO ELÉCTRICO.	un	4,00	33.918	135.672
6.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DE 15X15X10 CM CON TAPA, INCLUYE CHAZOS, PERFORACIONES Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS.	un	9,00	70.120	631.080

6.29	DESMONTE Y RETIRO DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA EMPOTRADOS Y/O SOBREPUESTOS EN MURO. INCLUYE LEVANTAMIENTO DE CABLEADO, ENCINTADO.	un	2,00	53.257	106.514
6.30	SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE BREAKER TOTALIZADOR 100A BIFÁSICO 25KA SCHNEIDER ELECTRIC O SIMILAR. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTLACIÓN Y PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO.	un	1,00	334.997	334.997
6.31	SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE BREAKER TOTALIZADOR 80A BIFÁSICO 25KA SCHNEIDER ELECTRIC O SIMILAR. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTLACIÓN Y PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO.	un	2,00	321.997	643.994
6.32	TABLERO BIFÁSICO CON PUERTA DE 12 CTOS	un	1,00	664.240	664.240
6.33	TABLERO TRIFASICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 24 CTO	un	1,00	834.240	834.240
6.34	DISEÑO TABLERO ELÉCTRICO	glb	1,00	4.500.000	4.500.000
6.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE AISALADO DE RED ELÉCTRICA 250 MCM COBRE THHN	m	10,00	388.473	3.884.730
6.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE AISALADO DE RED ELÉCTRICA THHN 4/0 PARA RED ELÉCTRICA.	m	12,00	336.073	4.032.876
6.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE AISALADO DE RED ELÉCTRICA THHN 3/0 PARA RED ELÉCTRICA.	m	12,00	343.513	4.122.156
6.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE AISALADO DE RED ELÉCTRICA THHN 2/0 PARA RED ELÉCTRICA.	m	5,00	314.805	1.574.025
6.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE AISALADO DE RED ELÉCTRICA THHN 1/0 PARA RED ELÉCTRICA.	m	12,00	254.229	3.050.748
6.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE AISALADO DE RED ELÉCTRICA THHN 4 PARA RED ELÉCTRICA.	m	10,00	76.073	760.730
6.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE AISALADO DE RED ELÉCTRICA THHN 6 PARA RED ELÉCTRICA.	m	10,00	51.873	518.730
6.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA MCCB TRIPOLAR 225A INSTALADO EN TABLERO ELÉCTRICO.	un	1,00	341.897	341.897
6.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA MCCB TRIPOLAR 125A INSTALADO EN TABLERO ELÉCTRICO.	un	1,00	230.897	230.897
6.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA MCCB TRIPOLAR 75A INSTALADO EN TABLERO ELÉCTRICO.	un	1,00	242.897	242.897
	Total RED ELÉCTRICA				**66.924.130**
7	**CARPINTERÍA MADERA**				
7.1	PUERTA CON MARCO 0.76-1.10M	un	10,00	615.428	6.154.280
7.2	MUEBLE DE COCINA EN MELAMINA 1,60 X 0,50M	glb	2,00	1.012.541	2.025.082
	Total CARPINTERÍA MADERA				**8.179.362**
8	**CARPINTERÍA METÁLICA**				
8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA FIJA Alto: 2.00 m Ancho: 0.92 m Fondo: 0.40 m ARCHIVO	un	30,00	501.478	15.044.340
8.2	SUMINISTRO INST. ESTRUCTURA METALICA CON TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 10X4CM	m	40,00	194.578	7.783.120
8.3	VENTANA FIJA EN ALUMINIO TIPO PERSIANA (DISEÑO POR DEFINIR) DIFERENTES MEDIDAS	m²	6,00	594.125	3.564.750
8.4	VENTANA CORREDIZA AL. 1.2X1.2M VIDRIO 3MM	un	5,00	433.336	2.166.680
8.5	FACHADA PARA MOSTRADOR 0.30M X 1.50M EN VIDRIO TEMPLADO 6MM CON HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE	un	6,00	501.479	3.008.874
8.6	BARANDA EN ACERO INOXIDABLE PARA ESCALERAS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, SOPORTES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	m	20,00	361.584	7.231.680
8.7	PUERTA DOBLE EN VIDRIO TEMPLADO 10mm SÓCALO 10 CM ALUMINIO, SOPORTES EN ACERO INOX, MANIJA TUBO 3/4"ACERO, CHAPA PLANA MEDECO O SIMILAR	m²	3,00	694.215	2.082.645
	Total CARPINTERÍA METÁLICA				**40.882.089**
9	**PINTURAS**				
9.1	PINTURA 2 MANOS DE PINTURA PARA CIELO RASOS (2 MANOS DE VINILO TIPO 2)	m²	400,00	25.784	10.313.600
9.2	RESANE, LIJADA Y PINTURA TIPO KORAZA, 3 MANOS PARA EXTERIORES	m²	450,00	29.458	13.256.100
9.3	RESANE, LIJADA Y PINTURA ESMALTE DOMÉSTICO, A COLOR (3) MANOS PARA PUERTAS, VENTANAS, REJAS Y ESTRUCTURA METÁLICA.	m²	250,00	26.854	6.713.500
9.4	RESANE, LIJADA Y PINTURA VINILO 3 MANOS SOBRE MUROS INTERIORES, IGUAL O SUPEROR A VINILTEX TIPO 1	m²	575,25	28.145	16.190.394
9.5	ESTUCO INTERIOR	m²	420,00	40.936	17.193.120

	Total PINTURAS				**63.666.714**
10	**CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES**				
10.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m²	450,00	43.680	19.656.000
	Total CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES				**19.656.000**
11	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS**				
11.1	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO EXISTENTES (INCLUYE DESMONTES, MONTAJE Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO).	un	1,00	322.247	322.247
	Total SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS				**322.247**
12	**PISOS**				
12.1	ALISTADO DE PISO 4CM	m²	300,00	25.000	7.500.000
12.2	GUARDAESCOBA CERÁMICA 9X60CM	m	70,00	16.914	1.183.980
12.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICA DE USO INSTITUCIONAL ANTIDESLIZANTE 45.8X45.8CM IGUAL O SIMILAR AL EXISTENTE.	m²	80,00	54.601	4.368.080
12.4	PISO GRES FORMATO 30X30CM	m²	250,00	67.394	16.848.500
	Total PISOS				**29.900.560**
13	**CAPITULO ADICIONALES**				
13.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO INSTITUCIONAL DE 3.0X0.7 M, EN LONA FLEXIBLE CON PERFILES EN ALUMINIO, SEGÚN NORMA DPN, PARA COLOCAR EN LA FACHADA	un	2,00	1.320.514	2.641.028
	Total CAPITULO ADICIONALES				**2.641.028**
14	**HONORARIOS**				
14.1	ASEO GENERAL	glb	1,00	621.458	621.458
	Total HONORARIOS				**621.458**
	Total COSTOS DIRECTOS				**403.770.411**

COSTOS INDIRECTOS			**Vr. AIU de referencia**	
% Total Oficial del A.I.U. (33%)	ADMINISTRACIÓN		25%	$ 100.942.603
	IMPREVISTOS		2%	$ 8.075.408
	UTILIDAD		6%	$ 24.226.225
Costo Directo mas Indirecto Incluido A.I.U.				$ 537.014.647
I.V.A. (SOBRE LA UTILIDAD 19%)			19%	$ 4.602.983
Valor Presupuesto DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DEL CHOCÓ Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE QUIBDÓ (Incluido A.I.U. e I.V.A. sobre la utilidad)				**$ 541.617.630**

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEDE DE LA REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE EL CARMEN DE ATRATO, (CHOCÓ)

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANT	Vr. Unitario de referencia	Vr. Total
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
1.1	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE ESTRUCTURA CARGUE Y RETIRO.	m2	57,00	18.844	1.074.108
1.2	DESMONTE DE LÁMPARAS INCRUSTADAS Y/O SOBREPUESTAS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL SC	un	7,00	8.971	62.797
1.3	INSPECCIÓN, REVISIÓN, DESTAPE Y LIMPIEZA DE RED HIDROSANITARIA Y SIFONES EXISTENTES.	m	5,00	146.503	732.515
1.4	DEMOLICIÓN PAÑETES, INCLUYE CARGUE Y RETIRO	m2	54,00	21.499	1.160.946
	Total ACTIVIDADES PRELIMINARES				**3.030.366**
2	**CUBIERTAS**				
2.1	LIMPIEZA DE CANALES, BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES	m	14,00	36.338	508.732
2.2	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL 28 HASTA 0,3M SEGÚN DISEÑO INCLUYE EPOXICO IGUAL O SUPERIOR A SIKAFLEX 1A	m	50,00	137.403	6.870.150

	Total CUBIERTAS				**7.378.882**
3	**CIELORASOS**				
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORRASO PVC láminas BLANCO MATE (Policloruro de vinilo) MASILLA, LIJADA, PINTURA Y PERFORACIONES PARA LAS LÁMPARAS.	m2	57,00	79.018	4.504.026
	Total CIELORASOS				**4.504.026**
4	**ENCHAPES Y ACCESORIOS**				
4.1	ESPEJO MARCO 50X90CM. INCLUYE MARCO DE METAL O MADERA	un	1,00	397.958	397.958
4.2	ACCESORIOS CROMADOS PARA BAÑO (6UN)	un	1,00	250.056	250.056
4.3	SUMINISTRO INST. MUEBLE PARA LAVAMANOS.	un	1,00	1.261.900	1.261.900
	Total ENCHAPES Y ACCESORIOS				**1.909.914**
5	**CARPINTERÍA MADERA**				
5.1	HOJA PUERTA EN MADERA CON SU MARCO, DIFERENTES ANCHOS, (INCLUYE MARCO, CERRADURA Y ACABADOS SEMILUSTRE).	un	1,00	818.153	818.153
	Total CARPINTERÍA MADERA				**818.153**
6	**CARPINTERÍA METÁLICA**				
6.1	MANTENIMIENTO VENTANAS EXISTENTES (incluye cambio de los elementos necesarios para su correcto funcionamiento)	m²	14,00	68.257	955.598
6.2	MANTENIMIENTO PUERTAS EXISTENTES (incluye cambio de los elementos necesarios para su correcto funcionamiento)	un	7,00	71.009	497.063
	Total CARPINTERÍA METÁLICA				**1.452.661**
7	**RED ELÉCTRICA**				
7.1	REVISION Y DESMONTE DE PUNTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES. (INCLUYE TOMAS, INTERRUPTORES, PLAFONES, CABLEADO).	un	7,00	37.398	261.786
	Total RED ELÉCTRICA				**261.786**
8	**PINTURAS**				
8.1	RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS SOBRE MUROS INTERIORES, CON VINILO IGUAL O SIMILAR A VINILTEX TIPO 1	m²	133,98	26.942	3.609.608
8.2	RESANE, LIJADA Y PINTURA TIPO KORAZA, 3 MANOS PARA EXTERIORES	m²	40,00	29.531	1.181.240
8.3	ESTUCO PLASTICO, SOBRE MUROS EXTERIORES	m²	40,00	16.700	668.000
8.4	RESANE, LIJADA Y PINTURA ESMALTE DOMÉSTICO, A COLOR (3) MANOS PARA PUERTAS, VENTANAS, REJAS Y ESTRUCTURA METÁLICA. (T)	m²	13,00	31.056	403.728
	Total PINTURAS				**5.862.576**
9	**CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES**				
9.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m²	50,00	42.738	2.136.900
	Total CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES				**2.136.900**
10	**HONORARIOS**				
10.1	ASEO GENERAL	glb	1,00	482.063	482.063
	Total HONORARIOS				**482.063**
	Total COSTOS DIRECTOS				**27.837.327**
	COSTOS INDIRECTOS			**Vr. AIU de referencia**	
% Total Oficial del A.I.U. (33%)		ADMINISTRACIÓN		25%	$ 6.959.332
		IMPREVISTOS		2%	$ 556.747
		UTILIDAD		6%	$ 1.670.240
Costo Directo mas Indirecto Incluido A.I.U.					$ 37.023.646
I.V.A. (SOBRE LA UTILIDAD 19%)				19%	$ 317.346
Valor Presupuesto REGISTRADURÍA MUNICIPAL CARMEN DE ATRATO (Incluido A.I.U. e I.V.A. sobre la utilidad)					**$ 37.340.992**
VALOR TOTAL (Incluido A.I.U. e I.V.A. sobre la utilidad)					**$ 578.958.622**