OFERTA ECONOMICA - PRECIO UNITARIO ITEMS

El formato debe llenarse y anexarse a la propuesta económica global diligenciada en secop II y debe contener cada uno de los ítems del proceso. Los valores unitarios ofertados no deben exceder los valores unitarios limites del estudio del mercado y el estudio previo.

Este anexo debe cargarse en formato EXCEL y formato PDF, este ultimo debe presentarse con la firma del proponente.

Para la presentación de la oferta económica, tenga en cuenta que en ella se deben considerar todos los gastos necesarios para la venta de los bienes y prestación del servicio (IVA, costos de manipulación, transporte, personal, elementos, equipos y en general todo lo necesario que permita la correcta ejecución del contrato).

Los valores de la oferta económica permanecerán constantes durante el plazo de ejecución del contrato. Se entenderán incluidos todos y cada uno de los impuestos a los que haya lugar con ocasión a la ejecución del contrato.

Al presentar su oferta tenga en cuenta que la misma se entenderá presentada en moneda legal colombiana, con los impuestos, tarifas y descuentos correspondientes a que hubiere lugar. Debe presentarse en el formulario de la plataforma Secop II, Si el oferente no es responsable del IVA, lo debe manifestar mediante un escrito debidamente firmado. La plataforma no permite discriminar el IVA, por lo cual debe incluirse en el valor que oferte. NO DEBE SOBREPASAR PRECIOS ESTIMADOS POR LA ENTIDAD. NOTA: Independientemente de la condición de los proponentes (responsable o no del IVA etc.)
Teniendo en cuenta que este punto es de la esencia de la oferta, no podrá estar condicionado, ni ser adicionado, modificado o completado después de presentada la oferta. El Centro Agroempresarial y Turístico de Los Andes podrá efectuar las correcciones aritméticas a que haya lugar.

FIRMA: _____

Este formato deberá entregarse firmado por el proponente persona natural, por el representante legal de la persona jurídica y en el caso de consorcios o uniones temporales, deberá ser firmado por el representante legal o por cada uno de sus integrantes.

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DETALLADA ELEMENTO O SERVICIO A ADQUIRIR	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA ESTIMADO POR LA ENTIDAD (EL OFERENTE NO PODRÁ OFERTAR UN VALOR SUPERIOR)	Precio unitario estimado (antes de IVA)	VALOR TOTAL
1	72151900 72151800	Mantenimiento integral de la trampa de grasa ubicada en el primer, que incluye actividades de limpieza, desinfección y aplicación de pintura epóxica de alta resistencia. Asimismo, se realizará el mantenimiento del conducto de 36 metros de longitud, localizado en la Carrera 11 N.º 13-13, sede principal del SENA en el municipio de Málaga.	UND	1	$ 8.962.640,00	$ 7.000.000,00	$ 7.000.000,00
2		Mantenimiento correctivo para la trampa de grasa del tercer nivel, localizada en la carrera 11 Nº 13-13, sede principal del SENA en el municipio de Malaga, el mantenimiento contemplará adicionalmente la ejecución de reparaciones locativas, ajustes menores que se requieran para garantizar su correcto funcionamiento, o en su defecto que en caso de evidenciarse que la trampa de grasa del tercer nivel no es susceptible de recuperación mediante mantenimiento, realizar el suministro e instalación de una nueva trampa de grasa en acero inoxidable, con las siguientes características mínimas: Fabricada totalmente en lámina de acero inoxidable tipo 304 o superior, con alta resistencia a la corrosión y agentes químicos (antiácidos), dimensiones aproximadas: frente 50 cm, fondo 31 cm y altura 32 cm, divisores internos removibles en acero inoxidable, diseñados para la eficiente separación y retención de grasas, caja o canastilla extraíble para recolección de sólidos, facilitando su limpieza y mantenimiento, tapa superior con sello hermético, que evite la emisión de olores y garantice condiciones sanitarias adecuadas, registro o válvula de drenaje inferior que permita la evacuación de residuos líquidos y facilite la limpieza periódica, uniones soldadas mediante proceso TIG, garantizando hermeticidad y durabilidad, bordes y acabados pulidos para evitar acumulación de residuos y facilitar la limpieza, conexiones de entrada y salida compatibles con la red existente (PVC u otro material), debidamente acopladas y selladas, sistema interno que favorezca la sedimentación de sólidos y la flotación de grasas, optimizando su eficiencia operativa, estructura reforzada que garantice estabilidad y resistencia mecánica durante su operación.	UND	1	$ 10.723.540,00	$ 9.100.000,00	$ 9.100.000,00
3		Mantenimiento, limpieza, desinfección y aplicación de pintura epóxica de alta resistencia en trampa de grasas con dimensiones aproximadas de 60 cm de ancho, 220 cm de largo y 170 cm de profundidad. La trampa está ubicada en la Granja Los Andes, kilómetro 3.5, vía Central Troncal del Norte, vereda Calichal, municipio de Málaga, Santander.	UND	1	$ 8.453.963,00	$ 7.000.000,00	$ 7.000.000,00
4		Mantenimiento, limpieza, desinfección y aplicación de pintura epóxica de alta resistencia en trampa de grasas con dimensiones aproximadas de 90 cm de ancho, 90 cm de largo y 40 cm de profundidad. La trampa está ubicada en la Granja Los Andes, kilómetro 3.5, vía Central Troncal del Norte, vereda Calichal, municipio de Málaga, Santander.	UND	1	$ 9.068.540,00	$ 8.200.000,00	$ 8.200.000,00
5		Mantenimiento, limpieza, desinfección y aplicación de pintura epóxica de alta resistencia en trampa de grasas de forma circular, con un diámetro aproximado de 100 cm y una profundidad de 200 cm. Esta se encuentra ubicada en la Granja Los Andes, kilómetro 3.5, vía Central Troncal del Norte, vereda Calichal, municipio de Málaga, Santander.	UND	1	$ 2.550.000,00	$ 1.700.000,00	$ 1.700.000,00
6		Mantenimiento del guardaescoba en el área del ambiente de cocina, incluyendo reparaciones donde se requiera y aplicación de pintura epóxica de alta resistencia. Ubicado en la Carrera 11 N.º 13-13, sede principal del SENA en el municipio de Málaga.	Ml	80	$ 63.033,00	$ 52.000,00	$ 4.160.000,00
7		Mantenimiento de rejillas metálicas y cajillas de inspección ubicadas en la sede principal del SENA (Carrera 11 N.º 13-13, municipio de Málaga) y en la sede de la Granja Los Andes (kilómetro 3.5, vía Central Troncal del Norte, vereda Calichal, municipio de Málaga, Santander). Las actividades incluyen: mantenimiento general de las cajillas de inspección, refuerzo estructural de las rejillas en caso necesario, y aplicación de pintura epóxica de alta resistencia para garantizar la durabilidad y protección de los elementos intervenidos.	GLB	1	$ 2.350.000,00	$ 1.900.000,00	$ 1.900.000,00
						Subtotal	$ 39.060.000,00
						Iva 19%	$ 7.421.400,00
					VALOR TOTAL OFERTADO POR EL OFERENTE VALOR QUE DEBE SER IGUAL EN EL CUESTIONARIO ITEM 1 DEL SECOP 2		$ 46.481.400,00