

PRESUPUESTO OFICIAL					
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL SANTA MARIA EN EL MUNICIPIO DE MOMPÓX EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR					
ESE HOSPITAL LOCAL FACIOLINCE					
Gobernación de Bolívar					
Gobierno de Colombia Departamento de Bolívar					
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL - MSPS					
Subdirección de Infraestructura en Salud					
Sede:	ESE HOSPITAL LOCAL FACIOLINCE	Área:	320	Valor mt2:	\$ 1.520.584,59

CÓDIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR./ACTIVIDAD	VR. CAPITULO	1/07/2025
1	PRELIMINARES Y DEMOLICIONES				\$ -	\$ 18.314.912,43	
1.01	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE (INCLUYE ESTRUCTURA)	M2	202,40	\$ 34.200,00	\$ 6.922.093,68		
1.02	DESMONTE DE CIELO RASO	M2	196,16	\$ 14.931,00	\$ 2.928.870,93		
1.03	DEMOLICION DE PISO EN CONCRETO	M2	22,20	\$ 12.790,00	\$ 283.938,00		
1.04	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA	M2	14,50	\$ 15.098,00	\$ 218.921,00		
1.05	DEMOLICION DE BALDOSA DE PISO	M2	196,16	\$ 15.886,00	\$ 3.116.204,11		
1.06	DESMONTE DE PUERTAS	UND	21,00	\$ 65.056,00	\$ 1.366.176,00		
1.07	DESMONTE DE VENTANAS	UND	10,00	\$ 64.928,00	\$ 649.280,00		
1.08	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO	UND	10,00	\$ 86.313,00	\$ 863.130,00		
1.09	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UND	8,00	\$ 40.718,00	\$ 325.744,00		
1.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN SUPERBOARD	M2	24,32	\$ 13.165,00	\$ 320.172,80		
1.11	DESMONTE DE REJA METALICA	ML	11,40	\$ 21.906,00	\$ 249.728,40		
1.12	DESMONTE DE PROTECTOR METALICO DE VENTANAS	UND	6,00	\$ 47.752,00	\$ 286.512,00		
1.13	DESMONTE DE VENTILADOR DE TECHO	UN	2,00	\$ 23.989,00	\$ 47.978,00		
1.14	DESMONTE E INSTALACIÓN DE EQUIPOS	UN	1,00	\$ 7.187,00	\$ 7.187,00		
1.15	DESMONTE DE MURO EN VIDRIO Y ALUMINIO	M2	19,59	\$ 36.150,00	\$ 708.178,50		
1.16	DESMONTE DE REPISA METALICA	UD	2,00	\$ 10.399,00	\$ 20.798,00		
2	EXCAVACIONES Y LLENOS				\$ -	\$ 65.161,01	
2.01	EXCAVACION MANUAL PARA CIMIENTOS	M3	3,41	\$ 19.106,00	\$ 65.161,01		
3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				\$ -	\$ 10.071.206,41	
3.01	COLUMNAS 3000 PSI	M3	1,20	\$ 1.183.679,00	\$ 1.420.414,80		
3.02	VIGA 3000 PSI	M3	3,21	\$ 1.183.679,00	\$ 3.795.585,08		
3.03	ZAPATAS DE 3000 PSI	M3	0,61	\$ 1.126.204,00	\$ 689.799,95		
3.04	LOSA CONCRETO 3000PSI PARA TANQUE ELEVADO, E 0.15CM	M3	0,42	\$ 1.183.679,00	\$ 497.145,18		
3.05	PLANTILLA DE PISO EN CONCRETO, ESPESOR 0.12M	M2	22,20	\$ 165.237,00	\$ 3.668.261,40		
4	ACERO DE REFUERZO				\$ -	\$ 32.706.472,08	
4.01	ACERO DE REFUERZO	Kg	662,70	\$ 9.547,00	\$ 6.326.808,08		
4.02	ESTRUCTURA PARA CUBIERTA	ML	362,00	\$ 72.872,00	\$ 26.379.664,00		
5	MAMPOSTERIA				\$ -	\$ 7.195.339,34	
5.01	MURO EN MAMPOSTERIA BLOQUE MORTERO 0.15	M2	27,50	\$ 109.628,00	\$ 3.014.770,00		
5.02	MURO EN MAMPOSTERIA BLOQUE MORTERO 0.09	M2	40,10	\$ 104.264,00	\$ 4.180.569,34		
6	PANETE, REVOQUE Y/O REPELLO				\$ -	\$ 7.412.760,00	
6.01	REVOQUE 1:4	M2	106,20	\$ 69.800,00	\$ 7.412.760,00		
7	INSTALACIONES HIDROSANTARIAS Y AGUAS LLUVIAS				\$ -	\$ 5.701.505,00	
7.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO CONVENCIONAL (INCLUYE GRIFERIA)	UND	3,00	\$ 640.755,00	\$ 1.922.265,00		
7.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERIA)	UND	2,00	\$ 572.416,00	\$ 1.144.832,00		
7.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA (INCLUYE GRIFERIA)	UN	1,00	\$ 221.875,00	\$ 221.875,00		
7.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN DE PISO (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UN	4,00	\$ 167.572,00	\$ 670.288,00		
7.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE1000 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UN	1,00	\$ 402.589,00	\$ 402.589,00		
7.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE GRIFERIA)	UN	3,00	\$ 446.552,00	\$ 1.339.656,00		
8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				\$ -	\$ 5.113.091,00	
8.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTES	UND	31,00	\$ 32.080,00	\$ 994.480,00		
8.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES	UND	31,00	\$ 40.589,00	\$ 1.258.259,00		
8.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS PANEL REDONDAS 24W	UND	64,00	\$ 44.693,00	\$ 2.860.352,00		
9	ACABADO DE PISOS				\$ -	\$ 40.525.730,83	
9.01	ENCHAPE DE PISO	M2	196,16	\$ 181.918,00	\$ 35.685.107,65		
9.02	MEDIACANA EN MORTERO 1:4 PARA SOCALO DE PISO	ML	257,22	\$ 18.819,00	\$ 4.840.623,18		
10	ACABADO DE MUROS				\$ -	\$ 61.035.026,92	
10.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCCO	M2	809,33	\$ 21.196,00	\$ 17.154.495,09		
10.02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR TIPO 1 (Tres mano)	M2	620,78	\$ 17.547,00	\$ 10.892.879,30		
10.03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR KORAZA (Tres manos)	M2	224,37	\$ 30.621,00	\$ 6.870.311,29		
10.04	ENCHAPE PARA PARED	M2	140,14	\$ 149.151,00	\$ 20.901.722,84		
10.05	MEDIACANA EN MORTERO 1:4 MURO A MURO	ML	230,80	\$ 22.598,00	\$ 5.215.618,40		
11	ACABADOS DE CIELO RASO				\$ -	\$ 21.705.352,01	
11.01	CIELO RASO EN PVC	M2	167,92	\$ 129.261,00	\$ 21.705.352,01		
12	CARPINTERÍA METÁLICA Y MADERA				\$ -	\$ 42.454.264,62	
12.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA ENTAMBORADA DE 0.9 *2M	UND	12,00	\$ 649.968,00	\$ 7.799.616,00		
12.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA ENTAMBORADA DE 1 *2M	UND	2,00	\$ 712.188,00	\$ 1.424.376,00		
12.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA ENTAMBORADA DE 0.7*2.4M	UND	6,00	\$ 615.972,00	\$ 3.695.832,00		
12.04	PUERTA DOBLE HOJA METALICA 2.6M x2.8M INCLUYE ACCESORIOS	UND	2,00	\$ 4.947.338,00	\$ 9.894.676,00		
12.05	PUERTA METALICA 1*2M INCLUYE ACCESORIOS	UND	2,00	\$ 733.006,00	\$ 1.466.012,00		
12.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA VENTANA METALICA VIDRIO Y ALUMINIO	M2	17,88	\$ 579.749,00	\$ 10.364.752,62		
12.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJAS METALICA EN TUBO CUADRADO 2", H=1.8M	ML	11,40	\$ 685.000,00	\$ 7.809.000,00		
13	TECHO Y/O CUBIERTA				\$ -	\$ 62.070.692,12	
13.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO SANDWICH	M2	202,40	\$ 285.310,00	\$ 57.746.858,12		
13.02	CABALLETE PARA CUBIERTA TIPO SANDWICH	ML	54,00	\$ 80.071,00	\$ 4.323.834,00		
14	EQUIPAMIENTO FIJO				\$ -	\$ 40.801.530,00	
14.1	MANTENIMIENTO O REPARACIÓN O REPOSICIÓN DE EQUIPOS FIJOS DE USO INDUSTRIAL HOSPITALARIO (ELECTROGENOS, PLANTA ELÉCTRICA, AIRES ACONDICIONADOS, SISTEMAS DE BOMBEO, ETC)				\$ -		
14.01.1	ELECTROBOMBA CENTRIFUGA 1.5 HP	UND	1,00	\$ 1.549.664,00	\$ 1.549.664,00		
14.01.2	PLANTA ELECTRICA DIESEL 12.5 KVA 110/202V	UND	1,00	\$ 14.816.424,00	\$ 14.816.424,00		
14.01.3	AIRE ACONDICIONADO 12000BTU	UND	4,00	\$ 2.892.082,00	\$ 11.568.328,00		
14.01.4	AIRE ACONDICIONADO 9000BTU	UND	6,00	\$ 2.144.519,00	\$ 12.867.114,00		

Elaboró	TOTAL COSTOS DIRECTOS (Sumas Iguales)	\$ 355.173.043,77	\$ 355.173.044,00
Nombre: JAVIER ALVARADO			
No. T.P.: 081037-0505910 COR	COSTOS INDIRECTOS		
Firma: <i>Josiel Alvarado</i>	ADMINISTRACION	24%	\$ 85.241.531,00
	UTILIDAD	5%	\$ 17.758.652,00
	IMPREVISTOS	1%	\$ 3.551.730,00
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS		\$ 106.551.913,00
Avaló: (Gerente ESE)	INTERVENTORIA	7%	\$ 24.862.113,00
Nombre: VICTOR JULIO SERRANO RUBIO	VALOR TOTAL PROYECTO (OBRA + INTERV.)		\$ 486.587.070,00
No. T.P.:			
Firma: <i>[Firma]</i>			