ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E. HOSPITAL ESE HOSPITAL LOCAL FACIOLINCE

ACTIVIDAD	1,01	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE (INCLUYE ESTRUCTURA)	UNIDAD	M2

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		TARIFA/HORA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 2.863,94	
I-EQ-03	Andamio Metálico Certificado (Juego)	Hr	$ 2.445,00	0,5000	$ 1.222,50	
				SUBTOTAL		$ 4.086,44

MATERIALES EN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
				SUBTOTAL		$ 0,00

TRANSPORTES


CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
					SUBTOTAL		$ 0,00

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
MO-01	Ayudante AA (Albañilería)	$ 5.660,39	1,8349	4,0000	0,5000	$ 20.772,51	
MO-07	Oficial AA (Albañilería)	$ 11.320,68	1,6503	1,0000	0,5000	$ 9.341,26	
					SUBTOTAL		$ 30.113,77

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 34.200,00**

Elaboró:



JAVIER ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-0505910 COR

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E. HOSPITAL
ESE HOSPITAL LOCAL FACIOLINCE

ACTIVIDAD	1,02	DESMONTE DE CIELO RASO	UNIDAD	M2

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 1.336,30	
I-EQ-03	Andamio Metálico Certificado (Juego)	Hr	$ 2.445,00	0,2600	$ 635,70	
					SUBTOTAL	$ 1.972,00

MATERIALES EN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
					SUBTOTAL	$ 0,00

TRANSPORTES

CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
						SUBTOTAL	$ 0,00

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
MO-01	Ayudante AA (Albañilería)	$ 5.660,39	1,8349	3,0000	0,2600	$ 8.101,28	
MO-07	Oficial AA (Albañilería)	$ 11.320,68	1,6503	1,0000	0,2600	$ 4.857,45	
						SUBTOTAL	$ 12.958,73

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 14.931,00**

Elaboró:

Javier Alvarado

JAVIER
ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-
0505910 COR

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E. HOSPITAL
ESE HOSPITAL LOCAL FACIOLINCE

ACTIVIDAD	1,03	DEMOLICION DE PISO EN CONCRETO	UNIDAD	M2

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 1.162,01	
				SUBTOTAL		$ 1.162,01

MATERIALES EN OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
				SUBTOTAL		$ 0,00

TRANSPORTES


CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
					SUBTOTAL		$ 0,00

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
MO-01	Ayudante AA (Albañilería)	$ 5.660,39	1,8349	1,0000	0,4000	$ 4.154,50	
MO-07	Oficial AA (Albañilería)	$ 11.320,68	1,6503	1,0000	0,4000	$ 7.473,00	
					SUBTOTAL		$ 11.627,51

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 12.790,00**

Elaboró:



JAVIER
ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-
0505910 COR

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E. HOSPITAL CENTRO DE SALUD LAS BOQUILLAS

ACTIVIDAD	1,04	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA	UNIDAD	M2

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 1.250,00	
				SUBTOTAL		$ 1.250,00

MATERIALES EN OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
				SUBTOTAL		$ 0,00

TRANSPORTES


CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
					SUBTOTAL		$ 0,00

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
MO-01	Ayudante AA (Albañilería)	$ 5.660,39	1,8349	2,0000	1,5000	$ 13.848,34	
					SUBTOTAL		$ 13.848,34

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 15.098,00

Elaboró:



JAVIER ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-0505910 COR

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E. HOSPITAL
ESE HOSPITAL LOCAL FACIOLINCE

ACTIVIDAD	1,05	DEMOLICION DE BALDOSA DE PISO	UNIDAD	M2

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 933,13	
				SUBTOTAL		$ 933,13

MATERIALES EN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
				SUBTOTAL		$ 0,00

TRANSPORTES

CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
					SUBTOTAL		$ 0,00

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
MO-01	Ayudante AA (Albañilería)	$ 5.660,39	1,8349	3,0000	0,3000	$ 9.347,63	
MO-07	Oficial AA (Albañilería)	$ 11.320,68	1,6503	1,0000	0,3000	$ 5.604,75	
					SUBTOTAL		$ 14.952,38

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 15.886,00**

Elaboró:

Javier Alvarado

JAVIER
ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-
0505910 COR

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E. HOSPITAL
ESE HOSPITAL LOCAL FACIOLINCE

ACTIVIDAD	1,06	DESMONTE DE PUERTAS	UNIDAD	UND

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 899,92	
I-EQ-03	Andamio Metálico Certificado (Juego)	Hr	$ 2.445,00	0,2000	$ 12.225,00	
					SUBTOTAL	**$ 13.124,92**

MATERIALES EN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
					SUBTOTAL	**$ 0,00**

TRANSPORTES


CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
						SUBTOTAL	**$ 0,00**

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
MO-01	Ayudante AA (Albañilería)	$ 5.660,39	1,8349	1,0000	0,2000	$ 51.931,28	
						SUBTOTAL	**$ 51.931,28**

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 65.056,00**

Elaboró:



JAVIER
ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-
0505910 COR

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E. HOSPITAL
ESE HOSPITAL LOCAL FACIOLINCE

ACTIVIDAD	1,07	DESMONTE DE VENTANAS	UNIDAD	UND

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 771,28	
I-EQ-03	Andamio Metálico Certificado (Juego)	Hr	$ 2.445,00	0,2000	$ 12.225,00	
				SUBTOTAL		**$ 12.996,28**

MATERIALES EN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
				SUBTOTAL		**$ 0,00**

TRANSPORTES


CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
					SUBTOTAL		**$ 0,00**

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
MO-01	Ayudante AA (Albañilería)	$ 5.660,39	1,8349	1,0000	0,2000	$ 51.931,28	
					SUBTOTAL		**$ 51.931,28**

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 64.928,00**

Elaboró:



JAVIER ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-0505910 COR

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E. HOSPITAL ESE HOSPITAL LOCAL FACIOLINCE

ACTIVIDAD	1,08	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	UND

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 771,28	
I-EQ-03	Andamio Metálico Certificado (Juego)	Hr	$ 2.445,00	0,1500	$ 16.300,00	
					SUBTOTAL	$ 17.071,28

MATERIALES EN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
					SUBTOTAL	$ 0,00

TRANSPORTES


CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
						SUBTOTAL	$ 0,00

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
MO-01	Ayudante AA (Albañilería)	$ 5.660,39	1,8349	1,0000	0,1500	$ 69.241,70	
						SUBTOTAL	$ 69.241,70

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 86.313,00

Elaboró:



JAVIER ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-0505910 COR

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E. HOSPITAL ESE HOSPITAL LOCAL FACIOLINCE

ACTIVIDAD	1,09	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UNIDAD	UND

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 771,28	
				SUBTOTAL		$ 771,28

MATERIALES EN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
				SUBTOTAL		$ 0,00

TRANSPORTES

CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
					SUBTOTAL		$ 0,00

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
MO-01	Ayudante AA (Albañilería)	$ 5.660,39	1,8349	1,0000	0,2600	$ 39.947,13	
					SUBTOTAL		$ 39.947,13

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 40.718,00**

Elaboró:

Javier Alvarado

JAVIER ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-0505910 COR

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL SANTA MARIA EN ESE HOSPITAL LOCAL FACIOLINCE

ACTIVIDAD	1,1	DEMOLICIÓN DE MURO EN SUPERBOARD	UNIDAD	M2

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 2.863,94	
I-EQ-03	Andamio Metálico Certificado (Juego)	Hr	$ 2.445,00	4,0000	$ 611,25	
					SUBTOTAL	$ 3.475,19

MATERIALES EN OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
					SUBTOTAL	$ 0,00

TRANSPORTES


CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
						SUBTOTAL	$ 0,00

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	
MO-01	Ayudante AA (Albañilería)	$ 5.660,39	1,8349	1,0000	3,0000	$ 3.462,09	
MO-07	Oficial AA (Albañilería)	$ 11.320,68	1,6503	1,0000	3,0000	$ 6.227,50	
						SUBTOTAL	$ 9.689,59

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 13.165,00**

Elaboró:



JAVIER ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-0505910 COR

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E.
ESE HOSPITAL LOCAL FACIOLINCE

ACTIVIDAD	1,11	DESMONTE DE REJA METALICA	UNIDAD	ML

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		TARIFA/HORA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 2.863,94	
I-EQ-09	pulidora	Hr	$ 1.630,00	0,5000	$ 3.260,00	
				SUBTOTAL		$ 6.123,94

MATERIALES EN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
				SUBTOTAL		$ 0,00

TRANSPORTES

CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
					SUBTOTAL		$ 0,00

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
MO-01	Ayudante AA (Albañilería)	$ 5.660,39	1,8349	2,0000	2,5000	$ 8.309,00	
MO-07	Oficial AA (Albañilería)	$ 11.320,68	1,6503	1,0000	2,5000	$ 7.473,00	
					SUBTOTAL		$ 15.782,01

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 21.906,00**

Elaboró:

Javier Alvarado

JAVIER
ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-
0505910 COR

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E.
ESE HOSPITAL LOCAL FACIOLINCE

ACTIVIDAD	1,12	DESMONTE DE PROTECTOR METALICO DE VENTANAS	UNIDAD	UND

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		TARIFA/HORA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 2.863,94	
I-EQ-09	pulidora	Hr	$ 1.630,00	0,3000	$ 5.433,33	
				SUBTOTAL		$ 8.297,27

MATERIALES EN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
				SUBTOTAL		$ 0,00

TRANSPORTES

CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
					SUBTOTAL		$ 0,00

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
MO-01	Ayudante AA (Albañilería)	$ 5.660,39	1,8349	2,0000	1,0000	$ 20.772,51	
MO-07	Oficial AA (Albañilería)	$ 11.320,68	1,6503	1,0000	1,0000	$ 18.682,51	
					SUBTOTAL		$ 39.455,02

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 47.752,00**

Elaboró:

Javier Alvarado

JAVIER
ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-
0505910 COR

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E. HOSPITAL ESE HOSPITAL LOCAL FACIOLINCE

ACTIVIDAD	1,13	DESMONTE DE VENTILADOR DE TECHO	UNIDAD	UN

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 771,28	
I-EQ-03	Andamio Metálico Certificado (Juego)	Hr	$ 2.445,00	1,0000	$ 2.445,00	
					SUBTOTAL	$ 3.216,28

MATERIALES EN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
					SUBTOTAL	$ 0,00

TRANSPORTES


CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
						SUBTOTAL	$ 0,00

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
MO-01	Ayudante AA (Albañilería)	$ 5.660,39	1,8349	2,0000	1,0000	$ 20.772,51	
						SUBTOTAL	$ 20.772,51

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 23.989,00**

Elaboró:



JAVIER ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-0505910 COR

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E. HOSPITAL ESE HOSPITAL LOCAL FACIOLINCE

ACTIVIDAD	1,14	DESMONTE E INSTALACIÓN DE EQUIPOS	UNIDAD	UN

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 771,28	
I-EQ-03	Andamio Metálico Certificado (Juego)	Hr	$ 2.445,00	2,0000	$ 1.222,50	
					SUBTOTAL	**$ 1.993,78**

MATERIALES EN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
					SUBTOTAL	**$ 0,00**

TRANSPORTES


CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
						SUBTOTAL	**$ 0,00**

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
MO-01	Ayudante AA (Albañilería)	$ 5.660,39	1,8349	1,0000	2,0000	$ 5.193,13	
						SUBTOTAL	**$ 5.193,13**

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 7.187,00**

Elaboró:



JAVIER ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-0505910 COR

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL SANTA MARIA EN EL ESE HOSPITAL LOCAL FACIOLINCE

ACTIVIDAD	1,15	DESMONTE DE MURO EN VIDRIO Y ALUMINIO	UNIDAD	M2

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 2.863,94	
I-EQ-09	pulidora	Hr	$ 1.630,00	1,0	$ 1.630,00	
I-EQ-12	Esmerilizadora	Hr	$ 2.612,00	2,0	$ 1.306,00	
					SUBTOTAL	$ 5.799,94

MATERIALES EN OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
					SUBTOTAL	$ 0,00

TRANSPORTES


CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
						SUBTOTAL	$ 0,00

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	
MO-01	Ayudante AA (Albañilería)	$ 5.660,39	1,8349	2,0000	1,3000	$ 15.978,85	
MO-07	Oficial AA (Albañilería)	$ 11.320,68	1,6503	1,0000	1,3000	$ 14.371,16	
						SUBTOTAL	$ 30.350,02

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 36.150,00

Elaboró:



JAVIER ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-0505910 COR

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E. HOSPITAL ESE HOSPITAL LOCAL FACIOLINCE

ACTIVIDAD	1,16	DESMONTE DE REPISA METALICA	UNIDAD	UD

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 521,00	
I-EQ-03	Andamio Metálico Certificado (Juego)	Hr	$ 2.445,00	2,0000	$ 1.222,50	
				SUBTOTAL		$ 1.743,50

MATERIALES EN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
				SUBTOTAL		$ 0,00

TRANSPORTES

CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
					SUBTOTAL		$ 0,00

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
MO-01	Ayudante AA (Albañilería)	$ 5.660,39	1,8349	1,0000	1,2000	$ 8.655,21	
					SUBTOTAL		$ 8.655,21

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 10.399,00**

Elaboró:

Javier Alvarado

JAVIER ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-0505910 COR

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E. HOSPITAL
ESE HOSPITAL LOCAL FACIOLINCE

ACTIVIDAD	2,01	EXCAVACION MANUAL PARA CIMIENTOS	UNIDAD	M3

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 2.488,34	
					SUBTOTAL	**$ 2.488,34**

MATERIALES EN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
					SUBTOTAL	**$ 0,00**

TRANSPORTES


CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
						SUBTOTAL	**$ 0,00**

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
MO-01	Ayudante AA (Albañilería)	$ 5.660,39	1,8349	2	0,8000	$ 16.618,01	
						SUBTOTAL	**$ 16.618,01**

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 19.106,00**

Elaboró:



JAVIER ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-0505910 COR

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E. HOSPITAL ESE HOSPITAL LOCAL FACIOLINCE

ACTIVIDAD	3,01	COLUMNAS 3000 PSI	UNIDAD	M3

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 5.420,00	
I-EQ-01	mezcladora	Hr	$ 14.672,00	0,3000	$ 4.401,60	
I-EQ-06	vibrador de concreto, motor de 3 hp a 18.000	Hr	$ 26.431,00	0,3000	$ 7.929,30	
				SUBTOTAL		$ 17.750,90

MATERIALES EN OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
I-C-01	CONCRETO 21MPA	M3	$ 865.798,00	1,05	$ 909.087,90	
	Formaleta	Glb	$ 57.475,00	1	$ 57.475,00	
				SUBTOTAL		$ 966.562,90

TRANSPORTES


CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
					SUBTOTAL		$ 0,00

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
MO-01	Ayudante AA (Albañilería)	$ 5.660,39	1,8349	3,0000	4,0000	$ 124.635,06	
MO-07	Oficial AA (Albañilería)	$ 11.320,68	1,6503	1,0000	4,0000	$ 74.730,04	
					SUBTOTAL		$ 199.365,10

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 1.183.679,00**

Elaboró:



JAVIER ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-0505910 COR

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E. HOSPITAL ESE HOSPITAL LOCAL FACIOLINCE

ACTIVIDAD	3,02	VIGA 3000 PSI	UNIDAD	M3

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 5.420,00	
I-EQ-01	mezcladora	Hr	$ 14.672,00	0,3000	$ 4.401,60	
I-EQ-06	vibrador de concreto, motor de 3 hp a 18.000	Hr	$ 26.431,00	0,3000	$ 7.929,30	
					SUBTOTAL	**$ 17.750,90**

MATERIALES EN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
I-C-01	CONCRETO 21MPA	M3	$ 865.798,00	1,05	$ 909.087,90	
	Formaleta	Glb	$ 57.475,00	1	$ 57.475,00	
					SUBTOTAL	**$ 966.562,90**

TRANSPORTES


CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
						SUBTOTAL	**$ 0,00**

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
MO-01	Ayudante AA (Albañilería)	$ 5.660,39	1,8349	3,0000	4,0000	$ 124.635,06	
MO-07	Oficial AA (Albañilería)	$ 11.320,68	1,6503	1,0000	4,0000	$ 74.730,04	
						SUBTOTAL	**$ 199.365,10**

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 1.183.679,00**

Elaboró:



JAVIER ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-0505910 COR

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E. HOSPITAL ESE HOSPITAL LOCAL FACIOLINCE

ACTIVIDAD	3,03	ZAPATAS DE 3000 PSI	UNIDAD	M3

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 5.420,00	
I-EQ-01	mezcladora	Hr	$ 14.672,00	0,3000	$ 4.401,60	
I-EQ-06	vibrador de concreto, motor de 3 hp a 18.000	Hr	$ 26.431,00	0,3000	$ 7.929,30	
				SUBTOTAL		$ 17.750,90

MATERIALES EN OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
I-C-01	CONCRETO 21MPA	M3	$ 865.798,00	1,05	$ 909.087,90	
				SUBTOTAL		$ 909.087,90

TRANSPORTES

CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
					SUBTOTAL		$ 0,00

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
MO-01	Ayudante AA (Albañilería)	$ 5.660,39	1,8349	3	4,0000	$ 124.635,06	
MO-07	Oficial AA (Albañilería)	$ 11.320,68	1,6503	1	4,0000	$ 74.730,04	
					SUBTOTAL		$ 199.365,10

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 1.126.204,00**

Elaboró:

Javier Alvarado

JAVIER ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-0505910 COR

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E. HOSPITAL ESE HOSPITAL LOCAL FACIOLINCE

ACTIVIDAD	3,04	LOSA CONCRETO 3000PSI PARA TANQUE ELEVADO, E 0.15CM	UNIDAD	M3

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 5.420,00	
I-EQ-01	mezcladora	Hr	$ 14.672,00	0,3000	$ 4.401,60	
I-EQ-06	vibrador de concreto, motor de 3 hp a 18.000	Hr	$ 26.431,00	0,3000	$ 7.929,30	
				SUBTOTAL		$ 17.750,90

MATERIALES EN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
I-C-01	CONCRETO 21MPA	M3	$ 865.798,00	1,05	$ 909.087,90	
	Formaleta	Glb	$ 57.475,00	1	$ 57.475,00	
				SUBTOTAL		$ 966.562,90

TRANSPORTES

CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
					SUBTOTAL		$ 0,00

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
MO-01	Ayudante AA (Albañilería)	$ 5.660,39	1,8349	3	4,0000	$ 124.635,06	
MO-07	Oficial AA (Albañilería)	$ 11.320,68	1,6503	1	4,0000	$ 74.730,04	
					SUBTOTAL		$ 199.365,10

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 1.183.679,00**

Elaboró:

Javier Alvarado

JAVIER ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-0505910 COR

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E. HOSPITAL
ESE HOSPITAL LOCAL FACIOLINCE

ACTIVIDAD	3,05	PLANTILLA DE PISO EN CONCRETO, ESPESOR 0.12M	UNIDAD	M2

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 2.488,34	
				SUBTOTAL		$ 2.488,34

MATERIALES EN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
I-C-01	CONCRETO 21MPA	M3	$ 865.798,00	0,126	$ 109.090,55	
	Formaleta	Glb	$ 28.737,50	1	$ 28.737,50	
				SUBTOTAL		$ 137.828,05

TRANSPORTES

CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
					SUBTOTAL		$ 0,00

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
MO-01	Ayudante AA (Albañilería)	$ 5.660,39	1,8349	3	0,5000	$ 15.579,38	
MO-07	Oficial AA (Albañilería)	$ 11.320,68	1,6503	1	0,5000	$ 9.341,26	
					SUBTOTAL		$ 24.920,64

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 165.237,00**

Elaboró:

Javier Alvarado

JAVIER
ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-
0505910 COR

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E. HOSPITAL
ESE HOSPITAL LOCAL FACIOLINCE

ACTIVIDAD	#¡REF!	#¡REF!	UNIDAD	#¡REF!

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 54.258,00	
I-EQ-06	vibrador de concreto, motor de 3 hp a 18.000	Hr	$ 26.431,00	7,0000	$ 185.017,00	
				SUBTOTAL		$ 239.275,00

MATERIALES EN OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
I-C-01	CONCRETO 21MPA	M3	$ 865.798,00	1,98	$ 1.714.280,04	
I-F-36	bloque mortero 0.15	Und	$ 5.250,00	216	$ 1.134.000,00	216
I-C-03	MORTERO 1:4 R-14MPA	M3	$ 849.410,00	0,31104	$ 264.200,49	
I-CM-14	tuberia 2" gavalnizada	Ml	$ 30.000,00	72	$ 2.160.000,00	
I-R-04	Material seleccionado para relleno	M3	$ 100.000,00	11,232	$ 1.123.200,00	
I-A-03	Malla electrosoldada 15cm x 15cm 6mm	M2	$ 29.571,00	14,4	$ 425.822,40	
				SUBTOTAL		$ 6.821.502,93

TRANSPORTES

CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
					SUBTOTAL		$ 0,00

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
MO-07	Oficial AA (Albañilería)	$ 11.320,68	1,6503	2	15,0000	$ 560.475,30	
MO-01	Ayudante AA (Albañilería)	$ 5.660,39	1,8349	4	15,0000	$ 623.175,30	
					SUBTOTAL		$ 1.183.650,60

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 8.244.429,00**

Elaboró:

Javier Alvarado

JAVIER
ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-
0505910 COR

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E. HOSPITAL
ESE HOSPITAL LOCAL FACIOLINCE

ACTIVIDAD	4,01	ACERO DE REFUERZO	UNIDAD	Kg

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 233,28	
I-EQ-02	Cizalla manual	Hr	$ 978,00	0,0375	$ 36,68	
				SUBTOTAL		**$ 269,96**

MATERIALES EN OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
I-A-01	Acero 60000 PSI 1/4" a 1"	Kg	$ 6.793,00	1	$ 6.793,00	
I-A-02	Alambre Negro	Kg	$ 10.137,00	0,03	$ 304,11	
				SUBTOTAL		**$ 7.097,11**

TRANSPORTES


CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
					SUBTOTAL		**$ 0,00**

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
MO-01	Ayudante AA (Albañilería)	$ 5.660,39	1,8349	1	0,0750	$ 778,97	
MO-07	Oficial AA (Albañilería)	$ 11.320,68	1,6503	1	0,0750	$ 1.401,19	
					SUBTOTAL		**$ 2.180,16**

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 9.547,00**

Elaboró:



JAVIER ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-0505910 COR

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E. HOSPITAL
ESE HOSPITAL LOCAL FACIOLINCE

ACTIVIDAD	4,02	ESTRUCTURA PARA CUBIERTA	UNIDAD	ML

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 1.812,64	
I-EQ-05	motosierra	Hr	$ 1.630,00	0,2500	$ 407,50	
I-EQ-09	pulidora	Hr	$ 1.630,00	0,2500	$ 407,50	
					SUBTOTAL	**$ 2.627,64**

MATERIALES EN OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
I-A-04	tubo rectangular metalico 80*40	ML	$ 35.250,00	1,05	$ 37.012,50	
I-CM-01	tuercas y arandelas 3/8"	Und	$ 733,00	8	$ 5.864,00	
I-CM-02	varilla roscada 3/8"	Und	$ 28.145,00	0,2	$ 5.629,00	
I-F-39	Soldadura	Kg	$ 18.067,00	0,2	$ 3.613,40	
					SUBTOTAL	**$ 52.118,90**

TRANSPORTES


CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
						SUBTOTAL	**$ 0,00**

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
MO-01	Ayudante AA (Albañilería)	$ 5.660,39	1,8349	1	0,3000	$ 3.115,88	
MO-07	Oficial AA (Albañilería)	$ 11.320,68	1,6503	1	0,3000	$ 5.604,75	
MO-05	maestro	$ 18.996,55	1,6503	1	0,3000	$ 9.405,00	
						SUBTOTAL	**$ 18.125,63**

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 72.872,00**

Elaboró:



JAVIER
ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-
0505910 COR

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E. HOSPITAL
ESE HOSPITAL LOCAL FACIOLINCE

ACTIVIDAD	5,01	MURO EN MAMPOSTERIA BLOQUE MORTERO 0.15	UNIDAD	M2

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 2.905,02	
				SUBTOTAL		$ 2.905,02

MATERIALES EN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
I-C-02	MORTERO 1:3 R-17MPA	M3	$ 940.110,00	0,02	$ 18.802,20	
I-F-36	bloque mortero 0.15	Und	$ 5.250,00	12	$ 63.000,00	
				SUBTOTAL		$ 81.802,20

TRANSPORTES

CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
					SUBTOTAL		$ 0,00

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
MO-01	Ayudante AA (Albañilería)	$ 5.660,39	1,8349	3	0,5000	$ 15.579,38	
MO-07	Oficial AA (Albañilería)	$ 11.320,68	1,6503	1	0,5000	$ 9.341,26	
					SUBTOTAL		$ 24.920,64

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 109.628,00**

Elaboró:

Javier Alvarado

JAVIER
ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-
0505910 COR

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E. HOSPITAL
ESE HOSPITAL LOCAL FACIOLINCE

ACTIVIDAD	5,02	MURO EN MAMPOSTERIA BLOQUE MORTERO 0.09	UNIDAD	M2

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 2.905,02	
				SUBTOTAL		$ 2.905,02

MATERIALES EN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
I-C-02	MORTERO 1:3 R-17MPA	M3	$ 940.110,00	0,02	$ 18.802,20	
I-F-27	bloque mortero 0.09	Und	$ 4.803,00	12	$ 57.636,00	
				SUBTOTAL		$ 76.438,20

TRANSPORTES

CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
					SUBTOTAL		$ 0,00

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
MO-01	Ayudante AA (Albañilería)	$ 5.660,39	1,8349	3	0,5000	$ 15.579,38	
MO-07	Oficial AA (Albañilería)	$ 11.320,68	1,6503	1	0,5000	$ 9.341,26	
					SUBTOTAL		$ 24.920,64

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 104.264,00**

Elaboró:

Javier Alvarado

JAVIER
ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-
0505910 COR

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E. HOSPITAL
ESE HOSPITAL LOCAL FACIOLINCE

ACTIVIDAD	6,01	REVOQUE 1:4	UNIDAD	M2

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 2.488,34	
I-EQ-03	Andamio Metálico Certificado (Juego)	Hr	$ 2.445,00	0,8000	$ 1.956,00	
				SUBTOTAL		**$ 4.444,34**

MATERIALES EN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
I-C-03	MORTERO 1:4 R-14MPA	M3	$ 849.410,00	0,03	$ 25.482,30	
				SUBTOTAL		**$ 25.482,30**

TRANSPORTES

CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
						SUBTOTAL	**$ 0,00**

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
MO-01	Ayudante AA (Albañilería)	$ 5.660,39	1,8349	3	0,8000	$ 24.927,01	
MO-07	Oficial AA (Albañilería)	$ 11.320,68	1,6503	1	0,8000	$ 14.946,01	
						SUBTOTAL	**$ 39.873,02**

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 69.800,00**

Elaboró:

Javier Alvarado

JAVIER
ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-
0505910 COR

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E. HOSPITAL
ESE HOSPITAL LOCAL FACIOLINCE

ACTIVIDAD	7,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO CONVENCIONAL (INCLUYE GRIFERIA)	UNIDAD	UND

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 6.220,84	
				SUBTOTAL		$ 6.220,84

MATERIALES EN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
I-HS-07	acople sanitario y/o lavamanos	Und	$ 4.692,00	1	$ 4.692,00	
I-F-03	cemento blanco	Kg	$ 2.269,00	0,5	$ 1.134,50	
I-HS-13	sanitario	Und	$ 570.570,00	1	$ 570.570,00	
				SUBTOTAL		$ 576.396,50

TRANSPORTES


CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
					SUBTOTAL		$ 0,00

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
MO-01	Ayudante AA (Albañilería)	$ 5.660,39	1,8349	1	2,0000	$ 20.772,51	
MO-07	Oficial AA (Albañilería)	$ 11.320,68	1,6503	1	2,0000	$ 37.365,02	
					SUBTOTAL		$ 58.137,53

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 640.755,00**

Elaboró:



JAVIER
ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-
0505910 COR

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E. HOSPITAL ESE HOSPITAL LOCAL FACIOLINCE

ACTIVIDAD	7,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERIA)	UNIDAD	UND

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 5.810,03	
					SUBTOTAL	**$ 5.810,03**

MATERIALES EN OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
I-HS-10	lavamanos pedestal	Und	$ 471.128,00	1	$ 471.128,00	
I-HS-02	limpiador pvc	1/4 GAL	$ 80.684,00	0,01	$ 806,84	
I-HS-03	soldadura pvc	1/4 GAL	$ 167.371,00	0,01	$ 1.673,71	
I-HS-12	griferia	Und	$ 43.156,00	1	$ 43.156,00	
					SUBTOTAL	**$ 516.764,55**

TRANSPORTES


CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
						SUBTOTAL	**$ 0,00**

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
MO-01	Ayudante AA (Albañilería)	$ 5.660,39	1,8349	3	1,0000	$ 31.158,77	
MO-07	Oficial AA (Albañilería)	$ 11.320,68	1,6503	1	1,0000	$ 18.682,51	
						SUBTOTAL	**$ 49.841,28**

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 572.416,00**

Elaboró:



JAVIER ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-0505910 COR

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E. HOSPITAL ESE HOSPITAL LOCAL FACIOLINCE

ACTIVIDAD	7,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA (INCLUYE GRIFERIA)	UNIDAD	UN

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 5.810,03	
				SUBTOTAL		$ 5.810,03

MATERIALES EN OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
I-HS-20	Ducha de baño	Und	$ 120.587,00	1	$ 120.587,00	
I-HS-02	limpiador pvc	1/4 GAL	$ 80.684,00	0,01	$ 806,84	
I-HS-03	soldadura pvc	1/4 GAL	$ 167.371,00	0,01	$ 1.673,71	
I-HS-12	griferia	Und	$ 43.156,00	1	$ 43.156,00	
				SUBTOTAL		$ 166.223,55

TRANSPORTES

CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
					SUBTOTAL		$ 0,00

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
MO-01	Ayudante AA (Albañilería)	$ 5.660,39	1,8349	3	1,0000	$ 31.158,77	
MO-07	Oficial AA (Albañilería)	$ 11.320,68	1,6503	1	1,0000	$ 18.682,51	
					SUBTOTAL		$ 49.841,28

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 221.875,00**

Elaboró:

Javier Alvarado

JAVIER
ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-
0505910 COR

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E. HOSPITAL ESE HOSPITAL LOCAL FACIOLINCE

ACTIVIDAD	7,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN DE PISO (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UNIDAD	UN

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 5.810,03	
				SUBTOTAL		$ 5.810,03

MATERIALES EN OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
I-HS-21	Sifón de piso en acero inoxidable	Und	$ 110.247,00	1	$ 110.247,00	
I-HS-03	soldadura pvc	1/4 GAL	$ 167.371,00	0,01	$ 1.673,71	
				SUBTOTAL		$ 111.920,71

TRANSPORTES


CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
					SUBTOTAL		$ 0,00

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
MO-01	Ayudante AA (Albañilería)	$ 5.660,39	1,8349	3	1,0000	$ 31.158,77	
MO-07	Oficial AA (Albañilería)	$ 11.320,68	1,6503	1	1,0000	$ 18.682,51	
					SUBTOTAL		$ 49.841,28

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 167.572,00**

Elaboró:



JAVIER ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-0505910 COR

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E. HOSPITAL ESE HOSPITAL LOCAL FACIOLINCE

ACTIVIDAD	7,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE1000 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UNIDAD	UN

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 5.810,03	
				SUBTOTAL		$ 5.810,03

MATERIALES EN OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
I-HS-22	Lavaplatos en acero inoxidables	Und	$ 345.264,00	1	$ 345.264,00	
I-HS-03	soldadura pvc	1/4 GAL	$ 167.371,00	0,01	$ 1.673,71	
				SUBTOTAL		$ 346.937,71

TRANSPORTES


CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
					SUBTOTAL		$ 0,00

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
MO-01	Ayudante AA (Albañilería)	$ 5.660,39	1,8349	3	1,0000	$ 31.158,77	
MO-07	Oficial AA (Albañilería)	$ 11.320,68	1,6503	1	1,0000	$ 18.682,51	
					SUBTOTAL		$ 49.841,28

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 402.589,00**

Elaboró:



JAVIER ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-0505910 COR

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E. HOSPITAL ESE HOSPITAL LOCAL FACIOLINCE

ACTIVIDAD	7,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE GRIFERIA)	UNIDAD	UN

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 5.810,03	
					SUBTOTAL	**$ 5.810,03**

MATERIALES EN OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
I-HS-22	Lavaplatos en acero inoxidables	Und	$ 345.264,00	1	$ 345.264,00	
I-HS-02	limpiador pvc	1/4 GAL	$ 80.684,00	0,01	$ 806,84	
I-HS-03	soldadura pvc	1/4 GAL	$ 167.371,00	0,01	$ 1.673,71	
I-HS-12	griferia	Und	$ 43.156,00	1	$ 43.156,00	
					SUBTOTAL	**$ 390.900,55**

TRANSPORTES

CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
						SUBTOTAL	**$ 0,00**

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
MO-01	Ayudante AA (Albañilería)	$ 5.660,39	1,8349	3	1,0000	$ 31.158,77	
MO-07	Oficial AA (Albañilería)	$ 11.320,68	1,6503	1	1,0000	$ 18.682,51	
						SUBTOTAL	**$ 49.841,28**

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 446.552,00**

Elaboró:

Javier Alvarado

JAVIER
ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-
0505910 COR

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E. HOSPITAL
ESE HOSPITAL LOCAL FACIOLINCE

ACTIVIDAD	8,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTES	UNIDAD	UND

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 5.320,00	
				SUBTOTAL		**$ 5.320,00**

MATERIALES EN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
I-E-11	caja rectangular	Und	$ 3.940,00	1	$ 3.940,00	
I-E-13	toma conmutable	Und	$ 20.640,00	1	$ 20.640,00	
				SUBTOTAL		**$ 24.580,00**

TRANSPORTES


CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
						SUBTOTAL	**$ 0,00**

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
MO-12	Oficial FF (Eléctrico)	$ 16.981,01	1,6503	1	0,0500	$ 1.401,19	
MO-06	Ayudante FF (Eléctrico)	$ 8.490,87	1,8349	1	0,0500	$ 779,00	
						SUBTOTAL	**$ 2.180,18**

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 32.080,00**

Elaboró:



JAVIER ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-0505910 COR

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E. HOSPITAL
ESE HOSPITAL LOCAL FACIOLINCE

ACTIVIDAD	8,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES	UNIDAD	UND

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 2.676,14	
				SUBTOTAL		$ 2.676,14

MATERIALES EN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
I-E-06	interruptor doble	Und	$ 32.000,00	1	$ 32.000,00	
I-E-11	caja rectangular	Und	$ 3.940,00	1	$ 3.940,00	
				SUBTOTAL		$ 35.940,00

TRANSPORTES

CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
					SUBTOTAL		$ 0,00

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
MO-01	Ayudante AA (Albañilería)	$ 5.660,39	1,8349	2	0,0500	$ 1.038,63	
MO-07	Oficial AA (Albañilería)	$ 11.320,68	1,6503	1	0,0500	$ 934,13	
					SUBTOTAL		$ 1.972,75

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 40.589,00

Elaboró:

Javier Alvarado

JAVIER
ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-
0505910 COR

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E. HOSPITAL ESE HOSPITAL LOCAL FACIOLINCE

ACTIVIDAD	8,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS PANEL REDONDAS 24W	UNIDAD	UND

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 4.665,63	
				SUBTOTAL		$ 4.665,63

MATERIALES EN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
I-E-15	Lampara 24W	Und	$ 28.400,00	1	$ 28.400,00	
				SUBTOTAL		$ 28.400,00

TRANSPORTES

CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
					SUBTOTAL		$ 0,00

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
MO-01	Ayudante AA (Albañilería)	$ 5.660,39	1,8349	1	0,4000	$ 4.154,50	
MO-07	Oficial AA (Albañilería)	$ 11.320,68	1,6503	1	0,4000	$ 7.473,00	
					SUBTOTAL		$ 11.627,51

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 44.693,00**

Elaboró:

Javier Alvarado

JAVIER ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-0505910 COR

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E. HOSPITAL ESE HOSPITAL LOCAL FACIOLINCE

ACTIVIDAD	9,01	ENCHAPE DE PISO	UNIDAD	M2

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 3.146,13	
					SUBTOTAL	**$ 3.146,13**

MATERIALES EN OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
I-F-03	cemento blanco	Kg	$ 2.269,00	0,01	$ 22,69	
I-F-16	ceramica trafico 5	M2	$ 93.818,00	1	$ 93.818,00	
I-F-04	color mineral	Kg	$ 8.170,00	0,01	$ 81,70	
I-F-05	pegante ceramico	Kg	$ 1.174,00	3	$ 3.522,00	
I-C-02	MORTERO 1:3 R-17MPA	M3	$ 940.110,00	0,06	$ 56.406,60	
					SUBTOTAL	**$ 153.850,99**

TRANSPORTES

CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
						SUBTOTAL	**$ 0,00**

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
MO-01	Ayudante AA (Albañilería)	$ 5.660,39	1,8349	3	0,5000	$ 15.579,38	
MO-07	Oficial AA (Albañilería)	$ 11.320,68	1,6503	1	0,5000	$ 9.341,26	
						SUBTOTAL	**$ 24.920,64**

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 181.918,00**

Elaboró:

Javier Alvarado

JAVIER
ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-
0505910 COR

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E. HOSPITAL
ESE HOSPITAL LOCAL FACIOLINCE

ACTIVIDAD	9,02	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:4 PARA SOCALO DE PISO	UNIDAD	ML

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 933,13	
				SUBTOTAL		**$ 933,13**

MATERIALES EN OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
I-C-03	MORTERO 1:4 R-14MPA	M3	$ 849.410,00	0,01	$ 8.494,10	
I-F-08	fragua	Kg	$ 8.966,00	0,01	$ 89,66	
				SUBTOTAL		**$ 8.583,76**

TRANSPORTES


CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
					SUBTOTAL		**$ 0,00**

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
MO-01	Ayudante AA (Albañilería)	$ 5.660,39	1,8349	1	0,3200	$ 3.323,60	
MO-07	Oficial AA (Albañilería)	$ 11.320,68	1,6503	1	0,3200	$ 5.978,40	
					SUBTOTAL		**$ 9.302,00**

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 18.819,00**

Elaboró:



JAVIER
ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-
0505910 COR

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E. HOSPITAL
ESE HOSPITAL LOCAL FACIOLINCE

ACTIVIDAD	10,01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO	UNIDAD	M2

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 540,00	
I-EQ-03	Andamio Metálico Certificado (Juego)	Hr	$ 2.445,00	0,1500	$ 366,75	
				SUBTOTAL		$ 906,75

MATERIALES EN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
I-F-11	estuco pañete o relleno	Kg	$ 1.793,00	9	$ 16.137,00	
				SUBTOTAL		$ 16.137,00

TRANSPORTES


CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
						SUBTOTAL	$ 0,00

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
MO-01	Ayudante AA (Albañilería)	$ 5.660,39	1,8349	1	0,1429	$ 1.483,75	
MO-07	Oficial AA (Albañilería)	$ 11.320,68	1,6503	1	0,1429	$ 2.668,93	
						SUBTOTAL	$ 4.152,68

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 21.196,00**

Elaboró:



JAVIER
ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-
0505910 COR

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E. HOSPITAL ESE HOSPITAL LOCAL FACIOLINCE

ACTIVIDAD	10,02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR TIPO 1 (Tres mano)	UNIDAD	M2

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 1.866,25	
I-EQ-03	Andamio Metálico Certificado (Juego)	Hr	$ 2.445,00	0,1667	$ 407,58	
				SUBTOTAL		$ 2.273,83

MATERIALES EN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
I-P-04	pintura vinilo tipo 1	Gl	$ 97.812,00	0,055	$ 5.379,66	
I-P-03	estuco plastico	Kg	$ 4.076,00	0,05	$ 203,80	
				SUBTOTAL		$ 5.583,46

TRANSPORTES

CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
					SUBTOTAL		$ 0,00

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
MO-01	Ayudante AA (Albañilería)	$ 5.660,39	1,8349	1	0,3333	$ 3.462,09	
MO-07	Oficial AA (Albañilería)	$ 11.320,68	1,6503	1	0,3333	$ 6.227,50	
					SUBTOTAL		$ 9.689,59

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 17.547,00**

Elaboró:

Javier Alvarado

JAVIER ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-0505910 COR

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E. HOSPITAL ESE HOSPITAL LOCAL FACIOLINCE

ACTIVIDAD	10,03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR KORAZA (Tres manos)	UNIDAD	M2

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 1.866,25	
I-EQ-03	Andamio Metálico Certificado (Juego)	Hr	$ 2.445,00	0,1667	$ 407,58	
				SUBTOTAL		$ 2.273,83

MATERIALES EN OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
I-P-06	pintura koraza	Gl	$ 159.990,00	0,05	$ 7.999,50	
				SUBTOTAL		$ 7.999,50

TRANSPORTES


CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
					SUBTOTAL		$ 0,00

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
MO-01	Ayudante AA (Albañilería)	$ 5.660,39	1,8349	1	0,7000	$ 7.270,38	
MO-07	Oficial AA (Albañilería)	$ 11.320,68	1,6503	1	0,7000	$ 13.077,76	
					SUBTOTAL		$ 20.348,14

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 30.621,00**

Elaboró:



JAVIER ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-0505910 COR

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E. HOSPITAL ESE HOSPITAL LOCAL FACIOLINCE

ACTIVIDAD	10,04	ENCHAPE PARA PARED	UNIDAD	M2

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 2.550,55	
				SUBTOTAL		$ 2.550,55

MATERIALES EN OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
I-F-08	fragua	Kg	$ 8.966,00	0,01	$ 89,66	
I-F-05	pegante ceramico	Kg	$ 1.174,00	8	$ 9.392,00	
I-F-09	separadores	Und	$ 49,00	2	$ 98,00	
I-F-10	guaipe	Kg	$ 11.411,00	0,04	$ 456,44	
I-F-26	enchape ceramico para muro	M2	$ 93.818,00	1,02	$ 95.694,36	
				SUBTOTAL		$ 105.730,46

TRANSPORTES

CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
					SUBTOTAL		$ 0,00

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
MO-01	Ayudante AA (Albañilería)	$ 5.660,39	1,8349	3	0,8200	$ 25.550,19	
MO-07	Oficial AA (Albañilería)	$ 11.320,68	1,6503	1	0,8200	$ 15.319,66	
					SUBTOTAL		$ 40.869,85

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 149.151,00**

Elaboró:

Javier Alvarado

JAVIER
ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-
0505910 COR

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E. HOSPITAL
ESE HOSPITAL LOCAL FACIOLINCE

ACTIVIDAD	10,05	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:4 MURO A MURO	UNIDAD	ML

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 933,13	
				SUBTOTAL		$ 933,13

MATERIALES EN OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
I-C-03	MORTERO 1:4 R-14MPA	M3	$ 849.410,00	0,01	$ 8.494,10	
I-F-08	fragua	Kg	$ 8.966,00	0,01	$ 89,66	
				SUBTOTAL		$ 8.583,76

TRANSPORTES


CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
					SUBTOTAL		$ 0,00

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
MO-01	Ayudante AA (Albañilería)	$ 5.660,39	1,8349	1	0,4500	$ 4.673,81	
MO-07	Oficial AA (Albañilería)	$ 11.320,68	1,6503	1	0,4500	$ 8.407,13	
					SUBTOTAL		$ 13.080,94

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 22.598,00**

Elaboró:



JAVIER
ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-
0505910 COR

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E. HOSPITAL PUESTO DE SALUD BUENAVISTA

ACTIVIDAD	11,01	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOSPARA SU CORRECTA INSTALACION	UNIDAD	M2

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 1.866,25	
I-EQ-03	Andamio Metálico Certificado (Juego)	Hr	$ 2.445,00	0,1667	$ 407,58	
				SUBTOTAL		$ 2.273,83

MATERIALES EN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
I-F-42	angulo de 25x25 mm cal26 de 2.44m	Und	$ 4.912,00	0,4200	$ 2.063,04	
I-F-43	canal o vigueta 38x20 cal 16 de 2.44m	Und	$ 5.492,00	0,6500	$ 3.569,80	
I-F-44	perfil omega cal 16 de 2.44m	Und	$ 8.184,00	0,5000	$ 4.092,00	
I-F-45	tornillo de 8x3/4"	Und	$ 251,00	2,0000	$ 502,00	
I-F-46	tornillo de 6x1"	Und	$ 2,00	15,0000	$ 30,00	
I-F-47	lamina pvc.2x5.95x.007	M2	$ 79.211,00	1,0500	$ 83.171,55	
I-F-48	union laminapvc x 5.95	Und	$ 12.854,00	0,3360	$ 4.318,94	
I-F-49	cornisa para pvc x 5.95	Und	$ 12.854,00	0,3360	$ 4.318,94	
				SUBTOTAL		$ 102.066,28

TRANSPORTES


CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
						SUBTOTAL	$ 0,00

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
MO-01	Ayudante AA (Albañilería)	$ 5.660,39	1,8349	3	0,5000	$ 15.579,38	
MO-07	Oficial AA (Albañilería)	$ 11.320,68	1,6503	1	0,5000	$ 9.341,26	
					SUBTOTAL		$ 24.920,64

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 129.261,00**

Elaboró:



JAVIER ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-0505910 COR

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E. HOSPITAL
ESE HOSPITAL LOCAL FACIOLINCE

ACTIVIDAD	12,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA ENTAMBORADA DE 0.9 *2M	UNIDAD	UND

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 12.441,69	
				SUBTOTAL		$ 12.441,69

MATERIALES EN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
I-M-06	puerta entamborada 0.9m*2m	Und	$ 550.320,00	1	$ 550.320,00	
				SUBTOTAL		$ 550.320,00

TRANSPORTES

CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
					SUBTOTAL		$ 0,00

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
MO-07	Oficial AA (Albañilería)	$ 11.320,68	1,6503	1	3,0000	$ 56.047,53	
MO-01	Ayudante AA (Albañilería)	$ 5.660,39	1,8349	1	3,0000	$ 31.158,77	
					SUBTOTAL		$ 87.206,30

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 649.968,00**

Elaboró:

Javier Alvarado

JAVIER
ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-
0505910 COR

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E. HOSPITAL
ESE HOSPITAL LOCAL FACIOLINCE

ACTIVIDAD	12,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA ENTAMBORADA DE 1 *2M	UNIDAD	UND

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 12.441,69	
				SUBTOTAL		**$ 12.441,69**

MATERIALES EN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
I-M-07	puerta entamborada 1m*2m	Und	$ 612.540,00	1	$ 612.540,00	
				SUBTOTAL		**$ 612.540,00**

TRANSPORTES

CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
					SUBTOTAL		**$ 0,00**

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
MO-07	Oficial AA (Albañilería)	$ 11.320,68	1,6503	1	3,0000	$ 56.047,53	
MO-01	Ayudante AA (Albañilería)	$ 5.660,39	1,8349	1	3,0000	$ 31.158,77	
					SUBTOTAL		**$ 87.206,30**

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 712.188,00**

Elaboró:

Javier Alvarado

JAVIER
ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-
0505910 COR

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E. HOSPITAL
ESE HOSPITAL LOCAL FACIOLINCE

ACTIVIDAD	12,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA ENTAMBORADA DE 0.7*2.4M	UNIDAD	UND

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 12.441,69	
				SUBTOTAL		**$ 12.441,69**

MATERIALES EN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
I-M-08	puerta entamborada 0.7m*2.4m	Und	$ 516.324,00	1	$ 516.324,00	
				SUBTOTAL		**$ 516.324,00**

TRANSPORTES

CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
					SUBTOTAL		**$ 0,00**

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
MO-07	Oficial AA (Albañilería)	$ 11.320,68	1,6503	1	3,0000	$ 56.047,53	
MO-01	Ayudante AA (Albañilería)	$ 5.660,39	1,8349	1	3,0000	$ 31.158,77	
					SUBTOTAL		**$ 87.206,30**

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 615.972,00**

Elaboró:

Javier Alvarado

JAVIER
ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-
0505910 COR

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E. HOSPITAL ESE HOSPITAL LOCAL FACIOLINCE

ACTIVIDAD	12,04	PUERTA DOBLE HOJA METALICA 2.6M x2.8M INCLUYE ACCESORIOS	UNIDAD	UND

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 12.441,69	
				SUBTOTAL		$ 12.441,69

MATERIALES EN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
I-CM-15	puerta ventana doble hoja metalica 2.6*2.8	Und	$ 4.545.596,67	1	$ 4.545.596,67	
I-M-05	chapa puerta de seguridad	Und	$ 156.750,00	1	$ 156.750,00	
				SUBTOTAL		$ 4.702.346,67

TRANSPORTES


CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
					SUBTOTAL		$ 0,00

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
MO-07	Oficial AA (Albañilería)	$ 11.320,68	1,6503	1	8,0000	$ 149.460,08	
MO-01	Ayudante AA (Albañilería)	$ 5.660,39	1,8349	1	8,0000	$ 83.090,04	
					SUBTOTAL		$ 232.550,12

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 4.947.338,00**

Elaboró:



JAVIER ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-0505910 COR

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E. HOSPITAL
ESE HOSPITAL LOCAL FACIOLINCE

ACTIVIDAD	12,05	PUERTA METALICA 1*2M INCLUYE ACCESORIOS	UNIDAD	UND

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 5.240,00	
					SUBTOTAL	$ 5.240,00

MATERIALES EN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
I-CM-16	puerta metalica 1 x 2m incluye accesorios	Und	$ 640.560,00	1	$ 640.560,00	
					SUBTOTAL	$ 640.560,00

TRANSPORTES

CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
						SUBTOTAL	$ 0,00

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
MO-07	Oficial AA (Albañilería)	$ 11.320,68	1,6503	1	3,0000	$ 56.047,53	
MO-01	Ayudante AA (Albañilería)	$ 5.660,39	1,8349	1	3,0000	$ 31.158,77	
						SUBTOTAL	$ 87.206,30

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 733.006,00**

Elaboró:

Javier Alvarado

JAVIER
ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-
0505910 COR

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E. HOSPITAL
ESE HOSPITAL LOCAL FACIOLINCE

ACTIVIDAD	12,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA VENTANA METALICA VIDRIO Y ALUMINIO	UNIDAD	M2

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 12.441,69	
				SUBTOTAL		**$ 12.441,69**

MATERIALES EN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
I-CM-20	Ventana metalica vidrio y aluminio	M2	$ 465.566,67	1	$ 465.566,67	
				SUBTOTAL		**$ 465.566,67**

TRANSPORTES

CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
						SUBTOTAL	**$ 0,00**

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
MO-07	Oficial AA (Albañilería)	$ 11.320,68	1,6503	1	3,5000	$ 65.388,79	
MO-01	Ayudante AA (Albañilería)	$ 5.660,39	1,8349	1	3,5000	$ 36.351,89	
						SUBTOTAL	**$ 101.740,68**

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 579.749,00**

Elaboró:

Javier Alvarado

JAVIER
ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-
0505910 COR

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E. HOSPITAL
ESE HOSPITAL LOCAL FACIOLINCE

ACTIVIDAD	12,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJAS METALICA EN TUBO CUADRADO 2", H=1.8M	UNIDAD	M2

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 12.441,69	
				SUBTOTAL		$ 12.441,69

MATERIALES EN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
I-F-40	Tubo cuadrado 2"x2"x1.5 mm	Ml	$ 30.417,00	11,985	$ 364.547,75	
I-F-41	Pintura esmalte anticorrosiva	Gl	$ 141.630,00	0,05	$ 7.081,50	
I-F-42	disco de corte	Und	$ 10.497,00	0,05	$ 524,85	
I-F-39	Soldadura	Kg	$ 18.067,00	0,5	$ 9.033,50	
				SUBTOTAL		$ 381.187,60

TRANSPORTES

CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
					SUBTOTAL		$ 0,00

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
MO-07	Oficial AA (Albañilería)	$ 11.320,68	1,6503	1	1,0000	$ 18.682,51	
MO-01	Ayudante AA (Albañilería)	$ 5.660,39	1,8349	1	1,0000	$ 10.386,26	
					SUBTOTAL		$ 29.068,77

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 422.698,00

Elaboró:

Javier Alvarado

JAVIER
ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-
0505910 COR

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E. HOSPITAL ESE HOSPITAL LOCAL FACIOLINCE

ACTIVIDAD	13,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO SANDWICH	UNIDAD	M2

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 1.399,69	
				SUBTOTAL		$ 1.399,69

MATERIALES EN OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
I-F-35	Teja tipo Sandwich 12 x 1m x 18mm	Und	$ 2.292.939,00	0,1	$ 229.293,90	
I-F-21	cinta arkos	Ml	$ 7.024,00	0,05	$ 351,20	
I-F-22	silicona 300ml	Und	$ 22.516,00	0,02	$ 450,32	
I-F-23	perfil u 4mm cristal policarbonato arkos	ML	$ 13.697,00	0,04	$ 547,88	
I-F-24	kit conector hpc 2.95m transparente tapa y base	Und	$ 121.776,00	0,33	$ 40.186,08	
				SUBTOTAL		$ 270.829,38

TRANSPORTES


CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
					SUBTOTAL		$ 0,00

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
MO-01	Ayudante AA (Albañilería)	$ 5.660,39	1,8349	1	0,4500	$ 4.673,81	
MO-07	Oficial AA (Albañilería)	$ 11.320,68	1,6503	1	0,4500	$ 8.407,13	
					SUBTOTAL		$ 13.080,94

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 285.310,00**

Elaboró:



JAVIER ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-0505910 COR

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E. HOSPITAL CENTRO DE SALUD LAS BOQUILLAS

ACTIVIDAD	13,02	CABALLETE PARA CUBIERTA TIPO SANDWICH	UNIDAD	ML

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 2.050,00	
				SUBTOTAL		$ 2.050,00

MATERIALES EN OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
I-F-38	Caballete Blanco 0.6X0.94mt 2mm UPVC	Und	$ 53.800,00	1,11	$ 59.777,78	
I-F-21	cinta arkos	Ml	$ 7.024,00	0,05	$ 351,20	
I-F-22	silicona 300ml	Und	$ 22.516,00	0,02	$ 450,32	
					SUBTOTAL	$ 60.579,30

TRANSPORTES

CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
						SUBTOTAL	$ 0,00

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
MO-01	Ayudante AA (Albañilería)	$ 5.660,39	1,8349	1	0,6000	$ 6.231,75	
MO-07	Oficial AA (Albañilería)	$ 11.320,68	1,6503	1	0,6000	$ 11.209,51	
						SUBTOTAL	$ 17.441,26

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 80.071,00**

Elaboró:

Javier Alvarado

JAVIER
ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-
0505910 COR

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E. HOSPITAL ESE HOSPITAL LOCAL FACIOLINCE

ACTIVIDAD	14.01.1	ELECTROBOMBA CENTRIFUGA 1,5 HP	UNIDAD	UND

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 2.488,34	
				SUBTOTAL		$ 2.488,34

MATERIALES EN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
I-EQF-01	Electrobomba centrifuga 1,5 HP	Und	$ 1.461.806,00	1	$ 1.461.806,00	
				SUBTOTAL		$ 1.461.806,00

TRANSPORTES

CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
						SUBTOTAL	$ 0,00

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
MO-01	Ayudante AA (Albañilería)	$ 5.660,39	1,8349	3	0,4000	$ 77.896,91	
MO-07	Oficial AA (Albañilería)	$ 11.320,68	1,6503	1	0,4000	$ 7.473,00	
						SUBTOTAL	$ 85.369,92

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 1.549.664,00**

Elaboró:

Javier Alvarado

JAVIER ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-0505910 COR

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E. HOSPITAL ESE HOSPITAL LOCAL FACIOLINCE

ACTIVIDAD	14.01.2	PLANTA ELECTRICA DIESEL 12,5 KVA 110/202V	UNIDAD	UND

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 2.488,34	
				SUBTOTAL		$ 2.488,34

MATERIALES EN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
I-EQF-02	Planta Eléctrica Cabinada 10 Kva Bifásica,	Und	$ 14.500.480,00	1	$ 14.500.480,00	
				SUBTOTAL		$ 14.500.480,00

TRANSPORTES

CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
					SUBTOTAL		$ 0,00

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
MO-01	Ayudante AA (Albañilería)	$ 5.660,39	1,8349	3	0,1000	$ 311.587,65	
MO-07	Oficial AA (Albañilería)	$ 11.320,68	1,6503	1	0,1000	$ 1.868,25	
					SUBTOTAL		$ 313.455,90

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 14.816.424,00

Elaboró:

Javier Alvarado

JAVIER ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-0505910 COR

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E. HOSPITAL ESE HOSPITAL LOCAL FACIOLINCE

ACTIVIDAD	14.01.3	AIRE ACONDICIONADO 12000BTU	UNIDAD	UND

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 2.488,34	
					SUBTOTAL	$ 2.488,34

MATERIALES EN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
I-EQF-03	aire acondicionado 12000btu	Und	$ 2.730.063,00	1	$ 2.730.063,00	
					SUBTOTAL	$ 2.730.063,00

TRANSPORTES


CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
						SUBTOTAL	$ 0,00

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
MO-01	Ayudante AA (Albañilería)	$ 5.660,39	1,8349	3	0,2000	$ 155.793,83	
MO-07	Oficial AA (Albañilería)	$ 11.320,68	1,6503	1	0,2000	$ 3.736,50	
						SUBTOTAL	$ 159.530,33

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 2.892.082,00**

Elaboró:



JAVIER ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-0505910 COR

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE LEÓN FACIOLINCE DE LA E.S.E. HOSPITAL ESE HOSPITAL LOCAL FACIOLINCE

ACTIVIDAD	14.01.4	AIRE ACONDICIONADO 9000BTU	UNIDAD	UND

EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
	Herramienta menor				$ 2.488,34	
					SUBTOTAL	$ 2.488,34

MATERIALES EN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
I-EQF-04	aire acondicionado 9000btu	Und	$ 1.982.500,00	1	$ 1.982.500,00	
					SUBTOTAL	$ 1.982.500,00

TRANSPORTES


CÓDIGO	MATERIAL	PESO	DISTANCIA	Ton-Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
						SUBTOTAL	$ 0,00

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CUADRILLA	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO	
MO-01	Ayudante AA (Albañilería)	$ 5.660,39	1,8349	3	0,2000	$ 155.793,83	
MO-07	Oficial AA (Albañilería)	$ 11.320,68	1,6503	1	0,2000	$ 3.736,50	
						SUBTOTAL	$ 159.530,33

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 2.144.519,00**

Elaboró:



JAVIER ALVARADO
Ingeniero cívil
M.P. 081037-0505910 COR