MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR

SEÑORES OFERENTES

ADENDA No 1, AL PROCESO DE CONTRATACIÓN N°. PN ESBOL MIC 013 2026, CUYO OBJETO ES LA "CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (A TODO COSTO) PERTENECIENTES A LA ESCUELA DE POLICÍA SIMÓN BOLÍVAR".

La Escuela de Policía Simón Bolívar, realiza ADENDA 1, teniendo en cuenta, la observación presentada mediante Referencia del mensaje CO1.MSG.9433764 en la plataforma tecnológica de contratación pública SECOP II, por el oferente QUANTUM A&D S.A.S, así:

"Quantum: Actualiza tu poder, actualiza tu mundo."


Cali, 14 de mayo de 2026

Señores
ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR
Proceso de Selección de Mínima Cuantía No. PN ESBOL MIC 013 2026

OBSERVACIÓN ECONOMICA

El análisis del mercado detalla los precios unitarios y demás valores adicionales como costos indirectos, administración, imprevistos, AIU, utilidad, iva sobre la utilidad, y al sumar todos estos da el valor total del presupuesto ($29.223.890,00).





Página 1 de 3

Sin embargo en el formato de presentación de ofertas estos item adicionales no aparecen, en este sentido es confuso la manera en que los oferentes debemos calcular el porcentaje de descuento sobre cada ítem, es decir se realiza descuento solamente sobre los 9 items principales o también se deben hacer saber los valores adicionales como costos indirectos, administración, imprevistos, AIU, utilidad, iva sobre la utilidad,?.

ANEXO OFERTA ECONÓMICA

ITEM	DESCRIPCION	valor ofertado SECOP 2.
1	CONTRATACION PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (A TODO COSTO) PERTENECIENTES A LA ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR	

ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL ESTIMADO INCLUIDO IVA
1	Replanteo: Verificación en sitio y ubicación de los puntos de intervención del Sistema de Puesta a Tierra (ubicación de excavaciones, cajillas, cámaras y conductores), conforme a condiciones reales del terreno y normativa RETIE.	1		
2	Excavación manual: Apertura manual de zanjas y/o huecos en suelo natural para instalación o mantenimiento de componentes del sistema. Incluye retiro del material excavado y adecuación del área.	10		
3	Medición inicial SPT: Medición de resistividad del terreno mediante sondeo de penetración estándar (SPT), con equipos calibrados, para diagnóstico inicial del sistema.	12		
4	Cámara de concreto RETIE: Suministro e instalación de cámara de inspección en concreto de 0,30 x 0,30 x 0,50 m, nivelada y accesible, para alojar conexiones del sistema, cumpliendo RETIE.	12		
5	Tapa de inspección RETIE: Suministro e instalación de tapa resistente para cámara de puesta a tierra, que permita acceso seguro para mediciones y mantenimiento.	12		
6	Varilla Cu-Cu ⅝" x 2,40 m: Suministro e instalación de varilla de puesta a tierra cobre–cobre. Incluye hincado y conexión mediante soldadura exotérmica o pista para asegurar continuidad eléctrica.	12		
7	Cable sobre desnudo 1/0: Mantenimiento, reparación y/o reposición del conductor de cobre desnudo calibre 1/0 AWG para interconexión y apantallamiento. Incluye conectores, empalmes y fijaciones necesarias.	100		
8	Medición final SPT con informe: Medición final del Sistema de Puesta a Tierra con equipo certificado e informe técnico de resultados, conclusiones y recomendaciones.	12		
9	Demolición de cámara: Demolición controlada de cámara de concreto existente, con retiro, transporte y disposición de escombros, dejando el área lista para nueva instalación.	12		

En estes sentido solicitamos a la entidad aclarar la forma en que se debe presentar la propuesta y el porcentaje de descuento para cada item. Esto permitirá realizar una presentación acertada de la oferta sin dejar posibilidad de cuestionamientos para la entidad a la hora de evaluar.

Atentamente

Diana Isabel Villa

Nombre: DIANA ISABEL VILLA ROJAS
Documento de Identidad: 1.006.209.018
Dirección: CALLE 62 NO. 25ª-18
Ciudad: CALI
Correo Electrónico: gerencia_quantum_ad_sas@outlook.com
Número de Celular: 3146579532

3146579532
Quantum A&D SAS
Calle 62 No. 25ª-18 Cali
gerencia_quantum_ad_sas@outlook.com

*Así las cosas y en aras de garantizar los principios de la contratación estatal enmarcados en la Ley 80 de 1993, transparencia, economía y debido proceso, al igual que permitir a los proponentes el derecho a la igualdad procesal, la Escuela de Policía Simón Bolívar considera **VIABLE** aclarar que el documento **ANEXO OFERTA ECONÓMICA** tenido en cuenta por la entidad al momento de evaluar las ofertas presentadas por los oferentes será el siguiente.*

ANEXO OFERTA ECONÓMICA

ITEM	DESCRIPCION	valor ofertado SECOP 2
1	CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (A TODO COSTO) PERTENECIENTES A LA ESCUELA DE POLICÍA SIMÓN BOLÍVAR.	$

ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO, INCLUIDO IVA,	VALOR TOTAL ESTIMADO INCLUIDO IVA,
1	**Replanteo:** Verificación en sitio y marcación de los puntos de intervención del Sistema de Puesta a Tierra (ubicación de excavaciones, varillas, cámaras y conductores), conforme a condiciones reales del terreno y normativa RETIE.	1		
2	**Excavación manual:** Apertura manual de zanjas y/o huecos en suelo natural para instalación o mantenimiento de componentes del sistema. Incluye retiro del material excavado y adecuación del área.	90		
3	**Medición inicial SPT:** Medición de resistividad del terreno mediante sondeo de penetración estándar (SPT), con equipos calibrados, para diagnóstico inicial del sistema.	12		
4	**Cámara de concreto RETIE:** Suministro e instalación de cámara de inspección en concreto de **0,30 x 0,30 x 0,50 m**, nivelada y accesible, para alojar conexiones del sistema, cumpliendo RETIE.	12		
5	**Tapa de inspección RETIE:** Suministro e instalación de tapa resistente para cámara de puesta a tierra, que permita acceso seguro para mediciones y mantenimiento.	12		
6	**Varilla Cu–Cu ½" x 2,40 m:** Suministro e instalación de varilla de puesta a tierra cobre–cobre, incluye hincado y conexión	12		

	mediante soldadura exotérmica o plata para asegurar continuidad eléctrica.			
7	**Cable cobre desnudo 1/0:** Mantenimiento, reparación y/o reposición del conductor de cobre desnudo calibre 1/0 AWG para interconexión y apantallamiento. Incluye conectores, empalmes y fijaciones necesarias.	180		
8	**Medición final SPT con informe:** Medición final del Sistema de Puesta a Tierra con equipo certificado e **informe técnico** de resultados, conclusiones y recomendaciones.	12		
9	**Demolición de cámara:** Demolición controlada de cámara de concreto existente, con retiro, transporte y disposición de escombros, dejando el área lista para nueva instalación.	12		
ADMINISTRACIÓN	**20,00%**			
IMPREVISTOS	**1,00%**			
UTILIDAD	**5,00%**			
TOTAL AIU	**26%**			
IVA SOBRE LA UTILIDAD	**19,00%**			
		VALOR TOTAL PRESUPUESTO		

NOMBRE DEL PROPONENTE:
NIT o C.C:
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL Y/O PROPIETARIO:
C.C:
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL Y/O PROPIETARIO:
DIRECCIÓN :
TELÉFONO:
E-MAIL:

Bajo la autonomía de la voluntad con el fin de, asegurar la ejecución del contrato, amparado en el "*Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.2.2.1. Modificación de los pliegos de condiciones. La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.*" *(Sic)*.

Esta adenda hace parte del proceso de mínima cuantía **PN ESBOL MIC 013 2026**, se publicará en la página web del portal único de contratación del estado colombiano SECOP II: http://www.colombiacompra.gov.co/

El contenido de la presente adenda No. 1 forma parte integral de la invitación pública del proceso **PN ESBOL MIC 013 2026, CUYO OBJETO ES LA "CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS DE**

PUESTA A TIERRA (A TODO COSTO) PERTENECIENTES A LA ESCUELA DE POLICÍA SIMÓN BOLÍVAR” y modifica en lo pertinente a los ítems, numerales y literales aquí relacionados.

Atentamente,

Intendente Jefe **CRISTIAN DAVID GIRALDO MARTÍNEZ**

Jefe de Contratos Escuela de Policía Simón Bolívar (E)

Elaboró: IT. Wilson Fernando Bedoya Flórez

ESBOL.GRUCO (E)

Fecha de elaboración: 14/05/2026

Archivo: C:\Archivo Contrato\AÑO 2026\MINIMA\PUESTA A TIERRA\2 DURANTE\ADENDAS

Kilómetro 1 – Vía la Rivera
esbol.arlof-gruco@policia.gov.co.
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA