DEPARTAMENTO DEL META

ALCALDIA DE GUAMAL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO OFICIAL

PROYECTO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO GANADERO EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL, META
FECHA:	2 de marzo de 2026

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1		**ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE OFICINA, LOCALES COMERCIALES Y BAÑOS PUBLICOS**				
1.1		**DESMONTES Y DEMOLICIONES**				
1.1.1	14010223 MODIFICADO	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M³	19,18	$ 397.925,00	$ 7.632.201,50
1.1.2	11020204	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M³	3,07	$ 382.633,00	$ 1.174.683,31
1.1.3	EDESA 2025	DEMOLICIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	Un	9,00	$ 60.909,00	$ 548.181,00
1.1.4	14010202	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	Un	4,00	$ 32.517,00	$ 130.068,00
1.1.5	14010203	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	Un	7,00	$ 40.647,00	$ 284.529,00
1.1.6	14010212	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	Un	2,00	$ 87.406,00	$ 174.812,00
1.1.7	14010220	DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M²	405,00	$ 20.743,00	$ 8.400.915,00
1.1.8	14010221	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	Un	1,00	$ 16.259,00	$ 16.259,00
1.1.9	14010229	DEMOLICION MANUAL MURO BLOQUE DE CEMENTO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M²	16,48	$ 18.657,00	$ 307.467,36
1.1.10	14010230	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M²	54,20	$ 13.007,00	$ 704.979,40
1.1.11	14010224	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M²	112,93	$ 23.575,00	$ 2.662.324,75
1.1.12	11090204	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	6,11	$ 239.554,00	$ 1.463.674,94
1.2		**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1.2.1	EDESA 2025	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H < 1.50M	M³	16,70	$ 47.643,00	$ 795.638,10

DEPARTAMENTO DEL META

ALCALDIA DE GUAMAL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO OFICIAL

PROYECTO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO GANADERO EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL, META
FECHA:	2 de marzo de 2026

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1.2.2	14140104	TUBERÍA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	Ml	47,45	$ 112.167,00	$ 5.322.324
1.2.3	14140407	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.70 X 0.70 X 0.70 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	Un	7,00	$ 767.217,00	$ 5.370.519
1.2.4	14140409	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	Un	3,00	$ 1.019.843,00	$ 3.059.529
1.2.5	EDESA 2025	ARENA PARA BASE DE TUBERÍA (INCLUYE CARGUE, ACARREO Y COMPACTACIÓN)	M^3	10,44	$ 95.956,00	$ 1.001.781
1.3		**APARATOS SANITARIOS, ENCHAPES Y DIVISIONES**				
1.3.1	14150108	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	Un	4,00	$ 544.399,00	$ 2.177.596
1.3.2	14150102	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	Un	4,00	$ 406.950,00	$ 1.627.800
1.3.3	INSUMOS AIM	ENCHAPE EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA	M^2	54,20	$ 70.225,00	$ 3.806.195
1.3.4	14080303	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 70 MM	M^2	20,86	$ 51.593,00	$ 1.076.230
1.3.5	14080103	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA	M^2	20,86	$ 74.617,00	$ 1.556.511
1.3.6	INSUMOS AIM	INSTALACION DE ORINAL, INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS	Un	3,00	$ 110.786,00	$ 332.358
1.4		**CUBIERTA**				
1.4.1.	14100209	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M^2	409,50	$ 53.533,00	$ 21.921.764
1.5		**OBRAS DE URBANISMO**				
1.5.1	INSUMOS AIM	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	Ml	50,30	$ 107.173,00	$ 5.390.802

DEPARTAMENTO DEL META

ALCALDIA DE GUAMAL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO OFICIAL

PROYECTO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO GANADERO EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL, META
FECHA:	2 de marzo de 2026

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1.5.2	11062206	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	Ml	60,65	$ 104.194,00	$ 6.319.366
1.5.3	14020301	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M^3	12,26	$ 869.599,00	$ 10.661.284
1.5.4	14080201	TABLON GRAFIL GRESS 0.30X0.30. INCLUYE AFINADO IMPORTADO 1:4, e=0.035 m	M^2	107,45	$ 98.207,00	$ 10.552.342
1.5.5	14080305	CENEFA CON GRAVILLA LAVADA No. 2, A= 0.15 M	Ml	105,90	$ 15.227,00	$ 1.612.539
1.5.6	14080206	LOSETA A-40; 600X200X600 MM	M^2	9,00	$ 149.054,00	$ 1.341.486
1.5.7	14080207	LOSETA A-50; 0.4X0.4X0.06 TIPO IDU	M^2	11,52	$ 147.034,00	$ 1.693.832
1.6		**PAÑETES Y PINTURA**				
1.6.1	14060102	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M^2	189,00	$ 38.830,00	$ 7.338.870
1.6.2	14070102	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M^2	240,20	$ 12.387,00	$ 2.975.357
1.6.3	14070214	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M^2	92,80	$ 18.084,00	$ 1.678.195
1.7		**CARPINTERIA METALICA**				
1.7.1	14110204	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIONES EN LAMINA COLLE ROLLED CAL 18 ENTAMBORADA	M^2	10,26	$ 357.926,00	$ 3.672.321
1.7.2	INSUMOS AIM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA COLLE ROLLED CAL 18 ENTAMBORADA, 1.70x0.80 ML	Un	4,00	$ 504.792,87	$ 2.019.171
1.7.3	14110103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20; 2 X 0.90 M	Un	2,00	$ 627.132,00	$ 1.254.264
1.7.4	14040410	CORREA PERFIL RECTPHR NEGRO 100x38x1.2 MM CALIBRE 18	Ml	20,00	$ 27.100,00	$ 542.000
2	**ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CORRALES**					
2.1		**DESMONTES Y DEMOLICIONES**				
2.1.1	11020204	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M^3	11,67	$ 382.633,00	$ 4.465.327

Alcaldía de Guamal

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE GUAMAL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Nit: 800.098.193 - 6

DEPARTAMENTO DEL META

ALCALDIA DE GUAMAL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO OFICIAL

PROYECTO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO GANADERO EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL, META
FECHA:	2 de marzo de 2026

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
2.1.2	11090204	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	2,17	$ 239.554,00	$ 519.832
2.2	**REPOSICION DE PLACA PISO DE CORRALES EXISTENTES**					
2.2.1	14020304	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M³	11,67	$ 1.028.244,00	$ 11.999.607
2.3	**MEJORAMIENTO COLUMNAS DE LOS CORRALES EXISTENTE**					
2.3.1	INSUMOS AIM	RESANE DE COLUMNAS CON RESINA EPOXICA	M²	55,00	$ 51.692,00	$ 2.843.060
2.3.2	14070101	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M²	55,00	$ 14.859,00	$ 817.245
			TOTAL COSTO DIRECTO			**$ 149.245.240,73**
			ADMINISTRACION		28%	$ 41.788.667,40
			IMPREVISTOS		1%	$ 1.492.452,41
			UTILIDAD		5%	$ 7.462.262,04
			TOTAL COSTO INDIRECTO			**$ 50.743.381,85**
			COSTO TOTAL DEL PROYECTO			**$ 199.988.622,58**

Vo.Bo. ING. RUBY NATALY SALGAR CARRERO
Directora Departamento Administrativo de Planeacion e Infraestructura

ING. DANIEL CASTRO GONZALEZ
Asesor Externo - DAPI