PRESUPUESTO OFICIAL

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
				OBRAS PRELIMINARES				
	1	ICCU 1.41		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	340,00	$ 13.496,00	$ 4.588.640,00
	2	ICCU 1.8		CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M -	ML	100,00	$ 30.639,00	$ 3.063.900,00
	3	ICCU 1.31		DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	392,00	$ 11.851,00	$ 4.645.592,00
Subtotal								$ 12.298.132,00
				EXCAVACIONES Y RELLENOS				
	4	ICCU 16.4		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	9,60	$ 85.765,00	$ 823.344,00
	5	ICCU 16.3		EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	16,90	$ 47.202,00	$ 892.118,00
	6	ICCU 16.12		RELLENO TIPO 1 "GRAVILLA"	M3	12,65	$ 87.415,00	$ 1.105.800,00
	7		APU No. 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO EN RECEBO B-400 COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	7,20	$ 130.591,00	$ 940.255,00
Subtotal								$ 3.761.517,00
				ESTRUCTURA MURO CONTENCION				
	8	ICCU 4.29		BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	8,00	$ 368.594,00	$ 2.948.752,00
	9	ICCU 4.22		ACERO FIGURADO 60.000 PSI (PANTALLA Y DENTELLÓN MURO)	KG	8.238,79	$ 10.391,00	$ 85.609.238,00
	10	ICCU 4.22		ACERO FIGURADO 60.000 PSI (ZARPA)	KG	9.506,66	$ 10.391,00	$ 98.783.962,00
	11	ICCU 8.1		CONCRETO 3500 PSI (PANTALLA MURO)	M3	27,00	$ 1.139.022,00	$ 30.753.594,00
	12	ICCU 8.1		CONCRETO 3500 PSI (ZARPA)	M3	33,31	$ 1.139.022,00	$ 37.940.823,00
	13	ICCU 8.1		CONCRETO 3500 PSI (DENTELLÓN)	M3	9,00	$ 1.139.022,00	$ 10.251.198,00
	14		APU No. 2	LLORADEROS EN PVC 2" PARA MURO DE CONTENCIÓN	ML	38,40	$ 20.804,00	$ 798.874,00
Subtotal								$ 267.086.441,00
				OBRAS DE ARTE				
	15	ICCU 3.12		TUBERÍA DRENAJE PVC 160	ML	38,00	$ 63.708,00	$ 2.420.904,00
	16	ICCU 4.46		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	104,00	$ 12.900,00	$ 1.341.600,00
Subtotal								$ 3.762.504,00
	17	ICCU 13.13		PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	392,00	$ 72.489,00	$ 28.415.688,00
	18	ICCU 4.23		REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	582,40	$ 10.391,00	$ 6.051.718,00
	19		APU No. 3	RECUBRIMIENTO SINTÉTICO ANTIDEZLIZANTE DE IMPERCANCHAS PARA ESCENARIOS DEPORTIVO INCLUYE: (CAPA DE BASE ACRÍLICA A TODA LA SUPERFICIE, CAPA DE RECUBRIMIENTO SINTÉTICO CON AGREGADO EN CUARZO CON EL COLOR IMPER-CANCHAS A TODA LA SUPERFICIE, CAPA DE RECUBRIMIENTO SINTÉTICO FINISH DEL COLOR CORRESPONDIENTE A TODA LA SUPERFICIE Y DEMARCACIÓN REGLAMENTARIA PARA CANCHA MÚLTIPLE. NIVELACIÓN PARCIAL CON MORTERO LÁTEX COURT PATCH BINDER Y PULIDO PARCIAL DE PLACA.	M2	392,00	$ 97.625,00	$ 38.269.000,00
Subtotal								$ 72.736.406,00
							SUBTOTAL OBRAS	$ 358.645.000,00

ADMINISTRACIÓN (A)	25%	$ 89.911.250,00
IMPREVISTOS (I)	5%	$ 17.982.250,00
UTILIDAD (U)	3%	$ 10.789.350,00
TOTAL A.I.U	33%	$ 118.682.850,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)		$ 478.327.850,00
AJUSTE AL PESO		$ -
VALOR TOTAL		$ 478.327.850,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACIÓN	A=	25,00%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I=	5,00%
	UTILIDAD	U=	3,00%
	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	33,00%