Medellín 14 de abril de 2026

Señores
CEFIT

COTIZACION
Mantenimiento Equipos de gastronomía y equipos esenciales del CEFIT

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MANEJO	CANTIDAD A COTIZAR	OBSERVACIONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AULA 202						
1	**Congelador de 1 puerta TURBO AIR marca LASSELE**	**UND**	1	**Mantenimiento preventivo**: Mantenimiento General, (está en funcionamiento) **Incluye:** Cambio de manijas Instalación de resistencia en el drenaje para evitar más obstrucción por hielo	**$ 450,000.00**	**$ 450,000.00**
2	**Horno de gas marca JAVAR modelo YXY-20A**	**UND**	1	**Mantenimiento Preventivo y Correctivo.** Mantenimiento General- Incluye: ,limpieza de flautas, Cambio de Solenoide y cualquier pieza que se requiera para garantizar su óptimo funcionamiento) Está en funcionamiento. Se debe realizar pruebas con docentes para el recibo a satisfacción.	**$ 750,000.00**	**$ 750,000.00**
3	**Escabiladero Pintura electrostática 370.000**	**UND**	1	**Mantenimiento Correctivo**: retirar y llevar a Pintar con pintura electrostática**-** resistente al calor **- Color plateado**	**$ 370,000.00**	**$ 370,000.00**
4	**Fogón de gas**	**UND**	1	**Mantenimiento Preventivo y Correctivo:** Cambiar reguladores , mantenimiento quemadores , Anclar con tornillos a 7 reguladores y	**$ 530,000.00**	**$ 530,000.00**

				garantizar su óptimo funcionamiento.Se debe realizar pruebas con docentes para el recibo a satisfacción.		
5	**Batidora mixer-industrial**	**UND**	1	**Mantenimiento Correctivo**: mantenimiento general, limpieza y Cambio de globo	**$ 160,000.00**	**$ 160,000.00**
6	Nevera turbo air de dos puertas marca TORNADO	**UND**	1	**Mantenimiento preventivo:** Mantenimiento General, (está en funcionamiento)	**$ 100,000.00**	**$ 100,000.00**
AULA 204						
7	**Horno a gas CITALSA marca PGANIZ FTP 120- puerta de vidrio**	UND	1	**Mantenimiento preventivo y correctivo :**Incluye,limpieza general parte interna y externa, limpieza de vidrios y desengrasada- Cambiar válvula Solenoide. Se debe realizar pruebas con docentes para el recibo a satisfacción.	**$ 430,000.00**	**$ 430,000.00**
8	**Batidora industrial**	UND	1	**Mantenimiento preventivo y correctivo**: Inlcuye cambio de banda y engrasada	**$ 180,000.00**	**$ 180,000.00**
9	**Congelador TURBO AIR marca LASSELE**	UND	1	**Mantenimiento preventivo:** Mantenimiento General, preventivo. (está en funcionamiento) - Incluye cambio de manijasen puerta.	**$ 260,000.00**	**$ 260,000.00**
10	**Cuarto de crecimiento**	UND	1	**Mantenimiento preventivo:** Mantenimiento General, preventivo. (está en funcionamiento) -	**$ 130,000.00**	**$ 130,000.00**

11	Horno a gas convencional marca Doménica.	UND	1	**Mantenimiento correctivo**. (esta en funcionamiento) Se encuentra operativo, incluye limpieza de vidrios y desengrasada profunda)	**$ 200,000.00**	**$ 200,000.00**
12	Nevera turbo air de dos puertas marca TORNADO	UND	1	**Mantenimiento preventivo:** Mantenimiento General, (está en funcionamiento)	**$ 100,000.00**	**$ 100,000.00**
13	**Fogón de gas**	UND	1	**Mantenimiento Preventivo y Correctivo:** Cambiar reguladores , mantenimiento quemadores , Anclar con tornillos reguladores sueltos y garantizar su óptimo funcionamiento.Se debe realizar pruebas con docentes para el recibo a satisfacción.	**$ 370,000.00**	**$ 370,000.00**
AULA 205						
14	**Nevera turbo air de dos puertas marca TORNADO**	UND	1	**Mantenimiento preventivo** (está en funcionamiento) incluye Cambio de manijas en puerta	**$ 260,000.00**	**$ 260,000.00**
15	**Horno de gas marca JAVAR modelo YXY-20A**	UND	1	**Mantenimiento Preventivo y Correctivo.** Mantenimiento General-Incluye: ,limpieza de flautas, cambio de Suiche (taimer switch , Sensor de flauta, mantenimiento de ventiladores y parte de control , Calibración de flujo de aire Se debe garantizar su óptimo funcionamiento y realizar pruebas con docentes para el recibo a satisfacción.	**$ 350,000.00**	**$ 350,000.00**

16	**Fogón de gas**	**UND**	1	**Mantenimiento Preventivo y Correctivo:** Cambiar reguladores , mantenimiento quemadores , Anclar con tornillos reguladores sueltos y garantizar su óptimo funcionamiento.Se debe realizar pruebas con docentes para el recibo a satisfacción.	**$ 370,000.00**	**$ 370,000.00**
17	**Congelador de 1 puerta TURBO** AIR marca LASSELE	UND	1	**Mantenimiento correctivo** Incluye- Cambio de compresor Dejar funcionando 100%. Se debe realizar pruebas con docentes para el recibo a satisfacción.	**$ 885,000.00**	**$ 885,000.00**
AULA 208						
18	**Nevera HACEB**		1	**Mantenimiento Preventivo y Correctivo:** Cambio de kit de deshielo, Taimer, resistencia vimetalico	**$ 350,000.00**	**$ 350,000.00**
19	**Hielera**		1	**Mantenimiento Preventivo:** Desarme y limpieza interior	**$ 130,000.00**	**$ 130,000.00**
20	**Mandolina**		1	**Mantenimiento correctivo– Incluye** reposición de cuchillas	**$ 250,000.00**	**$ 250,000.00**
21	Maquina granizadora marca PALLOMARO CHALLENGER		1	**Mantenimiento Correctivo:** Incluye refuerzo en la tapa para mantener pulsado el electro suiche- cambio de Tanques	**$ 800,000.00**	**$ 800,000.00**
22	Maquina de café de dos tiempos marca OTTIMA	UND	1	**Mantenimiento General preventivo**. (esta en funcionamiento) Incluye: Limpieza de superficies externas, vaciado y enjuague del depósito de agua, y limpieza de bandejas de goteo y residuos de café. Descalcificación:,Sustitución de piezas desgastadas, inspección	**$ 350,000.00**	**$ 350,000.00**

				de válvula de seguridad y posibles fugas. Limpieza del portafiltro: Desmontaje y limpieza de todas las partes en contacto con el café,Calibración.		
23	Molino electrico de café marca QUIALITY EXPRESSO	UND	1	**Mantenimiento General preventivo.** (esta en funcionamiento)	**$ 100,000.00**	**$ 100,000.00**
24	LICUADORA INDUSTRIAL MARCA UNIVERSAL	UND	1	**Mantenimiento Preventivo y Correctivo**: Incluye Revisión de cables y enchufes:,Mantenimiento de cuchillas, Inspección y lubricación del motor, Mantenimiento de los interruptores y controles, de debe dejar en funcionamiento.	**$ 250,000.00**	**$ 250,000.00**
OTRAS AREAS						
25	Soldadura para pozuelo acero inoxidable AULA 104 Asan mateo	UND	1	**Mantenimiento Correctivo:** Presenta fugas de agua por la parte inferior- Cambio de resistencia	**$ 180,000.00**	**$ 180,000.00**
26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS AIRES ACONDICIONADOS	UND	8	**Mantenimiento preventivo -** (incluye 2 mantenimientos por equipo -frecuencia del mantenimiento: cada 3 meses incluye: lavado de vapórador y condensador con hidrolavadora y agente desincrustante, lubricacion de partes electricas y verificación del sistema electrico) Aula 201BM: Equipo tipo minisplit 12000 BTU - ahorrador de energía INVERTER.	**$ 240,000.00**	**$ 240,000.00**

				Aula 311BM: Equipo tipo PISO TECHO 40000 BTU - ahorrador de energía INVERTER. Aula 307BM: Equipo tipo PISO TECHO 60000 BTU - ahorrador de energía INVERTER Aula 308BM: Equipo tipo PISO TECHO 60000 BTU - ahorrador de energía INVERTER. Aula 308SM: Equipo tipo ventana de 5000 BTU , reparacion tubería, recarga refrigerante		
BOLSA DE REPUESTOS						
27	Bolsa de repuestos para los equipos intervenidos	UND	1	suministros de reemplazo e imprevistos relacionado con las reparaciones de los equipos al momento de intervenirlos. **(Este valor NO podrá ser inferior o superior al Precio techo. Debe conservarse el mismo valor en este item)**		
Observaciones:					**Subtotal**	**8,545,000**
VALOR TOTAL COTIZACION: OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS $8.545.000					**Valor Total**	**$ 8,545,000**



Técnico: **Deison Arley Lora**
Cc 1152193752.

Envigado abril 30 del 2026

Deposito ferretería LA ESQUINA
Artículos para la Industria y la Construcción

COTIZACION No. 01-30042026

DEPOSITO Y FERRETERIA LA ESQUINA Inversiones Fedesquina S.A.S

NIT: 901.250.356-7
TELEFONO: 332 27 42

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MANEJO	CANTIDAD A COTIZAR	OBSERVACIONES	VALOR TOTAL CON IVA
1	**Congelador de 1 puerta TURBO AIR marca LASSELE**	**UND**	1	**Mantenimiento preventivo**: Mantenimiento General, (está en funcionamiento) **Incluye:** Cambio de manijas Instalación de resistencia en el drenaje para evitar más obstrucción por hielo	**$ 654,500.00**
2	**Horno de gas marca JAVAR modelo YXY-20A**	**UND**	1	**Mantenimiento Preventivo y Correctivo.** Mantenimiento General- Incluye: ,limpieza de flautas, Cambio de Solenoide y cualquier pieza que se requiera para garantizar su óptimo funcionamiento) Está en funcionamiento. Se debe realizar pruebas con docentes para el recibo a satisfacción.	**$ 1,047,200.00**
3	**Escabiladero Pintura electrostática 370.000**	**UND**	1	**Mantenimiento Correctivo**: retirar y llevar a Pintar con pintura electrostática- resistente al calor - **Color plateado**	**$ 416,500.00**
4	**Fogón de gas**	**UND**	1	**Mantenimiento Preventivo y Correctivo:** Cambiar reguladores , mantenimiento quemadores , Anclar con tornillos a 7 reguladores y garantizar su óptimo funcionamiento.Se debe realizar pruebas con docentes para el recibo a satisfacción.	**$ 654,500.00**
5	**Batidora mixer-industrial**	**UND**	1	**Mantenimiento Correctivo**: mantenimiento general, limpieza y Cambio de globo	**$ 202,300.00**
6	Nevera turbo air de dos puertas marca TORNADO	**UND**	1	**Mantenimiento preventivo:** Mantenimiento General, (está en funcionamiento)	**$ 119,000.00**
7	**Horno a gas CITALSA marca PGANIZ FTP 120- puerta de vidrio**	UND	1	**Mantenimiento preventivo y correctivo :**Incluye,limpieza general parte interna y externa, limpieza de vidrios y desengrasada- Cambiar válvula Solenoide. Se debe realizar pruebas con docentes para el recibo a satisfacción.	**$ 547,400.00**

8	**Batidora industrial**	UND	1	**Mantenimiento preventivo y correctivo**: Inlcuye cambio de banda y engrasada	**$ 178,500.00**
9	**Congelador TURBO AIR marca LASSELE**	UND	1	**Mantenimiento preventivo:** Mantenimiento General, preventivo. (está en funcionamiento) - Incluye cambio de manijasen puerta.	**$ 392,700.00**
10	**Cuarto de crecimiento**	UND	1	**Mantenimiento preventivo:** Mantenimiento General, preventivo. (está en funcionamiento) -	**$ 178,500.00**
11	Horno a gas convencional marca Doménica.	UND	1	**Mantenimiento correctivo.** (esta en funcionamiento) Se encuentra operativo, incluye limpieza de vidrios y desengrasada profunda)	**$ 416,500.00**
12	Nevera turbo air de dos puertas marca TORNADO	UND	1	**Mantenimiento preventivo:** Mantenimiento General, (está en funcionamiento)	**$ 178,500.00**
13	**Fogón de gas**	UND	1	**Mantenimiento Preventivo y Correctivo:** Cambiar reguladores , mantenimiento quemadores , Anclar con tornillos reguladores sueltos y garantizar su óptimo funcionamiento.Se debe realizar pruebas con docentes para el recibo a satisfacción.	**$ 392,700.00**
14	**Nevera turbo air de dos puertas marca TORNADO**	UND	1	**Mantenimiento preventivo** (está en funcionamiento) incluye Cambio de manijas en puerta	**$ 309,400.00**
15	**Horno de gas marca JAVAR modelo YXY-20A**	UND	1	**Mantenimiento Preventivo y Correctivo.** Mantenimiento General-Incluye: ,limpieza de flautas, cambio de Suiche (taimer switch , Sensor de flauta, mantenimiento de ventiladores y parte de control , Calibración de flujo de aire Se debe garantizar su óptimo funcionamiento y realizar pruebas con docentes para el recibo a satisfacción.	**$ 476,000.00**
16	**Fogón de gas**	**UND**	1	**Mantenimiento Preventivo y Correctivo:** Cambiar reguladores , mantenimiento quemadores , Anclar con tornillos reguladores sueltos y garantizar su óptimo funcionamiento.Se debe realizar pruebas con docentes para el recibo a satisfacción.	**$ 476,000.00**
17	**Congelador de 1 puerta TURBO** AIR marca LASSELE	UND	1	**Mantenimiento correctivo** Incluye-Cambio de compresor Dejar funcionando 100%. Se debe realizar pruebas con docentes para el recibo a satisfacción.	**$ 1,130,500.00**

18	**Nevera HACEB**		1	**Mantenimiento Preventivo y Correctivo:** Cambio de kit de deshielo, Taimer, resistencia vimetalico	**$ 476,000.00**
19	**Hielera**		1	**Mantenimiento Preventivo:** Desarme y limpieza interior	**$ 178,500.00**
20	**Mandolina**		1	**Mantenimiento correctivo– Incluye** reposición de cuchillas	**$ 333,200.00**
21	Maquina granizadora marca PALLOMARO CHALLENGER		1	**Mantenimiento Correctivo:** Incluye refuerzo en la tapa para mantener pulsado el electro suiche- cambio de Tanques	**$ 892,500.00**
22	Maquina de café de dos tiempos marca OTTIMA	UND	1	**Mantenimiento General preventivo.** (esta en funcionamiento) Incluye: Limpieza de superficies externas, vaciado y enjuague del depósito de agua, y limpieza de bandejas de goteo y residuos de café. Descalcificación:,Sustitución de piezas desgastadas, inspección de válvula de seguridad y posibles fugas. Limpieza del portafiltro: Desmontaje y limpieza de todas las partes en contacto con el café,Calibración.	**$ 357,000.00**
23	Molino electrico de café marca QUIALITY EXPRESSO	UND	1	**Mantenimiento General preventivo.** (esta en funcionamiento)	**$ 130,900.00**
24	LICUADORA INDUSTRIAL MARCA UNIVERSAL	UND	1	**Mantenimiento Preventivo y Correctivo**: Incluye Revisión de cables y enchufes:,Mantenimiento de cuchillas, Inspección y lubricación del motor, Mantenimiento de los interruptores y controles, de debe dejar en funcionamiento.	**$ 214,200.00**
25	Soldadura para pozuelo acero inoxidable AULA 104 Asan mateo	UND	1	**Mantenimiento Correctivo:** Presenta fugas de agua por la parte inferior- Cambio de resistencia	**$ 202,300.00**
26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS AIRES ACONDICIONADOS	UND	8	**Mantenimiento preventivo -** (incluye 2 mantenimientos por equipo -frecuencia del mantenimiento: cada 3 meses incluye: lavado de vapórador y condensador con hidrolavadora y agente desincrustante, lubricacion de partes electricas y verificación del sistema electrico) Aula 201BM: Equipo tipo minisplit 12000 BTU - ahorrador de energía INVERTER.	**$ 149.950**

				Aula 311BM: Equipo tipo PISO TECHO 40000 BTU -ahorrador de energía INVERTER. Aula 307BM: Equipo tipo PISO TECHO 60000 BTU -ahorrador de energía INVERTER Aula 308BM: Equipo tipo PISO TECHO 60000 BTU -ahorrador de energía INVERTER. Aula 308SM: Equipo tipo ventana de 5000 BTU , reparacion tubería, recarga refrigerante	
27	Bolsa de repuestos para los equipos intervenidos	UND	1	suministros de reemplazo e imprevistos relacionado con las reparaciones de los equipos al momento de intervenirlos. **(Este valor NO podrá ser inferior o superior al Precio techo. Debe conservarse el mismo valor en este item)**	
		Valor Total Iva incluido			**$11.755.000**

Cordialmente,



Carlos Fernando de la Torre González
C.C 8.309.055
Representante Legal