FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

PRESUPUESTO DE OBRA

Institución: C.E.R GUAMAL **Municipio: NARIÑO**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	SUBTOTAL
1.0	**PRELIMINARES**				**$ 138,136**
1.15	RETIRO DE SANITARIOS en mal estado.	und	3.00	$ 46,045	$ 138,136

FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

PRESUPUESTO DE OBRA

Institución: C.E.R GUAMAL **Municipio: NARIÑO**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	SUBTOTAL
6.0	**PISOS**				**$ 16,682,123**
6.2	**Baldosas cerámicas, grano y gres**				**$ 13,994,078**
6.2.1	Suministro e instalación PISO EN CERÁMICA color a definir en formato maximo 60*60, incluye material de pega, separadores, niveladores y emboquillado de juntas.	m²	85.00	$ 164,636	$ 13,994,078
6.3	**Guardaescobas**				**$ 2,688,044**
6.3.2	Suministro y colocaciòn de GUARDAESCOBA RECTO EN BALDOSA DE GRANO, hasta 10 cm de alto o tableta de gres de 30x7.5 cm., biselada, incluye todo lo necesario para su correcta instalaciòn.	m	46.20	$ 58,183	$ 2,688,044
7.0	**REVOQUES Y ENCHAPES**				**$ 1,982,615**
7.2	**Enchapes pared**				**$ 1,982,615**
7.2.2	Suministro e instalación de ENCHAPE EN CERÁMICA formato y color a definir, en formato máximo 0.30m*0.30m. Incluye material de pega, separadores y emboquillado.	m²	20.03	$ 98,982	$ 1,982,615
8.0	**CARPINTERÍA METÁLICA**				**$ 2,092,784**
8.1	**Puertas metálicas**				**$ 2,092,784**
8.1.5	Suministro e instalación de PUERTA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 para baños, calibre 20 acabado satinado. Incluye: paral estructural de soporte, tapaluz, pasador y chapetas de fijación. Todo en sistema calidad Socoda o equivalente.	m²	2.78	$ 752,800	$ 2,092,784

FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

PRESUPUESTO DE OBRA

Institución: C.E.R GUAMAL **Municipio: NARIÑO**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	SUBTOTAL
10.0	**ESTUCOS Y PINTURAS**				**$ 5,669,038**
10.2	**Pinturas**				**$ 5,669,038**
10.2.1	RESANE Y REPINTE PINTURA INTERIOR sobre muros y cielos calidad vinlltex o similar tipo 1 o quivalente para interiores (hidrorepelente) de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la interventoría. Incluye suministro de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir según aprobación de la interventoría.	m²	122.71	$ 23,310	$ 2,860,343
10.2.2	RESANE Y REPINTE PINTURA EXTERIOR para muros acrílica tipo Koraza o equivalente para exteriores (hidrorepelente) de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, tres (3) manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la interventoría. Incluye suministro de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir según aprobación de la interventoría.	m²	37.67	$ 32,342	$ 1,218,328
10.2.3	RESANE Y REPINTE PINTURA ACRÍLICA BAÑOS Y COCINA para muros y cielos de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, tres (3) manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la interventoría. Incluye suministro de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir según aprobación de la interventoría.	m²	27.14	$ 28,839	$ 782,687
10.2.4	Suministro y aplicación de ANTICORROSIVO O PINTURA ESMALTE BASE ACEITE SOBRE PUERTAS,VENTANAS, REJAS, CERCHAS, RUANAS Y/O CANOAS PASAMANOS O CERRAMIENTO en malla eslabonada existente. Incluye lijado de superficie.	m²	21.69	$ 37,237	$ 807,680
12.0	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				**$ 1,574,621**

FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

PRESUPUESTO DE OBRA

Institución: C.E.R GUAMAL **Municipio: NARIÑO**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	SUBTOTAL
12.5	**Equipamiento de baños**				**$ 1,574,621**
12.5.2	Suministro e instalación de SANITARIO COLOR BLANCO de bajo consumo, Incluye brida de fijación, tapón con rosca para la brida color del sanitario, abasto metálico con maguera flexible, emboquillado con silicona antihongos y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	und	3.00	$ 524,874	$ 1,574,621

FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

PRESUPUESTO DE OBRA

Institución: C.E.R GUAMAL **Municipio: NARIÑO**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	SUBTOTAL

FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

PRESUPUESTO DE OBRA

Institución: C.E.R GUAMAL **Municipio: NARIÑO**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	SUBTOTAL
15	**TRANSPORTE**				**$ 330,683**
15.1	Transporte desde cabecera municipal hasta Institución Educativa.	gbl	$ 330,683	$ 330,683	$ 330,683
	COSTO DIRECTO				**$28,470,000**

Notas
*** El valor del transporte deberá ser ingresado en la celda amarilla; este precio será el resultado del precio de transporte por Km medido desde la cabecera municipal hasta la Institución Educativa**
**** Para aprobar el precio de transporte deberán adjuntar certificado de la alcaldía donde se verifique este valor**
***** Presupuesto aprobado sin ninguna observación $28.470.000.**

Aprobado por:

Lady Montoya

LADY MONTOYA
Profesional
Direccion de Infraestructura Fisica Educativa Y tecnologica
Secretaria de Educacion de Antioquia

Elaboró:
Rector/Administración Municipal