ADELI
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

**PRESUPUESTO OFICIAL**

**INVITACIÓN PRIVADA DE OFERTA No 007 DE 2026**

**AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, CONECTIVIDAD Y ACCESOS INALÁMBRICOS DE INTERNET EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.**

| 1- PLACA POLIDEPORTIVA Y CANCHA DE FUTBOL SINTÉTICA BARRIO SAMARIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ÍTEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** |
| 1.1 | Suministro, Transporte e Instalación Fibra óptica de 12 hilos ADSS. | m | 514 | $ 26.236 | $ 13.485.304 |
| 1.2 | Suministro e Instalación convertidor de medios ethernet a fibra óptica. | Und | 4 | $ 855.570 | $ 3.422.280 |
| 1.3 | Suministro, transporte, instalación de Caja ob estándar, 6 salidas 1 entrada. | Und | 1 | $ 339.962 | $ 339.962 |
| 1.4 | Suministro, transporte e instalación acometida eléctrica con cable concéntrico 1X8 + 8 AWG, hasta 15 metros, incluye coraza 3/4 hasta 2 metros para ingreso, conector recto 3/4, capacete 1/4, y tensores. | Und | 1 | $ 1.521.942 | $ 1.521.942 |
| 1.5 | Construcción de sistema de puesta a tierra, incluye electrodo de 5/8*2,40 m copperweld, 10 metros de cable #6 AWG y tapa registro 30*30 cm. | Und | 1 | $ 2.078.245 | $ 2.078.245 |
| 1.6 | Suministro, transporte, instalación de AP (acces point) WiFi 6 para instalación interna o externa, Incluye injector PoE. | Und | 2 | $ 4.193.130 | $ 8.386.260 |
| 1.7 | Suministro, transporte e instalación de cable UTP categoría 6 intemperie. Incluye los conectores RJ45. | m | 69 | $ 19.181 | $ 1.323.489 |
| 1.8 | Suministro, transporte, instalación de tubería EMT 3/4 incluye accesorios. | m | 69 | $ 36.001 | $ 2.484.069 |
| 1.9 | Suministro, transporte, instalación Coraza americana de 3/4 incluye accesorios. | m | 7 | $ 53.144 | $ 372.008 |
| 1.10 | Suministro e instalación de tubería IMC 3/4 incluye accesorios. | m | 8 | $ 56.811 | $ 454.488 |
| **SUBTOTAL** | | | | | **$ 33.868.047** |
| AU 30% | | | | | $ 10.160.414 |
| **TOTAL** | | | | | **$ 44.028.461** |

| 2- CANCHA DE FUTBOL INTERMUNICIPAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ÍTEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** |
| 2.1 | Suministro, Transporte e Instalación de Fibra Óptica 24 hilos ADSS. | m | 518 | $ 30.541 | $ 15.820.238 |



Agencia de Desarrollo Local de Itagüí - ADELI
Centro Comercial La Gran Manzana Carrera 49 No. 50 A - 20 - Piso 3
Municipio de Itagüí
contactenos@adeli.gov.co
Teléfono. 373 76 76 Ext. 41100
Nit. 900590434 - 8
adeli.gov.co

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | Suministro, Transporte e Instalación Fibra óptica de 12 hilos ADSS. | m | 245 | $ 26.236 | $ 6.427.820 |
| 2.3 | Suministro, Transporte e Instalación Switch de 8 puertos de cobre base 10/100/1000 mbps PoE no incluye los SFP. | Und | 1 | $ 3.454.779 | $ 3.454.779 |
| 2.4 | Suministro, Transporte e Instalación Transceptor mini-GBIC SFP TX. | Und | 1 | $ 768.172 | $ 768.172 |
| 2.5 | Suministro, Transporte e Instalación Transceptor mini-GBIC SFP RX. | Und | 1 | $ 768.172 | $ 768.172 |
| 2.6 | Suministro e Instalación convertidor de medios ethernet a fibra óptica. | Und | 4 | $ 855.570 | $ 3.422.280 |
| 2.7 | Suministro, transporte, instalación de caja eléctrica de gabinete resistente a intemperie. | Und | 2 | $ 1.696.286 | $ 3.392.572 |
| 2.8 | Suministro, transporte, instalación de acometida eléctrica en cable encauchetado 3*12 AWG temperatura nominal de 90 grados, con una capacidad de corriente nominal a 30ª. | Und | 255 | $ 53.425 | $ 13.623.375 |
| 2.9 | Suministro, transporte, instalación de AP (acces point) WiFi 6 para instalación interna o externa, Incluye injector PoE. | Und | 4 | $ 4.193.130 | $ 16.772.520 |
| 2.10 | Suministro transporte e instalación de cable UTP categoría 6 intemperie incluye los conectores RJ45. | m | 167 | $ 19.181 | $ 3.203.227 |
| 2.11 | Suministro, transporte, instalación de tubería EMT 3/4 incluye accesorios. | m | 78 | $ 36.001 | $ 2.808.078 |
| 2.12 | Suministro, transporte, instalación Coraza americana de 3/4 incluye accesorios. | m | 15 | $ 53.144 | $ 797.160 |
| 2.13 | Suministro, transporte, instalación de Caja ob estándar, 6 salidas 1 entrada. | Und | 6 | $ 339.962 | $ 2.039.772 |
| | **SUBTOTAL** | | | | **$ 73.298.165** |
| | AU 30% | | | | $ 21.989.450 |
| | **TOTAL** | | | | **$ 95.287.615** |

**3- CANCHA CUBIERTA BARRIO LA INDEPENDENCIA**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Suministro, Transporte e Instalación de Fibra Óptica 24 hilos ADSS. | m | 193 | $ 30.541 | $ 5.894.413 |
| 3.2 | Suministro, Transporte e Instalación Switch de 8 puertos de cobre base 10/100/1000 mbps PoE no incluye los SFP. | Und | 1 | $ 3.454.779 | $ 3.454.779 |
| 3.3 | Suministro, Transporte e Instalación Transceptor mini-GBIC SFP TX. | Und | 1 | $ 768.172 | $ 768.172 |
| 3.4 | Suministro, Transporte e Instalación Transceptor mini-GBIC SFP RX. | Und | 1 | $ 768.172 | $ 768.172 |
| 3.5 | Suministro, transporte, instalación de Caja ob estándar, 6 salidas 1 entrada. | Und | 1 | $ 339.962 | $ 339.962 |



Agencia de Desarrollo Local de Itagüí - ADELI
Centro Comercial La Gran Manzana Carrera 49 No. 50 A - 20 - Piso 3
Municipio de Itagüí
contactenos@adeli.gov.co
Teléfono. 373 76 76 Ext. 41100
Nit. 900590434 - 8
adeli.gov.co

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | Suministro, transporte e instalación acometida eléctrica con cable concéntrico 1X8 + 8 AWG, hasta 15 metros, incluye coraza 3/4 hasta 2 metros para ingreso, conector recto 3/4, capacete 1/4, y tensores. | Und | 1 | $ 1.521.942 | $ 1.521.942 |
| 3.7 | Construcción de sistema de puesta a tierra, incluye electrodo de 5/8*2,40 m copperweld,10 metros de cable #6 AWG y tapa registro 30*30 cm. | Und | 1 | $ 2.078.245 | $ 2.078.245 |
| 3.8 | Suministro e instalación de tubería IMC 3/4 incluye accesorios. | m | 8 | $ 56.811 | $ 454.488 |
| 3.9 | Suministro transporte e instalación de cable UTP categoría 6 intemperie incluye los conectores RJ45. | m | 20,33 | $ 19.181 | $ 390.041 |
| 3.10 | Suministro, transporte, instalación de AP (acces point) WiFi 6 para instalación interna o externa, Incluye injector PoE. | Und | 1 | $ 4.193.130 | $ 4.193.130 |
| **SUBTOTAL** | | | | | **$ 19.863.344** |
| AU 30% | | | | | $ 5.959.003 |
| **TOTAL** | | | | | **$ 25.822.347** |

**4- CANCHA DE FUTBOL SINTÉTICA Y PLACA POLIDEPORTIVA BARRIO VIVIENDAS DEL SUR**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Suministro, Transporte e Instalación de Fibra Óptica 24 hilos ADSS. | m | 348 | $ 30.541 | $ 10.628.268 |
| 4.2 | Suministro, Transporte e Instalación Fibra óptica de 12 hilos ADSS. | m | 180 | $ 26.236 | $ 4.722.480 |
| 4.3 | Suministro, Transporte e Instalación Switch de 8 puertos de cobre base 10/100/1000 mbps PoE no incluye los SFP. | Und | 1 | $ 3.454.779 | $ 3.454.779 |
| 4.4 | Suministro, Transporte e Instalación Transceptor mini-GBIC SFP TX. | Und | 1 | $ 768.172 | $ 768.172 |
| 4.5 | Suministro, Transporte e Instalación Transceptor mini-GBIC SFP RX. | Und | 1 | $ 768.172 | $ 768.172 |
| 4.6 | Suministro, transporte, instalación de caja eléctrica de gabinete resistente a intemperie. | Und | 1 | $ 1.696.286 | $ 1.696.286 |
| 4.7 | Suministro e Instalación convertidor de medios ethernet a fibra óptica. | Und | 2 | $ 855.570 | $ 1.711.140 |
| 4.8 | Suministro, transporte e instalación acometida eléctrica con cable concéntrico 1X8 + 8 AWG, hasta 15 metros, incluye coraza 3/4 hasta 2 metros para ingreso, conector recto 3/4, capacete 1/4, y tensores | Und | 1 | $ 1.521.942 | $ 1.521.942 |
| 4.9 | Suministro, transporte, instalación de acometida eléctrica en cable encauchetado 3*12 AWG temperatura nominal de 90 grados, con una capacidad de corriente nominal a 30ª. | m | 138 | $ 53.425 | $ 7.372.650 |



Agencia de Desarrollo Local de Itagüí - ADELI
Centro Comercial La Gran Manzana Carrera 49 No. 50 A - 20 - Piso 3
Municipio de Itagüí
contactenos@adeli.gov.co
Teléfono. 373 76 76 Ext. 41100
Nit. 900590434 - 8
adeli.gov.co

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | Construcción de sistema de puesta a tierra, incluye electrodo de 5/8*2,40 m copperweld,10 metros de cable #6 AWG y tapa registro 30*30 cm. | Und | 1 | $ | 2.078.245 | $ 2.078.245 |
| 4.11 | Suministro, transporte, instalación de AP (acces point) WiFi 6 para instalación interna o externa, Incluye injector PoE. | Und | 2 | $ | 4.193.130 | $ 8.386.260 |
| 4.12 | Suministro transporte e instalación de cable UTP categoría 6 intemperie incluye los conectores RJ45. | m | 22 | $ | 19.181 | $ 421.982 |
| 4.13 | Suministro e instalación de tubería IMC 3/4 incluye accesorios. | m | 8 | $ | 56.811 | $ 454.488 |
| | **SUBTOTAL** | | | | | **$ 43.984.864** |
| | AU 30% | | | | | $ 13.195.459 |
| | **TOTAL** | | | | | **$ 57.180.323** |

**5- PLACA POLIDEPORTIVA Y CANCHA DE FUTBOL SINTÉTICA BARRIO SAN FERNANDO**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Suministro, Transporte e Instalación de Fibra Óptica 24 hilos ADSS. | m | 248 | $ 30.541 | $ 7.574.168 |
| 5.2 | Suministro, Transporte e Instalación Switch de 8 puertos de cobre base 10/100/1000 mbps PoE no incluye los SFP. | Und | 1 | $ 3.454.779 | $ 3.454.779 |
| 5.3 | Suministro, Transporte e Instalación Transceptor mini-GBIC SFP TX. | Und | 1 | $ 768.172 | $ 768.172 |
| 5.4 | Suministro, Transporte e Instalación Transceptor mini-GBIC SFP RX. | Und | 1 | $ 768.172 | $ 768.172 |
| 5.5 | Suministro, transporte, instalación de Caja ob estándar, 6 salidas 1 entrada. | Und | 1 | $ 339.962 | $ 339.962 |
| 5.6 | Suministro, transporte e instalación acometida eléctrica con cable concéntrico 1X8 + 8 AWG, hasta 15 metros, incluye coraza 3/4 hasta 2 metros para ingreso, conector recto 3/4, capacete 1/4, y tensores. | Und | 1 | $ 1.521.942 | $ 1.521.942 |
| 5.7 | Construcción de sistema de puesta a tierra, incluye electrodo de 5/8*2,40 m copperweld,10 metros de cable #6 AWG y tapa registro 30*30 cm. | Und | 1 | $ 2.078.245 | $ 2.078.245 |
| 5.8 | Suministro, transporte, instalación de AP (acces point) WiFi 6 para instalación interna o externa, Incluye injector PoE. | Und | 1 | $ 4.193.130 | $ 4.193.130 |
| 5.9 | Suministro, transporte, instalación de tubería EMT 3/4 incluye accesorios. | m | 25 | $ 36.001 | $ 900.025 |
| 5.10 | Suministro, transporte, instalación Coraza americana de 3/4 incluye accesorios. | m | 55 | $ 53.144 | $ 2.922.920 |
| 5.11 | Suministro transporte e instalación de cable UTP categoría 6 intemperie incluye los conectores RJ45. | m | 31 | $ 19.181 | $ 594.611 |



Agencia de Desarrollo Local de Itagüí - ADELI
Centro Comercial La Gran Manzana Carrera 49 No. 50 A - 20 - Piso 3
Municipio de Itagüí
contactenos@adeli.gov.co
Teléfono. 373 76 76 Ext. 41100
Nit. 900590434 - 8
adeli.gov.co

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.12 | Suministro e instalación de tubería IMC 3/4 incluye accesorios. | m | 8 | $ 56.811 | $ 454.488 |
| | **SUBTOTAL** | | | | **$ 25.570.614** |
| | AU 30% | | | | $ 7.671.184 |
| | **TOTAL** | | | | **$ 33.241.798** |

**6- HOGAR DE LOS RECUERDOS SUR**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Suministro, Transporte e Instalación de Fibra Óptica 24 hilos ADSS. | m | 165 | $ 30.541 | $ 5.039.265 |
| 6.2 | Suministro, Transporte e Instalación Switch de 8 puertos de cobre base 10/100/1000 mbps PoE no incluye los SFP. | Und | 1 | $ 3.454.779 | $ 3.454.779 |
| 6.3 | Suministro, Transporte e Instalación Transceptor mini-GBIC SFP TX. | Und | 1 | $ 768.172 | $ 768.172 |
| 6.4 | Suministro, Transporte e Instalación Transceptor mini-GBIC SFP RX. | Und | 1 | $ 768.172 | $ 768.172 |
| 6.5 | Suministro, transporte, instalación de Caja ob estándar, 6 salidas 1 entrada. | Und | 1 | $ 339.962 | $ 339.962 |
| 6.6 | Suministro, transporte, instalación de AP (acces point) WiFi 6 para instalación interna o externa, Incluye injector PoE. | Und | 2 | $ 4.193.130 | $ 8.386.260 |
| 6.7 | Suministro, transporte, instalación de tubería EMT 3/4 incluye accesorios. | m | 95 | $ 36.001 | $ 3.420.095 |
| 6.8 | Suministro, transporte, instalación Coraza americana de 3/4 incluye accesorios. | m | 35 | $ 53.144 | $ 1.860.040 |
| 6.9 | Suministro transporte e instalación de cable UTP categoría 6 intemperie incluye los conectores RJ45. | m | 140 | $ 19.181 | $ 2.685.340 |
| 6.10 | Suministro e instalación de tubería IMC 3/4 incluye accesorios. | m | 35 | $ 56.811 | $ 1.988.385 |
| | **SUBTOTAL** | | | | **$ 28.710.470** |
| | AU 30% | | | | $ 8.613.141 |
| | **TOTAL** | | | | **$ 37.323.611** |

**7- PLACA POLIDEPORTIVA BARRIO LAS MARGARITAS**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Suministro, Transporte e Instalación Fibra óptica de 12 hilos ADSS. | m | 228 | $ 26.236 | $ 5.981.808 |
| 7.2 | Suministro e Instalación convertidor de medios ethernet a fibra óptica. | Und | 2 | $ 855.570 | $ 1.711.140 |
| 7.3 | Suministro transporte e instalación de cable UTP categoría 6 intemperie incluye los conectores RJ45 | m | 10 | $ 19.181 | $ 191.810 |



Agencia de Desarrollo Local de Itagüí - ADELI
Centro Comercial La Gran Manzana Carrera 49 No. 50 A - 20 - Piso 3
Municipio de Itagüí
contactenos@adeli.gov.co
Teléfono. 373 76 76 Ext. 41100
Nit. 900590434 - 8
adeli.gov.co

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.4 | Suministro, transporte, instalación de AP (acces point) WiFi 6 para instalación interna o externa, Incluye injector PoE. | Und | 1 | $ 4.193.130 | $ 4.193.130 |
| 7.5 | Suministro, transporte, instalación Coraza americana de 3/4 incluye accesorios. | m | 10 | $ 53.144 | $ 531.440 |
| 7.6 | Suministro e instalación de tubería IMC 3/4 incluye accesorios. | m | 10 | $ 56.811 | $ 568.110 |
| **SUBTOTAL** | | | | | **$ 13.177.438** |
| AU 30% | | | | | $ 3.953.231 |
| **TOTAL** | | | | | **$ 17.130.669** |

**8- CANCHA EN ARENA Y PLACA POLIDEPORTIVA BARRIO SAN GABRIEL**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | Suministro, Transporte e Instalación de Fibra Óptica 24 hilos ADSS. | m | 235 | $ 30.541 | $ 7.177.135 |
| 8.2 | Suministro, Transporte e Instalación Switch de 8 puertos de cobre base 10/100/1000 mbps PoE no incluye los SFP. | Und | 1 | $ 3.454.779 | $ 3.454.779 |
| 8.3 | Suministro, Transporte e Instalación Transceptor mini-GBIC SFP TX. | Und | 1 | $ 768.172 | $ 768.172 |
| 8.4 | Suministro, Transporte e Instalación Transceptor mini-GBIC SFP RX. | Und | 1 | $ 768.172 | $ 768.172 |
| 8.5 | Suministro, transporte, instalación de Caja ob estándar, 6 salidas 1 entrada. | Und | 1 | $ 339.962 | $ 339.962 |
| 8.6 | Suministro, transporte e instalación acometida eléctrica con cable concéntrico 1X8 + 8 AWG, hasta 15 metros, incluye coraza 3/4 hasta 2 metros para ingreso, conector recto 3/4, capacete 1/4, y tensores. | Und | 1 | $ 1.521.942 | $ 1.521.942 |
| 8.7 | Construcción de sistema de puesta a tierra, incluye electrodo de 5/8*2,40 m copperweld,10 metros de cable #6 AWG y tapa registro 30*30 cm. | Und | 1 | $ 2.078.245 | $ 2.078.245 |
| 8.8 | Suministro, transporte, instalación de AP (acces point) WiFi 6 para instalación interna o externa, Incluye injector PoE. | Und | 1 | $ 4.193.130 | $ 4.193.130 |
| 8.9 | Suministro, transporte, instalación Coraza americana de 3/4 incluye accesorios. | m | 10 | $ 53.144 | $ 531.440 |
| 8.10 | Suministro transporte e instalación de cable UTP categoría 6 intemperie incluye los conectores RJ45. | m | 10 | $ 19.181 | $ 191.810 |
| 8.11 | Suministro e instalación de tubería IMC 3/4 incluye accesorios. | m | 12 | $ 56.811 | $ 681.732 |
| **SUBTOTAL** | | | | | **$ 21.706.519** |
| AU 30% | | | | | $ 6.511.956 |
| **TOTAL** | | | | | **$ 28.218.475** |



Agencia de Desarrollo Local de Itagüí - ADELI
Centro Comercial La Gran Manzana Carrera 49 No. 50 A - 20 - Piso 3
Municipio de Itagüí
contactenos@adeli.gov.co
Teléfono. 373 76 76 Ext. 41100
Nit. 900590434 - 8
adeli.gov.co

| 9- PLACA POLIDEPORTIVA BARRIO BARILOCHE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 9.1 | Suministro, Transporte e Instalación de Fibra Óptica 24 hilos ADSS. | Und | 295 | $ 30.541 | $ 9.009.595 |
| 9.2 | Suministro, Transporte e Instalación Switch de 8 puertos de cobre base 10/100/1000 mbps PoE no incluye los SFP. | Und | 1 | $ 3.454.779 | $ 3.454.779 |
| 9.3 | Suministro, Transporte e Instalación Transceptor mini-GBIC SFP TX. | Und | 1 | $ 768.172 | $ 768.172 |
| 9.4 | Suministro, Transporte e Instalación Transceptor mini-GBIC SFP RX. | Und | 1 | $ 768.172 | $ 768.172 |
| 9.5 | Suministro, transporte, instalación de Caja ob estándar, 6 salidas 1 entrada. | Und | 1 | $ 339.962 | $ 339.962 |
| 9.6 | Suministro, transporte e instalación acometida eléctrica con cable concéntrico 1X8 + 8 AWG, hasta 15 metros, incluye coraza 3/4 hasta 2 metros para ingreso, conector recto 3/4, capacete 1/4, y tensores. | Und | 1 | $ 1.521.942 | $ 1.521.942 |
| 9.7 | Construcción de sistema de puesta a tierra, incluye electrodo de 5/8*2,40 m copperweld,10 metros de cable #6 AWG y tapa registro 30*30 cm. | Und | 1 | $ 1.521.942 | $ 1.521.942 |
| 9.8 | Suministro, transporte, instalación de AP (acces point) WiFi 6 para instalación interna o externa, Incluye injector PoE. | Und | 1 | $ 4.193.130 | $ 4.193.130 |
| 9.9 | Suministro transporte e instalación de cable UTP categoría 6 intemperie incluye los conectores RJ45. | m | 15 | $ 19.181 | $ 287.715 |
| 9.10 | Suministro, transporte, instalación Coraza americana de 3/4 incluye accesorios. | m | 10 | $ 53.144 | $ 531.440 |
| 9.11 | Suministro, transporte, instalación de tubería EMT 3/4 incluye accesorios. | m | 15 | $ 36.001 | $ 540.015 |
| 9.12 | Suministro e instalación de tubería IMC 3/4 incluye accesorios. | m | 10 | $ 56.811 | $ 568.110 |
| | **SUBTOTAL** | | | | **$ 23.504.974** |
| | AU 30% | | | | $ 7.051.492 |
| | **TOTAL** | | | | **$ 30.556.466** |

| 10- PLACA POLIDEPORTIVA VEREDA EL PORVENIR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 10.1 | Suministro, Transporte e Instalación de Fibra Óptica 24 hilos ADSS. | m | 194 | $ 30.541 | $ 5.924.954 |
| 10.2 | Suministro, Transporte e Instalación Switch de 8 puertos de cobre base 10/100/1000 mbps PoE no incluye los SFP. | Und | 1 | $ 3.454.779 | $ 3.454.779 |
| 10.3 | Suministro, Transporte e Instalación Transceptor mini-GBIC SFP TX. | Und | 1 | $ 768.172 | $ 768.172 |



Agencia de Desarrollo Local de Itagüí - ADELI
Centro Comercial La Gran Manzana Carrera 49 No. 50 A - 20 - Piso 3
Municipio de Itagüí
contactenos@adeli.gov.co
Teléfono. 373 76 76 Ext. 41100
Nit. 900590434 - 8
adeli.gov.co

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.4 | Suministro, Transporte e Instalación Transceptor mini-GBIC SFP RX. | Und | 1 | $ 768.172 | $ 768.172 |
| 10.5 | Suministro, transporte, instalación de Caja ob estándar, 6 salidas 1 entrada. | Und | 1 | $ 339.962 | $ 339.962 |
| 10.6 | Suministro, transporte e instalación acometida eléctrica con cable concéntrico 1X8 + 8 AWG, hasta 15 metros, incluye coraza 3/4 hasta 2 metros para ingreso, conector recto 3/4, capacete 1/4, y tensores. | Und | 1 | $ 1.521.942 | $ 1.521.942 |
| 10.7 | Construcción de sistema de puesta a tierra, incluye electrodo de 5/8*2,40 m copperweld,10 metros de cable #6 AWG y tapa registro 30*30 cm. | Und | 1 | $ 2.078.245 | $ 2.078.245 |
| 10.8 | Suministro, transporte, instalación de AP (acces point) WiFi 6 para instalación interna o externa, Incluye injector PoE. | Und | 1 | $ 4.193.130 | $ 4.193.130 |
| 10.9 | Suministro transporte e instalación de cable UTP categoría 6 intemperie incluye los conectores RJ45. | m | 18 | $ 19.181 | $ 345.258 |
| 10.10 | Suministro, transporte, instalación Coraza americana de 3/4 incluye accesorios. | m | 10 | $ 53.144 | $ 531.440 |
| 10.11 | Suministro, transporte, instalación de tubería EMT 3/4 incluye accesorios. | m | 15 | $ 36.001 | $ 540.015 |
| 10.12 | Suministro e instalación de tubería IMC 3/4 incluye accesorios. | m | 10 | $ 56.811 | $ 568.110 |
| | **SUBTOTAL** | | | | **$ 21.034.179** |
| | AU 30% | | | | $ 6.310.254 |
| | **TOTAL** | | | | **$ 27.344.433** |

**11- PARQUE (MIRADOR) VEREDA EL PORVENIR**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | Suministro, Transporte e Instalación de Fibra Óptica 24 hilos ADSS. | m | 45 | $ 30.541 | $ 1.374.345 |
| 11.2 | Suministro, Transporte e Instalación Switch de 8 puertos de cobre base 10/100/1000 mbps PoE no incluye los SFP. | Und | 1 | $ 3.454.779 | $ 3.454.779 |
| 11.3 | Suministro, Transporte e Instalación Transceptor mini-GBIC SFP TX. | Und | 1 | $ 768.172 | $ 768.172 |
| 11.4 | Suministro, Transporte e Instalación Transceptor mini-GBIC SFP RX. | Und | 1 | $ 768.172 | $ 768.172 |
| 11.5 | Suministro, transporte, instalación de Caja ob estándar, 6 salidas 1 entrada. | Und | 1 | $ 339.962 | $ 339.962 |
| 11.6 | Suministro, transporte, instalación de AP (acces point) WiFi 6 para instalación interna o externa, Incluye injector PoE. | Und | 1 | $ 4.193.130 | $ 4.193.130 |
| 11.7 | Suministro transporte e instalación de cable UTP categoría 6 intemperie incluye los conectores RJ45. | m | 10 | $ 19.181 | $ 191.810 |



Agencia de Desarrollo Local de Itagüí - ADELI
Centro Comercial La Gran Manzana Carrera 49 No. 50 A - 20 - Piso 3
Municipio de Itagüí
contactenos@adeli.gov.co
Teléfono. 373 76 76 Ext. 41100
Nit. 900590434 - 8
adeli.gov.co

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.8 | Suministro, transporte, instalación Coraza americana de 3/4 incluye accesorios. | m | 8 | $ 53.144 | $ 425.152 |
| | **SUBTOTAL** | | | | **$ 11.515.522** |
| | AU 30% | | | | $ 3.454.657 |
| | **TOTAL** | | | | **$ 14.970.179** |

**12- PLACA POLIDEPORTIVA SECTOR LOS MANGOS VEREDA EL PORVENIR**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 | Suministro, Transporte e Instalación de Fibra Óptica 24 hilos ADSS. | m | 85 | $ 30.541 | $ 2.595.985 |
| 12.2 | Suministro, Transporte e Instalación Switch de 8 puertos de cobre base 10/100/1000 mbps PoE no incluye los SFP. | Und | 1 | $ 3.454.779 | $ 3.454.779 |
| 12.3 | Suministro, Transporte e Instalación Transceptor mini-GBIC SFP TX. | Und | 1 | $ 768.172 | $ 768.172 |
| 12.4 | Suministro, Transporte e Instalación Transceptor mini-GBIC SFP RX. | Und | 1 | $ 768.172 | $ 768.172 |
| 12.5 | Suministro, transporte, instalación de Caja ob estándar, 6 salidas 1 entrada. | Und | 1 | $ 339.962 | $ 339.962 |
| 12.6 | Suministro, transporte e instalación acometida eléctrica con cable concéntrico 1X8 + 8 AWG, hasta 15 metros, incluye coraza 3/4 hasta 2 metros para ingreso, conector recto 3/4, capacete 1/4, y tensores | Und | 1 | $ 1.521.942 | $ 1.521.942 |
| 12.7 | Construcción de sistema de puesta a tierra, incluye electrodo de 5/8*2,40 m copperweld,10 metros de cable #6 AWG y tapa registro 30*30 cm. | Und | 1 | $ 2.078.245 | $ 2.078.245 |
| 12.8 | Suministro, transporte, instalación de AP (acces point) WiFi 6 para instalación interna o externa, Incluye injector PoE. | Und | 1 | $ 4.193.130 | $ 4.193.130 |
| 12.9 | Suministro transporte e instalación de cable UTP categoría 6 intemperie incluye los conectores RJ45. | m | 5 | $ 19.181 | $ 95.905 |
| 12.10 | Suministro, transporte, instalación Coraza americana de 3/4 incluye accesorios. | m | 5 | $ 53.144 | $ 265.720 |
| 12.11 | Suministro e instalación de tubería IMC 3/4 incluye accesorios. | m | 6 | $ 56.811 | $ 340.866 |
| | **SUBTOTAL** | | | | **$ 16.422.878** |
| | AU 30% | | | | $ 4.926.863 |
| | **TOTAL** | | | | **$ 21.349.741** |

**13- PLACA POLIDEPORTIVA VEREDA EL AJIZAL**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.1 | Suministro, Transporte e Instalación de Fibra Óptica 24 hilos ADSS. | m | 145 | $ 30.541 | $ 4.428.445 |



Agencia de Desarrollo Local de Itagüí - ADELI
Centro Comercial La Gran Manzana Carrera 49 No. 50 A - 20 - Piso 3
Municipio de Itagüí
contactenos@adeli.gov.co
Teléfono. 373 76 76 Ext. 41100
Nit. 900590434 - 8
adeli.gov.co

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.2 | Suministro, Transporte e Instalación Switch de 8 puertos de cobre base 10/100/1000 mbps PoE no incluye los SFP. | Und | 1 | $ 3.454.779 | $ 3.454.779 |
| 13.3 | Suministro, Transporte e Instalación Transceptor mini-GBIC SFP TX. | Und | 1 | $ 768.172 | $ 768.172 |
| 13.4 | Suministro, Transporte e Instalación Transceptor mini-GBIC SFP RX. | Und | 1 | $ 768.172 | $ 768.172 |
| 13.5 | Suministro, transporte, instalación de Caja ob estándar, 6 salidas 1 entrada. | Und | 1 | $ 339.962 | $ 339.962 |
| 13.6 | Suministro, transporte e instalación acometida eléctrica con cable concéntrico 1X8 + 8 AWG, hasta 15 metros, incluye coraza 3/4 hasta 2 metros para ingreso, conector recto 3/4, capacete 1/4, y tensores. | Und | 1 | $ 1.521.942 | $ 1.521.942 |
| 13.7 | Construcción de sistema de puesta a tierra, incluye electrodo de 5/8*2,40 m copperweld,10 metros de cable #6 AWG y tapa registro 30*30 cm. | Und | 1 | $ 2.078.245 | $ 2.078.245 |
| 13.8 | Suministro, transporte, instalación de AP (acces point) WiFi 6 para instalación interna o externa, Incluye injector PoE. | Und | 1 | $ 4.193.130 | $ 4.193.130 |
| 13.9 | Suministro transporte e instalación de cable UTP categoría 6 intemperie incluye los conectores RJ45. | m | 21 | $ 19.181 | $ 402.801 |
| 13.10 | Suministro, transporte, instalación Coraza americana de 3/4 incluye accesorios. | m | 5 | $ 53.144 | $ 265.720 |
| 13.11 | Suministro, transporte, instalación de tubería EMT 3/4 incluye accesorios. | m | 21 | $ 36.001 | $ 756.021 |
| 13.12 | Suministro e instalación de tubería IMC 3/4 incluye accesorios. | m | 12 | $ 56.811 | $ 681.732 |
| 13.13 | Canalización en zona verde con tubería de 1". | m | 7 | $ 142.729 | $ 999.103 |
| | **SUBTOTAL** | | | | **$ 20.658.224** |
| | AU 30% | | | | $ 6.197.467 |
| | **TOTAL** | | | | **$ 26.855.691** |

**14- CANCHA DE FÚTBOL SINTÉTICA Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE VEREDA EL AJIZAL**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | Suministro, Transporte e Instalación de Fibra óptica 24 hilos ADSS. | m | 90 | $ 30.541 | $ 2.748.690 |
| 14.2 | Suministro, Transporte e Instalación Switch de 8 puertos de cobre base 10/100/1000 mbps PoE no incluye los SFP. | Und | 1 | $ 3.454.779 | $ 3.454.779 |
| 14.3 | Suministro, Transporte e Instalación Transceptor mini-GBIC SFP TX. | Und | 1 | $ 768.172 | $ 768.172 |
| 14.4 | Suministro, Transporte e Instalación Transceptor mini-GBIC SFP RX. | Und | 1 | $ 768.172 | $ 768.172 |
| 14.5 | Suministro, transporte e instalación de gabinete tipo exterior, con protecciones para descargas atmosféricas | Und | 1 | $ 5.635.038 | $ 5.635.038 |



Agencia de Desarrollo Local de Itagüí - ADELI
Centro Comercial La Gran Manzana Carrera 49 No. 50 A - 20 - Piso 3
Municipio de Itagüí
contactenos@adeli.gov.co
Teléfono. 373 76 76 Ext. 41100
Nit. 900590434 - 8
adeli.gov.co

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | con soporte para caja OB, toma corriente regulados, toma corriente normal, transformador de aislamiento, incluye todos los elementos para su instalación y puesta en funcionamiento. | | | | |
| 14.6 | Suministro, transporte, instalación de Caja ob estándar, 6 salidas 1 entrada. | Und | 1 | $ 339.962 | $ 339.962 |
| 14.7 | Suministro, transporte, instalación de AP (acces point) WiFi 6 para instalación interna o externa, Incluye injector PoE. | Und | 1 | $ 4.193.130 | $ 4.193.130 |
| 14.8 | Suministro transporte e instalación de cable UTP categoría 6 intemperie incluye los conectores RJ45. | m | 5 | $ 19.181 | $ 95.905 |
| 14.9 | Suministro, transporte, instalación Coraza americana de 3/4 incluye accesorios. | m | 5 | $ 53.144 | $ 265.720 |
| | **SUBTOTAL** | | | | **$ 18.269.568** |
| | AU 30% | | | | $ 5.480.870 |
| | **TOTAL** | | | | **$ 23.750.438** |

**15- AMPLIACIÓN ZONA WIFI VEREDA LA MARÍA**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.1 | Suministro, Transporte e Instalación de Fibra óptica 24 hilos ADSS. | m | 320 | $ 30.541 | $ 9.773.120 |
| 15.2 | Suministro, transporte e instalación de gabinete tipo exterior, con protecciones para descargas atmosféricas con soporte para caja OB, toma corriente regulados, toma corriente normal, transformador de aislamiento, incluye todos los elementos para su instalación y puesta en funcionamiento. | Und | 1 | $ 5.635.038 | $ 5.635.038 |
| 15.3 | Suministro, transporte, instalación de Caja ob estándar, 6 salidas 1 entrada. | Und | 1 | $ 339.962 | $ 339.962 |
| 15.4 | Suministro e Instalación convertidor de medios ethernet a fibra óptica. | Und | 2 | $ 855.570 | $ 1.711.140 |
| 15.5 | Suministro transporte e instalación de cable UTP categoría 6 intemperie incluye los conectores RJ45. | m | 6 | $ 19.181 | $ 115.086 |
| 15.6 | Suministro, transporte, instalación de AP (acces point) WiFi 6 para instalación interna o externa, Incluye injector PoE. | Und | i | $ 4.193.130 | $ 4.193.130 |
| 15.7 | Suministro, transporte, instalación Coraza americana de 3/4 incluye accesorios. | m | 6 | $ 53.144 | $ 318.864 |
| | **SUBTOTAL** | | | | **$ 22.086.340** |
| | AU 30% | | | | $ 6.625.902 |
| | **TOTAL** | | | | **$ 28.712.242** |



Agencia de Desarrollo Local de Itagüí - ADELI
Centro Comercial La Gran Manzana Carrera 49 No. 50 A - 20 - Piso 3
Municipio de Itagüí
contactenos@adeli.gov.co
Teléfono. 373 76 76 Ext. 41100
Nit. 900590434 - 8
adeli.gov.co

| 16- PLACA POLIDEPORTIVA VEREDA LOMA LOS ZULETA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 16.1 | Suministro, Transporte e Instalación de Fibra Óptica 24 hilos ADSS. | m | 115 | $ 30.541 | $ 3.512.215 |
| 16.2 | Suministro, Transporte e Instalación Switch de 8 puertos de cobre base 10/100/1000 mbps PoE no incluye los SFP. | Und | 1 | $ 3.454.779 | $ 3.454.779 |
| 16.3 | Suministro, Transporte e Instalación Transceptor mini-GBIC SFP TX. | Und | 1 | $ 768.172 | $ 768.172 |
| 16.4 | Suministro, Transporte e Instalación Transceptor mini-GBIC SFP RX. | Und | 1 | $ 768.172 | $ 768.172 |
| 16.5 | Suministro, transporte e instalación de gabinete tipo exterior, con protecciones para descargas atmosféricas con soporte para caja OB, toma corriente regulados, toma corriente normal, transformador de aislamiento, incluye todos los elementos para su instalación y puesta en funcionamiento. | Und | 1 | $ 5.635.038 | $ 5.635.038 |
| 16.6 | Suministro, transporte, instalación de Caja ob estándar, 6 salidas 1 entrada. | Und | 1 | $ 339.962 | $ 339.962 |
| 16.7 | Suministro, transporte e instalación acometida eléctrica con cable concéntrico 1X8 + 8 AWG, hasta 15 metros, incluye coraza 3/4 hasta 2 metros para ingreso, conector recto 3/4, capacete 1/4, y tensores. | Und | 1 | $ 1.521.942 | $ 1.521.942 |
| 16.8 | Suministro transporte e instalación de cable UTP categoría 6 intemperie incluye los conectores RJ45. | m | 6 | $ 19.181 | $ 115.086 |
| 16.9 | Construcción de sistema de puesta a tierra, incluye electrodo de 5/8*2,40 m copperweld,10 metros de cable #6 AWG y tapa registro 30*30 cm. | Und | 1 | $ 1.521.942 | $ 1.521.942 |
| 16.10 | Suministro, transporte, instalación de AP (acces point) WiFi 6 para instalación interna o externa, Incluye injector PoE. | Und | 1 | $ 4.193.130 | $ 4.193.130 |
| 16.11 | Suministro, transporte, instalación Coraza americana de 3/4 incluye accesorios. | m | 6 | $ 53.144 | $ 318.864 |
| 16.12 | Suministro e instalación de tubería IMC 3/4 incluye accesorios. | m | 12 | $ 56.811 | $ 681.732 |
| | **SUBTOTAL** | | | | **$ 22.831.034** |
| | AU 30% | | | | $ 6.849.310 |
| | **TOTAL** | | | | **$ 29.680.344** |

| 17- PLACA POLIDEPORTIVA Y CANCHA SINTÉTICA BARRIO LAS ASTURIAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 17.1 | Suministro, Transporte e Instalación de Fibra Óptica 24 hilos ADSS. | m | 120 | $ 30.541 | $ 3.664.920 |



Agencia de Desarrollo Local de Itagüí - ADELI
Centro Comercial La Gran Manzana Carrera 49 No. 50 A - 20 - Piso 3
Municipio de Itagüí
contactenos@adeli.gov.co
Teléfono. 373 76 76 Ext. 41100
Nit. 900590434 - 8
adeli.gov.co

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.2 | Suministro, Transporte e Instalación Switch de 8 puertos de cobre base 10/100/1000 mbps PoE no incluye los SFP | Und | 1 | $ 3.454.779 | $ 3.454.779 |
| 17.3 | Suministro, Transporte e Instalación Transceptor mini-GBIC SFP TX. | Und | 1 | $ 768.172 | $ 768.172 |
| 17.4 | Suministro, Transporte e Instalación Transceptor mini-GBIC SFP RX. | Und | 1 | $ 768.172 | $ 768.172 |
| 17.5 | Suministro, transporte e instalación de gabinete tipo exterior, con protecciones para descargas atmosféricas con soporte para caja OB, toma corriente regulados, toma corriente normal, transformador de aislamiento, incluye todos los elementos para su instalación y puesta en funcionamiento. | Und | 1 | $ 5.635.038 | $ 5.635.038 |
| 17.6 | Suministro, transporte, instalación de Caja ob estándar, 6 salidas 1 entrada. | Und | 1 | $ 339.962 | $ 339.962 |
| 17.7 | Suministro, transporte e instalación acometida eléctrica con cable concéntrico 1X8 + 8 AWG, hasta 15 metros, incluye coraza 3/4 hasta 2 metros para ingreso, conector recto 3/4, capacete 1/4, y tensores. | Und | 1 | $ 1.521.942 | $ 1.521.942 |
| 17.8 | Suministro transporte e instalación de cable UTP categoría 6 intemperie incluye los conectores RJ45 | m | 14 | $ 19.181 | $ 268.534 |
| 17.9 | Construcción de sistema de puesta a tierra, incluye electrodo de 5/8*2,40 m copperweld,10 metros de cable #6 AWG y tapa registro 30*30 cm. | Und | 1 | $ 2.078.245 | $ 2.078.245 |
| 17.10 | Suministro, transporte, instalación de AP (acces point) WiFi 6 para instalación interna o externa, Incluye injector PoE. | Und | 1 | $ 4.193.130 | $ 4.193.130 |
| 17.11 | Suministro, transporte, instalación Coraza americana de 3/4 incluye accesorios. | m | 5 | $ 53.144 | $ 265.720 |
| 17.12 | Suministro e instalación de tubería IMC 3/4 incluye accesorios. | m | 20 | $ 56.811 | $ 1.136.220 |
| | **SUBTOTAL** | | | | **$ 24.094.834** |
| | AU 30% | | | | $ 7.228.450 |
| | **TOTAL** | | | | **$ 31.323.284** |

**18- VÍA DE ACCESO AL CERRO DE LA CRUZ, LOMA DE LOS ZULETA**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.1 | Suministro, Transporte e Instalación de Fibra Óptica 24 hilos ADSS. | m | 253 | $ 30.541 | $ 7.726.873 |
| 18.2 | Suministro, Transporte e Instalación Switch de 8 puertos de cobre base 10/100/1000 mbps PoE no incluye los SFP. | Und | 1 | $ 3.454.779 | $ 3.454.779 |
| 18.3 | Suministro, Transporte e Instalación Transceptor mini-GBIC SFP TX. | Und | 1 | $ 768.172 | $ 768.172 |



Agencia de Desarrollo Local de Itagüí - ADELI
Centro Comercial La Gran Manzana Carrera 49 No. 50 A - 20 - Piso 3
Municipio de Itagüí
contactenos@adeli.gov.co
Teléfono. 373 76 76 Ext. 41100
Nit. 900590434 - 8
adeli.gov.co

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.4 | Suministro, Transporte e Instalación Transceptor mini-GBIC SFP RX. | Und | 1 | $ 768.172 | $ 768.172 |
| 18.5 | Suministro e Instalación convertidor de medios ethernet a fibra óptica. | Und | 2 | $ 855.570 | $ 1.711.140 |
| 18.6 | Suministro, transporte e instalación de gabinete tipo exterior, con protecciones para descargas atmosféricas con soporte para caja OB, toma corriente regulados, toma corriente normal, transformador de aislamiento, incluye todos los elementos para su instalación y puesta en funcionamiento. | Und | 2 | $ 5.635.038 | $ 11.270.076 |
| 18.7 | Suministro, transporte, instalación de Caja ob estándar, 6 salidas 1 entrada. | Und | 2 | $ 339.962 | $ 679.924 |
| 18.8 | Suministro, transporte e instalación acometida eléctrica con cable concéntrico 1X8 + 8 AWG, hasta 15 metros, incluye coraza 3/4 hasta 2 metros para ingreso; conector recto 3/4, capacete 1/4, y tensores. | Und | 1 | $ 1.521.942 | $ 1.521.942 |
| 18.9 | Suministro transporte e instalación de cable UTP categoría 6 intemperie incluye los conectores RJ45 | m | 100 | $ 19.181 | $ 1.918.100 |
| 18.10 | Construcción de sistema de puesta a tierra, incluye electrodo de 5/8*2,40 m copperweld,10 metros de cable #6 AWG y tapa registro 30*30 cm. | Und | 1 | $ 2.078.245 | $ 2.078.245 |
| 18.11 | Suministro, transporte, instalación de AP (acces point) WiFi 6 para instalación interna o externa, Incluye injector PoE. | Und | 3 | $ 4.193.130 | $ 12.579.390 |
| 18.12 | Suministro, transporte, instalación Coraza americana de 3/4 incluye accesorios. | m | 12 | $ 53.144 | $ 637.728 |
| 18.13 | Suministro e instalación de tubería IMC 3/4 incluye accesorios. | m | 10 | $ 56.811 | $ 568.110 |
| | **SUBTOTAL** | | | | **$ 45.682.651** |
| | AU 30% | | | | $ 13.704.795 |
| | **TOTAL** | | | | **$ 59.387.446** |

| | **RESUMEN EJECUCIÓN** | |
|---|---|---|
| | 1- PLACA POLIDEPORTIVA Y CANCHA DE FUTBOL SINTÉTICA BARRIO SAMARIA. | $ 33.868.047 |
| | 2- CANCHA DE FUTBOL INTERMUNICIPAL. | $ 73.298.165 |
| | 3- CANCHA CUBIERTA BARRIO LA INDEPENDENCIA. | $ 19.863.344 |
| | 4- CANCHA DE FUTBOL SINTÉTICA Y PLACA POLIDEPORTIVA BARRIO VIVIENDAS DEL SUR. | $ 43.984.864 |
| | 5- PLACA POLIDEPORTIVA Y CANCHA DE FUTBOL SINTÉTICA BARRIO SAN FERNANDO. | $ 25.570.614 |
| | 6- HOGAR DE LOS RECUERDOS SUR | $ 28.710.470 |



Agencia de Desarrollo Local de Itagüí - ADELI
Centro Comercial La Gran Manzana Carrera 49 No. 50 A - 20 - Piso 3
Municipio de Itagüí
contactenos@adeli.gov.co
Teléfono. 373 76 76 Ext. 41100
Nit. 900590434 - 8
adeli.gov.co

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 7- PLACA POLIDEPORTIVA BARRIO LAS MARGARITAS. | $ | 13.177.438 |
| | 8- CANCHA EN ARENA Y PLACA POLIDEPORTIVA BARRIO SAN GABRIEL. | $ | 21.706.519 |
| | 9- PLACA POLIDEPORTIVA BARRIO BARILOCHE. | $ | 23.504.974 |
| | 10- PLACA POLIDEPORTIVA VEREDA EL PORVENIR. | $ | 21.034.179 |
| | 11- PARQUE (MIRADOR) VEREDA EL PORVENIR. | $ | 11.515.522 |
| | 12- PLACA POLIDEPORTIVA SECTOR LOS MANGOS VEREDA EL PORVENIR. | $ | 16.422.878 |
| | 13- PLACA POLIDEPORTIVA VEREDA EL AJIZAL. | $ | 20.658.224 |
| | 14- CANCHA DE FÚTBOL SINTÉTICA Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE VEREDA EL AJIZAL. | $ | 18.269.568 |
| | 15- AMPLIACIÓN ZONA WIFI VEREDA LA MARÍA. | $ | 22.086.340 |
| | 16- PLACA POLIDEPORTIVA VEREDA LOMA LOS ZULETA. | $ | 22.831.034 |
| | 17- PLACA POLIDEPORTIVA Y CANCHA SINTÉTICA BARRIO LAS ASTURIAS. | $ | 24.094.834 |
| | 18- VÍA DE ACCESO AL CERRO DE LA CRUZ, LOMA DE LOS ZULETA. | $ | 45.682.651 |
| **COSTO DIRECTO OBRA** | | | **$ 486.279.665** |
| AU 30% | | | $ 145.883.899 |
| **COSTO TOTAL GENERAL OBRA** | | | **$ 632.163.564** |

**ESTUDIOS Y DISEÑOS**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudios y diseños de la solución a implementar, generando los planos, memorias de cálculo y demás. | Und | 18 | $ 1.159.469 | $ 20.870.442 |
| IVA 19% | | | | | $ 3.965.384 |
| **TOTAL** | | | | | **$ 24.835.826** |

| **RESUMEN** | |
|---|---|
| COSTO TOTAL GENERAL OBRA | $ 632.163.564 |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | $ 24.835.826 |
| **TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL ENTIDAD** | **$ 656.999.390** |



Agencia de Desarrollo Local de Itagüí - ADELI
Centro Comercial La Gran Manzana Carrera 49 No. 50 A - 20 - Piso 3
Municipio de Itagüí
contactenos@adeli.gov.co
Teléfono. 373 76 76 Ext. 41100
Nit. 900590434 - 8
adeli.gov.co