JHONESTIL URIBE M.
MONTAJES - SERVICIOS Y SUMINISTROS
NIT. 93.370.226-2 REGIMEN COMUN
CARRERA 3A N° 70-26 VALPARAISO 4 - TEL. 278 91 28 Cel. 3114618570 IBAGUE
Jhonestil@yahoo.es

Ibagué marzo 24 de 2026

SEÑORES

SENA

REGIONAL TOLIMA

Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados, en el Centro de Comercio y Servicios, Escuela de Cultura Gastronómica de Melgar.

Identificación del bien	**DESCRIPCION DEL MTO Y/O REPARACION**	**Nro. Mto**	**Nro. Equipos**	**Valor unitario**	**Valor total**
Aires Acondicionados	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS ASI: Aula 1010A 1: Equipo de 60.000 btu Midea Aula 1020A:1 Equipo de 60.000 btu Midea Cocina Europea:2equipos de 60.000 btu star light Bienestar Aprendices:1 de 60.000 btu confort fresh Coordinación Académica :1 de 36.000 btu Midea Gestión academica:1 de 60.000 btu confort fresh Subdirección:1 de 36.000 Mabe Archivo:1 de 60.000 btu confort fresh Sala de Instructores:1 de 36.000 btu Mabe Biblioteca: 4 equipos de 60.000 btu Lennox. Aula 1010B:1 equipo de 36.000 btu Lenox,1 de 60.000 btu Star Light Aula 1020B:1 Comfort star Aula 1040B; 1 Comfort star Aula 1050B:1 Comfort star Aula 1060B:1 Comfort star Aula 1070b:1 de 60.000 btu Comfort Light Aula 1080b:1 de 36.000btu 1 de 60.000 star light Mesa y Bar :1 de 60.000 btu confort fresh	2	45	170.000	15.300.000

JHONESTIL URIBE M.
MONTAJES - SERVICIOS Y SUMINISTROS
NIT. 93.370.226-2 REGIMEN COMUN
CARRERA 3A N° 70-26 VALPARAISO 4 - TEL. 278 91 28 Cel. 3114618570 IBAGUE
Jhonestil@yahoo.es

	Aula 1020C:1 de 60.000 btu LG Aula 2010D:1 de 36.000 btu Lennox Aula 2020D: 1 equipo de 36.000 btu Mabe Aula 2030D:1 equipo de 60.000 btu LG Aula 2040D:1 equipo de 36.000 btu Mabe Aula 2050D: 1 equipo de 36.000 btu Mabe Aula 2060D:1 36.000 Lennox Aula 2070D:1 de 60.000 btu LG Aula 2030:1 de 36.000 Blue line Aula Peluqueria:1 de 36.000 Confort Star Virtualización: 1 de 36.000 Confort Star Aula 2000:1 de 60.000 Blue line Aula 2010E:1 de 36.000 BTU marca Chigo Aula 2020E:1 de 36.000 BTU marca Chigo Aula 3020E:1 de 36.000 BTU marca Chigo Aula 3010E:1 de 36.000 BTU marca Chigo Mantenimiento preventivo a equipos de aire acondicionados escuela Gastronómica Melgar: Cocina:3 de 60.000 btu Blue line Auditorio.2 de 60.000 Confort fresh Consistente en desmonte de los evaporadores para desincrustada incluyendo recogida del refrigerante y cambio de los filtros secadores de 3/8 desincrustada de las unidades condensadoras, ajuste de conexiones eléctricas, lubricada rodamientos, y cambio de los mismos si lo requieren sondeada de drenajes y desmonte de las bombas de condensado para mantenimiento, lavada de persianas, verificación de refrigerante, y ajuste del mismo, limpieza de blower y ventiladores. se requieren para dicho trabajo andamios certificados				

JHONESTIL URIBE M.
MONTAJES - SERVICIOS Y SUMINISTROS
NIT. 93.370.226-2 REGIMEN COMUN
CARRERA 3A N° 70-26 VALPARAISO 4 - TEL. 278 91 28 Cel. 3114618570 IBAGUE
Jhonestil@yahoo.es

Aires Acondicionados	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS ASÍ Administración de documentos:1 de 24.000 btu General electric Subdirección :1 de 24.000 btu star Light, 1 de 18.000 btu Hisense Ingreso y selección:1 de 12.000 btu Midea Cordinación:3 de 12.000 btu Hisense Coordinación Misional:1 de 18.000 btu Hisense, 1 de 24.000 btu Mirage Senova:1 de 18.000.000 btu Hisense Aula 2050 B:1 de 24.000 btu Star light Servicio médico:2 de 18.000 btu Hisense Enfermeria.1 de 24.000 btu Confort line Laboratorio de Ingles:2 de 24.000 btu LG Taller de Mantenimiento:1 de 18.000 btu Blue line Aula de peluquería Escuela gastronómica :1 de 24.000 Blue line Pedagogia:1 de 12.000 Btu Hisense Escuela de Instructores:1 de 24.000 Btu Midea Biblioteca :4de 12.000 Btu,2-Midea 1-star light,1 Confort star Aula 3000:1 de 18.000Btu Hisense Aula 3010:1 de 18.000Btu Hisense Aula 3020:1 de 18.000Btu Hisense Aula 3030:1 de 18.000Btu Hisense Aula 3040:1 de 18.000Btu Hisense Consistente en desmonte de los evaporadores para desincrustada incluyendo recogida del refrigerante y desincrustada de las unidades condensadoras, ajuste de conexiones eléctricas, lubricada rodamientos, y cambio de los mismos si lo requieren sondeada de drenajes y desmonte de las bombas de condensado para mantenimiento, lavada de persianas, verificación de refrigerante, y ajuste del mismo, limpieza de blower y ventiladores. se requieren para dicho trabajo andamios certificados	2	29	130.000	7.540.000

JHONESTIL URIBE M.
MONTAJES - SERVICIOS Y SUMINISTROS
NIT. 93.370.226-2 REGIMEN COMUN
CARRERA 3A Nº 70-26 VALPARAISO 4 - TEL. 278 91 28 Cel. 3114618570 IBAGUE
Jhonestil@yahoo.es

Aires Acondicionados	Suministro e instalación der un Fancoil de 60.000 btu para refrigerante 410a ya que el existente se encuentra con poros en el serpentín. Suministro de compresor trifásico de 5 toneladas refrigerante 410A. con sus respectivos accesorios de instalación: motor ventilador de ½ hp sellado para la unidad condensadora Filtro secador de 3/8 nitrógeno Gaseoso para limpiar y presurizar el sistema, suministro de fundentes y fungibles, refrigerante y contactores tripolares 30 amperios bobinas 24 voltios .Para el Ambiente de cocina escuela gastronómica de melgar	1	2	7.000.000	14.000.000
Aires Acondicionados	Suministro e instalación der un Fancoil de 60.000 btu para refrigerante 410a ya que el existente se encuentra con poros en el serpentín. Suministro de compresor trifásico de 5 toneladas refrigerante 410A. con sus respectivos accesorios de instalación: motor ventilador de ½ hp sellado para la unidad condensadora Filtro secador de 3/8 nitrógeno Gaseoso para limpiar y presurizar el sistema, suministro de fundentes y fungibles, refrigerante y contactores tripolares tripolares 30 amperios bobinas 24 voltios .Para el Ambiente 1010B	1	1	7.000.000	7.000.000
Aires Acondicionados	Suministro e instalación de un motor ventilador para la unidad condensadora de 1/2.Suministro e instalación de una bomba de condensado para el equipo marca Lg del ambiente 2070 D	1	1	1.000.000	1.000.000

Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados, del Área Administrativa

Identificación del bien	**DESCRIPCION DEL MTO Y/O REPARACION**	**Nro. Mto**	**Nro. Equipos**	**Valor unitario**	**Valor total**
Aires Acondicionados	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DEL BLOQUE ADMINISTRATIVO ASI: Tipo Inverter Mesa de Ayuda de 24.000 Btu Marca York Prensa :1 de 18.000 Btu, Recco 1- de 12.000 Btu Marca York Sistemas :1 de 24.000 Btu Marca York-1 DE 12.000 Hisense Coordinación Administrativa,1 de 18.000 Btu,1 de 12.000 BTU Marca York Oficina Jurídica :1 de 12.000 Btu Marca York Tesorería :2 de 12.000 Btu Marca York Contabilidad :1 de 12.000 Btu Marca Hisense Presupuesto:1 de 12.000 Btu Marca York Dirección :1 de 24.000 Btu General Electric Almacén: 1 de 24.000 Btu General Electric1 de 24.000 Panasonic Portería Principal: 1 de 24.000 Btu General Electric Asesores Jurídicos: 1 de 24.000 Btu General Electric	2	27	130.000	

JHONESTIL URIBE M.
MONTAJES - SERVICIOS Y SUMINISTROS
NIT. 93.370.226-2 REGIMEN COMUN
CARRERA 3A N° 70-26 VALPARAISO 4 - TEL. 278 91 28 Cel. 3114618570 IBAGUE
Jhonestil@yahoo.es

	Cuarto Cableado:1 de 12.000Btu Marca York Relaciones Corporativas:1 de 12.000 Btu Marca York Sala de Juntas:1 de 18.000 Btu Marca York Jurisdicción Coactiva:1 de 18.000 Marca Midea Infraestructura Física :1 de 12.000Btu, Marca York Emprendimiento:(3) de 24.000 Btu :2-Macquay-1-General electric Atención al cliente :3: 1- de 24.000 btu General Electric.2-de 24. 000.LG				7.020.000
Aires Acondicionados	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DEL BLOQUE ADMINISTRATIVO ASÍ: Tipo Inverter Video Conferencias:1 de 60.000 Btu Marca Confort fresh. Tipo Cassette Sistema Integrado de Gestión:1 de 60.000 Btu. Marca Confort fresh tipo Cassette Grupo Apoyo Administrativo: 1 de 55.000 Btu Marca York. Tipo Cassette Sistemas :1 Cassette de 36.000 Btu LG Contratación: 1 de 60.000 Btu Marca Confort fresh. Tipo Cassette Despacho Dirección: 1 de 60 .000 Btu. Marca Confort fresh tipo Cassette Relaciones Corporativas: 1 de 55.000 Btu Marca York. Tipo Cassette Auditorio: 2 de 60.000 Btu marca Confort fresh Empleo:(3) -2 de 36.000 Btu 1 de 60.000 Btu Marca Star Light Emprenderismo:1 de 60.000 Btu marca Ciac	2	13	170.000	4.420.000
Aires Acondicionados	Aire acondicionado de 60.000 btu EMPRENDIMIENTO: Reubicación de la unidad condensadora, hechura de base en Angulo de 3/16”X2”, cambio de tubería de cobre de ¾”X3/8 debidamente aislada por 10 metros, Suministro e instalación de motor ventilador sellado montado en rodamientos para la unidad condensadora de 60.000 BTU. corregir escape de refrigerante ,presurizada del sistema corregir fuga ,cambio de filtro secador de 3/8 y carga de refrigerante ,incluye obra civil para corregir fuga	1	1	1.400.000	1.400.000

SUBTOTAL: $57.680.000

IVA 19%: $10.959.200

VALOR TOTAL: **$ 68,639,200**

Cordialmente.



JHONESTIL URIBE MAPE

CC.93.370.226 de Ibagué