

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L.)
Contratista

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L.)
Contratista

Componente Arquitectónico :
Contratista de Apoyo: Johats Bermudez

DESMONTAJE DE REFLECTORES CONCHA ACUSTICA					ITEM:	ELECT 1.3
					UNIDAD:	UND
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 3.511		
ANDAMIO DE SEGURIDAD	DIA	\$ 27.500,00	2,67	\$ 73.333		
EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	MES	\$ 1.500.000,00	0,01	\$ 15.000		
					Sub-Total	\$ 91.844
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
					Sub-Total	\$ -
III. TRANSPORTES						
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.		
					Sub-Total	0
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.			
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867,30	1,05	\$ 70.210,67			
					Sub-Total	\$ 70.211
					Total Costo Directo	\$ 162.055
					AIU 30%	\$ 48.616,36
					Costo Total	\$ 210.671,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

DESMONTAJE DE TUBERIA, CAJA Y ACCESORIOS EMT CONCHA ACUSTICA					ITEM:	ELECT 1.4
					UNIDAD:	ML
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 775		
ANDAMIO DE SEGURIDAD	DIA	\$ 27.500,00	0,50	\$ 13.750		
EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	MES	\$ 1.500.000,00	0,01	\$ 15.000		
					Sub-Total	\$ 29.525
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
					Sub-Total	\$ -
III. TRANSPORTES						
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.		
					Sub-Total	0
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.			
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867,30	0,23	\$ 15.495,00			
					Sub-Total	\$ 15.495
					Total Costo Directo	\$ 45.020
					AIU 30%	\$ 13.505,93
					Costo Total	\$ 58.526,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

DESCONEXION DE RED TRENZADA AP 220V BIFASICA PARCIALES VARIABLES					ITEM:	ELECT 1.5
					UNIDAD:	ML
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 1.337		
EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	MES	\$ 1.500.000,00	0,0070	\$ 10.500		
					Sub-Total	\$ 11.837
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
					Sub-Total	\$ -
III. TRANSPORTES						
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.		
					Sub-Total	0
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.			
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867,30	0,40	\$ 26.746,92			
					Sub-Total	\$ 26.747
					Total Costo Directo	\$ 38.584
					AIU 30%	\$ 11.575,28
					Costo Total	\$ 50.160,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

DESMONTE INTERNO DE POSTE EN CONCRETO FRENTE AL TRASNFORMADOR HASTA GARITA DE VIGILANCIA					ITEM:	ELECT 1.6
					UNIDAD:	UND
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 6.620		
GRUA POSTES	HR	\$ 140.000,00	0,96	\$ 135.000		
EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	MES	\$ 1.500.000,00	0,0070	\$ 10.500		
					Sub-Total	\$ 152.120
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
					Sub-Total	\$ -
III. TRANSPORTES						
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.		
					Sub-Total	0
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.			
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867,30	1,02	\$ 68.232,51			
M. O. ALBAÑILERIA (2 AYUDANTE)	\$ 29.165,80	2,20	\$ 64.164,75			
					Sub-Total	\$ 132.397
					Total Costo Directo	\$ 284.517
					AIU 30%	\$ 85.355,14
					Costo Total	\$ 369.872,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

DESMONTE, Y REUBICACION POSTE FIBRA 8M-510 KGF					ITEM:	ELECT 1.7
					UNIDAD:	UND
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 15.495		
EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	MES	\$ 1.500.000,00	0,01	\$ 15.000		
					Sub-Total	\$ 30.495
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
					Sub-Total	\$ -
III. TRANSPORTES						
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.		
					Sub-Total	0
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.			
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867,30	2,72	\$ 181.571,50			
M. O. ALBAÑILERÍA (2 AYUDANTE)	\$ 29.165,80	4,40	\$ 128.329,50			
					Sub-Total	\$ 309.901
					Total Costo Directo	\$ 340.396
					AIU 30%	\$ 102.118,82
					Costo Total	\$ 442.515,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

DESMONTE DE LUMINARIAS AP EN POSTE METALICO					ITEM:	ELECT 1.8
					UNIDAD:	UND
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 3.099		
EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	MES	\$ 1.500.000,00	0,01	\$ 10.500		
					Sub-Total	\$ 13.599
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
					Sub-Total	\$ -
III. TRANSPORTES						
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.		
					Sub-Total	0
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.			
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867,30	0,93	\$ 61.980,00			
					Sub-Total	\$ 61.980
					Total Costo Directo	\$ 75.579
					AIU 30%	\$ 22.673,70
					Costo Total	\$ 98.253,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

DESDONEXION, REUBICACION Y CONEXIÓN DE ACOMETIDA TRIFASICA PROVISIONAL EN RED TRENZADA EXISTENTE	ITEM:	ELECT 1.9
--	-------	-----------

DESCONECION, REUBICACION Y CONECCION DE ACUMETIDA TRIFASICA PROVISIONAL EN RED TRENZADA EXISTENTE (CAMERINOS Y CONCHA ACUSTICA)					UNIDAD:	ML
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 502		
Sub-Total					\$	502
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
Sub-Total					\$	-
III. TRANSPORTES						
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.		
Sub-Total						0
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.			
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867,30	0,15	\$ 10.030,10			
Sub-Total					\$	10.030
Total Costo Directo					\$	10.532
AIU 30%					\$	3.159,48
Costo Total					\$	13.691,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

DESMONTE DE RED BAJA TENSION ABIERTA, ALUMINIO 2 DESNUDOS					ITEM:	ELECT 1.10
					UNIDAD:	ML
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 117		
EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	MES	\$ 1.500.000,00	0,00	\$ 1.500		
Sub-Total					\$	1.617
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
Sub-Total					\$	-
III. TRANSPORTES						
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.		
Sub-Total						0
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.			
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867,30	0,04	\$ 2.340,36			
Sub-Total					\$	2.340
Total Costo Directo					\$	3.957
AIU 30%					\$	1.187,21
Costo Total					\$	5.145,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRATO 2166 DEL 01 DE JULIO DE 2025

REGATAS PARA TUBERÍA ELÉCTRICA, ANCHO VARIABLE					ITEM:	ELECT 2.1
					UNIDAD:	ML
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 527		
PULIDORA	día	\$ 45.644,96	0,08	\$ 3.652		
					Sub-Total	\$ 4.178,60
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
					Sub-Total	\$ -
III. TRANSPORTES						
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.		
					Sub-Total	\$ -
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.			
M. O. ELECTRICO (JEFE DE OBRA+ 1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	\$ 47.910	0,22	\$ 10.540			
				Sub-Total	\$	10.540,10
Total Costo Directo					\$	14.718,70
				AIU	30%	\$ 4.416
Costo Total					\$	19.134,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
 MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
 Contratista

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRATO 2166 DEL 01 DE JULIO DE 2025						
FABRICACION E INSTALACION DE CAMPANA PVC PARA TUBO DE 1"					ITEM:	ELECT 2.2
					UNIDAD:	UND
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 197		
					Sub-Total	\$ 197
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
TUBO CONDUIT PVC 1" M	ML	\$ 2.350,14	0,50	\$ 1.175		
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 UND	UND	\$ 44.023,46	0,01	\$ 440		
					Sub-Total	\$ 1.615
III. TRANSPORTES						
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.		
					Sub-Total	0
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.			
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	\$ 47.910	0,08	\$ 3.940			
				Sub-Total	\$	3.940
Total Costo Directo					\$	5.752
				AIU	30%	\$ 1.725,60
Costo Total					\$	7.478,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
 MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)

Contratista

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRATO 2166 DEL 01 DE JULIO DE 2025					
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMPANA PVC PARA TUBO DE 1 1/2"				ITEM:	ELECT 2.3
				UNIDAD:	UND
I. EQUIPO					
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 281	
				Sub-Total	\$ 281
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
ADAPTADOR CAMPANA PVC 1 1/2"	UND	\$ 2.076,13	1,00	\$ 2.076	
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 UND	UND	\$ 44.023,46	0,01	\$ 440	
				Sub-Total	\$ 2.516
III. TRANSPORTES					
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	\$ 47.910	0,12	\$ 5.629		
				Sub-Total	\$ 5.629
				Total Costo Directo	\$ 8.427

AIU	30%	\$ 2.528,10
Costo Total		\$ 10.955,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L.)
Contratista

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRATO 2166 DEL 01 DE JULIO DE 2025					
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMPANA PVC PARA TUBO DE 3"				ITEM:	ELECT 2.4
				UNIDAD:	UND
I. EQUIPO					
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 281	
				Sub-Total	\$ 281
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
ADAPTADOR CAMPANA PVC 3"	UND	\$ 5.653,57	1,00	\$ 5.654	
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 UND	UND	\$ 44.023,46	0,01	\$ 440	
				Sub-Total	\$ 6.094
III. TRANSPORTES					
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	\$ 47.910	0,12	\$ 5.629		
				Sub-Total	\$ 5.629
				Total Costo Directo	\$ 12.004

Componente Arquitectónico :
Contratista de Apoyo: Johats Bermudez

AIU 30%
Costo Total

\$	3.601,28
\$	15.606,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRATO 2166 DEL 01 DE JULIO DE 2025					
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PVC 1Ø1/2" EN ZONA VERDE (INCLUYE CAMA Y COLCHON EN ARENA, CINTA SEÑALIZACION EN ZANJA Y ACCESORIOS)				ITEM:	ELECT 2.5
				UNIDAD:	ML
I. EQUIPO					
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 401	
Sub-Total				\$	401
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
TUBO PVC CONDUIT DE 1/2"	ML	\$ 1.368,10	1,05	\$ 1.437	
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 UND	UND	\$ 44.023,46	0,01	\$ 440	
ARENA LAVADA	M3	\$ 107.058,00	0,030	\$ 3.212	
CINTA PELIGRO RIESGO ELECTRICO	ML	\$ 122,89	1,050	\$ 129	
TERMINAL PVC 1/2" TIPO CAMPANA	UND	\$ 222,85	0,250	\$ 56	
ESPUMA EXPANSIVA EN POLIURETANO X 500 ML	UND	\$ 46.950,00	0,01	\$ 235	
Sub-Total				\$	5.508
III. TRANSPORTES					
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
Sub-Total					0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867	0,12	\$ 8.024		
Sub-Total				\$	8.024
Total Costo Directo				\$	13.933

AIU 30%
Costo Total

\$	4.179,98
\$	18.113,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRATO 2166 DEL 01 DE JULIO DE 2025					
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PVC 1Ø3/4" EN ZONA VERDE (INCLUYE CAMA Y COLCHON EN ARENA, CINTA SEÑALIZACION EN ZANJA Y ACCESORIOS)				ITEM:	ELECT 2.6
				UNIDAD:	ML
I. EQUIPO					
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 401	
Sub-Total				\$	401
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
TUBO PVC CONDUIT DE 3/4" M	ML	\$ 1.807,97	1,05	\$ 1.898	
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 UND	UND	\$ 44.023,46	0,01	\$ 440	
ARENA LAVADA	M3	\$ 107.058,00	0,030	\$ 3.212	
CINTA PELIGRO RIESGO ELECTRICO	ML	\$ 122,89	1,05	\$ 129	

TERMINAL PVC 3/4" TIPO CAMPANA	UND	\$ 339,15	0,25	\$ 85	
ESPUMA EXPANSIVA EN POLIURETANO X 500 ML	UND	\$ 46.950,00	0,01	\$ 235	
Sub-Total				\$	5.999
III. TRANSPORTES					
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
Sub-Total					0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867	0,12	\$ 8.024		
Sub-Total				\$	8.024
Total Costo Directo				\$	14.424
AIU 30%				\$	4.327,26
Costo Total				\$	18.751,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRATO 2166 DEL 01 DE JULIO DE 2025					
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PVC 1X1" EN ZONA VERDE ((INCLUYE CAMA Y COLCHON EN ARENA, CINTA SEÑALIZACION EN ZANJA Y ACCESORIOS)				ITEM:	ELECT 2.7
				UNIDAD:	ML
I. EQUIPO					
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 669	
Sub-Total				\$	669
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
TUBO PVC CONDUIT DE 1" M	ML	\$ 2.521,08	1,05	\$ 2.647	
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 UND	UND	\$ 44.023,46	0,01	\$ 440	
ARENA LAVADA	M3	\$ 107.058,00	0,03	\$ 3.212	
ESPUMA EXPANSIVA EN POLIURETANO X 500 ML	UND	\$ 46.950,00	0,01	\$ 235	
CINTA PELIGRO RIESGO ELECTRICO	ML	\$ 122,89	1,05	\$ 129	
Sub-Total				\$	6.663
III. TRANSPORTES					
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
Sub-Total					0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867	0,20	\$ 13.373		
Sub-Total				\$	13.373
Total Costo Directo				\$	20.705
AIU 30%				\$	6.211,51
Costo Total				\$	26.917,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRATO 2166 DEL 01 DE JULIO DE 2025	
	ITEM: ELECT 2.8

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PVC 1XØ11/2" EN ZONA VERDE (INCLUYE CAMA Y COLCHON EN ARENA, CINTA SEÑALIZACION EN ZANJA Y ACCESORIOS)					UNIDAD:	ML
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 669		
					Sub-Total	\$ 669
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
TUBO PVC CONDUIT DE 1 1/2" M	ML	\$ 5.147,69	1,05	\$ 5.405		
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 UND	UND	\$ 44.023,46	0,01	\$ 440		
ESPUMA EXPANSIVA EN POLIURETANO X 500 ML	UND	\$ 46.950,00	0,01	\$ 235		
CINTA PELIGRO RIESGO ELECTRICO	ML	\$ 122,89	1,05	\$ 129		
ARENA LAVADA	M3	\$ 107.058	0,03	\$ 3.212		
					Sub-Total	\$ 9.421
III. TRANSPORTES						
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.		
					Sub-Total	0
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.			
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867	0,20	\$ 13.373			
					Sub-Total	\$ 13.373
					Total Costo Directo	\$ 23.463
					AIU 30%	\$ 7.038,89
					Costo Total	\$ 30.502,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRATO 2166 DEL 01 DE JULIO DE 2025						
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PVC 1Ø3" EN ZONA VERDE (INCLUYE CAMA Y COLCHON EN ARENA, CINTA SEÑALIZACION EN ZANJA Y ACCESORIOS)					ITEM:	ELECT 2.9
					UNIDAD:	ML
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 836		
					Sub-Total	\$ 836
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
TUBO CONDUIT PVC 3" TDP	ML	\$ 21.410,95	1,05	\$ 22.481		
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 UND	UND	\$ 44.023,46	0,01	\$ 440		
ESPUMA EXPANSIVA EN POLIURETANO X 500 ML	UND	\$ 46.950,00	0,01	\$ 329		
CINTA PELIGRO RIESGO ELECTRICO	ML	\$ 122,89	1,05	\$ 129		
ARENA LAVADA	M3	\$ 107.058	0,06	\$ 6.423		
					Sub-Total	\$ 29.803
III. TRANSPORTES						
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.		
					Sub-Total	0
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.			
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867	0,12	\$ 8.024			
M. O. ALBAÑILERÍA (2 AYUDANTE)	\$ 29.166	0,30	\$ 8.693			
					Sub-Total	\$ 16.717
					Total Costo Directo	\$ 47.356

AIU	30%	\$	14.206,67
Costo Total		\$	61.562,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRATO 2166 DEL 01 DE JULIO DE 2025					
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PVC 2Ø1" EN ZONA VERDE (INCLUYE CAMA Y COLCHON EN ARENA, CINTA SEÑALIZACION EN ZANJA Y ACCESORIOS)				ITEM:	ELECT 2.10
				UNIDAD:	ML
I. EQUIPO					
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 1.103	
Sub-Total				\$	1.103
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
TUBO PVC CONDUIT DE 1" M	ML	\$ 2.521,08	2,10	\$ 5.294	
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 UND	UND	\$ 44.023,46	0,01	\$ 440	
ESPUMA EXPANSIVA EN POLIURETANO X 500 ML	UND	\$ 46.950,00	0,07	\$ 3.287	
CINTA PELIGRO RIESGO ELECTRICO	ML	\$ 122,89	1,05	\$ 129	
ARENA LAVADA	M3	\$ 107.058,00	0,03	\$ 3.212	
Sub-Total				\$	12.362
III. TRANSPORTES					
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
Sub-Total					0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867	0,18	\$ 12.036		
M. O. ALBAÑILERÍA (2 AYUDANTE)	\$ 29.166	0,34	\$ 10.030		
Sub-Total				\$	22.066
Total Costo Directo				\$	35.531

AIU	30%	\$	10.659,39
Costo Total		\$	46.191,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRATO 2166 DEL 01 DE JULIO DE 2025					
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PVC 1Ø1"+2Ø3/4" EN ZONA VERDE (INCLUYE CAMA Y COLCHON EN ARENA, CINTA SEÑALIZACION EN ZANJA Y ACCESORIOS)				ITEM:	ELECT 2.11
				UNIDAD:	ML
I. EQUIPO					
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 1.103	
Sub-Total				\$	1.103
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
TUBO PVC CONDUIT DE 1" M	ML	\$ 2.521,08	1,05	\$ 2.647	
TUBO PVC CONDUIT DE 3/4" M	UND	\$ 1.807,97	2,10	\$ 3.797	
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 UND	UND	\$ 44.023,46	0,02	\$ 880	
ESPUMA EXPANSIVA EN POLIURETANO X 500 ML	UND	\$ 46.950,00	0,08	\$ 3.756	
CINTA PELIGRO RIESGO ELECTRICO	M	\$ 122,89	1,05	\$ 129	
ARENA LAVADA	M3	\$ 107.058	0,03	\$ 3.212	
Sub-Total				\$	14.421
III. TRANSPORTES					
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
Sub-Total					0

IV. MANO DE OBRA				
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867	0,18	\$ 12.036	
M. O. ALBAÑILERÍA (2 AYUDANTE)	\$ 29.166	0,34	\$ 10.030	
Sub-Total			\$	22.066
Total Costo Directo			\$	37.591
AIU 30%			\$	11.277,19
Costo Total			\$	48.868,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRATO 2166 DEL 01 DE JULIO DE 2025					
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PVC 2Ø 1 1/2" EN ZONA VERDE (INCLUYE CAMA Y COLCHON EN ARENA, CINTA SEÑALIZACION EN ZANJA Y ACCESORIOS)				ITEM:	ELECT 2.12
				UNIDAD:	ML
I. EQUIPO					
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 1.103	
Sub-Total				\$	1.103
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
TUBO PVC CONDUIT DE 1 1/2" M	ML	\$ 5.147,69	2,10	\$ 10.810	
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 UND	UND	\$ 44.023,46	0,04	\$ 1.761	
ESPUMA EXPANSIVA EN POLIURETANO X 500 ML	UND	\$ 46.950,00	0,06	\$ 2.817	
CINTA PELIGRO RIESGO ELECTRICO	M	\$ 122,89	1,05	\$ 129	
ARENA LAVADA	M3	\$ 107.058,00	0,03	\$ 3.211,74	
Sub-Total				\$	18.729
III. TRANSPORTES					
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
Sub-Total					0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867	0,18	\$ 12.036		
M. O. ALBAÑILERÍA (2 AYUDANTE)	\$ 29.166	0,34	\$ 10.030		
Sub-Total			\$	22.066	
Total Costo Directo			\$	41.898	
AIU 30%			\$	12.569,52	
Costo Total			\$	54.468,00	

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRATO 2166 DEL 01 DE JULIO DE 2025					
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PVC 3Ø 1 1/2" EN ZONA VERDE (INCLUYE CAMA Y COLCHON EN ARENA, CINTA SEÑALIZACION EN ZANJA Y ACCESORIOS)				ITEM:	ELECT 2.13
				UNIDAD:	ML
I. EQUIPO					
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 1.103	
Sub-Total				\$	1.103
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	

TUBO PVC CONDUIT DE 1 1/2" M	ML	\$ 5.147,69	3,20	\$ 16.473	
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 UND	UND	\$ 44.023,46	0,06	\$ 2.641	
ESPUMA EXPANSIVA EN POLIURETANO X 500 ML	UND	\$ 46.950,00	0,08	\$ 3.756	
CINTA PELIGRO RIESGO ELECTRICO	M	\$ 122,89	1,05	\$ 129	
ARENA LAVADA	M3	\$ 107.058,00	0,03	\$ 3.211,74	
Sub-Total				\$	26.211
III. TRANSPORTES					
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
Sub-Total					0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867	0,18	\$ 12.036		
M. O. ALBAÑILERÍA (2 AYUDANTE)	\$ 29.166	0,34	\$ 10.030		
Sub-Total				\$	22.066
Total Costo Directo				\$	49.380
AIU 30%				\$	14.814,10
Costo Total				\$	64.194,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRATO 2166 DEL 01 DE JULIO DE 2025					
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS PVC 1Ø11/2" +1Ø1" EN ZONA VERDE (INCLUYE CAMA Y COLCHON EN ARENA, CINTA SEÑALIZACION EN ZANJA Y ACCESORIOS)				ITEM:	ELECT 2.14
				UNIDAD:	ML
I. EQUIPO					
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 1.103	
Sub-Total				\$	1.103
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
TUBO PVC CONDUIT DE 1 1/2" M	ML	\$ 5.147,69	1,05	\$ 5.405	
TUBO PVC CONDUIT DE 1" M	ML	\$ 2.521,08	1,05	\$ 2.647	
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 UND	UND	\$ 44.023,46	0,02	\$ 880	
ESPUMA EXPANSIVA EN POLIURETANO X 500 ML	UND	\$ 46.950,00	0,06	\$ 2.817	
CINTA PELIGRO RIESGO ELECTRICO	M	\$ 122,89	1,05	\$ 129	
ARENA LAVADA	M3	\$ 107.058,00	0,03	\$ 3.211,74	
Sub-Total				\$	15.090
III. TRANSPORTES					
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
Sub-Total					0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867	0,18	\$ 12.036		
M. O. ALBAÑILERÍA (2 AYUDANTE)	\$ 29.166	0,34	\$ 10.030		
Sub-Total				\$	22.066
Total Costo Directo				\$	38.260
AIU 30%				\$	11.477,99
Costo Total				\$	49.738,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRATO 2166 DEL 01 DE JULIO DE 2025	
	ITEM: ELECT 2.15

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS PVC 1Ø3" + 1Ø11/2" EN ZONA VERDE (INCLUYE CAMA Y COLCHON EN ARENA, CINTA SEÑALIZACION EN ZANJA Y ACCESORIOS)				UNIDAD:	ML
I. EQUIPO					
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 1.103	
Sub-Total				\$	1.103
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
TUBO CONDUIT PVC 3" TDP	ML	\$ 21.410,95	1,05	\$ 22.481	
TUBO PVC CONDUIT DE 1 1/2" M	ML	\$ 5.147,69	1,05	\$ 5.405	
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 UND	UND	\$ 44.023,46	0,02	\$ 880	
ESPUMA EXPANSIVA EN POLIURETANO X 500 ML	UND	\$ 46.950,00	0,08	\$ 3.756	
CINTA PELIGRO RIESGO ELECTRICO	M	\$ 122,89	1,05	\$ 129	
ARENA LAVADA	M3	\$ 107.058,00	0,06	\$ 6.423	
Sub-Total				\$	39.076
III. TRANSPORTES					
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
Sub-Total					0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867	0,18	\$ 12.036		
M. O. ALBAÑILERÍA (2 AYUDANTE)	\$ 29.166	0,34	\$ 10.030		
Sub-Total				\$	22.066
Total Costo Directo				\$	62.245
AIU 30%				\$	18.673,52
Costo Total				\$	80.919,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRATO 2166 DEL 01 DE JULIO DE 2025					
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS PVC 2Ø3" + 1XØ11/2" EN ZONA VERDE, ((INCLUYE CAMA Y COLCHON EN ARENA, CINTA SEÑALIZACION EN ZANJA Y ACCESORIOS)				ITEM:	ELECT 2.16
				UNIDAD:	ML
I. EQUIPO					
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	%	\$ 3.677,30	1,00	\$ 3.677	
Sub-Total				\$	3.677
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
TUBO CONDUIT PVC 3" TDP	ML	\$ 21.410,95	2,10	\$ 44.963	
TUBO PVC CONDUIT DE 1 1/2" M	ML	\$ 5.147,69	1,05	\$ 5.405	
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 UND	UND	\$ 44.023,46	0,02	\$ 880	
ESPUMA EXPANSIVA EN POLIURETANO X 500 ML	UND	\$ 46.950,00	0,09	\$ 4.226	
CINTA PELIGRO RIESGO ELECTRICO	M	\$ 122,89	1,05	\$ 129	
ARENA LAVADA	M3	\$ 107.058,00	0,06	\$ 6.423	
Sub-Total				\$	62.027
III. TRANSPORTES					
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
Sub-Total					0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		

M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867	0,20	\$ 13.373	
M. O. ALBAÑILERÍA (2 AYUDANTE)	\$ 29.166	0,34	\$ 10.030	
Sub-Total			\$	23.404
Total Costo Directo			\$	89.107
AIU 30%			\$	26.732,22
Costo Total			\$	115.840,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRATO 2166 DEL 01 DE JULIO DE 2025					
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS PVC 2Ø3"+2Ø11/2" EN ZONA VERDE (INCLUYE CAMA Y COLCHON EN ARENA, CINTA SEÑALIZACION EN ZANJA Y ACCESORIOS)				ITEM:	ELECT 2.17
				UNIDAD:	ML
I. EQUIPO					
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 1.337	
Sub-Total				\$	1.337
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
TUBO CONDUIT PVC 3" TDP	ML	\$ 21.410,95	2,10	\$ 44.963	
TUBO PVC CONDUIT DE 1 1/2" M	ML	\$ 5.147,69	2,10	\$ 10.810	
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 UND	UND	\$ 44.023,46	0,04	\$ 1.761	
ESPUMA EXPANSIVA EN POLIURETANO X 500 ML	UND	\$ 46.950,00	0,09	\$ 4.226	
CINTA PELIGRO RIESGO ELECTRICO	M	\$ 122,89	1,05	\$ 129	
ARENA LAVADA	M3	\$ 107.058,00	0,06	\$ 6.423	
Sub-Total				\$	68.312
III. TRANSPORTES					
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
Sub-Total					0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867	0,20	\$ 13.373		
M. O. ALBAÑILERÍA (2 AYUDANTE)	\$ 29.166	0,46	\$ 13.373		
Sub-Total				\$	26.747
Total Costo Directo				\$	96.396
AIU 30%				\$	28.918,91
Costo Total				\$	125.315,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRATO 2166 DEL 01 DE JULIO DE 2025					
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS PVC 3XØ11/2"+2Ø1" EN ZONA VERDE (INCLUYE CAMA Y COLCHON EN ARENA, CINTA SEÑALIZACION EN ZANJA Y ACCESORIOS)				ITEM:	ELECT 2.18
				UNIDAD:	ML
I. EQUIPO					
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 1.337	
Sub-Total				\$	1.337
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
TUBO PVC CONDUIT DE 1 1/2" M	ML	\$ 5.147,69	3,15	\$ 16.215	
TUBO PVC CONDUIT DE 1" M	ML	\$ 2.521,08	2,10	\$ 5.294	

SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 UND	UND	\$ 44.023,46	0,05	\$ 2.201	
ESPUMA EXPANSIVA EN POLIURETANO X 500 ML	UN	\$ 46.950,00	0,09	\$ 4.226	
CINTA PELIGRO RIESGO ELECTRICO	M	\$ 122,89	1,05	\$ 129	
ARENA LAVADA	M3	\$ 107.058,00	0,03	\$ 3.212	
Sub-Total				\$	31.277
III. TRANSPORTES					
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
Sub-Total					0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Hora	Rendimiento		Valor-Unit.	
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867	0,20		\$ 13.373	
M. O. ALBAÑILERÍA (2 AYUDANTE)	\$ 29.166	0,46		\$ 13.373	
Sub-Total				\$	26.747
Total Costo Directo				\$	59.361
AIU 30%				\$	17.808,36
Costo Total				\$	77.170,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRATO 2166 DEL 01 DE JULIO DE 2025					
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS PVC 2XØ11/2" + 3Ø1"+1Ø3/4" EN ZONA VERDE (INCLUYE CAMA Y COLCHON EN ARENA, CINTA SEÑALIZACION EN ZANJA Y ACCESORIOS)				ITEM:	ELECT 2.19
				UNIDAD:	ML
I. EQUIPO					
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 1.337	
Sub-Total				\$	1.337,35
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
TUBO PVC CONDUIT DE 1 1/2" M	ML	\$ 5.147,69	2,1	\$ 10.810	
TUBO PVC CONDUIT DE 1" M	ML	\$ 2.521,08	3,15	\$ 7.941	
TUBO PVC CONDUIT DE 3/4" M	ML	\$ 1.807,97	1,05	\$ 1.898	
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 UND	UND	\$ 44.023,46	0,06	\$ 2.641	
ESPUMA EXPANSIVA EN POLIURETANO X 500 ML	UND	\$ 46.950,00	0,07	\$ 3.287	
CINTA PELIGRO RIESGO ELECTRICO	M	\$ 122,89	1,05	\$ 129	
ARENA LAVADA	M3	\$ 107.058,00	0,06	\$ 6.423	
Sub-Total				\$	33.130
III. TRANSPORTES					
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
Sub-Total				\$	-
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Hora	Rendimiento		Valor-Unit.	
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867,30	0,20		\$ 13.373,46	
M. O. ALBAÑILERÍA (2 AYUDANTE)	\$ 29.165,80	0,46		\$ 13.373,46	
Sub-Total				\$	26.747
Total Costo Directo				\$	61.214,61
AIU 30%				\$	18.364
Costo Total				\$	79.579,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRATO 2166 DEL 01 DE JULIO DE 2025					
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MONOFASICO DE 4 A 6 CIRCUITOS, INCLUYE DEMOLICIÓN DE MURO Y RESANE. SIN BREAKERS (incluye accesorios)				ITEM:	ELECT 2.20
				UNIDAD:	UND
I. EQUIPO					
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 3.270	
				Sub-Total	\$ 3.270,45
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
TABLERO BIFA. 4 C/TOS 75A	UND	\$ 51.528,66	1,00	\$ 51.529	
MORTERO 1:3	M3	\$ 445.468,15	0,03	\$ 13.364	
				\$ -	
				\$ -	
				Sub-Total	\$ 64.893
III. TRANSPORTES					
Material	Distancia (KM)	Cantidad (Kg)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	\$ -
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	\$ 47.909,53	1,00	\$ 47.909,53		
M. O. ALBAÑILERÍA (2 AYUDANTE)	29.165,8	0,60	\$ 17.499,48		
				Sub-Total	\$ 65.409,01
Total Costo Directo					\$ 133.572,17
				AIU 30%	\$ 40.072
Costo Total					\$ 173.644,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES DE INSTALACION PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, INCLUYE DEMOLICIÓN DE MURO Y RESANE.				ITEM:	ELECT 2.21
				UNIDAD:	UND
I. EQUIPO					
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 7.562	
				Sub-Total	\$ 7.562
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UND	\$ 343.625,00	1,00	\$ 343.625	
MORTERO 1:3	M3	\$ 445.468,15	0,04	\$ 17.819	
				Sub-Total	\$ 361.444
III. TRANSPORTES					
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867,30	2,00	\$ 133.734,60		
M. O. ALBAÑILERÍA (2 AYUDANTE)	\$ 29.165,80	0,60	\$ 17.499,48		
				Sub-Total	\$ 151.234
Total Costo Directo					\$ 520.240
				AIU 30%	\$ 156.071,85
Costo Total					\$ 676.311,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)

Contratista

INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO DE 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES DE INSTALACION PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, INCLUYE DEMOLICIÓN DE MURO Y RESANE.					ITEM:	ELECT 2.22
					UNIDAD:	UND
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 14.248		
					Sub-Total	\$ 14.248
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
TABLERO TRIF. 36 C/TOS 200A C/PUERTA	UND	\$ 795.075,00	1,00	\$ 795.075		
C/ESP.TOTALIZADOR NTQ-T	UND	\$ 60.000	1,00	\$ 60.000		
ACCESORIOS	UND	\$ 445.468,15	0,06	\$ 26.728		
MORTERO 1:3	M3					
					Sub-Total	\$ 881.803
III. TRANSPORTES						
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.		
					Sub-Total	0
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.			
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867,30	4,00	\$ 267.469,21			
M. O. ALBAÑILERÍA (2 AYUDANTE)	\$ 29.165,80	0,60	\$ 17.499,48			
					Sub-Total	\$ 284.969
					Total Costo Directo	\$ 1.181.020
					AIU 30%	\$ 354.306,06
					Costo Total	\$ 1.535.326,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED GUIA IP65 3W, 3000°K PARA GRADAS FRENTE A CONCHA ACUSTICA					ITEM:	ELECT 2.23
					UNIDAD:	UND
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 836		
TALADRO PERCUTOR	DIA	\$ 21.427,00	0,01	\$ 214,27		
					Sub-Total	\$ 1.050
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
LAMPARA LED GUIA IP65 3W, 3000°K	UND	\$ 17.300,22	1,00	\$ 17.300		
CONECTOR RESORTE	UND	\$ 1.575	2,00	\$ 3.150		
CHAZO PLASTICO DE 1/4" - 1 1/2" CON TORNILLO	UND	\$ 194	2,00	\$ 388		
					Sub-Total	\$ 20.838
III. TRANSPORTES						
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.		
					\$ -	
					\$ -	
					Sub-Total	0
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.			
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867,30	0,25	\$ 16.716,83			
					Sub-Total	\$ 16.717
					Total Costo Directo	\$ 38.605
					AIU 30%	\$ 11.581,53

Componente Arquitectónico :
Contratista de Apoyo: Johats Bermudez

Costo Total \$ 50.187,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRIFASICA EN 3x4/0+4/0+2/0T AL S8000 DESDE EL TRANSFORMADOR 150 KVA A GARITA DE VIGILACIA (PROYECCION TABLERO CUARTO ELECTRICO)					ITEM:	ELECT 2.24
					UNIDAD:	ML
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 1.672		
SONDA PARA CABLEADO 30M	UND	\$ 176.553	0,01	\$ 1.766		
Sub-Total					\$	3.437
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
CABLE TRENZADO TRIFASICO EN 3x4/0+4/0 AL S8000	ML	\$ 60.663,23	1,03	\$ 62.180		
CABLE AISLADO AL No 2/0 S8000	ML	\$ 8.231,50	1,03	\$ 8.437		
AMARRES PLASTICOS	UND	\$ 280,97	1,00	\$ 281		
Sub-Total					\$	70.898
III. TRANSPORTES						
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.		
				\$ -		
Sub-Total						0
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.			
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867,30	0,50	\$ 33.433,65			
Sub-Total					\$	33.434
Total Costo Directo					\$	107.769
AIU 30%					\$	32.330,68
Costo Total					\$	140.100,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRIFASICA EN 3x4/0+4/0+2T AL S8000 DESDE EL TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION CUARTO ELECTRICO - GARITA DE VIGILACIA A CONCHA ACUSTICA DE EVENTOS					ITEM:	ELECT 2.25
					UNIDAD:	ML
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 1.672		
SONDA PARA CABLEADO 30M	UND	\$ 176.553	0,01	\$ 1.766		
Sub-Total					\$	3.437
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
CABLE TRENZADO TRIFASICO EN 3x4/0+4/0 AL S8000	ML	\$ 60.663,23	1,03	\$ 62.180		
CABLE AISLADO AL S8000 No 2	ML	\$ 4.628,51	1,03	\$ 4.744		
AMARRES PLASTICOS	UND	\$ 281	1,00	\$ 281		
Sub-Total					\$	67.205
III. TRANSPORTES						
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.		
Sub-Total						0
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.			
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867,30	0,50	\$ 33.433,65			
Sub-Total					\$	33.434
Total Costo Directo					\$	104.076
AIU 30%					\$	31.222,76

Costo Total \$ 135.299,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA BIFASICA EN 2X2+2+4T AL S8000 ZONA 1					ITEM:	ELECT 2.26
					UNIDAD:	ML
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 1.337		
SONDA PARA CABLEADO 30M	UND	\$ 176.553	0,01	\$ 1.766		
Sub-Total					\$	3.103
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
CABLE TRENZADO BIFASICO EN 2X2+2+4T AL S800	ML	\$ 14.521,50	1,03	\$ 14.885		
CABLE AISLADO AL S8000 No 4	ML	\$ 3.952,95	1,03	\$ 4.052		
AMARRES PLASTICOS	UND	\$ 281	1,00	\$ 281		
Sub-Total					\$	19.217
III. TRANSPORTES						
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.		
Sub-Total						0
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.			
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867,30	0,40	\$ 26.746,92			
Sub-Total					\$	26.747
Total Costo Directo					\$	49.067

AIU 30% \$ 14.720,12
Costo Total \$ 63.787,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA MONOFASICA EN 1X6+6+6T AL S8000 (ZONA 1 DE TZ1 A BAÑOS), (DE GARITA A BAÑOS AZULES Y GRISES).					ITEM:	ELECT 2.28
					UNIDAD:	ML
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 836		
SONDA PARA CABLEADO 30M	UND	\$ 176.553	0,01	\$ 1.766		
Sub-Total					\$	2.601
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
CABLE AISLADO AL S8000 No 6	ML	\$ 2.156,79	3,08	\$ 6.632		
AMARRES PLASTICOS	UND	\$ 280,97	1,00	\$ 281		
Sub-Total					\$	6.913
III. TRANSPORTES						
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.		
Sub-Total						0
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.			
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867,30	0,25	\$ 16.716,83			
Sub-Total					\$	16.717
Total Costo Directo					\$	26.231

AIU 30% \$ 7.869,38
Costo Total \$ 34.101,00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA BIFASICA EN 1X4+4+6T AL S8000 ZONA 1 (BAÑO A TUNEL)					ITEM: ELECT 2.27	
					UNIDAD:	ML
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 1.003		
SONDA PARA CABLEADO 30M	UND	\$ 176.553	0,01	\$ 1.766		
				Sub-Total	\$ 2.769	
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
CABLE AISLADO AL S8000 No 4	ML	\$ 3.953	2,05	\$ 8.104		
CABLE AISLADO AL S8000 No 6	ML	\$ 2.156,79	1,03	\$ 2.211		
AMARRES PLASTICOS	UND	\$ 280,97	1,00	\$ 281		
					\$ 10.595	
III. TRANSPORTES						
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.		
				Sub-Total	0	
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.			
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867,30	0,30	\$ 20.060,19			
				Sub-Total	\$ 20.060	
				Total Costo Directo	\$ 33.424	
				AIU 30%	\$ 10.027,18	
				Costo Total	\$ 43.451,00	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL MONOFASICO EN 1X8+8+8T AL S8000 (TZ1 A BAÑO Y A MATERAS)					ITEM:	ELECT 2.29
					UNIDAD:	ML
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 535		
SONDA PARA CABLEADO 30M	UND	\$ 176.553	0,01	\$ 1.766		
Sub-Total					\$	2.300
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
CABLE AISLADO AL S8000 No 8	ML	\$ 2.106	3,08	\$ 6.475		
AMARRES PLASTICOS	UND	\$ 281	1,00	\$ 281		
Sub-Total					\$	6.756
III. TRANSPORTES						
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.		
Sub-Total					0	
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.			
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867,30	0,16	\$ 10.698,77			
Sub-Total					\$	10.699
Total Costo Directo					\$	19.755
AIU 30%					\$	5.926,57
Costo Total					\$	25.682,00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN 2x6+6+8T AL S8000				ITEM:	ELECT 2.30
				UNIDAD:	ML
I. EQUIPO					
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 1.003	
SONDA PARA CABLEADO 30M	UND	\$ 176.553	0,01	\$ 1.766	
Sub-Total					\$ 2.769
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CABLE AISLADO AL S8000 No 6	ML	\$ 2.157	3,08	\$ 6.632	
CABLE AISLADO AL S8000 No 8	ML	\$ 2.106	1,03	\$ 2.158	
AMARRES PLASTICOS	UND	\$ 281	1,00	\$ 281	
Sub-Total					\$ 9.071
III. TRANSPORTES					
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
Sub-Total					0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867,30	0,30	\$ 20.060,19		
Sub-Total					\$ 20.060
Total Costo Directo					\$ 31.900
AIU 30%				\$ 9.570,05	
Costo Total				\$ 41.470,00	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL A EN 2x8+8+8T AL S8000				ITEM:	ELECT 2.31
				UNIDAD:	ML
I. EQUIPO					
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 836	
SONDA PARA CABLEADO 30M	UND	\$ 176.553	0,01	\$ 1.766	
Sub-Total					\$ 2.601
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CABLE AISLADO AL S8000 No 8	ML	\$ 2.106	3,15	\$ 6.633	
CABLE AISLADO AL S8000 No 8	ML	\$ 2.106	1,05	\$ 2.211	
AMARRES PLASTICOS	UND	\$ 281	1,00	\$ 281	
Sub-Total					\$ 8.844
III. TRANSPORTES					
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
Sub-Total					0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867,30	0,25	\$ 16.716,83		
Sub-Total					\$ 16.717
Total Costo Directo					\$ 28.162
AIU 30%				\$ 8.448,65	
Costo Total				\$ 36.611,00	

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN 3X8+8+8T AL S8000					ITEM:	ELECT 2.32
					UNIDAD:	ML
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 836		
SONDA PARA CABLEADO 30M	UND	\$ 176.553	0,01	\$ 1.766		
Sub-Total					\$	2.601
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
CABLE AISLADO AL S8000 No 8	ML	\$ 2.106	4,10	\$ 8.633		
CABLE AISLADO AL S8000 No 8	ML	\$ 2.106	1,03	\$ 2.158		
AMARRES PLASTICOS	UND	\$ 281	1,00	\$ 281		
Sub-Total					\$	11.073
III. TRANSPORTES						
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.		
Sub-Total						0
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.			
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867,30	0,25	\$ 16.716,83			
				Sub-Total	\$	16.717
Total Costo Directo					\$	30.391
AIU 30%					\$	9.117,27
Costo Total					\$	39.508,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN 3x6+6+8T AL S8000					ITEM:	
					UNIDAD:	ML
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 1.170		
SONDA PARA CABLEADO 30M	UND	\$ 176.553	0,01	\$ 1.766		
Sub-Total					\$	2.936
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
CABLE AISLADO AL S8000 No 6	ML	\$ 2.157	4,10	\$ 8.843		
CABLE AISLADO AL S8000 No 8	ML	\$ 2.106	1,025	\$ 2.158		
AMARRES PLASTICOS	UND	\$ 281	1,00	\$ 281		
Sub-Total					\$	11.282
III. TRANSPORTES						
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.		
Sub-Total						0
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.			
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867,30	0,35	\$ 23.403,56			
				Sub-Total	\$	23.404
Total Costo Directo					\$	37.621
AIU 30%					\$	11.286,42
Costo Total					\$	48.908,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE TIPO INDUSTRIAL 208-120 V CON BARRAJE DE DISTRIBUCION ANCLADO (GARITA) ZONA 2					ITEM: ELECT 2.34
					UNIDAD: UND
I. EQUIPO					
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 28.290	
Sub-Total					\$ 28.290
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
GABINETE TIPO INDUSTRIAL 208-120 V CON BARRAJE DE DISTRIBUCION	UND	\$ 3.114.000,00	1,00	\$ 3.114.000,00	
Sub-Total					\$ 3.114.000
III. TRANSPORTES					
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
Sub-Total					0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867,30	8,00	\$ 534.938,41		
M. O. ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 51.436,39	0,60	\$ 30.861,83		
Sub-Total					\$ 565.800
Total Costo Directo					\$ 3.708.090
AIU 30%					\$ 1.112.427,08
Costo Total					\$ 4.820.517,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

SUMINISTRO E INSTALACION TOTALIZADOR TRIFASICO INDUSTRIAL 3X200 AMP TIPO INDUSTRIAL. INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES DE INSTALACION PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO (TZ2)					ITEM: ELECT 2.35
					UNIDAD: UND
I. EQUIPO					
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 3.343	
Sub-Total					\$ 3.343
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
TOTALIZADOR TRIFASICO INDUSTRIAL 3X200 AMP TIPO INDUSTRIAL	UND	\$ 643.654,40	1,00	\$ 643.654,40	
BORNAS DE ESTAÑO ALUMINIO TIPO PALA	UND	\$ 14.125,39	1,00	\$ 14.125,39	
CINTA No 33	UND	\$ 26.181,20	0,01	\$ 261,81	
CINTA AISLANTE DE VINILO CODIFICADA AMARILLA SCOTCH 35	UND	\$ 7.166,06	0,10	\$ 716,61	
Sub-Total					\$ 658.758
III. TRANSPORTES					
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
Sub-Total					0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867,30	1,00	\$ 66.867,30		
Sub-Total					\$ 66.867
Total Costo Directo					\$ 728.969
AIU 30%					\$ 218.690,66
Costo Total					\$ 947.660,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

SUMINISTRO E INSTALACION TOTALIZADOR TRIFASICO INDUSTRIAL 3X150 AMP TIPO INDUSTRIAL. INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES DE INSTALACION PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO					ITEM:	ELECT 2.36
					UNIDAD:	UND
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 3.343		
					Sub-Total	\$ 3.343
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
TOTALIZADOR TRIFASICO INDUSTRIAL 3X150 AMP TIPO INDUSTRIAL	UND	\$ 622.335,00	1,00	\$ 622.335,00		
BORNAS DE ESTAÑO ALUMINIO TIPO PALA	UND	\$ 14.125,39	1,00	\$ 14.125,39		
CINTA AISLANTE DE VINILO CODIFICADA AMARILLA SCOTCH 35	UND	\$ 7.166,06	0,10	\$ 716,61		
CINTA No 33	UND	\$ 26.181,20	0,01	\$ 261,81		
					Sub-Total	\$ 637.439
III. TRANSPORTES						
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.		
					Sub-Total	0
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.			
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867,30	1,00	\$ 66.867,30			
					Sub-Total	\$ 66.867
					Total Costo Directo	\$ 707.649
					AIU 30%	\$ 212.294,84
					Costo Total	\$ 919.944,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

SUMINISTRO E INSTALACION TOTALIZADOR TRIFASICO INDUSTRIAL 1X20 AMP TIPO INDUSTRIAL. INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES DE INSTALACION PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO					ITEM:	ELECT 2.37
					UNIDAD:	UND
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 719		
					Sub-Total	\$ 719
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
INTERRUPTOR FIJO ENCHUFABLE 1X20 AMP	UND	\$ 19.325	1,00	\$ 19.325		
					Sub-Total	\$ 19.325
III. TRANSPORTES						
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.		
					Sub-Total	0
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.			
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	\$ 47.909,53	0,30	\$ 14.372,86			
					Sub-Total	\$ 14.373
					Total Costo Directo	\$ 34.417
					AIU 30%	\$ 10.324,95
					Costo Total	\$ 44.741,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)

Contratista

SUMINISTRO E INSTALACION TOTALIZADOR TRIFASICO INDUSTRIAL 3X40 AMP TIPO INDUSTRIAL. INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES DE INSTALACION PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO					ITEM: ELECT 2.38
					UNIDAD: UND
I. EQUIPO					
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 3.343	
Sub-Total					\$ 3.343
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
TOTALIZADOR TRIFASICO INDUSTRIAL 3X40 AMP TIPO INDUSTRIAL	UND	\$ 214.097,50	1,00	\$ 214.097,50	
BORNAS DE ESTAÑO ALUMINIO TIPO PALA	UND	\$ 14.125,39	1,00	\$ 14.125,39	
CINTA AISLANTE DE VINILO CODIFICADA AMARILLA SCOTCH 35	UND	\$ 7.166,06	0,10	\$ 716,61	
CINTA No 33	UND	\$ 26.181,20	0,01	\$ 261,81	
Sub-Total					\$ 229.201
III. TRANSPORTES					
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
Sub-Total					0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867,30	1,00	\$ 66.867,30		
Sub-Total					\$ 66.867
Total Costo Directo					\$ 299.412
AIU 30%					\$ 89.823,59
Costo Total					\$ 389.236,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

SUMINISTRO E INSTALACION TOTALIZADOR BIFASICO INDUSTRIAL 2X80 AMP TIPO INDUSTRIAL. INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES DE INSTALACION PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ACOMETIDA ZONA 1 CUARTO ELECTRICO					ITEM: ELECT 2.39
					UNIDAD: UND
I. EQUIPO					
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 3.343	
Sub-Total					\$ 3.343
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
TOTALIZADOR INDUSTRIAL 2X80 TIPO INDUSTRIAL	UND	\$ 206.275,00	1,00	\$ 206.275,00	
BORNAS DE ESTAÑO ALUMINIO TIPO PALA	UND	\$ 14.125,39	1,00	\$ 14.125,39	
CINTA AISLANTE DE VINILO CODIFICADA AMARILLA SCOTCH 35	UND	\$ 7.166,06	0,10	\$ 716,61	
CINTA No 33	UND	\$ 26.181,20	0,01	\$ 261,81	
Sub-Total					\$ 221.379
III. TRANSPORTES					
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
Sub-Total					0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867,30	1,00	\$ 66.867,30		
Sub-Total					\$ 66.867

Componente Arquitectónico :
Contratista de Apoyo: Johats Bermudez

Total Costo Directo		\$	291.589
AIU		30%	\$ 87.476,84
Costo Total		\$	379.066,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR ENCUFABLE 2 X30 AMP (BREAKER)					ITEM:	ELECT 2.40
					UNIDAD:	UND
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 502		
					Sub-Total	\$ 502
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
BREAKER ENCHUFABLE 2X30 AMPERIOS	UND	\$ 54.524,50	1,00	\$ 54.524,50		
BORNAS DE ESTAÑO ALUMINIO TIPO PALA	UND	\$ 14.125,39	1,00	\$ 14.125,39		
CINTA AISLANTE DE VINILO CODIFICADA AMARILLA SCOTCH 35	UND	\$ 7.166,06	0,25	\$ 1.791,52		
CINTA No 33	UND	\$ 26.181,20	0,01	\$ 261,81		
					Sub-Total	\$ 70.703
III. TRANSPORTES						
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.		
					Sub-Total	0
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.			
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867,30	0,15	\$ 10.030,10			
					Sub-Total	\$ 10.030
					Total Costo Directo	\$ 81.235

AIU	30%	\$ 24.370,44
Costo Total		\$ 105.605,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR ENCUFABLE 2 X20 AMP (BREAKER)					ITEM:	ELECT 2.41
					UNIDAD:	UND
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 502		
					Sub-Total	\$ 502
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
INTERRUPTOR BIFASICO 2X20 ENCHUFABLE	UND	\$ 59.050,00	1,00	\$ 59.050		
CINTA No 33	UND	\$ 26.181,20	0,01	\$ 262		
					Sub-Total	\$ 59.312
III. TRANSPORTES						
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.		
					Sub-Total	0
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.			
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867,30	0,15	\$ 10.030,10			
					Sub-Total	\$ 10.030

			Total Costo Directo	\$	69.843
			AIU	30%	\$ 20.953,02
			Costo Total	\$	90.796,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ATORNILLABLE 2X20A					ITEM:	ELECT 2.42
					UNIDAD:	UND
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 669		
					Sub-Total	\$ 669
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
INTERRUPTOR BIFASICO 2X20 ATORNILLABLE	UND	\$ 98.910,50	1,00	\$ 98.911		
CINTA No 33	UND	\$ 26.181,20	0,01	\$ 262		
					Sub-Total	\$ 99.172
III. TRANSPORTES						
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.		
					Sub-Total	0
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.			
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867,30	0,20	\$ 13.373,46			
					Sub-Total	\$ 13.373
					Total Costo Directo	\$ 113.214

AIU	30%	\$ 33.964,33
Costo Total		\$ 147.179,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ATORNILLABLE 3X20AMP					ITEM:	ELECT 2.43
					UNIDAD:	UND
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 669		
					Sub-Total	\$ 669
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
INTERRUPTOR 3X20 AMP ATORNILLABLE	UND	\$ 89.075,00	1,00	\$ 89.075		
CINTA No 33	UND	\$ 26.181,20	0,01	\$ 262		
					Sub-Total	\$ 89.337
III. TRANSPORTES						
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.		
					Sub-Total	0
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.			
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867,30	0,20	\$ 13.373,46			
					Sub-Total	\$ 13.373
					Total Costo Directo	\$ 103.379

AIU	30%	\$	31.013,68
Costo Total		\$	134.393,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X20 AMP					ITEM:	ELECT 2.44
					UNIDAD:	UND
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 669		
					Sub-Total	\$ 669
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
INTERRUPTOR 3X20 AMP ENCHUFABLE	UND	\$ 121.614,00	1,00	\$ 121.614		
CINTA No 33	UND	\$ 26.181,20	0,01	\$ 262		
					Sub-Total	\$ 121.876
III. TRANSPORTES						
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.		
					Sub-Total	0
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.			
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867,30	0,20	\$ 13.373,46			
					Sub-Total	\$ 13.373
					Total Costo Directo	\$ 135.918

AIU	30%	\$	40.775,38
Costo Total		\$	176.693,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X40 AMP					ITEM:	ELECT 2.45
					UNIDAD:	UND
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 479		
					Sub-Total	\$ 479
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
BREAKER ENCHUFABLE 40 AMPERIOS	UND	\$ 21.050,00	1,00	\$ 21.050		
CINTA No 33	UND	\$ 26.181,20	0,01	\$ 262		
					Sub-Total	\$ 21.312
III. TRANSPORTES						
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.		
					Sub-Total	0
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.			
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	\$ 47.909,53	0,20	\$ 9.581,91			
					Sub-Total	\$ 9.582
					Total Costo Directo	\$ 31.373

AIU	30%	\$	9.411,84
Costo Total		\$	40.785,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)

Contratista

INSTALACIÓN DE SISTEMA PUESTA A TIERRA EN GARITA DE VIGILANCIA (INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO)					ITEM: ELECT 2.46
					UNIDAD: UND
I. EQUIPO					
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	%			\$ 26.747	
MOLDE PARA SOLDADURA DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	UND	\$ 202.000	0,10	\$ 20.200	
Sub-Total					\$ 46.947
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CAJA CONCRETO INSPECCION 30X30	UND	\$ 161.945,91	1,00	\$ 161.946	
CABLE DESNUDO DE COBRE No 2	ML	\$ 24.786,36	25,00	\$ 619.659	
SOLDADURA EXOTERMICA 115 GRAMOS	UND	\$ 19.852,77	6,00	\$ 119.117	
CEMENTO CONDUCTIVO O HIDROGEL X 15KG	KG	\$ 77.600,79	6,00	\$ 465.605	
VARILLA COBRE POLO A TIERRA 5/8" X 2.40 M	UND	\$ 257.567,94	3,00	\$ 772.704	
Sub-Total					\$ 1.977.084
III. TRANSPORTES					
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
Sub-Total					0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867,30	8,00	\$ 534.938,41		
Sub-Total					\$ 534.938
Total Costo Directo					\$ 2.558.970
AIU 30%					\$ 767.690,87
Costo Total					\$ 3.326.660,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR					ITEM: ELECT 2.47
					UNIDAD: UND
I. EQUIPO					
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 2.245	
Sub-Total					\$ 2.245
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
SENSOR PARA ALUMBRADO	UND	\$ 41.395,00	1,00	\$ 41.395,00	
CONECTOR RESORTE	UND	\$ 1.575	2,00	\$ 3.150,00	
Sub-Total					\$ 44.545
III. TRANSPORTES					
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
Sub-Total					0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867,30	0,67	\$ 44.909,53		
Sub-Total					\$ 44.910
Total Costo Directo					\$ 91.700
AIU 30%					\$ 27.510,00
Costo Total					\$ 119.210,00

Componente Arquitectónico :
Contratista de Apoyo: Johats Bermudez

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR ELÉCTRICO DE COBRE CALIBRE 12 AWG, TIPO PARCIAL/ADECUACIÓN EN CIRCUITOS DERIVADOS, INCLUYE 3 CABLES N°12 Y MANO DE OBRA					ITEM:	ELECT 2.48
					UNIDAD:	ML
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 359		
Sub-Total					\$	359
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
CABLE AISLADO DE COBRE No 12	ML	\$ 4.538,57	3,05	\$ 13.842,64		
Sub-Total					\$	13.843
III. TRANSPORTES						
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.		
Sub-Total						0
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.			
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867,30	0,11	\$ 7.186,43			
Sub-Total					\$	7.186
Total Costo Directo					\$	21.388
AIU 30%					\$	6.416,52
Costo Total					\$	27.805,00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE EMERGENCIA 4W					ITEM:	ELECT 2.49
					UNIDAD:	UND
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 2.395		
Sub-Total					\$	2.395
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
LUMINARIA LED DE EMERGENCIA 4W	UND	\$ 101.800,00	1,00	\$ 101.800		
CONECTOR RESORTE	UND	\$ 1.575,00	3,00	\$ 4.725		
Sub-Total					\$	106.525
III. TRANSPORTES						
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.		
Sub-Total						0
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.			
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867,30	0,72	\$ 47.909,53			
Sub-Total					\$	47.910
Total Costo Directo					\$	156.830
AIU 30%					\$	47.049,00
Costo Total					\$	203.879,00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPALME DERIVACION EN GEL					ITEM:	ELECT 2.50
					UNIDAD:	UND
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 719		
					Sub-Total	\$ 719
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
EMPALME DERIVACIÓN EN GEL	UND	\$ 59.061,08	1,00	\$ 59.061		
					Sub-Total	\$ 59.061
III. TRANSPORTES						
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.		
					Sub-Total	0
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.			
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867,30	0,21	\$ 14.372,86			
					Sub-Total	\$ 14.373
					Total Costo Directo	\$ 74.153
					AIU 30%	\$ 22.245,77
					Costo Total	\$ 96.398,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CU ENCAUCHETADO 3X14					ITEM:	ELECT 2.51
					UNIDAD:	ML
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 719		
					Sub-Total	\$ 719
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
CABLE CU ENCAUCHETADO 3X14	ML	\$ 7.550,00	1,00	\$ 7.550		
PRENSA ESTOPA 1/2"	UND	\$ 2.700,00	1,00	\$ 2.700		
CINTA No 33	UND	\$ 26.181,20	0,01	\$ 262		
CINTA AUTOFUNDENTE	UND	\$ 69.425,00	0,06	\$ 3.857		
					Sub-Total	\$ 14.369
III. TRANSPORTES						
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.		
					Sub-Total	0
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.			
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867,30	0,21	\$ 14.372,86			
					Sub-Total	\$ 14.373
					Total Costo Directo	\$ 29.460
					AIU 30%	\$ 8.838,08
					Costo Total	\$ 38.298,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE 1Φ3" GALVANIZADO INCLUYE: TUBERIA GALVANIZADA DE 3" , CURVA DE PVC	ITEM:	ELECT 2.52
--	-------	------------

DE 3", CINTA BANDIT, CIERRES DE 5/8" Y CAPACETE				UNIDAD:	UND
I. EQUIPO					
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 16.717	
				Sub-Total	\$ 16.717
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
TUBO CONDUIT GALVANIZADO 3" M	ML	\$ 108.103,76	6,00	\$ 648.623	
CURVA PVC DE 3"	UND	\$ 11.620,86	1,00	\$ 11.621	
CINTA METALICA EN BANDIT DE 5/8"	ML	\$ 3.149,83	8,00	\$ 25.199	
HEBILLA EN ACERO INOXIDABLE PARA FLEJE 5/8"	UND	\$ 1.128,15	3,00	\$ 3.384	
UNION GALVANIZADA 3"	UND	\$ 19.500,00	1,00	\$ 19.500	
CAPACETE GALVANIZADO 3"	UND	\$ 77.449,98	1,00	\$ 77.450	
				Sub-Total	\$ 785.776
III. TRANSPORTES					
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Hora	Rendimiento		Valor-Unit.	
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867,30	5,00		\$ 334.336,51	
				Sub-Total	\$ 334.337
				Total Costo Directo	\$ 1.136.830
AIU 30%				\$ 341.048,93	
Costo Total				\$ 1.477.879,00	

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE 1Ø1 1/2" GALVANIZADO INCLUYE: TUBERIA GALVANIZADA DE 1 1/2", CURVA DE PVC DE 1 1/2", CINTA BANDIT, CIERRES DE 5/8" Y CAPACETE				ITEM:	ELECT 2.53
				UNIDAD:	UND
I. EQUIPO					
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 16.717	
				Sub-Total	\$ 16.717
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
TUBO METALICO CONDUIT GALVANIZADO DE 1 1/2" M	ML	\$ 36.964,77	6,00	\$ 221.789	
CURVA PVC DE 1 1/2"	UND	\$ 2.769,91	3,00	\$ 8.310	
CINTA METALICA EN BANDIT DE 5/8"	ML	\$ 3.149,83	8,00	\$ 25.199	
HEBILLA EN ACERO INOXIDABLE PARA FLEJE 5/8"	UND	\$ 1.128,15	3,00	\$ 3.384	
UNION GALVANIZADA 1 1/2"	UND	\$ 2.776,00	1,00	\$ 2.776	
CAPACETÉ METALICO DE 1 1/2"	UND	\$ 11.282,39	1,00	\$ 11.282	
				Sub-Total	\$ 272.740
III. TRANSPORTES					
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867,30	5,00	\$ 334.336,51		
				Sub-Total	\$ 334.337
				Total Costo Directo	\$ 623.793
AIU 30%				\$ 187.137,94	
Costo Total				\$ 810.931,00	

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERIA PARCIAL 3/4" PVC					ITEM:	ELECT 2.54
					UNIDAD:	ML
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 431		
					Sub-Total	\$ 431
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
TUBO PVC CONDUIT DE 3/4" M	ML	\$ 1.807,97	1,05	\$ 1.898		
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 UND	UND	\$ 44.023,46	0,03	\$ 1.101		
ADAPTADOR CAMPANA PVC 3/4"	UND	\$ 478,31	0,25	\$ 120		
CURVA PVC DE 3/4"	UND	\$ 602,60	0,25	\$ 151		
					Sub-Total	\$ 3.269
III. TRANSPORTES						
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.		
					Sub-Total	0
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.			
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	\$ 47.909,53	0,18	\$ 8.623,72			
					Sub-Total	\$ 8.624
					Total Costo Directo	\$ 12.324
					AIU 30%	\$ 3.697,23
					Costo Total	\$ 16.021,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERIA PARCIAL 1 " PVC					ITEM:	ELECT 2.55
					UNIDAD:	ML
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 431		
					Sub-Total	\$ 431
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
TUBO PVC CONDUIT DE 1" M	ML	\$ 2.521,08	1,05	\$ 2.647		
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 UND	UND	\$ 44.023,46	0,03	\$ 1.321		
ADAPTADOR PVC 1" TIPO CAMPANA	UND	\$ 817,71	0,25	\$ 204		
CURVA PVC DE 1"	UND	\$ 1.072,05	0,25	\$ 268		
					Sub-Total	\$ 4.440
III. TRANSPORTES						
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.		
					Sub-Total	0
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.			
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	\$ 47.909,53	0,18	\$ 8.623,72			
					Sub-Total	\$ 8.624
					Total Costo Directo	\$ 13.495
					AIU 30%	\$ 4.048,55
					Costo Total	\$ 17.544,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERIA PARCIAL 1 1/2 "PVC				ITEM:	ELECT 2.56
				UNIDAD:	ML
I. EQUIPO					
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 431	
Sub-Total					\$ 431
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
TUBO PVC CONDUIT DE 1 1/2" M	ML	\$ 5.147,69	1,05	\$ 5.405	
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 UND	UND	\$ 44.023,46	0,04	\$ 1.541	
ADAPTADOR PVC 1 1/2" TIPO CAMPANA	UND	\$ 2.219,33	0,25	\$ 555	
CURVA PVC DE 1 1/2"	UND	\$ 2.769,91	0,25	\$ 692	
Sub-Total					\$ 8.193
III. TRANSPORTES					
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
Sub-Total					0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	\$ 47.909,53	0,18	\$ 8.623,72		
Sub-Total					\$ 8.624
Total Costo Directo					\$ 17.248
AIU				30%	\$ 5.174,43
Costo Total					\$ 22.423,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

SUMINISTRO E INSTALACION CAJA PLASTICA 2X4 PARA TUBERIA PVC CONDUIT. INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES DE INSTALACION PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO				ITEM:	ELECT 2.57
				UNIDAD:	UND
I. EQUIPO					
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 144	
Sub-Total					\$ 144
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CAJA PLASTICA 2X4 PARA TUBERIA PVC CONDUIT	UND	\$ 547,06	1,00	\$ 547	
Sub-Total					\$ 547
III. TRANSPORTES					
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
Sub-Total					0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	\$ 47.909,53	0,06	\$ 2.874,57		
Sub-Total					\$ 2.875
Total Costo Directo					\$ 3.565
AIU				30%	\$ 1.069,61
Costo Total					\$ 4.635,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

SUMINISTRO E INSTALACION CAJA PLASTICA 4X4 PARA TUBERIA PVC CONDUIT. INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS Y	ITEM:	ELECT 2.58
--	-------	------------

ACTIVIDADES DE INSTALACION PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO					UNIDAD:	UND
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 192		
Sub-Total					\$	192
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
CAJA PLASTICA 4X4 PARA TUBERIA PVC CONDUIT	UND	\$ 1.039,72	1,00	\$ 1.040		
Sub-Total					\$	1.040
III. TRANSPORTES						
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.		
Sub-Total						0
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.			
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	\$ 47.909,53	0,08	\$ 3.832,76			
Sub-Total					\$	3.833
Total Costo Directo					\$	5.064
AIU 30%					\$	1.519,24
Costo Total					\$	6.583,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

SUMINISTRO E INSTALACION CAJA PLASTICA OCTAGONAL PARA TUBERIA PVC CONDUIT. INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES DE INSTALACION PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO					ITEM:	ELECT 2.59
					UNIDAD:	UND
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 120		
Sub-Total					\$	120
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
CAJA PLASTICA OCTAGONAL PARA TUBERIA PVC CONDUIT	UND	\$ 888,04	1,00	\$ 888		
Sub-Total					\$	888
III. TRANSPORTES						
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.		
Sub-Total						0
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.			
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	\$ 47.909,53	0,05	\$ 2.395,48			
Sub-Total					\$	2.395
Total Costo Directo					\$	3.403
AIU 30%					\$	1.020,99
Costo Total					\$	4.424,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

SUMINISTRO E INSTALACION TAPA PROTECTORA INTERPERIE PARA TOMA CORRIENTES. INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES DE INSTALACION PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO					ITEM:	ELECT 2.60
					UNIDAD:	UND
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 240		

Sub-Total					\$	240
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
TAPA PROTECTORA INTERPERIE PARA TOMA CORRIENTE	UND	\$ 4.454,69	1,00	\$ 4.455		
Sub-Total					\$ 4.455	
III. TRANSPORTES						
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.		
Sub-Total					0	
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.			
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	\$ 47.909,53	0,10	\$ 4.790,95			
Sub-Total					\$ 4.791	
Total Costo Directo					\$ 9.485	
AIU 30%					\$ 2.845,56	
Costo Total					\$ 12.331,00	

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA 4X4 PLASTICA					ITEM:	ELECT 2.61
					UNIDAD:	UND
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 120		
					Sub-Total	\$ 120
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
TAPA PLASTICA 4X4	UND	\$ 487,01	1,00	\$ 487		
					Sub-Total	\$ 487
III. TRANSPORTES						
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.		
					Sub-Total	0
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Hora	Rendimiento		Valor-Unit.		
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	\$ 47.909,53	0,05		\$ 2.395,48		
					Sub-Total	\$ 2.395
					Total Costo Directo	\$ 3.002
					AIU 30%	\$ 900,68
					Costo Total	\$ 3.903,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA 4X4 RADWELT, PARA TUBERIA EMT, TUBERIA IMC. INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES DE INSTALACION PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO					ITEM: ELECT 2.62	
					UNIDAD: UND	
I. EQUIPO						
Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)		%			\$ 2.395	
					Sub-Total	\$ 2.395
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción		Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	

CAJA RADWELT 4X4 (2400) 3/4" 5 HUECOS	UND	\$ 17.312,00	1,00	\$ 17.312	
TAPA PARA CAJA RAWELT 2400	UND	\$ 4.751,50	1,00	\$ 4.752	
RIEL CHANNEL	ML	\$ 22.116,67	0,20	\$ 4.423	
CHAZO PLASTICO DE 1/4" - 1 1/2" CON TORNILLO	UND	\$ 193,97	4,00	\$ 776	
CINTA DE SEÑALIZACION COLOR NARANJA	UND	\$ 331,67	0,50	\$ 166	
ARANDELA PLANA 5 MM	UND	\$ 382,92	2,00	\$ 766	
TERMINAL EMT ACERO 3/4"	UND	\$ 1.298,16	2,00	\$ 2.596	
				Sub-Total	\$ 30.791
III. TRANSPORTES					
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Hora	Rendimiento		Valor-Unit.	
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867,30	0,72		\$ 47.909,53	
				Sub-Total	\$ 47.910
				Total Costo Directo	\$ 81.096
				AIU 30%	\$ 24.328,71
				Costo Total	\$ 105.424,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA 2X4 RADWELT, PARA TUBERIA EMT, TUBERIA IMC. INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES DE INSTALACION PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO				ITEM:	ELECT 2.63
				UNIDAD:	UND
I. EQUIPO					
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 3.511	
TALADRO PERCUTOR	DIA	\$ 21.427,00	0,03	\$ 643	
PULIDORA	DIA	\$ 45.644,96	0,03	\$ 1.369	
				Sub-Total	\$ 5.523
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CAJA RADWELT 2X4 A SALIDAS 3/4"	UND	\$ 18.478,00	1,00	\$ 18.478	
ABRAZADERA GRAPA METALICA 3/4"	UND	\$ 309,78	2,00	\$ 620	
RIEL CHANNEL	ML	\$ 22.116,67	0,20	\$ 4.423	
CHAZO PLASTICO DE 1/4" - 1 1/2" CON TORNILLO	UND	\$ 193,97	4,00	\$ 776	
CINTA DE SEÑALIZACION COLOR NARANJA	UND	\$ 331,67	0,50	\$ 166	
ARANDELA PLANA 5 MM	UND	\$ 382,92	2,00	\$ 766	
CURVA EMT 3/4"	UND	\$ 1.467,87	1,00	\$ 1.468	
UNION EMT ACERO 3/4"	UND	\$ 1.074,92	1,00	\$ 1.075	
				Sub-Total	\$ 27.771
III. TRANSPORTES					
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Hora	Rendimiento		Valor-Unit.	
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867,30	1,05		\$ 70.210,67	
				Sub-Total	\$ 70.211
				Total Costo Directo	\$ 103.505
				AIU 30%	\$ 31.051,37
				Costo Total	\$ 134.556,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3/4" INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES DE INSTALACION PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO				ITEM:	ELECT 2.64
				UNIDAD:	ML
I. EQUIPO					
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 1.437	
TALADRO PERCUTOR	DIA	\$ 21.427,00	0,03	\$ 643	
PULIDORA	DIA	\$ 45.644,96	0,03	\$ 1.369	
				\$ -	
Sub-Total					\$ 3.449
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
TUBERIA EMT 3/4" X ML	ML	\$ 7.979,85	1,00	\$ 7.980	
TERMINAL EMT ACERO 3/4"	UND	\$ 1.298,16	0,68	\$ 883	
UNION EMT ACERO 3/4"	UND	\$ 1.074,92	0,34	\$ 365	
RIEL CHANNEL	ML	\$ 22.116,67	0,10	\$ 2.212	
CHAZO PLASTICO DE 1/4" - 1 1/2" CON TORNILLO	UND	\$ 193,97	2,00	\$ 388	
ABRAZADERA GRAPA METALICA 3/4"	UND	\$ 309,78	1,00	\$ 310	
CINTA DE SEÑALIZACION COLOR NARANJA	UND	\$ 331,67	0,50	\$ 166	
Sub-Total					\$ 12.303
III. TRANSPORTES					
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
Sub-Total					0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	\$ 47.909,53	0,60	\$ 28.745,72		
Sub-Total					\$ 28.746
Total Costo Directo					\$ 44.498
AIU				30%	\$ 13.349,54
Costo Total					\$ 57.848,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 1 1/2". INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES DE INSTALACION PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO				ITEM:	ELECT 2.66
				UNIDAD:	ML
I. EQUIPO					
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 1.677	
TALADRO PERCUTOR	DIA	\$ 21.427,00	0,03	\$ 643	
PULIDORA	DIA	\$ 45.644,96	0,03	\$ 1.369	
				\$ -	
Sub-Total					\$ 3.689
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
TUBERIA EMT 1 1/2" X ML	ML	\$ 16.316,67	1,00	\$ 16.317	
RIEL CHANNEL	ML	\$ 22.116,67	0,15	\$ 3.318	
CHAZO PLASTICO DE 1/4" - 1 1/2" CON TORNILLO	UND	\$ 193,97	2,00	\$ 388	
ABRAZADERA GRAPA METALICA 3/4"	UND	\$ 309,78	1,00	\$ 310	
CINTA DE SEÑALIZACION COLOR NARANJA	UND	\$ 331,67	0,50	\$ 166	
Sub-Total					\$ 20.498
III. TRANSPORTES					
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
Sub-Total					0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	\$ 47.909,53	0,70	\$ 33.536,67		
Sub-Total					\$ 33.537
Total Costo Directo					\$ 57.723

AIU	30%	\$	17.317,02
Costo Total		\$	75.040,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3". INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES DE INSTALACION PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO					ITEM:	ELECT 2.67
					UNIDAD:	ML
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 1.916		
TALADRO PERCUTOR	DIA	\$ 21.427,00	0,03	\$ 643		
PLUJODORA	DIA	\$ 45.644,96	0,03	\$ 1.369		
Sub-Total					\$	3.929
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
TUBERIA EMT 3" X ML	ML	\$ 66.710,67	1,00	\$ 66.711		
RIEL CHANNEL	ML	\$ 22.116,67	0,20	\$ 4.423		
CHAZO PLASTICO DE 1/4" - 1 1/2" CON TORNILLO	UND	\$ 193,97	2,00	\$ 388		
ABRAZADERA GRAPA METALICA 3/4"	UND	\$ 309,78	1,00	\$ 310		
CINTA DE SEÑALIZACION COLOR NARANJA	UND	\$ 331,67	0,50	\$ 166		
Sub-Total					\$	71.998
III. TRANSPORTES						
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.		
Sub-Total						0
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.			
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	\$ 47.909,53	0,80	\$ 38.327,63			
Sub-Total					\$	38.328
Total Costo Directo					\$	114.254

AIU	30%	\$	34.276,12
Costo Total		\$	148.530,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 1". INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES DE INSTALACION PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO					ITEM:	ELECT 2.65
					UNIDAD:	ML
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ -		
Sub-Total					\$	-
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
TUBERIA EMT 1" X ML	ML	\$ 9.713,68	1,05	\$ 10.199		
TERMINAL CONECTOR ACERO PARA TUBO EMT 1"	UND	\$ 1.816,69	0,68	\$ 1.235		
UNION EMT ACERO 1"	UND	\$ 1.754,95	0,34	\$ 597		
CURVA EMT 1"	UND	\$ 3.542,63	1,00	\$ 3.543		
ABRAZADERA GRAPA METALICA 1"	UND	\$ 405,00	1,00	\$ 405		
CHAZO PLASTICO DE 1/4" - 1 1/2" CON TORNILLO	UND	\$ 193,97	1,00	\$ 194		
RIEL CHANNEL	ML	\$ 21.633,33	0,20	\$ 4.327		
ARANDELA PLANA 5 MM	UND	\$ 433,33	2,00	\$ 867		
CINTA DE SEÑALIZACION COLOR NARANJA	UND	\$ 331,67	0,10	\$ 33		
Sub-Total					\$	21.399
III. TRANSPORTES						
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.		
Sub-Total						0
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.			
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	\$ 47.909,53	0,43	\$ 20.662,91			

Componente Arquitectónico :
Contratista de Apoyo: Johats Bermudez

M. O. ELECTRICO (2 AYUDANTE)	\$ 37.915,53	0,43	\$ 16.114,10	
			Sub-Total	\$ 36.777
			Total Costo Directo	\$ 58.177
			AIU 30%	\$ 17.452,95
			Costo Total	\$ 75.629,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE GFCI. INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES DE INSTALACION PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO					ITEM:	ELECT 2.68
					UNIDAD:	UND
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ -		
					Sub-Total	\$ -
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
TOMACORRIENTE GFCI	UND	\$ 37.125,00	1,00	\$ 37.125		
					Sub-Total	\$ 37.125
III. TRANSPORTES						
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.		
					Sub-Total	0
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.			
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867,30	0,20	\$ 13.373,46			
					Sub-Total	\$ 13.373
					Total Costo Directo	\$ 50.498
					AIU 30%	\$ 15.149,54
					Costo Total	\$ 65.648,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONDULETA DE 1" ROSCADA. INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.					ITEM:	ELECT 2.69
					UNIDAD:	UND
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 836		
					Sub-Total	\$ 836
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
CONDULETA DE 1" ROSCADA	UND	\$ 20.928,34	1,00	\$ 20.928		
TERMINAL CONECTOR ACERO PARA TUBO EMT 1"	UND	\$ 2.283,37	2,00	\$ 4.567		
					Sub-Total	\$ 25.495
III. TRANSPORTES						
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.		
					Sub-Total	0
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.			
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867,30	0,25	\$ 16.716,83			
					Sub-Total	\$ 16.717
					Total Costo Directo	\$ 43.048

AIU	30%	\$	12.914,33
Costo Total		\$	55.962,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACAS METALICAS PARA IDENTIFICACION DE CAJAS SUBTERRANEAS ELECTRICAS (MARQUILLAS)					ITEM:	ELECT 2.70
					UNIDAD:	UND
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 120		
					Sub-Total	\$ 120
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
PLACAS METALICAS PARA IDENTIFICACION DE CAJAS SUBTERRANEAS ELECTRICAS (MARQUILLAS)	UND	\$ 25.000,00	1,00	\$ 25.000		
SIKAFLX-118 X290cm3	UND	\$ 63.200,00	0,03	\$ 1.896		
CHAZO PLASTICO DE 1/4" - 1 1/2" CON TORNILLO	UND	\$ 193,97	4,00	\$ 776		
					Sub-Total	\$ 27.672
III. TRANSPORTES						
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.		
					Sub-Total	0
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.			
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	\$ 47.909,53	0,05	\$ 2.395,48			
					Sub-Total	\$ 2.395
					Total Costo Directo	\$ 30.187

AIU	30%	\$	9.056,14
Costo Total		\$	39.243,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE PLACAS ACRILICAS PARA IDENTIFICACION DE CIRCUITOS (MARQUILLAS)					ITEM:	ELECT 2.71
					UNIDAD:	UND
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 120		
					Sub-Total	\$ 120
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
PLACAS ACRILICAS PARA IDENTIFICACION DE CIRCUITOS (MARQUILLAS)	UND	\$ 12.000,00	1,00	\$ 12.000		
AMARRES PLASTICOS	UND	\$ 280,97	1,00	\$ 281		
					Sub-Total	\$ 12.281
III. TRANSPORTES						
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.		
					Sub-Total	0
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.			
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	\$ 47.909,53	0,05	\$ 2.395,48			
					Sub-Total	\$ 2.395
					Total Costo Directo	\$ 14.796

AIU	30%	\$	4.438,87
Costo Total		\$	19.235,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR LED 100W-120W 120/277V Y/O SIMILAR					ITEM:	ELECT 2.72
					UNIDAD:	UND
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 6.687		
EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	UND	1.500.000,00	0,01	\$ 15.000		
Sub-Total					\$	21.687
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
PROYECTOR LED 100W-120W 120/277V	UND	\$ 622.188,25	1,00	\$ 622.188		
Sub-Total					\$	622.188
III. TRANSPORTES						
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.		
Sub-Total						0
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.			
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867,30	2,00	\$ 133.734,60			
Sub-Total					\$	133.735
Total Costo Directo					\$	777.610

AIU	30%	\$	233.282,88
Costo Total		\$	1.010.892,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED REDONDO 20 CMS 18W 100/277V 4000K BLANCO SOBREPONER 30H Y/O SIMILAR					ITEM:	ELECT 2.73
					UNIDAD:	UND
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 669		
Sub-Total					\$	669
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
PANEL LED REDONDO 20 CMS 18W 100/277V 4000K BLANCO SOBREPONER 30H	UND	\$ 14.176,75	1,00	\$ 14.177		
CONECTOR RESORTE	UND	\$ 1.575	2,00	\$ 3.150		
Sub-Total					\$	17.327
III. TRANSPORTES						
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.		
Sub-Total						0
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.			
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867,30	0,20	\$ 13.373,46			
Sub-Total					\$	13.373
Total Costo Directo					\$	31.369

AIU	30%	\$	9.410,67
Costo Total		\$	40.780,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025

SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA DECORATIVA DE EXTERIOR BRAZO SENCILLO A 15°. CON MODULO LED. 50W. 4.000°K. 120-277V,PARA SENDEROS (INCLUYE POSTE 4MTS)				ITEM:	ELECT 2.74
				UNIDAD:	UND
I. EQUIPO					
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 13.373	
				Sub-Total	\$ 13.373
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
LUMINARIA DECORATIVA DE EXTERIOR BRAZO CON MODULO LED. 50W. 4.000°K. 120-277V. ALTURA 4 TS. INCLUYE POSTE 4 MTS	UND	\$ 1.277.112,00	1,00	\$ 1.277.112	
ANCLAJE PARA POSTE. TORNILLOS DE 1/2". 26X26 CMS. (JUEGO DE 4 TORNILLOS)	UND	\$ 50.337,00	1,00	\$ 50.337	
MATERIALES CONCRETO 3000 PSI	M3	\$ 442.258	0,05	\$ 23.882	
				Sub-Total	\$ 1.351.331
III. TRANSPORTES					
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Hora	Rendimiento		Valor-Unit.	
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867,30	4,00		\$ 267.469,21	
			285397	Sub-Total	\$ 267.469
				Total Costo Directo	\$ 1.632.174
				AIU 30%	\$ 489.652,08
				Costo Total	\$ 2.121.826,00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TIPO MINI SQUARE Y/O SIMILAR, MEDIDA DE REFERENCIA DE 1.25 MTS 40W CHASIS PINTADO EN BLANCO/ NEGRO, TEMPERATURA DE COLOR 4000K DRIVER MULTIVOLTAJE 120-277V 7				ITEM: ELECT 2.75	
				UNIDAD: UND	
I. EQUIPO					
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 3.343	
TALADRO PERCUTOR	DIA	21.427,00	0,01	\$ 214	
				Sub-Total	\$ 3.558
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
LUMINARIA MINI STIL LED MEDIDA DE 1.25 MTS 40W CHASIS PINTADO EN BLANCO/ NEGRO, TEMPERATURA DE COLOR 4000K	UND	\$ 319.106,50	1,00	\$ 319.107	
				Sub-Total	\$ 319.107
III. TRANSPORTES					
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Hora	Rendimiento		Valor-Unit.	
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867,30	1,00		\$ 66.867,30	
				Sub-Total	\$ 66.867
				Total Costo Directo	\$ 389.531

AIU	30%	\$	116.859,43
Costo Total		\$	506.391,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA HERMETICA WT063C LED43S/NW PSU 4000K					ITEM:	ELECT 2.76
					UNIDAD:	UND
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 2.842		
					Sub-Total	\$ 2.842
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
HERMETICA WT063C LED43S/NW PSU 4000K	UND	\$ 127.723,50	1,00	\$ 127.724		
					Sub-Total	\$ 127.724
III. TRANSPORTES						
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.		
					Sub-Total	0
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.			
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867,30	0,85	\$ 56.837,21			
					Sub-Total	\$ 56.837
					Total Costo Directo	\$ 187.403

AIU	30%	\$	56.220,77
Costo Total		\$	243.623,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA TORTUGA OVALADA S/REJILLA LED 15W 6500K 100/240V NO DIMERIZABLE					ITEM:	ELECT 2.77
					UNIDAD:	UND
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 1.672		
					Sub-Total	\$ 1.672
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
LAMPARA TORTUGA OVALADA S/REJILLA LED 15W 6500K 100/240V NO DIMERIZABLE	UND	\$ 15.648,50	1,00	\$ 15.649		
					Sub-Total	\$ 15.649
III. TRANSPORTES						
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.		
					Sub-Total	0
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.			
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867,30	0,50	\$ 33.433,65			
					Sub-Total	\$ 33.434
					Total Costo Directo	\$ 50.754

AIU	30%	\$	15.226,15
Costo Total		\$	65.980,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA PISO LED 7W, LUZ CALIDA					ITEM: ELECT 2.78
					UNIDAD: UND
I. EQUIPO					
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 836	
Sub-Total					\$ 836
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Lampara aplique led sirius single 6w	UND	\$ 24.349,30	1,00	\$ 24.349	
CONECTOR RESORTE	und	\$ 1.575,00	2,00	\$ 3.150	
Sub-Total					\$ 27.499
III. TRANSPORTES					
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
Sub-Total					0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867,30	0,25	\$ 16.716,83		
Sub-Total					\$ 16.717
Total Costo Directo					\$ 45.052
AIU 30%					\$ 13.515,59
Costo Total					\$ 58.568,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE METALICO OCTOGONAL TRONCOCONICO DE 14 M CON CRUCETA LINEAL DE 1.2 M PARA DOS PROYECTORES, ACABADOS EN GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTURA ELECTROSTATICA CON CANASTILLA DE ANCLAJE CONFORMADA X 4 PERNOS DE 3/4" X 1.5 M					ITEM: ELECT 2.79
					UNIDAD: UND
I. EQUIPO					
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 31.122	
GRUA POSTES	HORA	\$ 140.000,00	1,50	\$ 210.000	
Sub-Total					\$ 241.122
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
POSTE METALICO OCTOGONAL TRONCOCONICO DE 14M CON CRUCETA LINEAL DE 1.2M PARA DOS PROYECTORES, ACABADOS GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTURA ELECTROSTATICA CON CANASTILLA DE ANCLAJE CONFORMADA X 4 PERNOS LONG. 1,5 M	UND	\$ 5.832.547,00	1,00	\$ 5.832.547	
MATERIALES CONCRETO 3000 PSI	M3	\$ 442.258	0,38	\$ 165.847	
FORMALETA	UND	\$ 90.000	0,25	\$ 22.500	
Sub-Total					\$ 6.020.894
III. TRANSPORTES					
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
TRANSPORTE			400.000	100.000	
Sub-Total					100.000
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867,30	8,00	\$ 534.938,41		
M. O. ALBAÑILERÍA (2 AYUDANTE)	\$ 29.165,80	3,00	\$ 87.497,39		
Sub-Total					\$ 622.436
Total Costo Directo					\$ 6.984.451
AIU 30%					\$ 2.095.335,39
Costo Total					\$ 9.079.787,00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE METALICO CILINDRICO DE 6.0 M X 2 1/2" CON CRUCETA LINEAL PARA UN PROYECTOR, ACABADOS EN GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTURA ELECTROSTATICA CON CANASTILLA DE ANCLAJE CONFORMADA X 4 PERNOS DE 1/2" X 0.70M				ITEM:	ELECT 2.80
				UNIDAD:	UND
I. EQUIPO					
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 19.420	
GRUA POSTES	HORA	\$ 140.000,00	1,20	\$ 168.000	
				Sub-Total	\$ 187.420
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
POSTE METALICO CILINDRICO DE 6.0 M X 2 1/2" CON CRUCETA LINEAL PARA UNPROYECTOR, ACABADOS EN GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTURA ELECTROSTATICA CON CANASTILLA DE ANCLAJE CONFORMADA X 4 PERNOS DE 1/2", LONG 0,8M	UND	\$ 1.034.407,50	1,00	\$ 1.034.408	
MATERIALES CONCRETO 3000 PSI	M3	\$ 442.258	0,13	\$ 56.609	
FORMALETA	UND	\$ 90.000	0,25	\$ 22.500	
				Sub-Total	\$ 1.113.517
III. TRANSPORTES					
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
TRANSPORTE			400.000	100.000	
				Sub-Total	100.000
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867,30	4,50	\$ 300.902,86		
M. O. ALBAÑILERIA (2 AYUDANTE)	\$ 29.165,80	3,00	\$ 87.497,39		
				Sub-Total	\$ 388.400
				Total Costo Directo	\$ 1.789.337
				AIU 30%	\$ 536.801,03
				Costo Total	\$ 2.326.138,00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR LED IP66 300W-320W , LUZ NEUTRA, 120-227V.				ITEM:	ELECT 2.81
				UNIDAD:	UND
I. EQUIPO					
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 6.687	
EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	DIA	\$ 1.500.000,00	0,01	\$ 15.000	
				Sub-Total	\$ 21.687
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
PROYECTOR LED IP66 300W-320W , LUZ NEUTRA, 120-227V.	UND	\$ 2.191.444,50	1,00	\$ 2.191.445	
				Sub-Total	\$ 2.191.445
III. TRANSPORTES					
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867,30	2,00	\$ 133.734,60		
				Sub-Total	\$ 133.735

				Total Costo Directo	\$	2.346.866
				AIU	30%	\$ 704.059,75
				Costo Total		\$ 3.050.926,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR LED IP66 160W-200W, 120-227V.					ITEM:	ELECT 2.82
					UNIDAD:	UND
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 6.687		
					Sub-Total	\$ 6.687
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
PROYECTOR LED IP66 160W-200W, 120-227V.	UND	\$ 1.158.287	1,00	\$ 1.158.287		
					Sub-Total	\$ 1.158.287
III. TRANSPORTES						
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.		
					Sub-Total	0
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.			
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867,30	2,00	\$ 133.734,60			
					Sub-Total	\$ 133.735
					Total Costo Directo	\$ 1.298.708
				AIU	30%	\$ 389.612,35
				Costo Total		\$ 1.688.320,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista

KIT PUESTA A TIERRA DE TRANSFORMADOR					ITEM:	ELECT 2.83
					UNIDAD:	UND
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 23.404		
					Sub-Total	\$ 23.404
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
KIT PUESTA TIERRA PARARRAYO TRANSFORMADOR	UND	\$ 349.847,50	1,00	\$ 349.848		
					Sub-Total	\$ 349.848
III. TRANSPORTES						
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.		
					Sub-Total	0
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.			
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	\$ 66.867,30	3,00	\$ 200.601,91			
M. O. ALBAÑILERÍA (3 AYUDANTE)	\$ 43.748,69	6,11	\$ 267.469,21			
					Sub-Total	\$ 468.071
					Total Costo Directo	\$ 841.322
				AIU	30%	\$ 252.396,65
				Costo Total		\$ 1.093.719,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L.)
Contratista

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL CABLE No 10 (TRES LINEAS) 220V				ITEM:	ELECT 2.84
				UNIDAD:	ML
I. EQUIPO					
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 335	
				Sub-Total	\$ 335
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CABLE CU AISLADO No 10	ML	\$ 4.864,50	3,05	\$ 14.836,73	
				Sub-Total	\$ 14.837
III. TRANSPORTES					
Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	\$ 47.909,53	0,14	\$ 6.707,33		
				Sub-Total	\$ 6.707
				Total Costo Directo	\$ 21.879
				AIU 30%	\$ 6.563,83
				Costo Total	\$ 28.443,00

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.L)
Contratista