

PRIMEROS AUXILIOS EN LOS COLUMBARIOS UBICADOS EN EL COSTADO OCCIDENTAL DEL CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÁ.

PRIMEROS AUXILIOS
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC
Presupuesto Resumido



Actividad	UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
Costos directos				
COL-1 PRELIMINARES				
COL-1.1 OBRAS PRELIMINARES				
19 RED AGUA PROVISIONAL LONGITUD 30M	un	1.00	184,192	184,192
20 RED ELÉCTRICA PROVISIONAL 50 M	un	1.00	3,368,238	3,368,238
315 ALQUILER CAMPAMENTO SHELTER Y/O CONTENEDOR 12.20 X 2.44M	ms	2.50	1,534,206	3,835,515
8257 SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA Y MANEJO DEL TRANSITO PEATONAL	ml	720.00	2,709	1,950,480
8312 SEÑALIZACION INFORMATIVA Y PREVENTIVA DURANTE LA OBRA	ms	2.50	317,037	792,593
8574 ALQUILER DE BAÑOS PORTÁTILES INCLUYE TRANSPORTE Y 2 ASEOS SEMANALES PARA CADA UNIDAD	ms	2.50	862,832	2,157,080
Total OBRAS PRELIMINARES				12,288,098
COL-1.3 RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE				
7252 TRASIEGO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS (Madera, plástico, vidrio, eléctricos entre otros)	kg	500.00	1,257	628,500
7253 TRASIEGO INTERNO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	m ³	30.00	43,377	1,301,310
Total RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE				1,929,810
Total PRELIMINARES				14,217,908
COL-2 ANDAMIAJE				
COL-2.1 ALQUILER DE ANDAMIO CERTIFICADO				
8235 ALQUILER DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO ALTA COMPLEJIDAD (no incluye transporte montaje y desmontaje, la cantidad en kg por funcionamiento ejecutado x cortes de obra)	kg	6,000.00	1,091	6,546,000
8236 TRANSPORTE DE ANDAMIO CERTIFICADO TRAYECTO IDA Y VUELTA	kg	6,000.00	97	582,000
8450 MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS	kg	6,000.00	89	534,000
Total ALQUILER DE ANDAMIO CERTIFICADO				7,662,000
Total ANDAMIAJE				7,662,000
COL-3 APUNTALAMIENTOS Y SOBRECUBIERTA				
COL-3.1 APUNTALAMIENTOS, SOBRECUBIERTA MODULADA EN LONA				
8243 APUNTALAMIENTO DE MUROS, VIGAS, DINTELES, COLUMNAS, CERCHAS	m ²	880.43	50,099	44,108,663

PRIMEROS AUXILIOS EN LOS COLUMBARIOS UBICADOS EN EL COSTADO OCCIDENTAL DEL CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÁ.

PRIMEROS AUXILIOS
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC
Presupuesto Resumido



Actividad	UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
8364 CUBIERTA TIPO HANGAR (140 X 15 metros, h=9.5 aprox), CARPA EN LONA TIPO ULTRALONA, 700 micras, 100% IMPERMEABLE, ESTRUCTURA METÁLICA MODULADA DESARMABLE (cerchas y tubo cuadrado, platinas, templetes, tubería agua negra) Incluye planos para anclajes superficiales (ya sea canecas base en concreto para soporte estructuras de carpas) o de cimentación entre otros, como también transporte suministro e instalación	m²	2,472.00	150,569	372,206,568
8522 CANECA BASE EN CONCRETO PARA SOPORTE ESTRUCTURA CARPAS	un	112.00	189,315	21,203,280
Total APUNTALAMIENTOS, SOBRECUBIERTA MODULADA EN LONA				437,518,511
Total APUNTALAMIENTOS Y SOBRECUBIERTA				437,518,511
COL-4 ASEO DE OBRA				
COL-4.1 ASEO GENERAL DE OBRA				
8254 ASEO GENERAL DE OBRA	mes	2.50	1,597,903	3,994,758
Total ASEO GENERAL DE OBRA				3,994,758
Total ASEO DE OBRA				3,994,758
TOTAL Costos directos				463,393,177
SUBTOTAL		463,393,177		
ADMINISTRACION 31%		144,068,939		
IMPREVISTOS 2%		9,267,864		
UTILIDAD 5%		23,169,659		
TOTAL OBRA		639,899,638		