

PRIMEROS AUXILIOS EN LOS COLUMBARIOS UBICADOS EN EL COSTADO OCCIDENTAL DEL CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÁ. PRIMEROS AUXILIOS INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC	Capitulo	COL-1 PRELIMINARES
	SubCap.	COL-1.1 OBRAS PRELIMINARES
	Actividad	19 RED AGUA PROVISIONAL LONGITUD 30M
	U.M.	un

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)	Unidad (un)	40,943	0.04	1,638
SOLDADURA PVC WET BONDING (1/4 GL.)	Unidad (un)	97,081	0.04	3,883
CHEQUE CORTINA 1/2	Unidad (un)	14,900	1.00	14,900
UNIÓN PRESIÓN PVC 1/2	Unidad (un)	343	10.00	3,430
TUBO PRESIÓN PVC 1/2 RDE.13.5	Metro (m)	2,349	30.90	72,584
Total Materiales				96,435

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herramienta menor (% sobre la m.o.)/ EPP	Porcentaje	78,025	10.00	7,803
Total Equipo				7,803

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACI	Hora Cuadrilla	21,554	3.62	78,025
Total Mano de Obra				78,025

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TRANSPORTE- (BOGOTA)	Porcentaje	96,435	2.00	1,929
Total Transporte				1,929

Total Costos Directos Actividad:	184,192
---	----------------

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

PRIMEROS AUXILIOS EN LOS COLUMBARIOS UBICADOS EN EL COSTADO OCCIDENTAL DEL CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÁ. PRIMEROS AUXILIOS INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC	Capitulo	COL-1 PRELIMINARES
	SubCap.	COL-1.1 OBRAS PRELIMINARES
	Actividad	20 RED ELÉCTRICA PROVISIONAL 50 M
	U.M.	un

5 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
VARA DE CLAVO Ø6 A 8CM (3M) EUCALIPTO	Unidad (un)	6,496	11.67	75,808
DURMIENTE 4CM X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	Unidad (un)	5,729	1.72	9,854
TOMACORRIENTE TRIFÁSICO	Unidad (un)	20,900	5.00	104,500
BREAKER GE MONOPOLAR ENCHUF 60A 120 - 240V	Unidad (un)	15,080	4.00	60,320
CAJA 3 POLOS DE CORTACIRCUITOS	Unidad (un)	18,444	1.00	18,444
CABLE ALUMINIO SERIE 8000 AISLADO PVC 1/0AWG	Metro (m)	11,223	65.00	729,495
CABLE ALUMINIO SERIE 8000 AISLADO PVC 2/0AWG	Metro (m)	14,624	130.00	1,901,120
Total Materiales				2,899,541

6 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herramienta menor (% sobre la m.o.)/ EPP	Porcentaje	431,080	2.00	8,622
Total Equipo				8,622

7 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACI	Hora Cuadrilla	21,554	20.00	431,080
Total Mano de Obra				431,080

8 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TRANSPORTE- (BOGOTA)	Porcentaje	2,899,541	1.00	28,995
Total Transporte				28,995

Total Costos Directos Actividad:	3,368,238
---	------------------

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

PRIMEROS AUXILIOS EN LOS COLUMBARIOS UBICADOS EN EL COSTADO OCCIDENTAL DEL CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÁ. PRIMEROS AUXILIOS INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC	Capitulo	COL-1 PRELIMINARES
	SubCap.	COL-1.1
	Actividad	315 ALQUILER CAMPAMENTO SHELTER Y/O CONTENEDOR 12.20 X 2.44M
	U.M.	ms

9 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0
Total Materiales				0

10 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
MONTACARGAS 5.0 TN	Hora (h)	140,000	2.00	280,000
SHELTER OFICINA 12.20 x 2.44 m	Mes (ms)	1,254,206	1.00	1,254,206
Total Equipo				1,534,206

11 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0
Total Mano de Obra				0

12 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0
Total Transporte				0

Total Costos Directos Actividad:	1,534,206
---	------------------

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

PRIMEROS AUXILIOS EN LOS COLUMBARIOS UBICADOS EN EL COSTADO OCCIDENTAL DEL CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÁ. PRIMEROS AUXILIOS INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC	Capitulo	COL-1 PRELIMINARES
	SubCap.	COL-1.3
	Actividad	7252 TRASIEGO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS (Madera, plástico, vidrio, eléctricos entre otros)
	U.M.	kg

13 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0
Total Materiales				0

14 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herramienta menor (% sobre la m.o.)/ EPP	Porcentaje	1,006	1.00	10
Total Equipo				10

15 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACION	Hora Cuadrilla	18,290	0.06	1,006
Total Mano de Obra				1,006

16 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Volqueta / Autovolquete / Camión de volteo capacidad 6 m3, i	unidad (u)	240,875	0.00	241
Total Transporte				241

Total Costos Directos Actividad:	1,257
---	--------------

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

PRIMEROS AUXILIOS EN LOS COLUMBARIOS UBICADOS EN EL COSTADO OCCIDENTAL DEL CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÁ. PRIMEROS AUXILIOS INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC	Capitulo	COL-1 PRELIMINARES
	SubCap.	COL-1.3
	Actividad	7253 TRASIEGO INTERNO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS
	U.M.	m³

17 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0
Total Materiales				0

18 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herramienta menor (% sobre la m.o.)/ EPP	Porcentaje	13,718	5.50	754
Total Equipo				754

19 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACION	Hora Cuadrilla	18,290	0.75	13,718
Total Mano de Obra				13,718

20 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Volqueta / Autovolquete / Camión de volteo capacidad 6 m3, i	unidad (u)	240,875	0.12	28,905
Total Transporte				28,905

Total Costos Directos Actividad:	43,377
---	---------------

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

PRIMEROS AUXILIOS EN LOS COLUMBARIOS UBICADOS EN EL COSTADO OCCIDENTAL DEL CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÁ. PRIMEROS AUXILIOS INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC	Capitulo	COL-1 PRELIMINARES
	SubCap.	COL-1.1 OBRAS PRELIMINARES
	Actividad	8257 SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA Y MANEJO DEL TRANSITO PEATONAL
	U.M.	ml

21 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
BALIZA O SEÑALIZADOR COLOMBINA VIAL	unidad (u)	30,000	0.01	300
AVISO EN ACRÍLICO 0.35 X 0.25 M E=5MM	unidad	32,000	0.01	256
Cinta Peligro Adhesiva Demarcación Negra Y Amarilla X30 M	unidad	10,900	0.02	218
Total Materiales				774

22 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herramienta menor (% sobre la m.o.)/ EPP	Porcentaje	1,829	5.00	91
Total Equipo				91

23 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACION	Hora Cuadrilla	18,290	0.10	1,829
Total Mano de Obra				1,829

24 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TRANSPORTE- (BOGOTA)	Porcentaje	774	2.00	15
Total Transporte				15

Total Costos Directos Actividad:	2,709
---	--------------

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

PRIMEROS AUXILIOS EN LOS COLUMBARIOS UBICADOS EN EL COSTADO OCCIDENTAL DEL CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÁ. PRIMEROS AUXILIOS INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC	Capitulo	COL-1 PRELIMINARES
	SubCap.	COL-1.1 OBRAS PRELIMINARES
	Actividad	8312 SEÑALIZACION INFORMATIVA Y PREVENTIVA DURANTE LA OBRA
	U.M.	ms

25 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TORNILLO AUTOPERFORANTE NO.12 X 1	Unidad (un)	65	5.00	325
BALIZA O SEÑALIZADOR COLOMBINA VIAL	unidad (u)	30,000	3.00	90,000
Juego Señales De Peligro	Unidad (un)	117,000	0.25	29,250
CINTA DE ACORDONAMIENTO (500M)	Rollo (rl)	22,919	2.00	45,838
Total Materiales				165,413

26 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herramienta menor (% sobre la m.o.)/ EPP	Porcentaje	137,175	7.00	9,602
Almacenamiento y trasiego interno	Porcentaje	137,175	0.10	137
Total Equipo				9,739

27 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACION	Hora Cuadrilla	18,290	7.50	137,175
Total Mano de Obra				137,175

28 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TRANSPORTE EN CAMIONETA	unidad (u)	94,195	0.05	4,710
Total Transporte				4,710

Total Costos Directos Actividad:	317,037
---	----------------

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

PRIMEROS AUXILIOS EN LOS COLUMBARIOS UBICADOS EN EL COSTADO OCCIDENTAL DEL CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÁ. PRIMEROS AUXILIOS INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC	Capitulo	COL-1 PRELIMINARES
	SubCap.	COL-1.1 OBRAS PRELIMINARES
	Actividad	8574 ALQUILER DE BAÑOS PORTÁTILES INCLUYE TRANSPORTE Y 2 ASEOS SEMANALES PARA CADA UNIDAD
	U.M.	ms

29 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Alquiler Baño Sencillo 2 aseos semanales/8 mensuales	mes (mes)	407,575	1.00	407,575
Alquiler mensual aseo Baño Lavamanos 2 aseos semanales/	mes (mes)	445,655	1.00	445,655
Total Materiales				853,230

30 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
trasiego interno horizontal y/o vertical % MO	Porcentaje	9,145	5.00	457
Total Equipo				457

31 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACION	Hora Cuadrilla	18,290	0.50	9,145
Total Mano de Obra				9,145

32 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0
Total Transporte				0

Total Costos Directos Actividad:	862,832
---	----------------

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

PRIMEROS AUXILIOS EN LOS COLUMBARIOS UBICADOS EN EL COSTADO OCCIDENTAL DEL CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÁ. PRIMEROS AUXILIOS INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC	Capitulo	COL-2 ANDAMIAJE
	SubCap.	COL-2.1
	Actividad	8235 ALQUILER DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO ALTA COMPLEJIDAD (no incluye transporte montaje y desmontaje, la cantidad en kg por funcionamiento ejecutado x cortes de obra)
	U.M.	kg

33 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0
Total Materiales				0

34 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ALQUILER DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICA	Kilogramo (kg)	1,091	1.00	1,091
Total Equipo				1,091

35 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0
Total Mano de Obra				0

36 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0
Total Transporte				0

Total Costos Directos Actividad:	1,091
---	--------------

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

PRIMEROS AUXILIOS EN LOS COLUMBARIOS UBICADOS EN EL COSTADO OCCIDENTAL DEL CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÁ. PRIMEROS AUXILIOS INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC	Capitulo	COL-2 ANDAMIAJE
	SubCap.	COL-2.1
	Actividad	8236 TRANSPORTE DE ANDAMIO CERTIFICADO TRAYECTO IDA Y VUELTA
	U.M.	kg

37 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0
Total Materiales				0

38 Equipos

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0
Total Equipos				0

39 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0
Total Mano de Obra				0

40 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TRANSPORTE DE ANDAMIO CERTIFICADO TRAYECTO I	Kilogramo (kg)	97	1.00	97
Total Transporte				97

Total Costos Directos Actividad:	97
---	-----------

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

PRIMEROS AUXILIOS EN LOS COLUMBARIOS UBICADOS EN EL COSTADO OCCIDENTAL DEL CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÁ. PRIMEROS AUXILIOS INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC	Capitulo	COL-2 ANDAMIAJE
	SubCap.	COL-2.1
	Actividad	8450 MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS
	U.M.	kg

41 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0
Total Materiales				0

42 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ANDAMIOS, MONTAJE Y DESMONTAJE	Kilogramo (kg)	89	1.00	89
Total Equipo				89

43 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0
Total Mano de Obra				0

44 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0
Total Transporte				0

Total Costos Directos Actividad:	89
---	-----------

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

PRIMEROS AUXILIOS EN LOS COLUMBARIOS UBICADOS EN EL COSTADO OCCIDENTAL DEL CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÁ. PRIMEROS AUXILIOS INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC	Capitulo	COL-3 APUNTALAMIENTOS Y SOBRECUBIERTA
	SubCap.	COL-3.1 APUNTALAMIENTOS, SOBRECUBIERTA MODULADA EN LONA
	Actividad	8243 APUNTALAMIENTO DE MUROS, VIGAS, DINTELES, COLUMNAS, CERCHAS
	U.M.	m²

45 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
VARA CORREDOR Ø8 A 10CM (3M) EUCALIPTO	Unidad (un)	7,894	3.20	25,261
TABLA BURRA 10 X 2.2 A 2.7CM X 2.9M - ORDINARIO	Unidad (un)	9,167	0.33	3,025
TUERCA Y ARANDELA ACERO 1/2" x 10	Unidad (un)	4,900	0.09	432
VARILLA ROSCADA DE 1/2 ZINCADA	Metro (m)	5,900	1.00	5,900
CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	Metro Cubico (	410,988	0.01	4,110
Total Materiales				38,728

46 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herramienta menor (% sobre la m.o.)/ EPP	Porcentaje	9,145	5.00	457
Alquiler de taladro percutor 1/2" alámbrico. Incluye juego de b	Dia (d)	24,000	0.03	720
kit de arnes 4 argollas (1 arnes de seguridad 4 argollas, 1 mo	Porcentaje	9,145	3.00	274
Total Equipo				1,451

47 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACION	Hora Cuadrilla	18,290	0.50	9,145
Total Mano de Obra				9,145

48 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TRANSPORTE- (BOGOTA)	Porcentaje	38,728	2.00	775
Total Transporte				775

Total Costos Directos Actividad:	50,099
---	---------------

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

PRIMEROS AUXILIOS EN LOS COLUMBARIOS UBICADOS EN EL COSTADO OCCIDENTAL DEL CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÁ. PRIMEROS AUXILIOS INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC	Capitulo	COL-3 APUNTALAMIENTOS Y SOBRECUBIERTA
	SubCap.	COL-3.1 APUNTALAMIENTOS, SOBRECUBIERTA MODULADA EN LONA
	Actividad	8364 CUBIERTA TIPO HANGAR (140 X 15 metros, h=9.5 aprox), CARPA EN LONA TIPO ULTRALONA, 700 micras, 100% IMPERMEABLE, ESTRUCTURA METÁLICA MODULADA DESARMABLE (cerchas y tubo cuadrado, platinas, templetas, tubería agua negra) Incluye planos para anclajes superficiales (ya sea canecas base en concreto para soporte estructuras de carpas) o de cimentación entre otros, como también transporte suministro e instalación
	U.M.	m²

49 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
SUB CONTRATO-CARPA TIPO HANGAR MODULADA (tec	Metro Cuadrad	139,325	1.00	139,325
Total Materiales				139,325

50 Equipos

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0
Total Equipos				0

51 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
HORA CUADRILLA HH METÁLICAS - CON PRESTACIONE	Hora Cuadrilla	34,830	0.18	6,193
HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACION	Hora Cuadrilla	18,290	0.20	3,658
Total Mano de Obra				9,851

52 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TRANSPORTE- (BOGOTA)	Porcentaje	139,325	1.00	1,393
Total Transporte				1,393

Total Costos Directos Actividad:	150,569
---	----------------

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

PRIMEROS AUXILIOS EN LOS COLUMBARIOS UBICADOS EN EL COSTADO OCCIDENTAL DEL CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÁ. PRIMEROS AUXILIOS INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC	Capitulo	COL-3 APUNTALAMIENTOS Y SOBRECUBIERTA
	SubCap.	COL-3.1 APUNTALAMIENTOS, SOBRECUBIERTA MODULADA EN LONA
	Actividad	8522 CANECA BASE EN CONCRETO PARA SOPORTE ESTRUCTURA CARPAS
	U.M.	un

53 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
GRAVA N°67 - 3/4	Metro Cubico (	54,600	0.08	4,368
CANECA METALICA DE 55 GL	Unidad (un)	65,000	1.00	65,000
CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	Metro Cubico (	410,988	0.23	94,527
Total Materiales				163,895

54 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA	Dia (d)	32,155	0.08	2,572
Herramienta menor (% sobre la m.o.)/ EPP	Porcentaje	18,290	7.00	1,280
Total Equipo				3,852

55 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACION	Hora Cuadrilla	18,290	1.00	18,290
Total Mano de Obra				18,290

56 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TRANSPORTE- (BOGOTA)	Porcentaje	163,895	2.00	3,278
Total Transporte				3,278

Total Costos Directos Actividad:	189,315
---	----------------

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

PRIMEROS AUXILIOS EN LOS COLUMBARIOS UBICADOS EN EL COSTADO OCCIDENTAL DEL CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÁ. PRIMEROS AUXILIOS INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC	Capitulo	COL-4 ASEO DE OBRA
	SubCap.	COL-4.1 ASEO GENERAL DE OBRA
	Actividad	8254 ASEO GENERAL DE OBRA
	U.M.	mes

57 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ESCOBA SUPERIOR SUAVE	Unidad (un)	10,900	0.03	327
AGUA	Litro	16	20.00	320
DISOLVENTE THINNER	Galon (gl)	10,000	0.03	300
CERA PARA PISOS EMULSIONADA	Litro	2,690	0.10	269
DETERGENTE EN POLVO	unidad	7,000	0.01	70
ESTOPA DE ALGODÓN	paquete	2,900	0.10	290
REMOVEDOR DESENGRASANTE	Galón (gal)	180,682	0.02	3,614
Total Materiales				5,190

58 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herramienta menor (% sobre la m.o.)/ EPP	Porcentaje	1,576,944	1.00	15,769
Total Equipo				15,769

59 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
DÍA CUADRILLA JJ ASEO - CON PRESTACIONES	Día (d)	131,412	12.00	1,576,944
Total Mano de Obra				1,576,944

60 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0
Total Transporte				0

Total Costos Directos Actividad:	1,597,903
---	------------------

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.