Bogotá, 13 de mayo de 2026

Doctor
JAIR DÍAZ DÍAZ
Alcalde municipal Donccello

REFERENCIA: SOLICITUD DE PRORROGA 3 CONTRATO DE COMPRAVENTA N° CCV-2026-001

Objeto: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA PARA FORTALECER EL BANCO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO CAQUETÁ

Cordial saludo

FRANCISCO JAVIER GACHA CASTRO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía número 79.615.471., en calidad de Representante Legal de la compañía PARTEQUIPOS MAQUINARIA S.A.S., con NIT, 830.116.807-7, me permito solicitar a la entidad se proceda con la prórroga temporal del contrato en referencia, con fundamento en las siguientes causas:

ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA

1. El pasado 05/02/2026 se publicó en el SECOP el proceso **LP-SIP-2025-001, estableciendo como fecha de presentación de las propuestas el 13/02/2026 07:00:00**.

2. El pasado **25/02/2026 06:00:00** y culminado el proceso de contratación con la adjudicación a la compañía PARTEQUIPOS MAQUINARIA S.A.S., se suscribió el COMPRAVENTA N° CCV-2026-001 entre las partes con fecha de inicio 11/03/2026 12:00:00 AM.

Que a la fecha el retrocargador ya fue entregada al municipio, tal como se observa en las imagenes





Por otro lado, las volquetas se encuentran en un proceso de ajuste del sistema hidráulico del volcó, el cual corresponde al conjunto de actividades técnicas orientadas a garantizar el correcto funcionamiento del sistema de elevación de la tolva, asegurando que el proceso de carga y descarga se realice de manera eficiente, segura y sin fallas operativas.

El sistema hidráulico de volco está compuesto principalmente por un cilindro hidráulico (telescópico o convencional), bomba hidráulica, tanque de aceite, válvulas de control, mangueras de alta presión y sistema de accionamiento (toma de fuerza o PTO). El ajuste de este sistema implica la revisión, calibración y corrección de cada uno de estos componentes.

En primer lugar, se realiza una inspección general del sistema, verificando posibles fugas de aceite hidráulico en mangueras, conexiones, sellos del cilindro y válvulas. Cualquier fuga detectada debe ser corregida mediante el ajuste de conexiones o reemplazo de componentes deteriorados, ya que la pérdida de presión afecta directamente la capacidad de elevación del volco.

Posteriormente, se procede a la revisión del nivel y estado del aceite hidráulico, verificando que se encuentre dentro de los parámetros recomendados por el fabricante. Un aceite contaminado o en bajo nivel puede generar fallas en el sistema, pérdida de eficiencia y desgaste prematuro de los componentes. Otro aspecto fundamental del ajuste es la verificación de la presión de trabajo del sistema hidráulico, la cual debe ser medida con equipos adecuados (manómetros) para garantizar que se encuentre dentro del rango operativo. Si la presión es inferior a la requerida, se procede a ajustar la válvula reguladora o revisar la bomba hidráulica. En caso de sobrepresión, se deben calibrar las válvulas de alivio para evitar daños en el cilindro o en la estructura del volco.

Así mismo, se realiza la inspección y ajuste del cilindro hidráulico, verificando que no presente deformaciones, fugas internas o desgaste en los sellos. En sistemas telescópicos, se deben revisar las etapas del cilindro para asegurar un desplazamiento uniforme y sin trabas durante el proceso de elevación y descenso.

Se incluye también la revisión del sistema de accionamiento (toma de fuerza – PTO), asegurando que su acople con la caja de transmisión sea adecuado y que no presente vibraciones, ruidos anormales o pérdida de potencia. Este componente es clave, ya que transmite la energía desde el motor hacia la bomba hidráulica.

Adicionalmente, se ajusta y verifica el funcionamiento de las válvulas de control, garantizando que el operador pueda accionar de manera precisa el levantamiento y descenso del volco, sin movimientos bruscos o retardos excesivos. El sistema debe permitir una operación progresiva y controlada.

Finalmente, se realiza una prueba operativa del sistema, en la cual se ejecuta el ciclo completo de levantamiento y descenso del volco, observando tiempos de respuesta, estabilidad de la carga, uniformidad del movimiento y ausencia de ruidos o vibraciones anormales. Esta prueba permite confirmar que el sistema se encuentra correctamente ajustado.

IMPORTANCIA DEL AJUSTE

Un adecuado ajuste del sistema hidráulico del volco garantiza:

- Operación segura durante la descarga de materiales
- Mayor eficiencia en los tiempos de trabajo
- Reducción de fallas mecánicas

- Prolongación de la vida útil del equipo
- Prevención de daños estructurales en la tolva y el chasis


Esta operación esta proyectada para terminar el día de hoy y luego se deben transportar los equipos al dealer para el alistamiento de fluidos final y activación de las garantías.

En razón a ello, y teniendo presente que el transporte de los equipos se debe realizar en cama bajas, solicitamos **10 días** adicionales para realizar la entrega y capacitación del personal.

Cabe resaltar que la solicitud se formula en aras de preservar la calidad de los equipos, evitar riesgos asociados a una entrega apresurada y asegurar que los bienes cumplan con las especificaciones técnicas requeridas. De igual forma, la prórroga del plazo permitirá mantener la trazabilidad y transparencia del proceso, garantizando que la ejecución contractual se desarrolle conforme a los principios de eficiencia, responsabilidad y proporcionalidad que rigen la contratación pública.

Agradecemos de antemano la atención brindada y quedamos atentos a la respuesta.

Cordialmente,



FRANCISCO JAVIER GACHA CASTRO
Partequipos maquinaria sas
E-mail: juridica5@partequipos.com /
Web site: www.partequipos.com