Soluciones y Mantenimientos Uno A
NIT 1.036.619.720-5
Régimen simplificado

Medellín, 23 de abril de 2026

Señores:
Edison vasco.
Rectora
Institución Educativa INEM JOSE FELIZ de RESTREPO
Medellín

Asunto: COTIZACION INSTALACION DE CAMARAS CCTV.

DETALLE DEL TRABAJO A COTIZAR.

1. Instalación de 32 cámaras CCTV nuevas en La sede principal.
2. Instalación de 6 cámaras CCTV nuevas en La sede Escuela Guillermo Echavarría Misas.
3. Las cámaras se instalarán por medio de tunería EMT y caja de suministros metálica.
4. Instalación de TV para su visualización en las porterías de la regional y portería de la escuela
5. Instalación de reflectores led en el coliseo Menor.

Áreas a intervenir: toda la I.E en general.

- Pasillos y corredores de los bloques.
- Escuela Guillermo Echavarría Misas.

ITEM	DETALLE	CANT	V.UNI	V.TOTAL
1	VIDEO BALUM CCTV	38	$14.500	$551.000
2	FUENTE DE ALIMENTACION DE 2A	38	$14.800	$562.400
3	CABLE UTP CAT 6 100% cobre (por carreta de 305 metros)	5	$785.000	$3.925.000
4	Cable eléctrico dúplex #18	5	$228.000	$1.140.000
5	Tubería EMT de ¾”	60	$30.300	$1.818.000
6	Caja de suministros metálica 12x12	40	$14.200	$568.000
7	Caja de suministros plástica 12x12	10	$13.400	$134.000
8	Curva EMT de ¾”	20	$2.150	$43.000
9	Llegada a caja EMT ¾”	60	$2.150	$129.000
10	Unión EMT ¾”	80	$2.150	$172.000
11	Grapas metálica doble oreja	100	$950	$95.000
12	soporte ergonómico para televisor de 32” a 55”.	2	$240.000	$480.000
13	Extender HDMI activo 60 METROS	1	$247.000	$247.000
14	Cable HDMI de 1.5 metros	2	$17.500	$35.000

Soluciones y Mantenimientos Uno A
NIT 1.036.619.720-5
Régimen simplificado

15	REFECTOR LED DE 200w	4	$260.000	$1.040.000
16	Cable eléctrico en cauchutado 3x16 por metros	50	$8.900	$445.000
17	Instalación de 4 reflectores eléctrico en el coliseo menor de la institución educativa.	1	$1.500.000	$1.500.000
18	**MATERIAL DE INSTALACION**. Chasos pastico de ¼", tornillo de ensamble, amarras plásticas, cinta aislante, tensores, plug RJ45 cat 6, borneras.	1	$350.000	$350.000
19	**INSTALACION DE CAMARAS NUEVAS EN LA I.E INEM JOSE FELIZ DE RESTREPO**. **Detalle del trabajo a realizar**: Instalación de 32 cámaras nuevas en la sede principal. Instalación de 6 cámaras nuevas en la sede Escuela Guillermo Echavarría Misas Instalación de tubería EMT con sus accesorios. Configuración de los DVR para que se visualicen por internet. Instalación de TV en las porterías.	1	$8.100.000	$8.100.000

Valor total $21.334.400

Valides de la oferta: 15 días.
Garantía: 1 año

Cordialmente,

SOLUCIONES & MANTENIMIENTO UNO A

JEISSON ESTEBAN MEJIA GIRALDO
SOLUCIONES Y MANTENIMIENTOS UNO A
C.C 1.036.619.720-5