FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

PRESUPUESTO DE OBRA

Institución: EL CONDOR **Municipio: NARIÑO**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	SUBTOTAL
1.0	**PRELIMINARES**				**$ 621,458**
1.15	RETIRO DE SANITARIOS en mal estado.	und	4.00	$ 46,045	$ 184,181
1.22	RETIRO DE TUBERÍA ELECTRICA PVC Y/O TUBERÍA EMT en mal estado, incluye cableado, grapas, cajas, aparatos (suiches, tomas, datos, etc) y demas elementos que lo componen, disposición final de tubería retirada, cableado y demas elementos retirados en mal estado.	m	60.00	$ 7,288	$ 437,277

FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

PRESUPUESTO DE OBRA

Institución: EL CONDOR **Municipio: NARIÑO**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	SUBTOTAL
6.0	**PISOS**				**$ 8,436,163**
6.2	**Baldosas cerámicas, grano y gres**				**$ 7,388,873**
6.2.1	Suministro e instalación PISO EN CERÁMICA color a definir en formato maximo 60*60, incluye material de pega, separadores, niveladores y emboquillado de juntas.	m²	44.88	$ 164,636	$ 7,388,873
6.3	**Guardaescobas**				**$ 1,047,290**
6.3.2	Suministro y colocaciòn de GUARDAESCOBA RECTO EN BALDOSA DE GRANO, hasta 10 cm de alto o tableta de gres de 30x7.5 cm., biselada, incluye todo lo necesario para su correcta instalaciòn.	m	18.00	$ 58,183	$ 1,047,290
7.0	**REVOQUES Y ENCHAPES**				**$ 412,314**
7.2	**Enchapes pared**				**$ 412,314**
7.2.2	Suministro e instalación de ENCHAPE EN CERÁMICA formato y color a definir, en formato máximo 0.30m*0.30m. Incluye material de pega, separadores y emboquillado.	m²	4.17	$ 98,982	$ 412,314

FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

PRESUPUESTO DE OBRA

Institución: EL CONDOR **Municipio: NARIÑO**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	SUBTOTAL
12.0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				$ 2,099,495

FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

PRESUPUESTO DE OBRA

Institución: EL CONDOR **Municipio: NARIÑO**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	SUBTOTAL
12.5	**Equipamiento de baños**				**$ 2,099,495**
12.5.2	Suministro e instalación de SANITARIO COLOR BLANCO de bajo consumo, Incluye brida de fijación, tapón con rosca para la brida color del sanitario, abasto metálico con maguera flexible, emboquillado con silicona antihongos y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	und	4.00	$ 524,874	$ 2,099,495

FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

PRESUPUESTO DE OBRA

Institución: EL CONDOR **Municipio: NARIÑO**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	SUBTOTAL
13.0	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**$ 16,400,569**
13.1	**Cajas y canalizaciones**				**$ 7,468,512**
13.1.1	Suministro e instalación de TUBERÍA EMT 3/4" CIRCUITOS RAMALES. Incluye elementos de fijación y accesorios para su correcta instalación	m	220.00	$ 33,948	$ 7,468,512
13.2	**Salidas de energía**				**$ 2,718,450**
13.2.1	Suministro e instalación de SALIDA ELECTRICA PARA TOMA CORRIENTE EXPUESTO TIPO GFCI 20A en tubería EMT 1/2". Incluye: Aparato, 9m de cable N°12 AWG HF LS , conectores, tubería EMT 1/2", caja metálica 12x12x5cm, elementos de fijación y marcación	und	1.00	$ 135,724	$ 135,724
13.2.2	Suministro e instalación de SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE EXPUESTO TIPO TAMPER-RESISTANT, NEMA 5-15 R doble con polo a tierra, 120V 15 A en tubería EMT 1/2". Incluye: Aparato, 9m de cable N°12 AWG HF LS , conectores, tubería EMT 1/2", caja metálica 12x12x5cm, elementos de fijación y marcación	und	14.00	$ 123,905	$ 1,734,671
13.2.3	Suministro e instalación de SALIDA ELÉCTRICA PARA INTERRUPTOR sencillo o doble, 120V 15 A en tubería EMT 1/2". Incluye: Aparato, 9m de cable N°12 AWG HF LS , conectores, tubería EMT 1/2", caja metálica 12x12x5cm, elementos de fijación y marcación	und	7.00	$ 121,151	$ 848,055

FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

PRESUPUESTO DE OBRA

Institución: EL CONDOR **Municipio: NARIÑO**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	SUBTOTAL
13.3	**Acometidas y alimentadores**				**$ 1,134,225**
13.3.3	Suministro e instalación CABLE ANTIFRAUDE 2 x N° 8 + 1 N° 8 AWG XLPE cobre 3 hilos	m	25.00	$ 45,369	$ 1,134,225
13.4	**Iluminación**				**$ 4,604,059**
13.4.3	Suministro e instalación de PLAFÓN. Incluye todos los elementos necesarios para su adecuada instalación y puesta en servicio.	und	4.00	$ 75,863	$ 303,452
13.4.4	Suministro e instalación de LUMINARIA HERMÉTICA LED 50W, 6500K, 120-277V, IP65. Sylvania P37390-36 o su equivalente Incluye: cintas LED, soportería, conexionado y todos los elementos necesarios para su adecuada instalación y puesta en servicio.	und	12.00	$ 358,384	$ 4,300,607
13.5	**Tableros y protecciones**				**$ 475,324**
13.5.1	Suministro e instalación de TABLERO BIFÁSICO 12 CIRCUITOS 125A, Incluye breakers.	und	1.00	$ 475,324	$ 475,324
15	**TRANSPORTE**				**$ 500,000**
15.1	Transporte desde cabecera municipal hasta Institución Educativa.	gbl	$ 500,000	$ 500,000	$ 500,000
	COSTO DIRECTO				**$28,470,000**

Notas

*** El valor del transporte deberá ser ingresado en la celda amarilla; este precio será el resultado del precio de transporte por Km medido desde la cabecera municipal hasta la Institución Educativa**

**** Para aprobar el precio de transporte deberán adjuntar certificado de la alcaldía donde se verifique este valor**

***** Se organiza el valor de transporte de acuerdo al certificado emitido por planeación**

***** Se añade ítem luminaria y tomacorriente tipo TAMPER.**

****** Presupuesto inicial $28.400.000, presupuesto final $28.470.000.**

Aprobado por:

Lady Montoya

LADY MONTOYA
Profesional
Direccion de Infraestructura Fisica Educativa Y tecnologica

Elaboró:
Rector/Administración Municipal

FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

PRESUPUESTO DE OBRA

Institución: EL CONDOR **Municipio: NARIÑO**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	SUBTOTAL
Secretaria de Educacion de Antioquia					