JOTA Evolución S.A.S

ANEXO 1
ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MINIMOS

1. **OBJETO:** ADM – 178 - Contratar la adquisición e instalación de elementos de señalización para la atención y servicio al ciudadano, así como para la gestión de emergencias en las instalaciones del FONCEP.

1.1. ALCANCE DEL OBJETO.

El contratista deberá entregar e instalar la señalización de emergencias y los planos de evacuación, conforme a las condiciones y especificaciones que se describen a continuación:

2. CODIGOS DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS.

Clasificación UNSPSC	Segmento		Familia		Clase		Producto	
UNSPSC 55121704	55	Publicaciones impresas, publicaciones electrónicas y accesorios	12	Etiquetado y accesorios	17	Señalización	04	Señales de seguridad

3. ITEMS, CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

El contratista deberá cumplir con la entrega de los ÍTEMS y especificaciones técnicas que se relacionen a continuación:

íte m	Elemento	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	IMAGEN DE REFERENCIA
1	Prohibición	Tipo: No usar el ascensor en caso de emergencia Visual Táctil (Braile) Material: Acrílico fotoluminiscente Medida: 20x25 cm	und	10	

JOTA
Evolución S.A.S


íte m	Elemento	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	IMAGEN DE REFERENCIA
2	Información condiciones de seguridad	Tipo: Salida de Emergencia Visual Material: Acrílico fotoluminiscente Medida: 20x25 cm	und	5	
3	Informativa general	Tipo: Nombre de oficina o área (Atención al Ciudadano) Visual Táctil (Braille) Material: Acrílico Medida: 10x 10 cm	und	1	
4	Informativa general	Tipo: Nombre de oficina o área (Módulos de atención) Visual Táctil (Braille) Material: Acrílico Medida: 10 x 10 cm	und	4	
5	Advertencia	Tipo: Riesgo Eléctrico Visual Táctil (Braille) Material: Acrílico fotoluminiscente Medida: 20x25 cm	und	10	
6	Información condiciones de seguridad	Tipo: Ruta de evacuación Izquierda y Derecha por reverso Visual (Por ambos lados apuntando a un solo lado) Material: Acrílico fotoluminiscente Medida: 20x25 cm	und	12	
7	Información condiciones de seguridad	Tipo: Adhesivos podotáctiles amarillo Material: PVC adhesivo Según norma NTC5610-	und	150	

JOTA
Evolución S.A.S

íte m	Elemento	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	IMAGEN DE REFERENCIA
		2022 Señales Podotáctiles de avanzar y de parar medidas 40 X 40 cm			
8	Información condiciones de seguridad	Tipo: Baño Hombres Visual Táctil (Braile) Material: Acrílico fotoluminiscente Medida: 20x25 cm	und	1	
9	Información condiciones de seguridad	Tipo: Baño Mujeres Visual Táctil (Braile) Material: Acrílico fotoluminiscente Medida: 20x25 cm	und	1	
10	Información condiciones de seguridad	Tipo: Baño Personas usuarias de silla de ruedas Visual Táctil (Braile) Material: Acrílico fotoluminiscente Medida: 20x25 cm	und	1	
11	Información condiciones de seguridad	Tipo: Planos de Evacuación Visual Táctil (Braile) Material: Acrílico fotoluminiscente Medida: 50x30 cm (los planos los suministra la entidad)	und	12	
12	Información contra incendio	Tipo: Alarma Contra incendio (Hale para activar) Visual Táctil (Braile) Material: Acrílico fotoluminiscente Medida: 20x25 cm	und	12	

JOTA
Evolución S.A.S

íte m	Elemento	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	IMAGEN DE REFERENCIA
13	Información contra incendio	Tipo: Extintor Visual Táctil (Braile) Material: Acrílico fotoluminiscenteMedida: 20x25 cm	und	3	
14	información	Tipo: Camilla Visual Táctil (Braile) Material: Acrílico fotoluminiscente Medida: 20x20 cm	und	1	
15	información	Tipo: Peligro caída de objetos Visual Táctil (Braile) Material: Acrílico fotoluminiscente Medida: 20x20 cm	und	7	
16	Información condiciones de seguridad	Tipo: Superficie caliente Visual Táctil (Braile) Material: Acrílico fotoluminiscente Medida: 20x20 cm	und	6	
17	Advertencia	Tipo: Riesgo Eléctrico Visual Material: Adhesivo (sticker) Medida: 7x5 cm	und	200	
18	Información	Tipo: Usted está siendo grabado y monitoreado Visual Materia: Acrílico Medidas: 20x25 cm	und	5	

ítem	Elemento	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	IMAGEN DE REFERENCIA
19	Información	Tipo: Horario de Atención Visual Táctil (Braile) (Información de horarios suministrado por la entidad) Material: Acrílico fotoluminiscente Medidas 20x25 cm	Und	4	
20	Cinta reflectiva de alto contraste	Cinta reflectiva Marcador de visibilidad con marcas microprismáticas, Medidas: 5 cm de ancho x 45.7 m Características: Flexible, bordes sellados que evitan oxidación, adherible a vidrio. Color: 1 rollo rojo y 1 rollo amarillo.	Rollo	1 rojo 1 amarillo	

4. CONDICIONES DE ENTREGA DE INSTALACIÓN:

El contratista debe garantizar la entrega de los bienes y productos adquiridos en la sede Principal del FONCEP ubicada en la Carrera 6 No. 14-98 Torre A; Almacén General en la ciudad de Bogotá D.C., acorde con las instrucciones que para el efecto le comunique el supervisor del contrato y dentro del horario establecido por la Entidad.

El Contratista deberá coordinar la entrega con el supervisor del contrato, a efectos de prever las actividades conducentes al ingreso de estos elementos al almacén general, sin novedad alguna.

El contratista se encargará de realizar la instalación de los elementos de señalización que el FONCEP determine en las cantidades y ubicaciones establecidas acorde a la normativa aplicable como documentos técnicos de soporte que así lo establezcan sin que este servicio genere un costo adicional a la entidad.

En caso de cambio o reposición de elementos y bienes estos deberán entregarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud efectuada por el Supervisor del contrato.


JOTA Evolución S.A.S

El empaque y embalaje en los que en los cuales se entreguen los elementos, bienes y productos adquiridos, y los que sean objeto de reposición o cambio, deben ser biodegradables o susceptibles a ser reciclados.

El contratista responderá igualmente durante dicho término por lo defectos de fábrica que estos bienes de consumo y elementos, bienes y equipos puedan presentar.
Los planos, diseños e información institucional requeridos para la elaboración de los elementos de señalización serán suministrados por la entidad dentro de la primera semana siguiente a la suscripción del acta de inicio del contrato.

El contratista deberá ajustarse a dicha información para la elaboración de los productos, los cuales deberán contar con el visto bueno previo de la supervisión del contrato antes de su producción e instalación. En caso de requerirse ajustes, estos deberán ser aprobados previamente por la supervisión del contrato.

CONOCEMOS, CUMPLIMOS, ACEPTAMOS Y NOS COMPROMETEMOS A MANTENER Y CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN ESTE DOCUMENTO, LOS CUALES SE ENTENDERÁN COMO OFERTA TÉCNICA MÍNIMA

NOMBRE DEL PROPONENTE (*)	JOTA Evolución SAS	
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (**)	Nixon Alberto Rosales Chacón	
TELÉFONO(S)	3166909183	
DIRECCIÓN	Calle 142 D NO. 129 A-95	
CIUDAD	Bogotá D.C	
CORREO ELECTRÓNICO	jotaevolucionsas@gmail.com	
PAÍS	Colombia	
FIRMA		
NOMBRE	Nixon Alberto Rosales Chacón	**C.E. No.** 5082864