REGIONAL DISTRITO CAPITAL
PROCESO DE SELECCIÓN MENOR CUANTÍA No. MC-DC-CEET-022-2026

OBJETO: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FORMACIÓN DEL ÁREA DE ELECTRÓNICA DEL CEET"

VERIFICACION TÉCNICA FINAL LOTE 2 REFRIGERACION

ÍTEM	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Requiere Ficha Técnica de Fabricante	MARCA	CORPORACION BOYACA NUESTRA IDENTIDAD NIT. 901.857.679-7		SERVICIOS Y SUMINISTROS MOMENTO COLOMBIA S.A.S NIT. 901.247.723-6		POWER DIGITAL ELECTRONICS S.A.S NIT: 900.293.152		GAMELEC LTDA. NIT 830.048.869-1	
							cumple	no cumple	cumple	no cumple	cumple	no cumple	cumple	no cumple
1	Barra de soldadura	plata al 0 %	UNIDAD	1	NO	*N/A*	X		X		X		X	
2	Barra de soldadura	plata al 5 %	UNIDAD	1	NO	*N/A*	X		X		X		X	
3	soplete soldadura boquilla	Boquilla Gas mapp bitubular Portátil puede funcionar con propano o MAP//Pro Utiliza la tecnología de remolino de combustión para producir una llama de alta eficiencia energética. Regulador con un diseño de pistón interno y el codo giratorio de 360º para un control máximo	UNIDAD	1	NO	*N/A*	X		X		X		X	
4	Cable eléctrico	Calibre 16 AWG AislamientoTHHW 90° Multifilar de cobre Uso:Distribución de energía eléctrica en baja tensión. Tension: 600v	UNIDAD	1	NO	*N/A*	X		X		X		X	
5	Cable encauchetado	calibre x 4 hilos aislamiento THHN 90° Multifilar de cobre Uso; distribuccion electrica en baja tension;600V color Blanco, Negro, rojo	UNIDAD	1	NO	*N/A*	X		X		X		X	
6	Relé amperimétrico	1/2 hp 110 V	UNIDAD	1	NO	*N/A*	X		X		X		X	
7	Relé amperimétrico	1/3 hp 110 V	UNIDAD	1	NO	*N/A*	X		X		X		X	
8	Relé amperimétrico	1/4 hp 110 V	UNIDAD	1	NO	*N/A*	X		X		X		X	
9	Relé amperimétrico	1/5 hp 110 V	UNIDAD	1	NO	*N/A*	X		X		X		X	
10	Relé amperimétrico	1/6 hp 110 V	UNIDAD	1	NO	*N/A*	X		X		X		X	
11	Relé amperimétrico	1/8 hp 110 V	UNIDAD	1	NO	*N/A*	X		X		X		X	
12	Relé de 11 pines	bobina 220 V 10 amp	UNIDAD	1	NO	*N/A*	X		X		X		X	
13	Relé potencial	voltimetrico 1/2 a 3 hp 120 V	UNIDAD	1	NO	*N/A*	X		X		X		X	
14	Tubo capilar	Rollo por 50 metros calibre 0,036"	ROLLO	1	NO	*N/A*	X		X		X		X	
15	Tubo capilar	Rollo por 50 metros calibre 0,031"	ROLLO	1	NO	*N/A*	X		X		X		X	
16	Tubo de cobre 3/16"	Tubos de cobre sin costura para refrigeracion, Deshidratado (puntas selladas) longitud del rollo 15,20 m (50ft) diametro nominal (in) 3/16 espesor de parad (in) : 0,030 (mm): 0,76 presion maxima (Psi) 38°C: 1.450	ROLLO	1	NO	*N/A*	X		X		X		X	
17	Tubo de cobre 3/8"	Tubos de cobre sin costura para refrigeracion, Deshidratado (puntas selladas) longitud del rollo 15,20 m (50ft) diametro nominal (in) 3/8 (mm) 9,52 espesor de parad (in) : 0,032 (mm): 0,81 presion maxima (Psi) 38°C: 1.010	ROLLO	1	NO	*N/A*	X		X		X		X	
18	Tubo de cobre 5/16"	Tubos de cobre sin costura para refrigeracion, Deshidratado (puntas selladas) longitud del rollo 15,20 m (50ft) diametro nominal (in) 5/16 espesor de parad (in) : 0,030 (mm): 0,76 presion maxima (Psi) 38°C: 1.450	ROLLO	1	NO	*N/A*	X		X		X		X	
19	Valvula de bola de 3/8"	Conexión de 3/8 x 3/8 soldar paso recto presion maxima 667 psi	UNIDAD	1	NO	*N/A*	X		X		X		X	
							CUMPLE		**CUMPLE**		**CUMPLE**		**CUMPLE**	
OBSERVACIONES		**Nota 1: Se revisan y validan tanto los adjuntos como las aclaraciones provistas por los oferentes.**												

VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA

REQUISITO DE LA EXPERIENCIA	cumple	no cumple	cumple	no cumple	cumple	no cumple	cumple	no cumple
Teniendo en cuenta lo contemplado en el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015 adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021 y Decreto 142 de 2023, se requiere que el proponente que certifique la calidad de Mipyme, acredite experiencia en máximo dos (2) certificaciones de contratos ejecutados con entidades públicas o privadas relacionadas directamente con la naturaleza del proceso y especificaciones técnicas por lote, cuyo valor sumado sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial total por lote.	X		X		X		X	
El proponente deberá acreditar máximo una (1) certificación de contratos ejecutados con entidades públicas o privadas, relacionadas directamente con la naturaleza del proceso y especificaciones técnicas por lote, cuyo valor sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial total por lote								
	CUMPLE		**CUMPLE**		**CUMPLE**		**CUMPLE**	
OBSERVACIONES								

FIRMA
NOMBRES MIGUEL GIOVANNY RUIZ RODRIGUEZ — ROBERTO CARLOS PARDO
CARGO Instructor Evaluador Técnico — Instructor Evaluador Técnico

fecha: Bogota 12 de mayo 2026