ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

MEMORANDO

Radicado Nº **I-2026-52762**
Fecha: 28-04-2026 - 10:11
Folios: 263 Anexos: SI INCLUIDOS EN EL
Radicador: ANDRES IVANNO GALEANO TORO - 4300
Destino: 5220 - OFICINA DE CONTRATOS

Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co
opción CONSULTA TRÁMITE
con el codigo de verificación: Y0P3E

PARA: **ANA MARÍA BRICEÑO CAMPOS**
Jefe Oficina de Contratos

DE: **ANDRÉS IVANNÓ GALEANO TORO**
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

ASUNTO: Remisión Solicitud de Modificación No. 02 Contrato de CO1.PCCNTR. 8155057 de 2025 - Lote 3

Cordial Saludo Ana María,

En el marco de las competencias asignadas a la Oficina de Contratos y para los fines pertinentes, me permito remitir la solicitud de modificación No. 02 correspondiente a la modificación de adición, prórroga y aspectos técnicos del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR. 8155057 de 2025 suscrito entre la SED y EL CONSORCIO MV2.

Agradecemos su atención y apoyo, y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional para el avance del trámite.

Sin otro particular,

Cordialmente,

ANDRÉS IVANNÓ GALEANO TORO
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

Anexo: 261 folios

Elaboró: Ma. Alejandra Chacón Cardona, Abogada DCCEE

FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	
1. DATOS DEL CONTRATO.	
NO. CONTRATO:	CO1.PCCNTR.8155057-2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	• CONSORCIO MV2. MIEBROS DEL CONSORCIO: • V2 INGENIERIA S.A.S NIT 900.657.246-1 • participación del 10% • KONSTRUCCIONES Y KONSULTORIAS SAS NIT 901.839.938-3 • Participación del 60% • MALU PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT 901.307.376-1 • Participación del 30%.
NOMBRE IDENTITARIO[1]:	N/A
SUPERVISOR/INTERVENTOR	**EMPRESAS GRUPO ROMERO S.A.S**
OBJETO:	*"Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas". – Lote 3*
VALOR INICIAL:	**DOS MIL CUATROCIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE. ($ 2.407.957.523)** incluidos impuestos, tasas y contribuciones, y todos los costos directos e indirectos a que haya lugar, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.
PLAZO INICIAL:	Siete (7) meses
FECHA DE INICIO:	22 de octubre de 2025.

1.1. GESTIÓN DEL TIEMPO:		
Acto que afecta el plazo (prórroga/suspensión)	**Fecha de suscripción**	**Impacto en el plazo.**
Prorroga No 1	29/12/2025	Prórroga del plazo contractual por un término de **DOS (2) MESES**, contados a partir de la fecha de terminación inicialmente prevista, esto es, el 21 de mayo de 2026. En consecuencia, con la presente prórroga se establece como nueva fecha de terminación del contrato el **21 DE JULIO DE 2026**.

1.2. GESTIÓN DE COSTOS		
Acto que afecta el valor del contrato (Adición/Disminución)	**Fecha de suscripción**	**Impacto en el valor**

[1] Numeral 5 Directiva 005 de 2021 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. - Secretaría Distrital de Planeación

Adición No 1.	29/12/2025	Adición por valor de **OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS. M/CTE. ($848.546.167) equivalentes a 596,0985 SMMLV para el año 2025.** El valor total del contrato ascendió a la suma de **TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($3.256.503.690) equivalentes a 2,287.6738 SMMLV para el año 2025,** INCLUIDO AIU, IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES, Y TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS A QUE HAYA LUGAR DERIVADOS DE LA CELEBRACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
1.3. GESTIÓN DE ALCANCE/CALIDAD.		
Acto que afecta el alcance del contrato (Modificaciones, cesiones, aclaratorios).	**Fecha de suscripción.**	**Impacto en las condiciones del contrato**
Modificación No 1	29/12/2025	Se presentó un impacto en el alcance del contrato, teniendo en cuenta la inclusión de dos (2) nuevas sedes educativas, correspondiente a las IED Chengdu e IED Santa bárbara ubicados en la localidad de Usme y Ciudad bolívar de manera respectiva, lo que conllevó la incorporación de intervenciones no previstas inicialmente. Finalmente, se realizaron ajustes y aclaraciones a los ítems contractuales 7.1.1, 7.1.5, 7.2.30, 7.2.31, 7.2.32, 7.2.33 y 16.1.25 del Anexo de Especificaciones Técnicas Generales del contrato No. CO1.PCCNTR.8155057-2025, con el fin de precisar su alcance y facilitar su correcta ejecución, control y pago durante el desarrollo del contrato.
1.4 FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:		**1.5 VALOR ACTUAL**

21/07/2026	**TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($3.256.503.690) equivalentes a 2,287.6738 SMMLV para el año 2025,** INCLUIDO AIU, IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES, Y TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS A QUE HAYA LUGAR DERIVADOS DE LA CELEBRACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

2. GESTIÓN DE INTEGRACIÓN DEL CONTRATO

AVANCE FÍSICO - EJECUCIÓN:

El Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8155057-2025 presenta, a la fecha, un avance físico ejecutado del 56,66%, frente a un 53,96% programado, conforme al Informe Semanal No. 20 de la interventoría, con corte al 12 de abril de 2026. Lo anterior evidencia el cumplimiento del cronograma de obra aprobado.

De acuerdo con el citado informe, tres (3) de los nueve (9) frentes contractuales se encuentran terminados, entregados a satisfacción y recibidos por la interventoría, garantizando el cumplimiento de las condiciones técnicas y contractuales.

En este contexto, a continuación, se presentan los avances físicos de las Instituciones Educativas Distritales (IED) objeto de intervención en el marco del referido contrato.

No.	FRENTE	PROGRAMADO ACUM	EJECUTADO ACUM	ESTADO ACTUAL
1	JUAN DE LA CRUZ VARELA	100.00%	100.00%	FINALIZADO Y ENTREGADO
2	USMINIA	100.00%	100.00%	FINALIZADO Y ENTREGADO
3	ESTANISLAO ZULETA	81.51%	81.52%	EJECUCION
4	IED CIUDAD VILLAVICENCIO	3.13%	16.56%	EJECUCION
5	LA ARGENTINA	100.00%	100.00%	FINALIZADO Y ENTREGADO
6	PASQUILLA SEDE A	69.19%	79.30%	EJECUCION
7	PASQUILLA SEDE LA FINCA	18.96%	1.81%	EJECUCION
8	IED SANTA BARBARA	12.85%	30.77%	EJECUCION
9	IED CHENGDU	0.00%	0.00%	POR INICIAR
	TOTALES	**53.96%**	**56.66%**	

AVANCE FINANCIERO

El Contrato de Obra No. **CO1.PCCNTR.8155057-2025** presenta, a la fecha, un avance de ejecución financiera del **43,40%,** conforme a lo reportado en el **Acta Parcial No. 04**, correspondiente al período comprendido entre el 22 de febrero y el 21 de marzo de 2026. En este sentido, se procede a relacionar los pagos efectuados con corte a la fecha del presente documento.

No Acta	Valor pagado.	Periodo cobrado.
1	$ 40.542.865	22 de octubre de 2025 hasta 21 de diciembre de 2025.
2	$ 402.673.257	22 de diciembre de 2025 hasta 21 de enero de 2026.
3	$ 386.186.838	22 de enero de 2026 hasta 21 de febrero de 2026.
4	$ 197.329.698	22 de febrero de 2026 hasta 21 de marzo de 2026.

Valor pagado:	$ 1.026.732.658
Valor pendiente de Pago:	$ 2.229.771.032

Nota: El porcentaje de avance físico no coincide con el orcentaje de avance financiero debido a que estos se reportan con diferentes periodicidades: el financiero con corte mensual vencido y el físico de forma semanal. Esta diferencia genera desfases temporales en la información, sin afectar la correspondencia entre lo ejecutado y lo pagado.

3. GESTIÓN DE RIESGOS

3.1 GARANTÍAS

Amparos	Último anexo	Vigencia final	Valor asegurado final.	Fecha de aprobación.

Cumplimiento del contrato	Anexo 8	21/03/2027	$ 651.300.738,00	11/02/2026
Pago de salarios.		21/07/2029	$ 325.650.369,00	
Estabilidad y calidad de la obra.		22/07/2028	$ 651.300.738,00	
Póliza segura de responsabilidad civil extracontractual	Anexo 8	21/07/2026	$ 525.271.500,00	11/02/2026
Póliza todo riesgo constructor	Anexo 9 y 10	22/09/2026	$ 3.456.503.690,00	11/02/2026

3.2 RIESGOS.

Una vez revisada la matriz de riesgos incorporada en los documentos del proceso de contratación del cual se derivó el Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8155057 de 2025, así como el alcance de la modificación contractual propuesta, se observa que esta no introduce tipologías de riesgo distintas a las inicialmente identificadas, ni altera su asignación entre las partes.

En efecto, la modificación obedece a la necesidad de incorporar nuevas sedes educativas, manteniéndose el objeto contractual, las condiciones técnicas de ejecución y el esquema económico basado en precios unitarios vigentes, sin que ello implique reajustes por cambio de anualidad. En ese contexto, las actividades adicionales se enmarcan en las mismas categorías de riesgo previamente analizadas, sin que se evidencie la generación de riesgos autónomos o no contemplados en la estructuración inicial.

Ahora bien, la incorporación de las nuevas sedes no implica una variación de los riesgos previamente identificados, en consideración al porcentaje de ejecución del contrato y al nivel de cumplimiento evidenciado por el contratista. En ese sentido, no se advierte que dicha modificación altere la naturaleza, asignación o mecanismos de tratamiento de tales riesgos, los cuales se mantienen idóneos para su adecuada gestión.
De otra parte, las necesidades que dan lugar a la modificación corresponden a situaciones advertidas durante la ejecución contractual que no implican incumplimiento del contratista ni de la interventoría, sino ajustes propios de la dinámica de un contrato a monto agotable, en el cual las cantidades de obra pueden variar sin desbordar el objeto ni las condiciones inicialmente pactadas.

En relación con la diferencia reportada entre el avance programado y el ejecutado, se precisa que consiste en una desviación marginal por lo que no constituye, en sí misma, la materialización de un riesgo contractual atribuible a las partes, en la medida en que no se evidencia afectación estructural de la ejecución ni compromete el cumplimiento del objeto contractual.

En consecuencia, se concluye que los mecanismos de asignación y tratamiento de riesgos definidos desde la etapa precontractual se mantienen vigentes y resultan suficientes frente a la modificación planteada, sin que se requiera la actualización de la matriz de riesgos.

4. TIPO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

OPCIÓN 1. ADICIÓN O DISMINUCIÓN DE VALOR	**CDP No. (Aplica sólo para la opción 1)**	510 del 12/03/2026
	Opción 1. Valor de la adición:	$ 350.000.000
	Opción 2. Valor de la disminución:	N/A
	Porcentaje de la adición:	49,77%
	Valor final del contrato:	**TRES MIL SEISCIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($3.606.503.690).** INCLUIDO AIU, IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES, Y TODOS LOS

		COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS A QUE HAYA LUGAR DERIVADOS DE LA CELEBRACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
OPCIÓN 2. PRÓRROGA	**Plazo inicial:**	Nueve (9) Meses
	Plazo por prorrogar:	Dos (2) Meses
	Porcentaje de la prórroga:	57,14%
	Fecha de terminación prevista teniendo en cuenta la prórroga:	21/09/2026.
OPCIÓN 3. DISMINUCIÓN DE PLAZO	**Plazo inicial:**	N/A.
	Tiempo para disminuir:	N/A.
	Plazo final con la disminución:	N/A.
OPCIÓN 3. CESIÓN	**Solicitud de cesión:**	N/A.
	Fecha a partir de la cual se da la cesión:	N/A.
	Nombre del cesionario:	N/A.
	Identificación:	N/A.
	Requisito idoneidad y experiencia:	N/A.
OPCIÓN 4. TERMINACIÓN ANTICIPADA	**Solicitud de terminación anticipada:**	N/A.
	Fecha fin de ejecución:	N/A.
OPCIÓN 5. OTRAS MODIFICACIONES.	Con ocasión de la revisión y verificación de los ítems contractuales que integran el presupuesto de los contratos de mejoramientos correspondientes a la vigencia 2025, el grupo de estudios previos identificó la necesidad de aclarar la unidad de medida del ítem “3.3.2 ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)”. En tal sentido, se precisa que la unidad de medida correcta del ítem corresponde a UN (unidad) y no a CM (centímetros), como fue indicado inicialmente. Así mismo, se deja constancia de que el valor unitario definido para esta actividad es consistente con la unidad de medida corregida (UN), verificación que fue realizada en el análisis presupuestal, garantizando la coherencia técnica y económica del ítem. La presente aclaración se realiza con el propósito de precisar la forma de medición del ítem, sin que ello implique modificación alguna del valor económico adjudicado ni de las condiciones contractuales inicialmente pactadas. **Aclaración para efectos contractuales – aclaración código de planta física IED Ciudad de Villavicencio**: Se precisa que, por un error de digitación en los estudios previos, se registró de manera incorrecta el CPF 545 correspondiente a la IED Ciudad de Villavicencio Sede C – Puerta al Llano. En ese sentido, una vez realizada la verificación documental y técnica, se aclara que la sede objeto de intervención inicial corresponde al **CPF 552**, identificado como **IED Villa Hermosa Sede C.** La presente aclaración no modifica el alcance técnico ni las condiciones contractuales inicialmente previstas, y se realiza con	

	el fin de garantizar la correcta identificación de la institución educativa en los documentos del proceso. **Inclusión de nuevas Instituciones Educativas Distritales como frentes de intervención priorizados.** En el marco de la presente modificación contractual, se incorpora la inclusión de **tres (3)** Instituciones Educativas Distritales como frentes de obra priorizados, con el propósito de atender actividades acordes con el objeto contractual relacionadas con la adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas a cargo de la Secretaría de Educación del Distrito. En este sentido, se adicionan como nuevos frentes de intervención las siguientes sedes educativas**: IED La Aurora II Sede A, ubicada en la localidad de Usme (CPF 531); IED El Uval Sede A, ubicada en la zona rural de la localidad de Usme (CPF 520); y la IED Ofelia Uribe de Acosta Sede B, ubicada en la localidad de Usme (CPF 514).** La inclusión de estas instituciones obedece a la priorización técnica de necesidades identificadas en territorio, en concordancia con los lineamientos de intervención definidos por la Entidad.

5. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

5.1 JUSTIFICACIÓN Y/O CONCEPTOS DE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN No. 02 PRESENTADA POR EL CONTRATISTA E INTERVENTOR

A. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN No. 02 PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DE OBRA.

El Contratista de obra **CONSORCIO MV2**, mediante comunicación radicada bajo el número 8155057-2025-218 del 24 de abril de 2026, presentó ante el Contratista Interventor la **Solicitud de Modificación No. 02**, en la cual se incorporan los presupuestos ajustados y el cronograma de actividade**s** requeridos para la suscripción de la **Modificación No. 02 del contrato de obra CO1.PCCNTR.8155057-2025**. Lo anterior se sustenta en los siguientes argumentos:

"(…)Por medio del presente y cumpliendo con nuestros compromisos como ejecutores del contrato en la referencia, nos permitimos solicitar la modificación en adición en el rubro al contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8155057-2025, esto teniendo presente que SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ha identificado que siguen persistiendo necesidades dentro de la localidad de Usme y Ciudad bolívar las cuales, es susceptibles de intervención, presentando necesidades particulares en cuanto a obras de adecuación, mejoramiento y/o mantenimiento correctivo y/o el que sea requerido, con el fin de mantener en óptimas condiciones la infraestructura para la prestación del servicio; plantas físicas distritales, diferentes a las establecidas previamente en el alcance del contrato, mostrando nuestro interés en ejecutar los frentes disponibles.

Por lo anterior, se evidencia la necesidad de incorporar dentro del alcance del Contrato de Obra la siguiente institución educativa, conforme a la información suministrada por la Entidad Contratante – Secretaría de Educación del Distrito:

- ***IED LA AURORA II SEDE A- Localidad de Usme.***
- ***IED EL UVAL SEDE A -Localidad Usme rural.***
- ***IED OFELIA URIBE DE ACOSTA SEDE B-Localidad de Usme.***

Frente a lo anterior, y en atención a la identificación realizada por la Entidad Contratante sobre instituciones educativas con necesidades orientadas al mantenimiento y mejoramiento de infraestructura, se procedió a adelantar visitas técnicas al plantel priorizado, las cuales evidenciaron afectaciones que se enmarcan en el alcance contractual establecido en el proceso de selección. En consecuencia, resulta viable y procedente la inclusión de dichas sedes para su respectiva intervención. Con el fin de obtener un balance inicial de carácter cuantitativo y cualitativo, se realizó la visita en campo de las IED propuestas para adición, con el propósito de determinar el estado actual del inmueble y revisar los elementos técnicos que se requieren para intervención, atendiendo al principio de planeación. Como resultado

de esta visita, se elaboraron los respectivos presupuestos preliminares y estimaciones de costos, los cuales se anexan como documentos soporte."

Es importante precisar que por tratarse de un conteo preliminar podrían presentarse variaciones durante la ejecución contractual, no obstante, ello resulta normal en contratos de mantenimiento dada la naturaleza de las activades y las condiciones particulares encontradas en campo. En concordancia con lo expuesto, a continuación, se relacionan las IED que se proponen incluir dentro del alance del contrato, junto con las actividades priorizadas a partir del diagnóstico técnico realizado:

- ***IED LA AURORA II SEDE A- Localidad de Usme.***

La intervención propuesta se enmarca en actividades de mejoramiento, adecuación y reposición de la infraestructura física de la institución educativa, orientadas a garantizar condiciones adecuadas de seguridad, salubridad, funcionalidad y cumplimiento de la normatividad vigente aplicable. En este sentido, se contempla el retiro y disposición final de la cubierta existente en asbesto cemento, en cumplimiento de la normativa vigente, y su posterior reposición con materiales adecuados que garanticen condiciones seguras para la comunidad educativa. Así mismo, se incluye la modernización del sistema de iluminación y la adecuación de las redes eléctricas y de alumbrado, con el fin de mejorar la eficiencia y condiciones de uso de los espacios intervenidos.

De igual forma, se proyecta la intervención de los sistemas de manejo de aguas lluvias mediante la adecuación y/o reposición de canales, bajantes y elementos asociados, asegurando un adecuado drenaje y protección de la edificación. Adicionalmente, se contempla el cambio de la carpintería metálica interna, debido al deterioro por corrosión y cumplimiento de su vida útil, así como la adecuación de vanos de ventanas, incorporando soluciones que permitan mejorar las condiciones de ventilación natural y ventilación cruzada al interior de los espacios. Finalmente, las actividades planteadas buscan optimizar el desempeño general de la infraestructura, prolongar su vida útil y garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad para la comunidad educativa.

- ***IED EL UVAL SEDE A -Localidad Usme rural***

La intervención propuesta se enmarca en actividades de mejoramiento y adecuación de la infraestructura física y de drenaje, orientadas a garantizar condiciones adecuadas de seguridad perimetral, manejo de aguas lluvias y estabilidad del entorno, contribuyendo a la protección y conservación de la edificación. En este sentido, se contempla el mejoramiento del cerramiento perimetral, mediante la intervención de sus elementos estructurales y de cerramiento, con el fin de fortalecer las condiciones de seguridad, delimitación y control del predio, conforme a los requerimientos técnicos establecidos. De igual manera, se proyecta la implementación y/o adecuación del sistema de evacuación de aguas lluvias, incluyendo la instalación de canales y bajantes, así como la construcción y adecuación de filtros y cárcamos, que permitan una adecuada captación, conducción y disposición de las aguas, evitando afectaciones por escorrentía o acumulación.

Finalmente, se incluye la adecuación de estructuras tipo gavión, orientadas a la contención de suelos y control de procesos de erosión, garantizando la estabilidad del terreno y la protección de las áreas intervenidas, bajo criterios técnicos que aseguren su funcionalidad y durabilidad.

- ***IED OFELIA URIBE DE ACOSTA SEDE B-Localidad de Usme.***

Las actividades proyectadas tienen como finalidad la adecuación y mejoramiento de la infraestructura física de la institución educativa, con el propósito de garantizar condiciones óptimas de seguridad, salubridad, funcionalidad y cumplimiento de la normatividad vigente. La intervención se concentrará en áreas como la zona de profesores, baterías sanitarias, espacios de vigilancia y zonas comunes.

Dentro del alcance previsto, se incluye la modernización del sistema de iluminación y la adecuación de las redes eléctricas y de alumbrado, orientadas a mejorar la eficiencia y condiciones de uso de los espacios intervenidos. De manera complementaria, se contempla la intervención de los sistemas de evacuación de aguas lluvias, mediante la adecuación y/o reposición de canales, bajantes y elementos asociados, con el fin de asegurar un adecuado drenaje y protección de la edificación. Así mismo, se llevará a cabo el retiro y disposición final de la cubierta existente en asbesto cemento, conforme a la normativa vigente, seguido de la instalación de una nueva cubierta con materiales que garanticen condiciones seguras para la comunidad educativa.

- ***Registro fotográfico estado actual de IED.***









IED LA AURORA II SEDE A- Localidad de Usme.







IED EL UVAL SEDE A -Localidad Usme rural







IED OFELIA URIBE DE ACOSTA SEDE B-Localidad de Usme

*En conformidad con lo expuesto y las actividades descritas para las nuevas instituciones educativas que se propone incluir dentro del alcance del objeto contractual "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". Ahora bien, En primera instancia, para la intervención en **IED EL UVAL SEDE A**, ubicada en la localidad de Usme rural se solicita la adición por un valor de **TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($350.000.000)**, incluido AIU, impuestos, tasas, contribuciones y todos los costos directos e indirectos derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, con el fin de contar con los recursos necesarios para la ejecución de la intervención requerida.*

*Como segunda instancia, para las intervenciones de las **IED LA AURORA Y IED OFELIA URIBE DE ACOSTA**, se utilizarán los recursos remanentes del contrato, estos informados a la supervisión por parte de la interventoría bajo el balance de fecha 26 de marzo de 2026. Por*

*un monto de **QUINIENTOS DIEZ MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($510.043.769)** del registro propuesta 5163 del 08-09-2025 Documento anexo al presente comunicado, donde es de anotar que dichos recursos remantes se generan como consecuencia del comportamiento normal de la ejecución, asociado a mayores y menores cantidades de obra, en cumplimiento del alcance del objeto contractual de cada sede a intervenir de manera inicial. Dicha situación corresponde a la naturaleza de los contratos de obra a precios unitarios, en los cuales las cantidades inicialmente proyectadas pueden variar conforme a las condiciones reales de obra, lo cual se encuentra debidamente reconocido en el marco normativo de la contratación estatal y en las condiciones contractuales vigentes.*

En consecuencia, la supervisión realizó la evaluación técnica correspondiente, concluyendo que, en aplicación de los principios de planeación, economía, eficiencia y responsabilidad previstos en la Ley 80 de 1993, resulta procedente optimizar la destinación de dichos recursos, orientándolos hacia la atención de necesidades prioritarias de la infraestructura educativa. En consecuencia, de lo anterior, y con el fin de brindar mayor claridad, se presenta a continuación la tabulación correspondiente a la distribución de los recursos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	***SEDE***	***LOCALIDAD***	***VALOR ESTIMADO (Incluido AIU)***	***RUBRO***
IED LA AURORA	*A*	*USME*	*$ 409.561.332,00*	*Recursos remanentes del RP 5163 DEL 08-09-2025*
IED EL UVAL	*A*	*USME*	*$ 350.000.000,00*	*CDP 510 DEL 12-03-2026*
IED OFELIA URIBE DE ACOSTA	*B*	*USME*	*$ 100.482.437,00*	*Recursos remanentes del RP 5163 DEL 08-09-2025*

*la presente modificación contempla la ampliación del plazo contractual por un término de **dos (02) meses**, estableciéndose como nueva fecha de terminación el **21 de septiembre de 2026**, en atención a la necesidad de planificar y ejecutar las actividades de manera articulada con las instituciones educativas, garantizando la mitigación de impactos sobre el calendario académico.*

Finalmente, se deja constancia de que la presente solicitud respeta las condiciones técnicas, jurídicas y financieras inicialmente pactadas en el contrato suscrito el 09 de septiembre de 2025, y se encuentra debidamente soportada en el cronograma adjunto, así como en los presupuestos preliminares que sustentan la viabilidad de las intervenciones propuestas.

En virtud de lo anterior, se solicita a la interventoría y a la supervisión del contrato proceder con la evaluación técnica, financiera y presupuestal de la presente solicitud, con el propósito de fortalecer las condiciones de la infraestructura educativa y garantizar ambientes adecuados para la prestación del servicio educativo en beneficio de estudiantes, docentes y personal administrativo.(…)"

B. ANÁLISIS Y CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN No. 02 DEL CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155057-2025.

Por lo anterior, el contratista interventor mediante comunicado EGR-8168824-137del 24de abril de 2026, radicado en la Secretaría de Educación con el consecutivo E-2026-68948 del 27 de abril de 2026, avaló los documentos presentados por el contratista de obra, y remitió la documentación pertinente para la adición y prórroga del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8155057-2025. Para este fin, manifestó lo siguiente:

"(…)Teniendo en consideración lo informado por la Entidad contratante Secretaría de Educación del Distrito – SED, en referencia a la necesidad de atender necesidades de nuevas plantas físicas a cargo del distrito, y ante la manifestación de interés de ejecutar nuevos frentes de obra por parte del Contratista de Obra CONSORCIO MV2 mediante comunicación 8155057-2025-218 , con fecha 24 de abril de 2026 , y asunto: SOLICITUD DE MOFICIACION NO2 - ADICIÓN NO 2 Y PRORROGA NO 2 DEL CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155057- 2025 CONSORCIO MV2, contratista que, actualmente tiene a su cargo la ejecución del contrato de obra No CO1.PCCNTR.8155057-2025 cuyo objeto es, "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE MERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS ", al respecto, por medio de la presente, la Interventoría del contrato en mención, EMPRESAS GRUPO ROMERO S.A.S., a continuación, emite el respectivo concepto. (…).

2. ANTECEDENTES

• Según lo establecido en los estudios previos se tiene que de conformidad con el Decreto Ley 1421 de 1993, el Acuerdo 257 de 2006, y con las políticas y metas fijadas por el Plan de Desarrollo Distrital y el Plan Sectorial de Educación, está el Desarrollo de estrategias que

garanticen el acceso y permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, así como la pertinencia, calidad y equidad de la educación en sus diferentes formas, niveles y modalidades. Aunado a lo anterior, el Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Camina Segura" (2024–2027), cumpliendo con el Programa 024-2027 "4.30. Atención del déficit social para un hábitat digno" Objetivo estratégico: "4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática", estableció dentro de sus metas "Intervenir 310 sedes educativas y sedes administrativas con acciones de mejoramiento a la infraestructura y/o dotaciones para el aprendizaje".

• Como acciones tendientes a garantizar la permanencia escolar, promoción de la calidad educativa, prever y asegurar el funcionamiento normal, la eficiencia y la buena presentación de las plantas físicas educativas y administrativas, la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, adelantó la priorización de obras menores y de mejoramiento con características de reparaciones locativas en las diferentes localidades de Bogotá, intervenciones que contribuyen a mejorar las infraestructuras educativas en temas tales como, la atención prioritaria a las observaciones efectuadas por parte de Secretaría Distrital de Salud, obras menores de mitigación ante posibles riesgos y el mantenimiento correctivo, entre otros aspectos relacionados, obteniendo como resultado para el presente proceso, la selección y evaluación de las necesidades generales de las sedes educativas a cargo de la SED, en sus veinte (20) localidades de Bogotá D.C.

• De acuerdo a lo anterior, la Entidad Contratante adelantó la licitación pública bajo proceso ***No SED-LP-OP-DCCEE-012-2025*** *cuyo objeto consistió en "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.", en cumplimiento de las normas y principios que rigen la contratación pública, para lo cual, adjudicó a la firma* ***CONSORCIO MV2*** *, mediante el contrato de Obra* ***No. CO1.PCCNTR.8155057-2025****.*

• En consideración al objeto contractual, el alcance contempla la ejecución de actividades de reparaciones locativas en los centros y sedes educativas y administrativas de la Secretaría de Educación del Distrito – SED, dentro de las cuales se incluye el mantenimiento programado en la localidad de Usme, Distrito Capital de Bogotá, así como aquellas intervenciones que se requieran, con el fin de garantizar que los equipamientos se mantengan en óptimas condiciones de funcionamiento.

• En este contexto, y en primera instancia, para la intervención en la ***IED EL UVAL SEDE A****, ubicada en la localidad de Usme rural, se hace necesaria la adición de recursos por un valor de* ***TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($350.000.000),*** *valor que incluye AIU, impuestos, tasas, contribuciones y todos los costos directos e indirectos asociados a la celebración, ejecución y liquidación del contrato, con el propósito de garantizar la disponibilidad presupuestal requerida para la ejecución de las actividades proyectadas.*

• Como segunda instancia, para las intervenciones de las ***IED LA AURORA Y IED OFELIA URIBE DE ACOSTA****, se utilizarán los recursos remanentes del contrato, estos informados a la supervisión por parte de la interventoría bajo el balance de fecha 26 de marzo de 2026. Por un monto de* ***QUINIENTOS DIEZ MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($510.043.769)*** *del registro propuesta* ***5163 del 08-09-2025*** *. Documento anexo al presente comunicado, donde es de anotar que dichos recursos remantes se generan como consecuencia del comportamiento normal de la ejecución, asociado a mayores y menores cantidades de obra, en cumplimiento del alcance del objeto contractual de cada sede a intervenir de manera inicial. Dicha situación corresponde a la naturaleza de los contratos de obra a precios unitarios, en los cuales las cantidades inicialmente proyectadas pueden variar conforme a las condiciones reales de obra, lo cual se encuentra debidamente reconocido en el marco normativo de la contratación estatal y en las condiciones contractuales vigentes.*

• El Contrato de obra ***No. CO1.PCCNTR.8155057-2025****, a la fecha cuenta con un porcentaje programado acumulado de* ***53.96%*** *y un porcentaje ejecutado acumulado de* ***56.66 %****, reportado por la Interventoría en el Informe Semanal No.20 con fecha de corte el 12 de* abril *de 2026.*

• Ahora bien, y partiendo del objeto y el alcance del Contrato de obra están determinados y su destinación es específica, es decir, que a pesar de que la ejecución del Contrato está definida mediante la modalidad de monto agotable, la Entidad contratante ***SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO****, previamente estableció y priorizó la ejecución de las actividades de obra señaladas con las cantidades contenidas en el Formulario 1 – formulario del proceso licitatorio, conforme al presupuesto oficial.*

• No obstante, y en consonancia con la dinámica del Contrato de obra, la Entidad contratante ***SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO****, ha identificado que siguen persistiendo necesidades dentro de Usme, las cuales, son susceptibles de intervención, presentando necesidades particulares en cuanto a obras de adecuación, mejoramiento y/o mantenimiento correctivo y/o lo que sea requerido, con el fin de mantener en óptimas condiciones la infraestructura para la prestación del servicio; plantas físicas distritales, diferentes a las establecidas previamente en el alcance del contrato.*

• Por lo anterior, se evidencia la necesidad de incorporar dentro del alcance del Contrato de Obra las siguientes instituciones educativas, conforme a la información suministrada por la Entidad Contratante – Secretaría de Educación del Distrito:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	***SEDE***	**CPF**	***LOCALIDAD***
IED LA AURORA	*A*	531	*USME*
IED EL UVAL	*A*	520	*USME*
IED OFELIA URIBE DE ACOSTA	*B*	515	*USME*

3. MOTIVACIONES

A partir de lo anterior, y en concordancia a lo informado por la Entidad contratante, se expone la presente solicitud de adición y prórroga, acorde a las siguientes motivaciones:

• Es menester de la Secretaría de Educación del Distrito – SED, mejorar las condiciones actuales de las instituciones educativas; en este caso, las pertenecientes a la localidad de Ciudad Bolívar y Usme, con el fin de garantizar el confort de los estudiantes, y reducir costos de mejoramientos y/o mantenimientos, cuya intervención es viable de acuerdo al alcance del contrato de obra ***No CO1.PCCNTR.8155057-2025*** *en etapa de ejecución.*

• Es importante mencionar las necesidades actuales de la institución a intervenir por medio del contrato de obra ***No CO1.PCCNTR.8155057-2025*** *en ejecución, las cuales, fueron viabilizadas por la entidad contratante, así:*

- ***IED LA AURORA II SEDE A- Localidad de Usme.***

La intervención propuesta se enmarca en actividades de mejoramiento, adecuación y reposición de la infraestructura física de la institución educativa, orientadas a garantizar condiciones adecuadas de seguridad, salubridad, funcionalidad y cumplimiento de la normatividad vigente aplicable. En este sentido, se contempla el retiro y disposición final de la cubierta existente en asbesto cemento, en cumplimiento de la normativa vigente, y su posterior reposición con materiales adecuados que garanticen condiciones seguras para la comunidad educativa. Así mismo, se incluye la modernización del sistema de iluminación y la adecuación de las redes eléctricas y de alumbrado, con el fin de mejorar la eficiencia y condiciones de uso de los espacios intervenidos.

De igual forma, se proyecta la intervención de los sistemas de manejo de aguas lluvias mediante la adecuación y/o reposición de canales, bajantes y elementos asociados, asegurando un adecuado drenaje y protección de la edificación. Adicionalmente, se contempla el cambio de la carpintería metálica interna, debido al deterioro por corrosión y cumplimiento de su vida útil, así como la adecuación de vanos de ventanas, incorporando soluciones que permitan mejorar las condiciones de ventilación natural y ventilación cruzada al interior de los espacios. Finalmente, las actividades planteadas buscan optimizar el desempeño general de la infraestructura, prolongar su vida útil y garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad para la comunidad educativa.

- ***IED EL UVAL SEDE A -Localidad Usme rural***

La intervención propuesta se enmarca en actividades de mejoramiento y adecuación de la infraestructura física y de drenaje, orientadas a garantizar condiciones adecuadas de seguridad perimetral, manejo de aguas lluvias y estabilidad del entorno, contribuyendo a la protección y conservación de la edificación. En este sentido, se contempla el mejoramiento del cerramiento perimetral, mediante la intervención de sus elementos estructurales y de cerramiento, con el fin de fortalecer las condiciones de seguridad, delimitación y control del predio, conforme a los requerimientos técnicos establecidos. De igual manera, se proyecta la implementación y/o adecuación del sistema de evacuación de aguas lluvias, incluyendo la instalación de canales y bajantes, así como la construcción y adecuación de filtros y cárcamos, que permitan una adecuada captación, conducción y disposición de las aguas, evitando afectaciones por escorrentía o acumulación.

Finalmente, se incluye la adecuación de estructuras tipo gavión, orientadas a la contención de suelos y control de procesos de erosión, garantizando la estabilidad del terreno y la protección de las áreas intervenidas, bajo criterios técnicos que aseguren su funcionalidad y durabilidad.

- ***IED OFELIA URIBE DE ACOSTA SEDE B-Localidad de Usme.***

Las actividades proyectadas tienen como finalidad la adecuación y mejoramiento de la infraestructura física de la institución educativa, con el propósito de garantizar condiciones óptimas de seguridad, salubridad, funcionalidad y cumplimiento de la normatividad vigente. La intervención se concentrará en áreas como la zona de profesores, baterías sanitarias, espacios de vigilancia y zonas comunes.

Dentro del alcance previsto, se incluye la modernización del sistema de iluminación y la adecuación de las redes eléctricas y de alumbrado, orientadas a mejorar la eficiencia y condiciones de uso de los espacios intervenidos. De manera complementaria, se contempla la intervención de los sistemas de evacuación de aguas lluvias, mediante la adecuación y/o reposición de canales, bajantes y elementos asociados, con el fin de asegurar un adecuado drenaje y protección de la edificación. Así mismo, se llevará a cabo el retiro y disposición final de la cubierta existente en asbesto cemento, conforme a la normativa vigente, seguido de la instalación de una nueva cubierta con materiales que garanticen condiciones seguras para la comunidad educativa.

En línea de lo anterior, a continuación, se relaciona el alcance físico y financiero indicado por la entidad contratante:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	***SEDE***	**CPF**	***LOCALIDAD***	***RUBRO***
IED LA AURORA	*A*	531	*USME*	*Recursos remanentes del RP 5163 DEL 08-09-2025*
IED EL UVAL	*A*	520	*USME*	*CDP 510 DEL 12-03-2026*
IED OFELIA URIBE DE ACOSTA	*B*	515	*USME*	*Recursos remanentes del RP 5163 DEL 08-09-2025*

De acuerdo con las motivaciones descritas y necesidades propias de la Entidad SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, frente a las instituciones educativas priorizadas y los recursos requeridos para su ejecución, la Interventoría concluye lo siguiente:

4. CONCLUSIONES

Teniendo en consideración la solicitud realizada por el Contratista de obra ***CONSORCIO MV2*** *y, conforme a las necesidades de la* ***SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO****, la Interventoría* ***EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS****, manifiesta que, revisó y validó, los argumentos expuestos por el Contratista en su comunicado con consecutivo 8155057-2025-218 de fecha* ***24*** ***de*** *abril* ***de 2026*** *asunto: "SOLICITUD DE MODIFICATORIO No.2 ADICIÓN CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155057-2025 CONSORCIO MV2.", por lo cual, se emite concepto favorable a la inclusión de los frentes de obra:* ***IED LA AURORA, IED EL UVAL Y OFELIA URIBE*** *ACOSTA, y así mismo, la inclusión en el alcance de las actividades contractuales, requeridas en cada una de las plantas físicas relacionadas.*

Dado lo anterior, la Interventoría considera viable que la solicitud se encuentre debidamente soportada y viabilizada mediante el cronograma adjunto, en el cual se detalla el flujo de inversión y los presupuestos preliminares correspondientes a las intervenciones proyectadas.

Así mismo, se precisa se establece como nueva fecha de terminación contractual el 21 de septiembre de 2026. De igual forma, se deja claridad en que no se realizará una reprogramación del contrato ni de los frentes de obra actualmente en ejecución, conservándose el cronograma inicial aprobado por la interventoría.

5. SOLICITUDES.

5.1 INCLUSIÓN DE LAS PLANTAS FÍSICAS: *Incluir en el alcance del Contrato de obra* ***No CO1.PCCNTR.8155057-2025****, el siguiente establecimiento educativo:* ***IED LA AURORA, IED EL UVAL Y IED OFELIA URIBE DE ACOSTA.***

5.2 ADICIÓN: *Con el fin de garantizar la ejecución de la IED EL UVAL, sedes priorizadas, se solicita la adición al Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8155057-2025 por un valor de* ***TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($350.000.000)****, incluido AIU, impuestos, tasas y contribuciones, así como todos los costos directos e indirectos a que haya lugar derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato,*

De manera complementaria y aclaratoria, para las intervenciones de las ***IED LA AURORA Y IED OFELIA URIBE DE ACOSTA****, se utilizarán los recursos remanentes del contrato, estos informados a la supervisión por parte de la interventoría bajo el balance de fecha*

26 de marzo de 2026. Por un monto de ***QUINIENTOS DIEZ MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($510.043.769)*** *del registro propuesta* ***5163 del 08-09-2025.*** *Documento anexo al presente comunicado, donde es de anotar que dichos recursos remantes se generan como consecuencia del comportamiento normal de la ejecución, asociado a mayores y menores cantidades de obra, en cumplimiento del alcance del objeto contractual de cada sede a intervenir de manera inicial. Dicha situación corresponde a la naturaleza de los contratos de obra a precios unitarios, en los cuales las cantidades inicialmente proyectadas pueden variar conforme a las condiciones reales de obra, lo cual se encuentra debidamente reconocido en el marco normativo de la contratación estatal y en las condiciones contractuales vigentes.*

5.3 *A la presente solicitud se anexa: - Comunicación 8155057-2025-218 , con fecha24****de abril de 2026****, y asunto: "SOLICITUD DE MOFICIACION NO2 - ADICIÓN NO 2 Y PRORROGA NO 2 DEL CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155057- 2025 CONSORCIO MV2. -Cronograma de obra de las I.E.D.; Presupuestos de los frentes de adicionados e informe semanal 20 relacionado. (…)"*

C. CONSIDERACIONES DEL SUPERVISOR DESIGNADO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.8168824-2025

El Supervisor del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8168824-2025, designado mediante memorando I-2025-166630 del 4 de diciembre de 2025, con el respaldo del equipo de Apoyo a la Supervisión responsable del seguimiento a las actividades del contrato de obra e interventoría, una vez analizados los soportes documentales y los conceptos relacionados, se permite manifestar lo siguiente:

• Con base en los comunicados *8155057-2025-218* del 24 **de** abril **de 2026** (Anexo 01) y **EGR-8168824-137** del 24 de abril de 2026 (Anexo 02) se validaron los documentos presentados por el contratista de obra y aprobados por la interventoría, en concordancia y de manera consensuada, respecto de las siguientes sedes educativas:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	***SEDE***	**CPF**	***LOCALIDAD***	***RUBRO***
IED LA AURORA	*A*	531	*USME*	*Recursos remanentes del RP 5163 del 08-09-2025*
IED EL UVAL	*A*	520	*USME*	*CDP 510 del 12-03-2026*
IED OFELIA URIBE DE ACOSTA	*B*	515	*USME*	*Recursos remanentes del RP 5163 del 08-09-2025*

Teniendo en cuenta que el contrato se estructuró como monto agotable para intervenir las sedes educativas de la zona Sur, durante su ejecución y con base en la gestión territorial en el marco del seguimiento a necesidades, así como en visitas de la Secretaría de Salud sobre las condiciones de las IED, y en diagnósticos y verificaciones en sitio, se identificaron necesidades nuevas y sobrevinientes, propias del tipo de intervención sobre infraestructuras existentes, que no eran previsibles ni cuantificables en su totalidad al momento de la suscripción. Dicha necesidad corresponde a actividades complementarias, inminentes y prioritarias, orientadas a optimizar las condiciones físicas del plantel educativo ubicado en la localidad de Usme y ciudad bolívar, en el marco de la atención del Plan de Desarrollo Distrital (PDD), e implica mayores cantidades de obra y, en algunos casos, la incorporación de nuevas intervenciones. Resulta viable técnica y jurídicamente la adición para atender dicha necesidad bajo las mismas condiciones y precios unitarios vigentes, sin reajuste por cambio de anualidad; en consecuencia, se prioriza la ejecución en tres (03) nuevas sedes, la cuales se integran al alcance propuesto en la presente modificación, con trazabilidad definida conjuntamente entre el contratista, la interventoría y la SED.

Ahora bien, con el fin de atender las necesidades descritas, se precisa que, además del valor a adicionar mediante la presente modificación por la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($350.000.000) M/CTE, el contrato cuenta actualmente con recursos remanentes por valor de QUINIENTOS DIEZ MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($510.043.769) M/CTE, amparados en el Registro Presupuestal No. 5163 del 08-09-2025.

Dichos recursos serán objeto de redistribución para atender las nuevas necesidades identificadas, conforme al balance contractual presentado por la interventoría con corte al 26 de marzo de 2026, el cual fue debidamente puesto en conocimiento de la supervisión.

En desarrollo de sus funciones, la supervisión ha efectuado la revisión integral de los informes, balances y recomendaciones presentados por la interventoría, en su calidad de responsable del seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico del contrato de obra. En tal

sentido, acoge y atiende las conclusiones emitidas, en la medida en que se encuentran debidamente soportadas en la trazabilidad documental del contrato, incluyendo actas, informes periódicos y el balance contractual antes referido.

Desde el punto de vista técnico y financiero, dichos recursos no obedecen a la omisión de actividades, reducción del alcance contractual ni a la no ejecución de obras previstas, sino que corresponden al resultado del comportamiento propio de los contratos de obra ejecutados bajo la modalidad de precios unitarios. En este tipo de contratos, las cantidades de obra inicialmente estimadas pueden presentar variaciones durante la ejecución, en función de las condiciones reales encontradas en campo, lo que conlleva a la existencia de mayores y menores cantidades de obra debidamente justificadas y soportadas en actas, informes y balances de obra.

En ese sentido, los recursos remanentes se configuran como un excedente derivado de la optimización técnica en la ejecución del contrato y de la adecuada gestión de las cantidades de obra, manteniéndose en todo momento el cumplimiento integral del objeto contractual inicialmente previsto para cada una de las sedes intervenidas. Lo anterior se encuentra en plena concordancia con la naturaleza jurídica y técnica de los contratos a precios unitarios, así como con las disposiciones aplicables en materia de contratación estatal.

Por lo anterior, el Supervisor designado, junto con su equipo de Apoyo a la Supervisión y con el respaldo de los gestores territoriales asignados a las respectivas sedes educativas, en atención al presupuesto preliminar y al cronograma presentado por el contratista de obra y avalado por la interventoría, consideran procedente la inclusión de tres (03) nuevos frentes de obra, de las siete (7) inicialmente previstas en la cláusula 2.d de la Minuta del Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155057-2025, las cuales corresponden a:

IED LA AURORA – SEDE A-CPF 520

- Retiro y disposición final de cubierta existente en asbesto cemento, conforme a la normativa vigente aplicable.
- Suministro e instalación de nueva cubierta, con materiales que garanticen condiciones de seguridad y durabilidad para la comunidad educativa.
- Modernización del sistema de iluminación, incluyendo el suministro e instalación de luminarias eficientes.
- Adecuación y/o reposición de redes eléctricas y de alumbrado, conforme a las condiciones técnicas requeridas.
- Intervención del sistema de manejo de aguas lluvias, mediante la adecuación y/o reposición de canales, bajantes y elementos asociados, con el fin de asegurar un adecuado drenaje.
- Cambio de carpintería metálica interna, debido al deterioro por corrosión y cumplimiento de su vida útil.
- Adecuación de vanos de ventanas, incorporando soluciones que permitan mejorar las condiciones de ventilación natural y ventilación cruzada.

IED EL UVAL – SEDE A.CPF-1908.

- Mejoramiento del cerramiento perimetral, mediante la intervención de elementos estructurales y de cerramiento, con el fin de fortalecer la seguridad, delimitación y control del predio.
- Implementación y/o adecuación del sistema de evacuación de aguas lluvias, incluyendo el suministro e instalación de canales y bajantes.
- Construcción y/o adecuación de filtros y cárcamos, para la correcta captación, conducción y disposición de las aguas lluvias.
- Construcción y/o adecuación de estructuras tipo gavión, destinadas a la contención de suelos y control de procesos erosivos.

IED OFELIA URIBE DE ACOSTA – SEDE B-CPF -515

- Modernización del sistema de iluminación, mediante el suministro e instalación de luminarias eficientes.
- Adecuación y/o reposición de redes eléctricas y de alumbrado, conforme a las condiciones técnicas requeridas.
- Intervención del sistema de evacuación de aguas lluvias, mediante la adecuación y/o reposición de canales, bajantes y elementos asociados.
- Retiro y disposición final de cubierta en asbesto cemento, en cumplimiento de la normativa vigente.
- Suministro e instalación de nueva cubierta, con materiales que garanticen condiciones de seguridad y durabilidad.

En este orden de ideas, teniendo en cuenta los presupuestos preliminares consolidados y el cronograma de obra presentado por el contratista de obra, previamente avalado por la interventoría, mediante comunicación No. EGR-8168824-137 del 24 de abril de 2026, el Supervisor y el Apoyo a la Supervisión, acogen la recomendación de la Interventoría, una vez efectuados los análisis y validaciones correspondientes. Lo anterior con el propósito de atender las necesidades de adecuación y mejoramiento de las condiciones de infraestructura por ser necesarias, y con el fin de garantizar la calidad y adecuada prestación del servicio educativo. Así entonces, consideran viable y oportuno priorizar las tres (3) nuevas sedes educativas, enlistadas a continuación:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	***SEDE***	**CPF**	**DIRECCIÓN**	***LOCALIDAD***

IED LA AURORA	*A*	531	TV 3 B # 70 A - 16 SUR	*USME*
IED EL UVAL	*A*	520	KM 8 AUTO AL LLANO	*USME*
IED OFELIA URIBE DE ACOSTA	*B*	515	CL 87 D SUR # 6 A - 55 ESTE	*USME*

En relación con las modificaciones contractuales permitidas dentro del régimen de contratación estatal establecido por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993), la Corte Constitucional, mediante sentencia C-300 de 2012 señaló lo siguiente: *"…2.6.1. Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación" entre otros".* En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional señaló que *"las prórrogas de los contratos –como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal."*

Por otra parte, la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, mediante Concepto 112 de 2024, señaló en cuanto a la procedencia de la prórroga del contrato estatal que *"… La Ley 80 de 1993 no se refirió a la posibilidad de prorrogar los contratos estatales, al igual que tampoco lo prohibió. En vista de ello, es necesario partir de las remisiones que hace la Ley 80 de 1993 al derecho privado y al principio de la autonomía de la voluntad para llenar este aspecto—arts. 13, 32 y 40—. De esta manera, los particulares tienen amplia libertad para prorrogar el plazo de cualquier contrato y, salvo ciertas disposiciones específicas de algunas tipologías contractuales, no existen criterios que determinen límites a esta posibilidad ni a su alcance, de manera que el principio de la autonomía de la voluntad en este aspecto despliega ampliamente sus efectos, lo que a su vez es trasladable, como principio, a los contratos estatales…"*

Ahora bien, teniendo en cuenta que el valor inicial del contrato de obra **No. CO1.PCCNTR.8155057-2025** fue de **DOS MIL CUATROCIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE ($2.407.957.523)** y que previamente se realizó una adición por valor de **OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($848.546.167)** , la sumatoria total de las adiciones (incluida la presente por valor de **TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($350.000.000)** asciende a **MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($1.198.546.167).**

En este sentido, se evidencia que la sumatoria de las adiciones no supera el límite establecido en el Parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el cual establece lo siguiente: *"… Los contratos no podrán adicionarse en más de cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado este en salarios mínimos legales mensuales…",* el cual para este caso corresponde a 845,79 SMMLV.

Así entonces, para efectos de verificación en salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV), se tiene que el valor inicial del contrato equivale a **1.691,5754 SMMLV**, mientras que la adición No. 1 corresponde a **596,0985 SMMLV** y la adición No. 2 a **199,8966 SMMLV**, para una sumatoria total de adiciones de **795,9951 SMMLV,** razón por la cual la presente adición resulta jurídicamente viable, al encontrarse dentro de los parámetros establecidos en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

Por tanto, el valor final del contrato asciende a la suma de **TRES MIL SEISCIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($3.606.503.690).**

Finalmente se realiza la aclaración para efectos contractuales frente al código de planta física IED Ciudad de Villavicencio: Se precisa que, por un error de digitación en los estudios previos, se registró de manera incorrecta el CPF 545 correspondiente a la IED Ciudad de Villavicencio Sede C – Puerta al Llano. En ese sentido, una vez realizada la verificación documental y técnica, se aclara que la sede objeto de intervención inicial corresponde al **CPF 552**, identificado como **IED Villa Hermosa Sede C.**

La presente aclaración no modifica el alcance técnico ni las condiciones contractuales inicialmente previstas, y se realiza con el fin de garantizar la correcta identificación de la institución educativa en los documentos del proceso.

Verificadas las garantías que amparan la ejecución del presente contrato, se encuentra que las mismas fueron aprobadas el 11 de febrero de 2026, encontrándose vigentes, y pueden ser consultadas en el siguiente link:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7914962&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

5.2. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155057-2025.

Conforme a lo expuesto las modificaciones a efectuar corresponden a:

A. PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155057-2025

Modificar la **CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO** de la minuta del contrato, en el sentido de prorrogar el mismo por el término de DOS (02) meses, contados a partir del 21 de julio de 2026 hasta el 21 de septiembre de 2026; por lo tanto, la cláusula quedará de la siguiente manera:

"El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de once (11) meses, contados a partir de a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones, es decir hasta el 21 de septiembre de 2026."

B. ADICIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO CO1.PCCNTR.8155057-2025

Modificar la **CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO** de la minuta del contrato, en el sentido de adicionar la suma de **TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES. PESOS M/CTE ($350.000.000),** la cual quedará de la siguiente manera:

*"El presupuesto oficial de la Secretaría de Educación del Distrito Capital para la ejecución del objeto del presente proceso para el LOTE 3 es de **TRES MIL SEISCIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($3.606.503.690)**, incluido AIU, impuestos, tasas, contribuciones y todos los costos directos e indirectos derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, y por un plazo de ejecución de nueve meses , contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento , legalización y ejecución del contrato, o suscripción del acta de inicio".*

Presupuesto oficial estimado para el lote 3

ZONAS	*LOTES*	*A*	*I*	*U*	*AIU*	*COSTO DIRECTO MAS INDIRECTO MAS EMERGENCIAS*
SUR	*LOTE 3*	28.27%	*1%*	*5%*	*34.27%*	$ 3.606.503.690

C. INCLUSIÓN DE TRES PROYECTOS ADICIONALES

Incluir dentro del cuadro de proyectos del Lote 3 de la Cláusula 2.d. Lugar de ejecución, establecida en el Anexo 4 – Minuta del contrato, tres (3) nuevas sedes educativas, como se indica a continuación:

(…) ***d. LUGAR DE EJECUCIÓN:*** *"Las obras por ejecutar se encuentran ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C., distribuidas de acuerdo con la siguiente georreferenciación:"*

Lote 3

CPF	***Localidad***	***Colegio***	***Sede Educativa***	***Dirección***	***Zona***
1909	*Ciudad Bolívar*	*Ciudad Bolívar - Argentina*	*Sede A - Ciudad Bolívar*	*CL 70 Sur # 56 - 45*	*SUR*
535	*Usme*	*Usminia*	*Sede B - Lorenzo Alcantuz*	*Calle 102 A Sur No 5-05*	*SUR*
2022	*Sumapaz*	*Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela (IED)*	*Sede A - La Unión*	*Corregimiento San Juan Vereda La Unión*	*SUR*
552	*Usme*	*Ciudad de Villavicencio*	*Sede C – Villa hermosa*	*CL 108 Sur # 7 F Este – 15 Este*	*SUR*
1936	*Ciudad Bolívar*	*Pasquilla*	*Sede A - Pasquilla (Sede A) Primaria*	*Calle 4 No 2-18 Pasquilla*	*SUR*

1971	*Ciudad Bolívar*	*Pasquilla*	*Sede D - Pasquilla Rural*	*Transversal 3 No 3-17 Pasquilla*	*SUR*
522	*Usme*	*Estanislao Zuleta*	*Sede A - Estanislao Zuleta*	*Carrera 7C Este No 90 A 35 Sur*	*SUR*
531	*Usme*	*LA AURORA*	*Sede A-La aurora.*	*TV 3 B # 70 A - 16 SUR*	*SUR*
520	*Usme*	*EL UVAL*	*Sede A- Rural el uval.*	*KM 8 AUTO AL LLANO*	*SUR*
1969	*Ciudad bolivar*	*Santa barbara*	*Sede A-Santa barbara*	*KR 18 T # 65a 27 Sur*	*SUR*
584	*Usme*	*Ciudad Chengdu*	*Sede Unica-Ciudad CHengdu*	*Cl 79 Sur # 8-50 Este*	*SUR*
515	*Usme*	*OFELIA URIBE DE ACOSTA*	*Sede B-Antigua.*	*CL 87 D SUR # 6 A - 55 ESTE*	*SUR*

D. MODIFICAR EL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE OBRA No. C01.PCCNTR.8155057 de 2025:

Modificar el Anexo de Especificaciones Técnicas para el Análisis de Precios Unitarios únicamente de los ítems que se describen i continuación, junto con sus especificaciones técnicas quedando establecidos de la siguiente manera:

AJUSTE AL ÍTEM CONTRACTUAL 3.3.2. ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO).

NOTA: Para efectos de trazabilidad, se anexan el soporte, el cual refleja exclusivamente la corrección de los errores de digitación identificados, sin incidencia económica o técnica sobre los valores adjudicados.

Así las cosas, los demás ítems contractuales que no hayan sido objeto de modificación se mantienen vigentes.

Las demás cláusulas del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8155057 de 2025 que no hayan sido objeto de modificación se mantienen vigentes.

6. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

El Contrato de Obra No. **CO1.PCCNTR.8155057-2025** presenta a la fecha, un avance físico ejecutado del **56.66%,** frente a un **53.96%** programado, conforme al Informe Semanal No. 20 de la interventoría con corte al 12 de abril de 2026, evidenciando el cumplimiento del cronograma de obra aprobado. De acuerdo con el informe semanal, 3 frentes de obra de los 9 contractuales, se encuentran terminados y entregados a satisfacción y recibidos por la interventoría, garantizando el cumplimiento de las condiciones técnicas y contractuales. los cuales han sido entregados a satisfacción y recibidos por la interventoría, garantizando el cumplimiento de las condiciones técnicas y contractuales. En cuanto a la ejecución financiera, se registra un avance del **43,40%**, conforme al Acta Parcial No. 04 del período comprendido entre el 22 de febrero y el 21 de marzo de 2026. Finalmente, se deja constancia que, a la fecha, no se han reportado informes o documentos de presunto incumplimiento, evidenciándose que la ejecución del contrato se ha desarrollado conforme al cronograma y plazo contractual establecido.



7. NOTAS DE DILIGENCIAMIENTO Y TRÁMITE:

Nota 1: Conforme al artículo 1060 del Código de Comercio, el CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere esta modificación y la suficiencia de estas. Será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones, así como mantener informada a su garante de cualquier cambio del riesgo asegurado.

Nota 2:, Una vez perfeccionada la modificación, el supervisor/interventor deberá remitir copia de la modificación suscrita al respectivo garante, conforme el Artículo 1060 del Código de Comercio, a fin de que la aseguradora expida el respectivo certificado para su posterior remisión a la Oficina de Contratos para su posterior archivo.

Nota 3: Las demás cláusulas del contrato se mantienen iguales.

8. ANEXOS:
1. Solicitud de modificatorio No. 2- adición No. 2 y prorroga No. 2 contrato de obra No. **8155057-2025-218 del 24 de abril de 2026.** 2. **EGR-8168824**del 24 de abril de 2026 aprobación interventoría solicitud de adición No. 2 y prorroga No. 2. 3. Consolidado Actas parciales pagas. 4. Informe semanal 20. 5. 510 - $350.000.000 PSMFormato_CDP0000869441 6. Certificado de aprobación de garantías modificación No. 1. 7. Actualización de balance presupuestal lote 3 (1). 8. Aclaración ítem contractual 3.3.2 - Contratos de mejoramientos vigencia 2025.


SUPERVISOR DESIGNADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 8168824/2025 JORGE ALBERTO MORENO ALDANA. DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SECRETARIA DEEDUCACIÓN DEL DISTRITO

APOYO SUPERVISION CONTRATO DE INTERVENTORIA No 8168824/2025 JORGE ENRIQUE SANZ MENDEZ *DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SECRETARIA DEEDUCACIÓN DEL DISTRITO*

REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA No 8168824/2025 EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS VALENTINA ROMERO GONZALEZNIT. 901.347.937-4

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR. 8155057-2025 CONSORCIO MV2 JOSE LUIS CERÓN NIT. 901.973.610-6.

Revisó: Paula Andrea Panesso Sánchez – Líder Grupo Jurídico

María Alejandra Chacón Cardona – Abogada DCCEE.

Jorge Alberto Moreno Aldana –Profesional Universitario -DCCEE-SED

Elaboró: Jorge Enrique Sanz Méndez – Contratista OPS DCCEE.

Bogotá D.C.; 24 de abril de 2026 **8155057-2025-218**

Señores:
EMPRESAS GRUPO ROMERO
LUIS FERNANDO ROMERO
Representante Legal
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato CO1.PCCNTR.8155057-2025; Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas - Lote -3.

Asunto: SOLICITUD DE MOFICIACION NO2 - ADICIÓN NO 2 Y PRORROGA NO 2 DEL CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155057- 2025 CONSORCIO MV2.

Cordial saludo

Por medio del presente y cumpliendo con nuestros compromisos como ejecutores del contrato en la referencia, nos permitimos solicitar la modificación en adición en el rubro al contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8155057-2025, esto teniendo presente que SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ha identificado que siguen persistiendo necesidades dentro de la localidad de Usme y Ciudad bolívar las cuales, es susceptibles de intervención, presentando necesidades particulares en cuanto a obras de adecuación, mejoramiento y/o mantenimiento correctivo y/o el que sea requerido, con el fin de mantener en óptimas condiciones la infraestructura para la prestación del servicio; plantas físicas distritales, diferentes a las establecidas previamente en el alcance del contrato, mostrando nuestro interés en ejecutar los frentes disponibles.

Por lo anterior, se evidencia la necesidad de incorporar dentro del alcance del Contrato de Obra la siguiente institución educativa, conforme a la información suministrada por la Entidad Contratante – Secretaría de Educación del Distrito:

- **IED LA AURORA II SEDE A- Localidad de Usme.**
- **IED EL UVAL SEDE A -Localidad Usme rural.**
- **IED OFELIA URIBE DE ACOSTA SEDE B-Localidad de Usme.**

Frente a lo anterior, y en atención a la identificación realizada por la Entidad Contratante sobre instituciones educativas con necesidades orientadas al mantenimiento y mejoramiento de infraestructura, se procedió a adelantar visitas técnicas al plantel priorizado, las cuales evidenciaron afectaciones que se enmarcan en el alcance contractual establecido en el proceso de selección. En consecuencia, resulta viable y procedente la inclusión de dichas sedes para su respectiva intervención. Con el fin de obtener un balance inicial de carácter cuantitativo y cualitativo, se realizó la visita en campo de las IED propuestas para adición, con el propósito de determinar el estado actual del inmueble y revisar los elementos técnicos que se requieren para intervención, atendiendo al principio de planeación.

CRA. 80 # 57 -05 BOGOTA
Email: mejoramiento.colegios2025@gmail.com
CEL: 3133850184 - 3013318607

Como resultado de esta visita, se elaboraron los respectivos presupuestos preliminares y estimaciones de costos, los cuales se anexan como documentos soporte."

Es importante precisar que por tratarse de un conteo preliminar podrían presentarse variaciones durante la ejecución contractual, no obstante, ello resulta normal en contratos de mantenimiento dada la naturaleza de las activades y las condiciones particulares encontradas en campo. En concordancia con lo expuesto, a continuación, se relacionan las IED que se proponen incluir dentro del alance del contrato, junto con las actividades priorizadas a partir del diagnóstico técnico realizado:

- **IED LA AURORA II SEDE A- Localidad de Usme.**

La intervención propuesta se enmarca en actividades de mejoramiento, adecuación y reposición de la infraestructura física de la institución educativa, orientadas a garantizar condiciones adecuadas de seguridad, salubridad, funcionalidad y cumplimiento de la normatividad vigente aplicable. En este sentido, se contempla el retiro y disposición final de la cubierta existente en asbesto cemento, en cumplimiento de la normativa vigente, y su posterior reposición con materiales adecuados que garanticen condiciones seguras para la comunidad educativa. Así mismo, se incluye la modernización del sistema de iluminación y la adecuación de las redes eléctricas y de alumbrado, con el fin de mejorar la eficiencia y condiciones de uso de los espacios intervenidos.

De igual forma, se proyecta la intervención de los sistemas de manejo de aguas lluvias mediante la adecuación y/o reposición de canales, bajantes y elementos asociados, asegurando un adecuado drenaje y protección de la edificación. Adicionalmente, se contempla el cambio de la carpintería metálica interna, debido al deterioro por corrosión y cumplimiento de su vida útil, así como la adecuación de vanos de ventanas, incorporando soluciones que permitan mejorar las condiciones de ventilación natural y ventilación cruzada al interior de los espacios. Finalmente, las actividades planteadas buscan optimizar el desempeño general de la infraestructura, prolongar su vida útil y garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad para la comunidad educativa.

- **IED EL UVAL SEDE A -Localidad Usme rural**

La intervención propuesta se enmarca en actividades de mejoramiento y adecuación de la infraestructura física y de drenaje, orientadas a garantizar condiciones adecuadas de seguridad perimetral, manejo de aguas lluvias y estabilidad del entorno, contribuyendo a la protección y conservación de la edificación. En este sentido, se contempla el mejoramiento del cerramiento perimetral, mediante la intervención de sus elementos estructurales y de cerramiento, con el fin de fortalecer las condiciones de seguridad, delimitación y control del predio, conforme a los requerimientos técnicos establecidos. De igual manera, se proyecta la implementación y/o adecuación del sistema de evacuación de aguas lluvias, incluyendo la instalación de canales y bajantes, así como la construcción y adecuación de filtros y cárcamos, que permitan una adecuada captación, conducción y disposición de las aguas, evitando afectaciones por escorrentía o acumulación.

Finalmente, se incluye la adecuación de estructuras tipo gavión, orientadas a la contención de suelos y control de procesos de erosión, garantizando la estabilidad del terreno y la protección de las áreas intervenidas, bajo criterios técnicos que aseguren su funcionalidad y durabilidad.

CRA. 80 # 57 -05 BOGOTA
Email: mejoramiento.colegios2025@gmail.com
CEL: 3133850184 - 3013318607

- **IED OFELIA URIBE DE ACOSTA SEDE B-Localidad de Usme.**

Las actividades proyectadas tienen como finalidad la adecuación y mejoramiento de la infraestructura física de la institución educativa, con el propósito de garantizar condiciones óptimas de seguridad, salubridad, funcionalidad y cumplimiento de la normatividad vigente. La intervención se concentrará en áreas como la zona de profesores, baterías sanitarias, espacios de vigilancia y zonas comunes.

Dentro del alcance previsto, se incluye la modernización del sistema de iluminación y la adecuación de las redes eléctricas y de alumbrado, orientadas a mejorar la eficiencia y condiciones de uso de los espacios intervenidos. De manera complementaria, se contempla la intervención de los sistemas de evacuación de aguas lluvias, mediante la adecuación y/o reposición de canales, bajantes y elementos asociados, con el fin de asegurar un adecuado drenaje y protección de la edificación. Así mismo, se llevará a cabo el retiro y disposición final de la cubierta existente en asbesto cemento, conforme a la normativa vigente, seguido de la instalación de una nueva cubierta con materiales que garanticen condiciones seguras para la comunidad educativa.

- **Registro fotográfico estado actual de IED.**

<table>
<tr><td>


</td></tr>
<tr><td>IED LA AURORA II SEDE A- Localidad de Usme.</td></tr>
<tr><td>

</td></tr>
<tr><td>IED EL UVAL SEDE A -Localidad Usme rural</td></tr>
</table>

CRA. 80 # 57 -05 BOGOTA
Email: mejoramiento.colegios2025@gmail.com
CEL: 3133850184 - 3013318607

		
IED OFELIA URIBE DE ACOSTA SEDE B-Localidad de Usme		

En conformidad con lo expuesto y las actividades descritas para las nuevas instituciones educativas que se propone incluir dentro del alcance del objeto contractual “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”. Ahora bien, En primera instancia, para la intervención en **IED EL UVAL SEDE A**, ubicada en la localidad de Usme rural se solicita la adición por un valor de **TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($350.000.000)**, incluido AIU, impuestos, tasas, contribuciones y todos los costos directos e indirectos derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, con el fin de contar con los recursos necesarios para la ejecución de la intervención requerida.

Como segunda instancia, para las intervenciones de las **IED LA AURORA Y IED OFELIA URIBE DE ACOSTA**, se utilizarán los recursos remanentes del contrato, estos informados a la supervisión por parte de la interventoría bajo el balance de fecha 26 de marzo de 2026. Por un monto de **QUINIENTOS DIEZ MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($510.043.769)** del registro propuesta 5163 del 08-09-2025 Documento anexo al presente comunicado, donde es de anotar que dichos recursos remantes se generan como consecuencia del comportamiento normal de la ejecución, asociado a mayores y menores cantidades de obra, en cumplimiento del alcance del objeto contractual de cada sede a intervenir de manera inicial. Dicha situación corresponde a la naturaleza de los contratos de obra a precios unitarios, en los cuales las cantidades inicialmente proyectadas pueden variar conforme a las condiciones reales de obra, lo cual se encuentra debidamente reconocido en el marco normativo de la contratación estatal y en las condiciones contractuales vigentes.

En consecuencia, la supervisión realizó la evaluación técnica correspondiente, concluyendo que, en aplicación de los principios de planeación, economía, eficiencia y responsabilidad previstos en la Ley 80 de 1993, resulta procedente optimizar la destinación de dichos recursos, orientándolos hacia la atención de necesidades prioritarias de la infraestructura educativa. En consecuencia, de lo anterior, y con el fin de brindar mayor claridad, se presenta a continuación la tabulación correspondiente a la distribución de los recursos.

CRA. 80 # 57 -05 BOGOTA
Email: mejoramiento.colegios2025@gmail.com
CEL: 3133850184 - 3013318607

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	LOCALIDAD	VALOR ESTIMADO (Incluido AIU)	RUBO
IED LA AURORA	A	USME	$ 409.561.332,00	Recursos remanentes del RP 5163 DEL 08-09-2025
IED EL UVAL	A	USME	$ 350.000.000,00	CDP 510 DEL 12-03-2026
IED OFELIA URIBE DE ACOSTA	B	USME	$ 100.482.437,00	Recursos remanentes del RP 5163 DEL 08-09-2025

la presente modificación contempla la ampliación del plazo contractual por un término de **dos (02) meses**, estableciéndose como nueva fecha de terminación el **21 de septiembre de 2026**, en atención a la necesidad de planificar y ejecutar las actividades de manera articulada con las instituciones educativas, garantizando la mitigación de impactos sobre el calendario académico.

Finalmente, se deja constancia de que la presente solicitud respeta las condiciones técnicas, jurídicas y financieras inicialmente pactadas en el contrato suscrito el 09 de septiembre de 2025, y se encuentra debidamente soportada en el cronograma adjunto, así como en los presupuestos preliminares que sustentan la viabilidad de las intervenciones propuestas.

En virtud de lo anterior, se solicita a la interventoría y a la supervisión del contrato proceder con la evaluación técnica, financiera y presupuestal de la presente solicitud, con el propósito de fortalecer las condiciones de la infraestructura educativa y garantizar ambientes adecuados para la prestación del servicio educativo en beneficio de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Agradezco la atención prestada y quedamos atentos a su respuesta.

Respetuosamente,



Firma: _____
Nombre: **JOSE LUIS CERON CERON**
C.C. No. 1.121.833.673 de Villavicencio
Director de obra - Consorcio MV2

CRA. 80 # 57 -05 BOGOTA
Email: mejoramiento.colegios2025@gmail.com
CEL: 3133850184 - 3013318607

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
PRESUPUESTO OFERTADO LOTE 3

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

VALOR PRESUPUESTO OFICIAL

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CAND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)**				
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)**				
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	89.82	$ 3,844.00	$ 345,268.00
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	51.30	$ 28,242.00	$ 1,448,815.00
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	125.00	$ 2,950.00	$ 368,750.00
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**				
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	77.18	$ 33,364.00	$ 2,575,034.00
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) DESMONTE CIELORASO DE MALLA EN VARILLA DE 1/2"	M2	31.55	$ 29,568.00	$ 932,870.00
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	9.00	$ 10,864.00	$ 97,776.00
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	8.00	$ 6,781.00	$ 54,248.00
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	50.00	$ 3,986.00	$ 199,300.00
1.3	**MANTENIMIENTO**				
1.3.5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO (INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE REJILLA, LIMPIEZA, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE, RESANE DE GRIETAS Y BORDE)	M	40.00	$ 9,587.00	$ 383,480.00
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	30.00	$ 14,192.00	$ 425,760.00
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	5.57	$ 83,508.00	$ 465,140.00
2.1.7	RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	3.60	$ 164,356.00	$ 591,682.00
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	60.20	$ 88,136.00	$ 5,305,787.00
2.2.8	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO)	M	52.00	$ 53,611.00	$ 2,787,772.00
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	315.11	$ 6,587.00	$ 2,075,630.00
2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1055.00	$ 20,917.00	$ 22,067,435.00
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1.4	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	35.10	$ 132,663.00	$ 4,656,471.00
3.3	**ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	CM	780.00	$ 1,456.00	$ 1,135,680.00
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	30.00	$ 130,364.00	$ 3,910,920.00
4.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVCS 6"	UN	6.00	$ 159,195.00	$ 955,170.00
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	14.20	$ 83,147.00	$ 1,180,687.00
4.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	8.00	$ 36,996.00	$ 295,968.00
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	1.20	$ 71,469.00	$ 85,763.00
4.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	UN	2.00	$ 25,701.00	$ 51,402.00
4.7	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.7.2	CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 M X 0.60 M EN CONCRETO REFORZADO < = 1,00 M CON MARCO Y TAPA METÁLICA E= 0.20 M	UN	2.00	$ 1,469,244.00	$ 2,938,488.00
4.9	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	60.00	$ 5,052.00	$ 303,120.00
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	5.00	$ 115,207.00	$ 576,035.00
5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	9.00	$ 192,184.00	$ 1,729,656.00
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	51.00	$ 21,166.00	$ 1,079,466.00
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	51.00	$ 14,589.00	$ 744,039.00
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	11.00	$ 163,706.00	$ 1,800,766.00

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
PRESUPUESTO OFERTADO LOTE 3

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

VALOR PRESUPUESTO OFICIAL

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CAND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO LED 0.60 X 0.60 M - HERMETICA, INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	4.00	$ 226,741.00	$ 906,964.00
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	7.00	$ 180,299.00	$ 1,262,093.00
12.3	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	70.20	$ 11,372.00	$ 798,314.00
12.1.7	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	M	36.60	$ 8,542.00	$ 312,637.00
12.1.8	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	70.20	$ 31,615.00	$ 2,219,373.00
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	70.40	$ 19,608.00	$ 1,380,403.00
12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	8.20	$ 27,039.00	$ 221,720.00
13	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	63.50	$ 118,331.00	$ 7,514,019.00
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	77.18	$ 240,364.00	$ 18,551,294.00
16.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	18.30	$ 277,353.00	$ 5,075,560.00
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	158.64	$ 4,234.00	$ 671,682.00
	TOTAL PPTO COLEGIO RURAL EL UVAL				**$ 100,482,437.00**

FIRMA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MV2
ING. JOSE LUIS CERON CERON

FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORIA EMPRESAS ARAPO ROMERO S.A.S
ING. LUIS EDUARDO RODRIGUEZ

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
PRESUPUESTO OFERTADO LOTE 3

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE - 3.

VALOR PRESUPUESTO OFICIAL					
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**VALOR UNITARIO**	**UVAL**	**VALOR TOTAL**
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	$ 3,844.00	274.00	$ 1,053,256.00
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	$ 28,242.00	150.00	$ 4,236,300.00
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	$ 2,950.00	441.00	$ 1,300,950.00
1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	$ 2,087.00	42.50	$ 88,698.00
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**				
1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 62,729.00	6.00	$ 376,374.00
1.2.16	DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA, ANTEPECHO EN LADRILLO, VIGA DE CIMENTACIÓN Y COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO, PARAL GALVANIZADO Y CONCERTINA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 98,371.00	243.00	$ 23,904,153.00
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	$ 8,134.00	21.00	$ 170,814.00
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	$ 31,524.00	249.07	$ 7,851,683.00
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	$ 14,192.00	30.00	$ 425,760.00
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	$ 83,508.00	50.32	$ 4,202,123.00
2.1.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	$ 72,592.00	131.25	$ 9,527,700.00
2.1.7	RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	$ 164,356.00	50.10	$ 8,234,236.00
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.2.2	ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 928,883.00	57.69	$ 53,586,573.00
2.2.11	MUROS DE CONTENCIÓN 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDANTE, NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1,239,025.00	28.52	$ 35,336,993.00
2.2.16	PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE. NO INCLUYE ACERO).	M3	$ 1,132,834.00	1.17	$ 1,325,416.00
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	$ 6,587.00	14,023.71	$ 92,374,178.00
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 130,364.00	100.00	$ 13,036,400.00
4.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVCS 6"	UN	$ 159,195.00	15.00	$ 2,387,925.00
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 83,147.00	197.00	$ 16,379,959.00
4.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	$ 36,996.00	45.00	$ 1,664,820.00
4.3	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**				
4.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1-1/2 "	UN	$ 17,130.00	4.00	$ 68,520.00
4.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/4" INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 23,936.00	1.00	$ 23,936.00
4.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 13,463.00	25.00	$ 336,575.00
4.3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 3/4'	UN	$ 5,605.00	8.00	$ 44,840.00
4.7	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.7.2	CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 M X 0.60 M EN CONCRETO REFORZADO < = 1,00 M CON MARCO Y TAPA METÁLICA E= 0.20 M	UN	$ 1,469,244.00	5.00	$ 7,346,220.00
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.3	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE)	M2	$ 456,675.00	90.00	$ 41,100,750.00
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INST)**				

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
PRESUPUESTO OFERTADO LOTE 3

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE - 3.

VALOR PRESUPUESTO OFICIAL

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	UVAL	VALOR TOTAL
16.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20. DESARROLLO 67,5 CM (INCLUYE SOSCO, TAPAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, AL IGUAL QUE HERRAMIENTA MENOR, TRANSPORTE DE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	M	$ 175,667.00	103.70	$ 18,216,668.00
17	**TRANSPORTE**				
17.1.1	TRANSPORTE TERRESTRE DE INSUMOS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN FUERA DEL PERIMETRO URBANO (APLICA DESDE EL KM 0,00 DE USME, LOCALIDAD DE SUMAPAZ)	M3/KM	$ 1,960.00	1,539.03	$ 3,016,499.00
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	$ 4,234.00	334.00	$ 1,414,156.00
19	**MANTENIIENTO ARBOLES, ZONAS VERDES Y OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
19.1.4	PODA DE ARBOLES CLASE I (H<5M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	$ 193,505.00	5.00	$ 967,525.00
TOTAL PPTO COLEGIO RURAL EL UVAL					**$ 350,000,000.00**

FIRMA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MV2
ING. JOSE LUIS CERON CERON

FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORIA EMPRESA GRUPO ROMERO S.A.S
ING. LUIS EDUARDO RODRIGUEZ

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

VALOR PRESUPUESTO OFICIAL

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	211.50	$ 3,844.00	$ 813,006.00
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	18.00	$ 28,242.00	$ 508,356.00
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	201.50	$ 2,950.00	$ 594,425.00
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**				
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	48.00	$ 29,589.00	$ 1,420,272.00
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40.80	$ 20,245.00	$ 825,996.00
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	95.20	$ 11,483.00	$ 1,093,182.00
1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	20.00	$ 18,800.00	$ 376,000.00
1.2.17	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	33.08	$ 24,313.00	$ 804,274.00
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	22.47	$ 30,116.00	$ 676,707.00
1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	187.07	$ 26,682.00	$ 4,991,402.00
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	36.00	$ 24,767.00	$ 891,612.00
1.2.22	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIO CERTIFICADO, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2.00	$ 140,507.00	$ 281,014.00
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	138.75	$ 33,364.00	$ 4,629,255.00
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	25.00	$ 29,568.00	$ 739,200.00
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	12.00	$ 10,864.00	$ 130,368.00
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	5.00	$ 6,781.00	$ 33,905.00
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	20.00	$ 3,986.00	$ 79,720.00
1.2.39	DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO DE 12-18 CIRCUITOS DETERIORADO, INCLUYE RETIRO DE PROTECCIONES Y DISPOSICIÓN DE RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, NO INCLUYE RESANES NI PINTURAS.	UN	2.00	$ 50,769.00	$ 101,538.00
1.3	**MANTENIMIENTOS**				
1.3.3	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METÁLICAS EN LÁMINA COLDROLLED A= 0.90 a 1.0 M X H= 2.10 M (INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, ACOPIO, CORTE, SOLDADURA DE PLATINAS, PINTURA Y REINSTALACIÓN)	UN	4.00	$ 154,232.00	$ 616,928.00

1.3.4	MANTENIMIENTO TAPAS Y MARCOS (DESDE 0.60 M X 0.60 M HASTA 1.00 X 1.00 M) PARA CAJAS DE INSPECCION EXISTENTES. INCLUYE PULIDA Y RETIRO DE OXIDO, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y FUNDIDA EN CONCRETO 2500 PSI	UN		$ 118,666.00	$ 0.00
1.3.5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO (INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE REJILLA, LIMPIEZA, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE, RESANE DE GRIETAS Y BORDE)	M		$ 9,587.00	$ 0.00
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	54.00	$ 16,966.00	$ 916,164.00
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	32.68	$ 31,524.00	$ 1,030,204.00
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	35.08	$ 88,136.00	$ 3,091,811.00
2.2.16	PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE. NO INCLUYE ACERO).	M3	0.26	$ 1,132,834.00	$ 294,537.00
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	315.32	$ 6,587.00	$ 2,077,013.00
2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1,391.60	$ 20,917.00	$ 29,108,097.00
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1.4	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	19.16	$ 132,663.00	$ 2,541,823.00
3.3	**ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	CM	640.00	$ 1,456.00	$ 931,840.00
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	7.00	$ 83,147.00	$ 582,029.00
4.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	3.00	$ 36,996.00	$ 110,988.00
4.3	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**				
4.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	M	18.00	$ 13,463.00	$ 242,334.00
4.3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 3/4'	UN	16.00	$ 5,605.00	$ 89,680.00
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	10.00	$ 13,607.00	$ 136,070.00
4.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2"	UN	10.00	$ 4,537.00	$ 45,370.00
4.5	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	20.00	$ 57,675.00	$ 1,153,500.00
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	18.00	$ 57,675.00	$ 1,038,150.00
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	18.00	$ 88,326.00	$ 1,589,868.00
4.6	**REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 3/4"	UN	4.00	$ 73,862.00	$ 295,448.00
4.6.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE HIDRO 3/4"	UN	1.00	$ 117,139.00	$ 117,139.00
4.9	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.9.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE MANGUERA 1/2"	UN	1.00	$ 58,025.00	$ 58,025.00
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	52.00	$ 5,052.00	$ 262,704.00
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	3.00	$ 115,207.00	$ 345,621.00
5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	6.00	$ 192,184.00	$ 1,153,104.00

5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	2.00	$ 519,786.00	$ 1,039,572.00
5.1.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	13.00	$ 13,814.00	$ 179,582.00
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	4.00	$ 21,166.00	$ 84,664.00
5.1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	20.00	$ 30,594.00	$ 611,880.00
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	37.00	$ 14,589.00	$ 539,793.00
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	14.00	$ 163,706.00	$ 2,291,884.00
5.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO LED 0.60 X 0.60 M - HERMETICA, INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	16.00	$ 226,741.00	$ 3,627,856.00
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$ 180,299.00	$ 0.00
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	48.00	$ 41,114.00	$ 1,973,472.00
7.1.7	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 M	M	56.00	$ 72,573.00	$ 4,064,088.00
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	48.00	$ 191,127.00	$ 9,174,096.00
7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	4.00	$ 68,397.00	$ 273,588.00
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	24.00	$ 13,956.00	$ 334,944.00
8	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	112.00	$ 105,452.00	$ 11,810,624.00
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, CON DOS PERSIANAS INFERIOR Y SUPERIOR DE 30CM X 60CM. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	8.00	$ 724,766.00	$ 5,798,128.00
9.2	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA , INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A MODELOS DE DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	187.07	$ 436,332.00	$ 81,624,627.00
9.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE TORNILLOS, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.	M2	187.07	$ 312,589.00	$ 58,476,024.00
10	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	4.00	$ 701,222.00	$ 2,804,888.00
10.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M	12.00	$ 1,024,291.00	$ 12,291,492.00
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	16.00	$ 367,312.00	$ 5,876,992.00
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	4.00	$ 37,338.00	$ 149,352.00
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	4.00	$ 30,475.00	$ 121,900.00
10.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA TANQUE DE RESERVA INCLUYE CONEXIONES Y ACCESORIOS	UN	2.00	$ 696,253.00	$ 1,392,506.00
10.1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA TASA SANITARIO REF: CORONA O SIMILAR	UN	16.00	$ 626,875.00	$ 10,030,000.00

10.1.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA ADRIATICA, INCLUYE ASIENTO SANITARIO ENTRADA SUPERIOR PARA FLUXOMETRO DE CORONA O SIMILAR	UN	16.00	$ 1,306,486.00	$ 20,903,776.00
11	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	51.84	$ 898,138.00	$ 46,559,474.00
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.40	$ 898,138.00	$ 1,257,393.00
12	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
12.3	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
12.3.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	M2	60.16	$ 25,187.00	$ 1,515,250.00
13	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	97.92	$ 118,331.00	$ 11,586,972.00
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	161.50	$ 240,364.00	$ 38,818,786.00
16.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	19.00	$ 277,353.00	$ 5,269,707.00
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	533.62	$ 4,234.00	$ 2,259,343.00

PRESUPUESTO IED LA AURORA	**$ 409,561,332.00**



FIRMA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MV2
ING. JOSE LUIS CERON CERON



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA GRUPO ROMERO S.A.S
ING. LUIS EDUARDO RODRIGUEZ

CPROGRAMACION DE OBRA

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MV2. Rep. Legal JOSE LUIS CERON CERON	CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 8155057- DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025
INTERVENTOR:	EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS Rep. Legal LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL	VR CONTRATO INICIAL:	$ 2,407,957,523
SUPERVISOR	JORGE SANZ	VR.ADICION CONTRATO	$ 448,546,167
FECHA DE INICIO	22 de octubre de 2025	VR.EMERGENVIA	$ 413,032,358
PLAZO INICIAL	Siete (7) meses	VR.ADICION EMERGENCIA	$ 400,000,000
PLAZO ADICIONAL 1	Dos (2) meses	VR. CONTRATO TOTAL:	$ 2,856,503,690
FECHA TERMINACION	21 de Julio de 2026	VR. EMERGENCIA TOTAL:	$ 813,032,358

	ACTIVIDADES A EJECUTAR COLEGIO RURAL EL UVAL			MESES DE EJECUCION								
				Semana 1 (22 al 26 julio)	Semana 2 (27 jul al 2 ago.)	Semana 3 (3 al 9 agosto)	Semana 4 (10 al 16 agosto)	Semana 5 (17 al 23 agosto)	Semana 6 (24 al 30 agosto)	Semana 7 (31 ago al 6 sep)	Semana 8 (7 al 13 sep)	Semana 9 (14 al 21 sep)
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	274.00									
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	150.00									
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	441.00									
1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	42.50									
1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	6.00									
1.2.16	DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA, ANTEPECHO EN LADRILLO, VIGA DE CIMENTACIÓN Y COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO, PARAL GALVANIZADO Y CONCERTINA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	243.00									
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	21.00									
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	249.07									
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	30.00									
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	50.32									
2.1.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	131.25									
2.1.7	RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	50.10									
2.2.2	ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	80.25									
2.2.11	MUROS DE CONTENCIÓN 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDANTE, NO INCLUYE ACERO)	M3	28.52									
2.2.16	PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE. NO INCLUYE ACERO).	M3	1.17									
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	16,523.71									
4.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	100.00									
4.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVCS 6"	UN	15.00									
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	197.00									
4.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	45.00									
4.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1-1/2 "	UN	4.00									
4.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/4" INCLUYE ACCESORIOS	M	1.00									
4.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	M	25.00									
4.3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 3/4'	UN	8.00									
4.7.2	CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 M X 0.60 M EN CONCRETO REFORZADO < = 1,00 M CON MARCO Y TAPA METÁLICA E= 0.20 M	UN	5.00									

9.3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE)	M2	135.00									
16.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20. DESARROLLO 67,5 CM (INCLUYE SOSCO, TAPAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, AL IGUAL QUE HERRAMIENTA MENOR, TRANSPORTE DE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	M	138.70									
17.1.1	TRANSPORTE TERRESTRE DE INSUMOS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN FUERA DEL PERIMETRO URBANO (APLICA DESDE EL KM 0,00 DE USME, LOCALIDAD DE SUMAPAZ)	M3/KM	1,719.52									
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	334.00									
19.1.4	PODA DE ARBOLES CLASE I (H<5M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	5.00									



ING. ROLAND HARBEY VIDAL
RESIDENTE DE OBRA

PROGRAMACION DE OBRA

CONSORCIO MV2

BOGOTÁ

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MV2. Rep. Legal JOSE LUIS CERON CERON	CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 8155057- DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025
INTERVENTOR:	EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS Rep. Legal LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL	VR CONTRATO INICIAL:	$ 2,407,957,523
SUPERVISOR	JORGE SANZ	VR.ADICION CONTRATO	$ 448,546,167
FECHA DE INICIO	22 de octubre de 2025	VR.EMERGENVIA	$ 413,032,358
PLAZO INICIAL	Siete (7) meses	VR.ADICION EMERGENCIA	$ 400,000,000
PLAZO ADICIONAL 1	Dos (2) meses	VR. CONTRATO TOTAL:	$ 2,856,503,690
FECHA TERMINACION	21 de Julio de 2026	VR. EMERGENCIA TOTAL:	$ 813,032,358

	ACTIVIDADES A EJECUTAR COLEGIO LA AURORA			MESES DE EJECUCION								
				Semana 1 (22 al 26 julio)	Semana 2 (27 jul al 2 ago.)	Semana 3 (3 al 9 agosto)	Semana 4 (10 al 16 agosto)	Semana 5 (17 al 23 agosto)	Semana 6 (24 al 30 agosto)	Semana 7 (31 ago al 6 sep)	Semana 8 (7 al 13 sep)	Semana 9 (14 al 21 sep)
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	211.50									
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 - ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	18.00									
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	201.50									
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	48.00									
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40.80									
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	95.20									
1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	20.00									
1.2.17	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	33.08									
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	22.47									
1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	187.07									
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	36.00									
1.2.22	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIO CERTIFICADO, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2.00									
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	138.75									
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	25.00									
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	12.00									
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	5.00									
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	20.00									

1.2.39	DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO DE 12-18 CIRCUITOS DETERIORADO, INCLUYE RETIRO DE PROTECCIONES Y DISPOSICIÓN DE RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, NO INCLUYE RESANES NI PINTURAS.	UN	2.00										
1.3.3	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METÁLICAS EN LÁMINA COLDROLLED A= 0.90 a 1.0 M X H= 2.10 M (INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, ACOPIO, CORTE, SOLDADURA DE PLATINAS, PINTURA Y REINSTALACIÓN)	UN	4.00										
1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	54.00										
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	32.68										
2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	35.08										
2.2.16	PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE. NO INCLUYE ACERO).	M3	0.26										
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	315.32										
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1,391.60										
3.1.4	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	19.16										
3.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	CM	640.00										
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	7.00										
4.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	3.00										
4.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	M	18.00										
4.3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 3/4'	UN	16.00										
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	10.00										
4.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2"	UN	10.00										
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	20.00										
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	18.00										
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	18.00										
4.6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 3/4"	UN	4.00										
4.6.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE HIDRO 3/4"	UN	1.00										
4.9.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE MANGUERA 1/2"	UN	1.00										
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	52.00										
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	3.00										
5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	6.00										
5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	2.00										
5.1.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	13.00										
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	4.00										
5.1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	20.00										
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	37.00										
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	14.00										
5.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO LED 0.60 X 0.60 M - HERMETICA, INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	16.00										
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	48.00										
7.1.7	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 M	M	56.00										

7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	48.00									
7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	4.00									
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	24.00									
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	112.00									
9.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, CON DOS PERSIANAS INFERIOR Y SUPERIOR DE 30CM X 60CM. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	8.00									
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA , INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A MODELOS DE DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	187.07									
9.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE TORNILLOS, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.	M2	187.07									
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	4.00									
10.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M	12.00									
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	16.00									
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	4.00									
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	4.00									
10.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA TANQUE DE RESERVA INCLUYE CONEXIONES Y ACCESORIOS	UN	2.00									
10.1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA TASA SANITARIO REF: CORONA O SIMILAR	UN	16.00									
10.1.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA ADRIATICA, INCLUYE ASIENTO SANITARIO ENTRADA SUPERIOR PARA FLUXOMETRO DE CORONA O SIMILAR	UN	16.00									
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	51.84									
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.40									
12.3.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	M2	60.16									
13.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	97.92									
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	161.50									
16.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	19.00									
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	533.62									



ING. ROLAND HARBEY VIDAL
RESIDENTE DE OBRA

PROGRAMACION DE OBRA

OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.				
CONTRATISTA:	CONSORCIO MV2. Rep. Legal JOSE LUIS CERON CERON		CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 8155057- DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
INTERVENTOR:	EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS Rep. Legal LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL		VR CONTRATO INICIAL:	$	2,407,957,523
SUPERVISOR	JORGE SANZ		VR.ADICION CONTRATO	$	448,546,167
FECHA DE INICIO	22 de octubre de 2025		VR.EMERGENVIA	$	413,032,358
PLAZO INICIAL	Siete (7) meses		VR.ADICION EMERGENCIA	$	400,000,000
PLAZO ADICIONAL 1	Dos (2) meses		VR. CONTRATO TOTAL:	$	2,856,503,690
FECHA TERMINACION	21 de Julio de 2026		VR. EMERGENCIA TOTAL:	$	813,032,358

	ACTIVIDADES A EJECUTAR COLEGIO OFELIA URIBE			MESES DE EJECUCION								
				Semana 1 (22 al 26 julio)	Semana 2 (27 jul al 2 ago.)	Semana 3 (3 al 9 agosto)	Semana 4 (10 al 16 agosto)					
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	89.82									
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 - ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	51.30									
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	125.00									
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	77.18									
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	31.55									
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	9.00									
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	8.00									
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	50.00									
1.3.5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO (INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE REJILLA, LIMPIEZA, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE, RESANE DE GRIETAS Y BORDE)	M	40.00									
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	30.00									
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	5.57									
2.1.7	RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	3.60									
2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	60.20									
2.2.8	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO)	M	52.00									
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	315.11									
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1,055.00									
3.1.4	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	35.10									
3.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	CM	780.00									

4.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	30.00										
4.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVCS 6"	UN	6.00										
4.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	8.00										
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	1.20										
4.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	UN	2.00										
4.7.2	CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 M X 0.60 M EN CONCRETO REFORZADO < = 1,00 M CON MARCO Y TAPA METÁLICA E= 0.20 M	UN	2.00										
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	60.00										
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	5.00										
5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	9.00										
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	51.00										
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	51.00										
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	11.00										
5.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO LED 0.60 X 0.60 M - HERMETICA, INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	4.00										
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	7.00										
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	70.20										
12.1.7	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	M	36.60										
12.1.8	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	70.20										
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	70.40										
12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	8.20										
13.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	63.50										
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	77.18										
16.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	18.30										
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	158.64										

ING. ROLAND HARVEY VIDAL MOSQUERA
RESIDENTE DE OBRA

EMPRESAS
GRUPO ROMERO S.A.S.
Nit. 901.347.937-4

Bogotá DC, 24 de abril de 2026

EGR-8168824-137

Señor
JORGE ALBERTO MORENO ALDANA.

SUPERVISIOR DESGINADO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168824 Secretaria Distrital de Educación.

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168824 EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS , cuyo objeto es: " INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 3".

ASUNTO: SOLICITUD DE MOFICIACION No 2 - ADICIÓN NO 2 Y PRORROGA NO 2 DEL CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155057- 2025 CONSORCIO MV2.

Respetado Arquitecto,

Teniendo en consideración lo informado por la Entidad contratante Secretaría de Educación del Distrito – SED, en referencia a la necesidad de atender necesidades de nuevas plantas físicas a cargo del distrito, y ante la manifestación de interés de ejecutar nuevos frentes de obra por parte del Contratista de Obra CONSORCIO MV2 mediante comunicación 8155057-2025-218, con fecha **24 de abril** de 2026 , y asunto: SOLICITUD DE MOFICIACION NO2 - ADICIÓN NO 2 Y PRORROGA NO 2 DEL CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155057- 2025 CONSORCIO MV2, contratista que, actualmente tiene a su cargo la ejecución del contrato de obra No CO1.PCCNTR.8155057-2025 cuyo objeto es, "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE MERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS ", al respecto, por medio de la presente, la Interventoría del contrato en mención, EMPRESAS GRUPO ROMERO S.A.S., a continuación, emite el respectivo concepto.

1. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA.

INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA LOTE 3 -CO1.PCCNTR.8155057-2025	
CONTRATO DE OBRA	CO1.PCCNTR.8155057
LOTE	LOTE 3

CONTRATISTA	CONSORCIO MV2
INTEGRANTES DEL CONSORCIO	KONKON S.A.S (60%) V2 INGENIERIA S.A.S (10%) MALU PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S (30%)
OBJETO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
VALOR INCIAL	$2.407.957.523,00 COP
VALOR ADICION No1	$848.546.167,00 COP
VALOR ADICION No2	$350.000.000,00 COP
VALOR TOTAL CON ADICION	$3.606.503.690,00 COP
PLAZO INICIAL	7 MESES
PLAZO PRORROGA NO 1	2 MESES
PLAZO PRORROGA NO 2	2 MESES
PLAZO TOTAL CON PRORROGA	11 MESES
FECHA INICIO	21 DE OCTUBRE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL	21 DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION FINAL	21 DE SEPTIEMBRE 2026
SUPERVISOR DEL CONTRATO INTERVENTORIA	JORGE ALBERTO MORENO ALDANA

Partiendo del cuadro anterior, correspondiente a los datos generales del Contrato de obra y de acuerdo con las necesidades identificadas por parte de la Entidad Contratante SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO – SED, a continuación, se relacionan los antecedentes y requerimientos presentados por las partes, los cuales, se requieren incluir dentro del alcance del Contrato, conforme a la justificación dada por el contratista y concepto emitido por esta Interventoría.

2. ANTECEDENTES

- *Según lo establecido en los estudios previos se tiene que de conformidad con el Decreto Ley 1421 de 1993, el Acuerdo 257 de 2006, y con las políticas y metas fijadas por el Plan de Desarrollo Distrital y el Plan Sectorial de Educación, está el Desarrollo de estrategias que garanticen el acceso y permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, así como la pertinencia, calidad y equidad de la educación en sus diferentes formas, niveles y modalidades. Aunado a lo anterior, el Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Camina Segura" (2024–2027), cumpliendo con el Programa 024-2027 "4.30. Atención del déficit social para un hábitat digno" Objetivo estratégico: "4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática", estableció dentro de sus metas "Intervenir 310 sedes educativas y sedes administrativas con acciones de mejoramiento a la infraestructura y/o dotaciones para el aprendizaje".*

- *Como acciones tendientes a garantizar la permanencia escolar, promoción de la calidad educativa, prever y asegurar el funcionamiento normal, la eficiencia y la buena presentación de las plantas físicas educativas y administrativas, la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, adelantó la priorización de obras menores y de mejoramiento con características de reparaciones locativas en las diferentes localidades de Bogotá, intervenciones que contribuyen a mejorar las infraestructuras educativas en temas tales como, la atención prioritaria a las observaciones efectuadas por parte de Secretaría Distrital de Salud, obras menores de mitigación ante posibles riesgos y el mantenimiento correctivo, entre otros aspectos relacionados, obteniendo como resultado para el presente proceso, la selección y evaluación de las necesidades generales de las sedes educativas a cargo de la SED, en sus veinte (20) localidades de Bogotá D.C.*

- *De acuerdo a lo anterior, la Entidad Contratante adelantó la licitación pública bajo proceso* ***No SED-LP-OP-DCCEE-012-2025*** *cuyo objeto consistió en "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.", en cumplimiento de las normas y principios que rigen la contratación pública, para lo cual, adjudicó a la firma* ***CONSORCIO MV2*** *, mediante el contrato de Obra* ***No. CO1.PCCNTR.8155057-2025****.*

- *En consideración al objeto contractual, el alcance contempla la ejecución de actividades de reparaciones locativas en los centros y sedes educativas y administrativas de la Secretaría de Educación del Distrito – SED, dentro de las cuales se incluye el mantenimiento programado en la localidad de Usme, Distrito Capital de Bogotá, así como aquellas intervenciones que se requieran, con el fin de garantizar que los equipamientos se mantengan en óptimas condiciones de funcionamiento.*

- *En este contexto, y en primera instancia, para la intervención en la* ***IED EL UVAL SEDE A****, ubicada en la localidad de Usme rural, se hace necesaria la adición de recursos por un valor de* ***TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($350.000.000),*** *valor que incluye AIU, impuestos, tasas, contribuciones y todos los costos directos e indirectos asociados a la celebración, ejecución y liquidación del contrato, con el propósito de garantizar la disponibilidad presupuestal requerida para la ejecución de las actividades proyectadas.*

- *Como segunda instancia, para las intervenciones de las* ***IED LA AURORA Y IED OFELIA URIBE DE ACOSTA****, se utilizarán los recursos remanentes del contrato, estos informados a la supervisión por parte de la interventoría bajo el balance de fecha 26 de marzo de 2026. Por un monto de* ***QUINIENTOS DIEZ MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($510.043.769)*** *del registro propuesta* ***5163 del 08-09-2025*** *. Documento anexo al presente comunicado, donde es de anotar que dichos recursos remantes se generan como consecuencia del comportamiento normal de la ejecución, asociado a mayores y menores cantidades de obra, en cumplimiento del alcance del objeto contractual de cada sede a intervenir de manera inicial. Dicha situación corresponde a la naturaleza de los contratos de obra a precios unitarios, en los cuales las cantidades inicialmente proyectadas pueden variar conforme a las condiciones reales de obra, lo cual se encuentra debidamente*

reconocido en el marco normativo de la contratación estatal y en las condiciones contractuales vigentes.

- *El Contrato de obra **No. CO1.PCCNTR.8155057-2025**, a la fecha cuenta con un porcentaje programado acumulado de **53.96%** y un porcentaje ejecutado acumulado de **56.66 %**, reportado por la Interventoría en el Informe Semanal No.20 con fecha de corte el 12 de* abril *de 2026.*

- *Ahora bien, y partiendo del objeto y el alcance del Contrato de obra están determinados y su destinación es específica, es decir, que a pesar de que la ejecución del Contrato está definida mediante la modalidad de monto agotable, la Entidad contratante **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**, previamente estableció y priorizó la ejecución de las actividades de obra señaladas con las cantidades contenidas en el Formulario 1 – formulario del proceso licitatorio, conforme al presupuesto oficial.*

- *No obstante, y en consonancia con la dinámica del Contrato de obra, la Entidad contratante **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**, ha identificado que siguen persistiendo necesidades dentro de Usme, las cuales, son susceptibles de intervención, presentando necesidades particulares en cuanto a obras de adecuación, mejoramiento y/o mantenimiento correctivo y/o lo que sea requerido, con el fin de mantener en óptimas condiciones la infraestructura para la prestación del servicio; plantas físicas distritales, diferentes a las establecidas previamente en el alcance del contrato.*

    - *Por lo anterior, se evidencia la necesidad de incorporar dentro del alcance del Contrato de Obra las siguientes instituciones educativas, conforme a la información suministrada por la Entidad Contratante – Secretaría de Educación del Distrito:*

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	***SEDE***	**CPF**	***LOCALIDAD***
IED LA AURORA	*A*	531	*USME*
IED EL UVAL	*A*	520	*USME*
IED OFELIA URIBE DE ACOSTA	*B*	515	*USME*

3. MOTIVACIONES

A partir de lo anterior, y en concordancia a lo informado por la Entidad contratante, se expone la presente solicitud de adición y prórroga, acorde a las siguientes motivaciones:

*• Es menester de la Secretaría de Educación del Distrito – SED, mejorar las condiciones actuales de las instituciones educativas; en este caso, las pertenecientes a la localidad de Ciudad Bolívar y Usme, con el fin de garantizar el confort de los estudiantes, y reducir costos de mejoramientos y/o mantenimientos, cuya intervención es viable de acuerdo al alcance del contrato de obra **No CO1.PCCNTR.8155057-2025** en etapa de ejecución.*

*• Es importante mencionar las necesidades actuales de la institución a intervenir por medio del contrato de obra **No CO1.PCCNTR.8155057-2025** en ejecución, las cuales, fueron viabilizadas por la entidad contratante, así:*

- ***IED LA AURORA II SEDE A- Localidad de Usme.***

La intervención propuesta se enmarca en actividades de mejoramiento, adecuación y reposición de la infraestructura física de la institución educativa, orientadas a garantizar condiciones adecuadas de seguridad, salubridad, funcionalidad y cumplimiento de la normatividad vigente aplicable. En este sentido, se contempla el retiro y disposición final de la cubierta existente en asbesto cemento, en cumplimiento de la normativa vigente, y su posterior reposición con materiales adecuados que garanticen condiciones seguras para la comunidad educativa. Así mismo, se incluye la modernización del sistema de iluminación y la adecuación de las redes eléctricas y de alumbrado, con el fin de mejorar la eficiencia y condiciones de uso de los espacios intervenidos.

De igual forma, se proyecta la intervención de los sistemas de manejo de aguas lluvias mediante la adecuación y/o reposición de canales, bajantes y elementos asociados, asegurando un adecuado drenaje y protección de la edificación. Adicionalmente, se contempla el cambio de la carpintería metálica interna, debido al deterioro por corrosión y cumplimiento de su vida útil, así como la adecuación de vanos de ventanas, incorporando soluciones que permitan mejorar las condiciones de ventilación natural y ventilación cruzada al interior de los espacios. Finalmente, las actividades planteadas buscan optimizar el desempeño general de la infraestructura, prolongar su vida útil y garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad para la comunidad educativa.

- ***IED EL UVAL SEDE A -Localidad Usme rural***

La intervención propuesta se enmarca en actividades de mejoramiento y adecuación de la infraestructura física y de drenaje, orientadas a garantizar condiciones adecuadas de seguridad perimetral, manejo de aguas lluvias y estabilidad del entorno, contribuyendo a la protección y conservación de la edificación. En este sentido, se contempla el mejoramiento del cerramiento perimetral, mediante la intervención de sus elementos estructurales y de cerramiento, con el fin de fortalecer las condiciones de seguridad, delimitación y control del predio, conforme a los requerimientos técnicos establecidos. De igual manera, se proyecta la implementación y/o adecuación del sistema de evacuación de aguas lluvias, incluyendo la instalación de canales y bajantes, así como la construcción y adecuación de filtros y cárcamos, que permitan una adecuada captación, conducción y disposición de las aguas, evitando afectaciones por escorrentía o acumulación.
Finalmente, se incluye la adecuación de estructuras tipo gavión, orientadas a la contención de suelos y control de procesos de erosión, garantizando la estabilidad del terreno y la protección de las áreas intervenidas, bajo criterios técnicos que aseguren su funcionalidad y durabilidad.

- ***IED OFELIA URIBE DE ACOSTA SEDE B-Localidad de Usme.***

Las actividades proyectadas tienen como finalidad la adecuación y mejoramiento de la infraestructura física de la institución educativa, con el propósito de garantizar condiciones óptimas de seguridad, salubridad, funcionalidad y cumplimiento de la normatividad vigente. La intervención se concentrará en áreas como la zona de profesores, baterías sanitarias, espacios de vigilancia y zonas comunes.

Dentro del alcance previsto, se incluye la modernización del sistema de iluminación y la adecuación de las redes eléctricas y de alumbrado, orientadas a mejorar la eficiencia y condiciones de uso de los espacios intervenidos. De manera complementaria, se contempla la intervención de los sistemas de evacuación de aguas lluvias, mediante la adecuación y/o reposición de canales, bajantes y elementos asociados, con el fin de asegurar un adecuado drenaje y protección de la edificación. Así mismo, se llevará a cabo el retiro y

disposición final de la cubierta existente en asbesto cemento, conforme a la normativa vigente, seguido de la instalación de una nueva cubierta con materiales que garanticen condiciones seguras para la comunidad educativa.

En línea de lo anterior, a continuación, se relaciona el alcance físico y financiero indicado por la entidad contratante:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	***SEDE***	**CPF**	***LOCALIDAD***	***RUBO***
IED LA AURORA	*A*	531	*USME*	*Recursos remanentes del RP 5163 DEL 08-09-2025*
IED EL UVAL	*A*	520	*USME*	*CDP 510 DEL 12-03-2026*
IED OFELIA URIBE DE ACOSTA	*B*	515	*USME*	*Recursos remanentes del RP 5163 DEL 08-09-2025*

De acuerdo con las motivaciones descritas y necesidades propias de la Entidad SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, frente a las instituciones educativas priorizadas y los recursos requeridos para su ejecución, la Interventoría concluye lo siguiente:

4. CONCLUSIONES

Teniendo en consideración la solicitud realizada por el Contratista de obra ***CONSORCIO MV2*** *y, conforme a las necesidades de la* ***SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO****, la Interventoría* ***EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS****, manifiesta que, revisó y validó, los argumentos expuestos por el Contratista en su comunicado con consecutivo* ***8155057-2025-218*** *de fecha* ***24 de*** *abril* ***de 2026*** *asunto: "SOLICITUD DE MOFICIACION NO2 - ADICIÓN NO 2 Y PRORROGA NO 2 DEL CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155057- 2025 CONSORCIO MV2..", por lo cual, se emite concepto favorable a la inclusión de los frentes de obra:* ***IED LA AURORA, IED EL UVAL Y OFELIA URIBE ACOSTA,*** *y así mismo, la inclusión en el alcance de las actividades contractuales, requeridas en cada una de las plantas físicas relacionadas.*

Dado lo anterior, la Interventoría considera viable que la solicitud se encuentre debidamente soportada y viabilizada mediante el cronograma adjunto, en el cual se detalla el flujo de inversión y los presupuestos preliminares correspondientes a las intervenciones proyectadas.
Así mismo, se precisa se establece como nueva fecha de terminación contractual el 21 de septiembre de 2026. De igual forma, se deja claridad en que no se realizará una reprogramación del contrato ni de los frentes de obra actualmente en ejecución, conservándose el cronograma inicial aprobado por la interventoría.

5. SOLICITUDES

5.1 INCLUSIÓN DE LAS PLANTAS FÍSICAS: *Incluir en el alcance del Contrato de obra* ***No CO1.PCCNTR.8155057-2025****, el siguiente establecimiento educativo:* ***IED LA AURORA, IED EL UVAL Y IED OFELIA URIBE DE ACOSTA.***

5.2 ADICIÓN: *Con el fin de garantizar la ejecución de la IED EL UVAL, sedes priorizadas, se solicita la adición al*

EMPRESAS
GRUPO ROMERO S.A.S.
Nit. 901.347.937-4

Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8155057-2025 por un valor de ***TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($350.000.000)****, incluido AIU, impuestos, tasas y contribuciones, así como todos los costos directos e indirectos a que haya lugar derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.*

De manera complementaria y aclaratoria, para las intervenciones de las ***IED LA AURORA Y IED OFELIA URIBE DE ACOSTA****, se utilizarán los recursos remanentes del contrato, estos informados a la supervisión por parte de la interventoría bajo el balance de fecha 26 de marzo de 2026. Por un monto de* ***QUINIENTOS DIEZ MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($510.043.769)*** *del registro propuesta* ***5163 del 08-09-2025.*** *Documento anexo al presente comunicado, donde es de anotar que dichos recursos remantes se generan como consecuencia del comportamiento normal de la ejecución, asociado a mayores y menores cantidades de obra, en cumplimiento del alcance del objeto contractual de cada sede a intervenir de manera inicial. Dicha situación corresponde a la naturaleza de los contratos de obra a precios unitarios, en los cuales las cantidades inicialmente proyectadas pueden variar conforme a las condiciones reales de obra, lo cual se encuentra debidamente reconocido en el marco normativo de la contratación estatal y en las condiciones contractuales vigentes.*

5.3 *A la presente solicitud se anexa: - Comunicación* ***8155057-2025-218****, con fecha 24* ***de abril de 2026****, y asunto: "SOLICITUD DE MOFICIACION NO2 - ADICIÓN NO 2 Y PRORROGA NO 2 DEL CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155057- 2025 CONSORCIO MV2. -Cronograma de obra de las I.E.D.; Presupuestos de los frentes de adicionados e informe semanal 20 relacionado. (…)"*

Cordialmente,

VALENTINA ROMERO
REPRESETANTE LEGAL
EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL No. 1

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 22 DE OCTUBRE DE 2025 HASTA 21 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155057/25

CONTRATISTA : CONSORCIO MV2

DIRECCION : CALLE 25 No. 6-17 (VALLEDUPAR - CESAR)

C.C. ó NIT : 9 0 1 3 4 7 9 3 7 - 6

TELEFONO : 3 1 3 3 8 5 0 1 8 4

INTERVENTOR : EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS

DIRECCION : MZ H9 BIF.8 CA 8 D URB PRADOS DE MAVICURE (VILLAVICENCIO)

C.C. ó NIT : 9 0 1 3 4 7 9 3 7 - 4

TELEFONO : 6 0 8 6 8 4 8 3 2 0

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

ESTABLECIMIENTOS : LOTE 3

LOCALIZACION : CUIDAD BOLIVAR, USME Y SUMAPAZ

VR. INICIAL : $ 2,407,957,523.00

ANTICIPO

VR. ADICIONAL :

VR. FINAL : $ 2,407,957,523.00

PLAZO INICIAL : 7 MESES

FECHA INICIACION : 22 de octubre de 2025

FECHA TERMINAC.INICIAL : 21 de mayo de 2026

PLAZO ADICIONAL(MODF.CONTR :

TIEMPO SUSPENDIDO :

PLAZO TOTAL : 7 MESES

FECHA FINAL : 21 de mayo de 2026

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
1642	20-feb-25	5163	08-sep-25	$ 2,407,957,523.00	$ 2,407,957,523.00	$ 40,542,865.00	$ 2,367,414,658.00
TOTAL				**$ 2,407,957,523.00**	**$ 2,407,957,523.00**	**$ 40,542,865.00**	**$ 2,367,414,658.00**

VALOR TOTAL A PAGAR **$ 40,542,865.00** SON: CUARENTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	CONDICIONES ORIGINALES PRECIO UNITARIO TOTAL	CONDICIONES ORIGINALES VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	ACUMULADO ACTUAL % EJEC.
I	**OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.**	**GL**	**1.00**	**$ 2,407,957,523.00**	**$ 2,407,957,523.00**							
	COLEGIO USMINIA											
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO (Para mantenimientos o reparaciones locativas la SED cuenta con un historico de planta de distribución de cada colegio pero en caso de reemplazo de carpetas asfaltcas y placas de cancha se debe aplicar)	M2		$ 6,395.00		261.29	$ 1,670,949.55			261.29	$ 1,670,949.55	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 28,242.00		31.10	$ 878,326.20			31.10	$ 878,326.20	
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**											
1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 74,530.00		155.99	$ 11,625,934.70			155.99	$ 11,625,934.70	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 20,245.00		32.96	$ 667,275.20			32.96	$ 667,275.20	
1.2.26	DESMONTE DE BARANDA METÁLICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 19,508.00		24.08	$ 469,752.64			24.08	$ 469,752.64	
1.2.43	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.15 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 42,462.00		54.32	$ 2,306,535.84			54.32	$ 2,306,535.84	
	COLEGIO ESTANISLAO ZULETA											
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 28,242.00		27.60	$ 779,479.20			27.60	$ 779,479.20	
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**											
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 10,864.00		13.00	$ 141,232.00			13.00	$ 141,232.00	
1.2.30	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA (INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 7,880.00		4.04	$ 31,835.20			4.04	$ 31,835.20	
1.2.31	DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO DE HASTA 24 CIRCUITOS (INCLUYE RETIRO DE PROTECCIONES Y INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL CERTIFICADA)	UN		$ 57,722.00		1.00	$ 57,722.00			1.00	$ 57,722.00	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 6,781.00		17.00	$ 115,277.00			17.00	$ 115,277.00	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M		$ 3,986.00		50.07	$ 199,579.02			50.07	$ 199,579.02	
	COLEGIO ARGENTINA											

1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2		$ 3,844.00		234.73	$ 902,302.12			234.73	$ 902,302.12	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 28,242.00		58.00	$ 1,638,036.00			58.00	$ 1,638,036.00	
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**											
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 6,781.00		26.00	$ 176,306.00			26.00	$ 176,306.00	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M		$ 3,986.00		560.00	$ 2,232,160.00			560.00	$ 2,232,160.00	
	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA											
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 28,242.00		40.00	$ 1,129,680.00			40.00	$ 1,129,680.00	
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**											
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 33,364.00		236.73	$ 7,898,259.72			236.73	$ 7,898,259.72	
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) DESMONTE CIELORASO DE MALLA EN VARILLA DE 1/2"	M2		$ 29,568.00		236.73	$ 6,999,632.64			236.73	$ 6,999,632.64	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 10,864.00		17.00	$ 184,688.00			17.00	$ 184,688.00	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M		$ 3,986.00		109.86	$ 437,901.96			109.86	$ 437,901.96	
COSTO TOTAL CONTRATO ITEM CONTRATUALES					**$ 2,407,957,523.00**		**$ 40,542,864.99**				**$ 40,542,864.99**	**1.68%**

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR COSTO TOTAL (AIU = 34.27%)	**$ 2,407,957,523.00**		**$ 40,542,864.99**				**$ 40,542,864.99**	**1.68%**
AMORTIZACION DEL ANTICIPO ( )								
VALOR A PAGAR			**$ 40,542,864.99**				**$ 40,542,864.99**	
VALOR AJUSTE AL PESO A PAGAR EN ACTA			**$ 0.01**				**$ 0.01**	
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO			**$ 40,542,865.00**				**$ 40,542,865.00**	

SALDO DEL CONTRATO	$ 2,367,414,658.00	SALDO POR AMORTISAR		PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL



NOMBRE DE CONTRATISTA : **CONSORCIO MV2**
C.C. O NIT : 901.347.937-6
REP. LEGAL : JOSE LUIS CERON CERON
c.c. : 1.121.833.673



NOMBRE DE INTERVENTORIA : **EMPRESAS GRUPO ROMERO S.A.S**
C.C. O NIT : 901.347.937-4
REP. LEGAL : LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
c.c. : 93.123.714 de Espinal -Tolima

VoBo apoyo a la supervisión
JORGE ENRIQUE SANZ MENDEZ

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL No. 2

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 22 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA 21 DE ENERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155057/25

CONTRATISTA : CONSORCIO MV2

DIRECCION : CALLE 25 No. 6-17 (VALLEDUPAR - CESAR)

C.C. ó NIT : 901347937-6

TELEFONO : 3133850184

INTERVENTOR : EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS

DIRECCION : MZ H9 BIF.8 CA 8 D URB PRADOS DE MAVICURE (VILLAVICENCIO)

C.C. ó NIT : 901347937-4

TELEFONO : 6086848320

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

ESTABLECIMIENTOS :	LOTE 3	**PLAZO INICIAL**	: 7 MESES
LOCALIZACION :	CUIDAD BOLIVAR, USME Y SUMAPAZ	**FECHA INICIACION**	: 22 de octubre de 2025
VR. INICIAL :	$ 2,407,957,523.00	**FECHA TERMINAC.INICIAL**	: 21 de mayo de 2026
ANTICIPO		**PLAZO ADICIONAL(MOD.CONT)**	: 2 MESES
VR. ADICIONAL :	$ 848,546,167.00	**TIEMPO SUSPENDIDO**	:
VR. FINAL :	$ 3,256,503,690.00	**PLAZO TOTAL**	: 9 MESES
		FECHA FINAL	: 21 de julio de 2026

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
1642	20-feb-25	5163	08-sep-25	$ 2,407,957,523.00	$ 2,367,414,658.00	$ 402,673,257.00	$ 1,964,741,401.00
3692	05-dic-25	7625	29-dic-25	$ 848,546,167.00	$ 848,546,167.00		$ 848,546,167.00
TOTAL				**$ 3,256,503,690.00**	**$ 3,215,960,825.00**	**$ 402,673,257.00**	**$ 2,813,287,568.00**

VALOR TOTAL A PAGAR **$ 402,673,257.00** CUATROCIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA						
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
I	**ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.**	**GL**	**1.00**	**$ 2,407,957,523.00**	**$ 2,407,957,523.00**							
	COLEGIO USMINIA											
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO (Para mantenimientos o reparaciones locativas la SED cuenta con un historico de planta de distribución de cada colegio pero en caso de reemplazo de carpetas asfalticas y placas de cancha se debe aplicar)	M2		$ 6,395.00				261.29	$ 1,670,949.55	261.29	$ 1,670,949.55	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 28,242.00				31.10	$ 878,326.20	31.10	$ 878,326.20	
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2		$ 2,950.00		140.00	$ 413,000.00			140.00	$ 413,000.00	
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**											
1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3		$ 249,338.00		2.06	$ 513,636.28			2.06	$ 513,636.28	
1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 74,530.00				155.99	$ 11,625,934.70	155.99	$ 11,625,934.70	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 20,245.00				32.96	$ 667,275.20	32.96	$ 667,275.20	
1.2.26	DESMONTE DE BARANDA METÁLICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 19,508.00				24.08	$ 469,752.64	24.08	$ 469,752.64	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M		$ 3,986.00		10.00	$ 39,860.00			10.00	$ 39,860.00	
1.2.43	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.15 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 42,462.00				54.32	$ 2,306,535.84	54.32	$ 2,306,535.84	
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3		$ 31,524.00		53.20	$ 1,677,076.80			53.20	$ 1,677,076.80	
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 83,508.00		22.40	$ 1,870,579.20			22.40	$ 1,870,579.20	
2.1.7	RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3		$ 164,356.00		10.73	$ 1,763,539.88			10.73	$ 1,763,539.88	
	COLEGIO ESTANISLAO ZULETA											

1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2		$ 3,844.00		234.80	$ 902,571.20			234.80	$ 902,571.20		
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 28,242.00		116.00	$ 3,276,072.00	27.60	$ 779,479.20	143.60	$ 4,055,551.20		
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2		$ 2,950.00		269.38	$ 794,671.00			269.38	$ 794,671.00		
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**												
1.2.17	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 24,313.00		89.30	$ 2,171,150.90			89.30	$ 2,171,150.90		
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 33,364.00		216.80	$ 7,233,315.20			216.80	$ 7,233,315.20		
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) DESMONTE CIELORASO DE MALLA EN VARILLA DE 1/2"	M2		$ 29,568.00		43.89	$ 1,297,739.52			43.89	$ 1,297,739.52		
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 10,864.00				13.00	$ 141,232.00	13.00	$ 141,232.00		
1.2.30	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA (INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 7,880.00				4.04	$ 31,835.20	4.04	$ 31,835.20		
1.2.31	DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO DE HASTA 24 CIRCUITOS (INCLUYE RETIRO DE PROTECCIONES Y INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL CERTIFICADA)	UN		$ 57,722.00				1.00	$ 57,722.00	1.00	$ 57,722.00		
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 6,781.00				17.00	$ 115,277.00	17.00	$ 115,277.00		
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M		$ 3,986.00				50.07	$ 199,579.02	50.07	$ 199,579.02		
2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 20,917.00		2,829.34	$ 59,181,304.78			2,829.34	$ 59,181,304.78		
	COLEGIO ARGENTINA												
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2		$ 3,844.00		377.41	$ 1,450,764.04	234.73	$ 902,302.12	612.14	$ 2,353,066.16		
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 28,242.00		77.30	$ 2,183,106.60	58.00	$ 1,638,036.00	135.30	$ 3,821,142.60		
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2		$ 2,950.00		441.00	$ 1,300,950.00			441.00	$ 1,300,950.00		
1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2		$ 2,087.00		129.00	$ 269,223.00			129.00	$ 269,223.00		
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**												
1.2.17	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 24,313.00		136.34	$ 3,314,834.42			136.34	$ 3,314,834.42		
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 33,364.00		293.35	$ 9,787,329.40			293.35	$ 9,787,329.40		
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) DESMONTE CIELORASO DE MALLA EN VARILLA DE 1/2"	M2		$ 29,568.00		43.99	$ 1,300,696.32			43.99	$ 1,300,696.32		
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 6,781.00				26.00	$ 176,306.00	26.00	$ 176,306.00		
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M		$ 3,986.00				560.00	$ 2,232,160.00	560.00	$ 2,232,160.00		
1.2.36	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 16,381.00		61.96	$ 1,014,966.76			61.96	$ 1,014,966.76		
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3		$ 31,524.00		9.99	$ 314,924.76			9.99	$ 314,924.76		
2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												

2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 20,917.00		3,439.77	$ 71,949,669.09			3,439.77	$ 71,949,669.09	
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
3.3	**ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
3.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	CM		$ 1,456.00		1,080.00	$ 1,572,480.00			1,080.00	$ 1,572,480.00	
12	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
12.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M		$ 20,725.00		64.03	$ 1,327,021.75			64.03	$ 1,327,021.75	
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INST)**												
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2		$ 240,364.00		274.47	$ 65,972,707.08			274.47	$ 65,972,707.08	
16.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M		$ 277,353.00		9.00	$ 2,496,177.00			9.00	$ 2,496,177.00	
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
18.1.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	KG		$ 3,051.00		5,990.00	$ 18,275,490.00			5,990.00	$ 18,275,490.00	
	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA												
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2		$ 3,844.00		252.58	$ 970,917.52			252.58	$ 970,917.52	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 28,242.00		33.34	$ 941,588.28	40.00	$ 1,129,680.00	73.34	$ 2,071,268.28	
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2		$ 2,950.00		100.00	$ 295,000.00			100.00	$ 295,000.00	
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**												
1.2.17	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 24,313.00		69.48	$ 1,689,267.24			69.48	$ 1,689,267.24	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 33,364.00		23.27	$ 776,380.28	236.73	$ 7,898,259.72	260.00	$ 8,674,640.00	
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) DESMONTE CIELORASO DE MALLA EN VARILLA DE 1/2"	M2		$ 29,568.00				236.73	$ 6,999,632.64	236.73	$ 6,999,632.64	
1.2.25	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 23,360.00		25.14	$ 587,270.40			25.14	$ 587,270.40	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 10,864.00				17.00	$ 184,688.00	17.00	$ 184,688.00	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M		$ 3,986.00		24.38	$ 97,178.68	109.86	$ 437,901.96	134.24	$ 535,080.64	
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3		$ 31,524.00		12.96	$ 408,551.04			12.96	$ 408,551.04	
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
2.5.1	ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	KG		$ 20,917.00		5,526.86	$ 115,605,330.62			5,526.86	$ 115,605,330.62	
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
3.1.3	MURO BLOQUE HUECO No. 4 (HASTA 30 CM)	M		$ 36,043.00		69.48	$ 2,504,267.64			69.48	$ 2,504,267.64	
3.1.7	PAÑETE LISO 1:3 SOBRE MUROS EN AREA DE CULATAS (HASTA 30 CM). INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	M		$ 13,896.00		69.48	$ 965,494.08			69.48	$ 965,494.08	
	COLEGIO PASQUILLA SEDE A												

1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2		$ 3,844.00		47.73	$ 183,474.12			47.73	$ 183,474.12		
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 28,242.00		50.20	$ 1,417,748.40			50.20	$ 1,417,748.40		
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2		$ 2,950.00		5.00	$ 14,750.00			5.00	$ 14,750.00		
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**												
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 26,053.00		47.90	$ 1,247,938.70			47.90	$ 1,247,938.70		
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 20,245.00		49.90	$ 1,010,225.50			49.90	$ 1,010,225.50		
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 10,328.00		89.01	$ 919,295.28			89.01	$ 919,295.28		
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 11,483.00		89.01	$ 1,022,101.83			89.01	$ 1,022,101.83		
1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 18,800.00		4.00	$ 75,200.00			4.00	$ 75,200.00		
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 30,116.00		7.68	$ 231,290.88			7.68	$ 231,290.88		
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 24,767.00		16.00	$ 396,272.00			16.00	$ 396,272.00		
1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 20,526.00		47.90	$ 983,195.40			47.90	$ 983,195.40		
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 71,469.00		6.00	$ 428,814.00			6.00	$ 428,814.00		
4.3	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**												
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 13,607.00		18.80	$ 255,811.60			18.80	$ 255,811.60		
4.5	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INC EL SUMT E INST)**												
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN		$ 57,675.00		14.00	$ 807,450.00			14.00	$ 807,450.00		
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN		$ 57,675.00		12.00	$ 692,100.00			12.00	$ 692,100.00		
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN		$ 88,326.00		13.00	$ 1,148,238.00			13.00	$ 1,148,238.00		
12	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
12.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 37,406.00		89.11	$ 3,333,248.66			89.11	$ 3,333,248.66		
	COSTO TOTAL CONTRATO ITEM CONTRATUALES				**$ 3,256,503,690.00**		**$ 402,673,257.13**		**$ 40,542,864.99**		**$ 443,216,122.12**	**13.61%**	

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR COSTO TOTAL (AIU = 34.27%)	**$ 3,256,503,690.00**	**$ 402,673,257.13**	**$ 40,542,864.99**	**$ 443,216,122.12**	**13.61%**
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	**(** **)**				
VALOR A PAGAR		**$ 402,673,257.13**	**$ 40,542,864.99**	**$ 443,216,122.12**	
VALOR AJUSTE AL PESO A PAGAR EN ACTA		**$ 0.13**	**$ 0.01**	**-$ 0.12**	
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO		**$ 402,673,257.00**	**$ 40,542,865.00**	**$ 443,216,122.00**	

SALDO DEL CONTRATO	$ 2,813,287,568.00	SALDO POR AMORTIZAR		PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL

NOMBRE DE CONTRATISTA : **CONSORCIO MV2**
C.C. O NIT : 901.347.937-6
REP. LEGAL : JOSE LUIS CERON CERON
C.C. : 1.121.833.673

NOMBRE DE INTERVENTORIA : **EMPRESAS GRUPO ROMERO S.A.S**
C.C. O NIT : 901.347.937-4
REP. LEGAL : LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
C.C. : 93.123.714 de Espinal -Tolima

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL No. 3

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 22 DE ENERO DE 2026 HASTA 21 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155057/25

CONTRATISTA : CONSORCIO MV2

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE - 3.

DIRECCION : CALLE 25 No. 6-17 (VALLEDUPAR - CESAR)

C.C. ó NIT : 9 0 1 9 7 3 6 1 0 - 6

TELEFONO : 3 1 3 3 8 5 0 1 8 4

INTERVENTOR : EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS

DIRECCION : MZ H9 BIF.8 CA 8 D URB PRADOS DE MAVICURE (VILLAVICENCIO)

C.C. ó NIT : 9 0 1 3 4 7 9 3 7 - 4

TELEFONO : 6 0 8 6 8 4 8 3 2 0

ESTABLECIMIENTOS :	LOTE 3	**PLAZO INICIAL**	: 7 MESES
LOCALIZACION :	CUIDAD BOLIVAR, USME Y SUMAPAZ	**FECHA INICIACION**	: 22 de octubre de 2025
VR. INICIAL :	$ 2,407,957,523.00	**FECHA TERMINAC.INICIAL**	: 21 de mayo de 2026
ANTICIPO		**PLAZO ADICIONAL(MOD.CONT)**	: 2 MESES
VR. ADICIONAL :	$ 848,546,167.00	**TIEMPO SUSPENDIDO**	:
VR. FINAL :	$ 3,256,503,690.00	**PLAZO TOTAL**	: 9 MESES
		FECHA FINAL	: 21 de julio de 2026

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
1642	20-feb-25	5163	08-sep-25	$ 2,407,957,523.00	$ 1,964,741,401	$ 386,186,838.00	$ 1,578,554,563.00
3692	05-dic-25	7625	29-dic-25	$ 848,546,167.00	$ 848,546,167.00		$ 848,546,167.00
TOTAL				$ 3,256,503,690.00	$ 2,813,287,568.00	$ 386,186,838.00	$ 2,427,100,730.00

VALOR TOTAL A PAGAR **$ 386,186,838.00** Trescientos ochenta y seis millones ciento ochenta y seis mil ochocientos treinta y ocho pesos.

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA						
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
I	**ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.**	**GL**	**1.00**	**$ 2,407,957,523.00**	**$ 2,407,957,523.00**							
	COLEGIO USMINIA											
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.1,1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2		$ 3,844.00		48.90	$ 187,971.60			48.90	$ 187,971.60	
1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO (Para mantenimientos o reparaciones locativas la SED cuenta con un historico de planta de distribución de cada colegio pero en caso de reemplazo de carpetas asfalticas y placas de cancha se debe aplicar)	M2		$ 6,395.00				261.29	$ 1,670,949.55	261.29	$ 1,670,949.55	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 28,242.00		2.68	$ 75,688.56	31.10	$ 878,326.20	33.78	$ 954,014.76	
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2		$ 2,950.00				140.00	$ 413,000.00	140.00	$ 413,000.00	
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**											
1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3		$ 249,338.00		-2.06	$ 513,636.28	2.06	$ 513,636.28			
1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 74,530.00				155.99	$ 11,625,934.70	155.99	$ 11,625,934.70	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 20,245.00				32.96	$ 667,275.20	32.96	$ 667,275.20	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 30,116.00		8.10	$ 243,939.60			8.10	$ 243,939.60	
1.2.26	DESMONTE DE BARANDA METÁLICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 19,508.00				24.08	$ 469,752.64	24.08	$ 469,752.64	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M		$ 3,986.00				10.00	$ 39,860.00	10.00	$ 39,860.00	
1.2.43	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.15 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 42,462.00		3.36	$ 142,672.32	54.32	$ 2,306,535.84	57.68	$ 2,449,208.16	
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3		$ 31,524.00		-53.20	$ 1,677,076.80	53.20	$ 1,677,076.80			
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											

2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 83,508.00		23.45	$ 1,958,262.60	22.40	$ 1,870,579.20	45.85	$ 3,828,841.80	
2.1.7	RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3		$ 164,356.00		1.49	$ 244,890.44	10.73	$ 1,763,539.88	12.22	$ 2,008,430.32	
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG		$ 6,448.00		291.36	$ 1,878,689.28			291.36	$ 1,878,689.28	
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
4.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 130,364.00		8.50	$ 1,108,094.00			8.50	$ 1,108,094.00	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 83,147.00		3.00	$ 249,441.00			3.00	$ 249,441.00	
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 71,469.00		5.40	$ 385,932.60			5.40	$ 385,932.60	
4.7	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
4.7.4	CAJA DE INSPECCION 100 X 100 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN		$ 988,202.00		1.00	$ 988,202.00			1.00	$ 988,202.00	
	COLEGIO ESTANISLAO ZULETA											
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2		$ 3,844.00				234.80	$ 902,571.20	234.80	$ 902,571.20	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 28,242.00				143.60	$ 4,055,551.20	143.60	$ 4,055,551.20	
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2		$ 2,950.00				269.38	$ 794,671.00	269.38	$ 794,671.00	
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**											
1.2.17	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 24,313.00				89.30	$ 2,171,150.90	89.30	$ 2,171,150.90	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 33,364.00		81.96	$ 2,734,513.44	216.80	$ 7,233,315.20	298.76	$ 9,967,828.64	
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) DESMONTE CIELORASO DE MALLA EN VARILLA DE 1/2"	M2		$ 29,568.00				43.89	$ 1,297,739.52	43.89	$ 1,297,739.52	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 10,864.00				13.00	$ 141,232.00	13.00	$ 141,232.00	
1.2.30	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA (INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 7,880.00				4.04	$ 31,835.20	4.04	$ 31,835.20	
1.2.31	DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO DE HASTA 24 CIRCUITOS (INCLUYE RETIRO DE PROTECCIONES Y INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL CERTIFICADA)	UN		$ 57,722.00				1.00	$ 57,722.00	1.00	$ 57,722.00	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 6,781.00				17.00	$ 115,277.00	17.00	$ 115,277.00	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M		$ 3,986.00				50.07	$ 199,579.02	50.07	$ 199,579.02	
2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 20,917.00		119.67	$ 2,503,137.39	2,829.34	$ 59,181,304.78	2,949.01	$ 61,684,442.17	
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
3.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	CM		$ 1,456.00		225.00	$ 327,600.00			225.00	$ 327,600.00	
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 83,147.00		15.02	$ 1,248,867.94			15.02	$ 1,248,867.94	
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
9.2	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
9.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE TORNILLOS, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.	M2		$ 312,589.00		44.08	$ 13,778,923.12			44.08	$ 13,778,923.12	
12	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
12.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											

12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M		$ 20,725.00		169.28	$ 3,508,328.00			169.28	$ 3,508,328.00	
12.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 19,608.00		56.25	$ 1,102,950.00			56.25	$ 1,102,950.00	
12.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M		$ 15,622.00		138.69	$ 2,166,615.18			138.69	$ 2,166,615.18	
12.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 18,029.00		27.20	$ 490,388.80			27.20	$ 490,388.80	
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INST)**											
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2		$ 240,364.00		236.60	$ 56,870,122.40			236.60	$ 56,870,122.40	
16.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M		$ 277,353.00		27.20	$ 7,544,001.60			27.20	$ 7,544,001.60	
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4,234.00		263.86	$ 1,117,183.24			263.86	$ 1,117,183.24	
18.1.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	KG		$ 3,051.00		5,360.00	$ 16,353,360.00			5,360.00	$ 16,353,360.00	
	COLEGIO ARGENTINA											
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2		$ 3,844.00		253.07	$ 972,801.08	612.14	$ 2,353,066.16	865.21	$ 3,325,867.24	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 28,242.00		19.30	$ 545,070.60	135.30	$ 3,821,142.60	154.60	$ 4,366,213.20	
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2		$ 2,950.00				441.00	$ 1,300,950.00	441.00	$ 1,300,950.00	
1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2		$ 2,087.00		-129.00	$ 269,223.00	129.00	$ 269,223.00			
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**											
1.2.17	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 24,313.00				136.34	$ 3,314,834.42	136.34	$ 3,314,834.42	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 33,364.00				293.35	$ 9,787,329.40	293.35	$ 9,787,329.40	
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) DESMONTE CIELORASO DE MALLA EN VARILLA DE 1/2"	M2		$ 29,568.00				43.99	$ 1,300,696.32	43.99	$ 1,300,696.32	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 6,781.00				26.00	$ 176,306.00	26.00	$ 176,306.00	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M		$ 3,986.00				560.00	$ 2,232,160.00	560.00	$ 2,232,160.00	
1.2.36	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 16,381.00		253.07	$ 4,145,539.67	61.96	$ 1,014,966.76	315.03	$ 5,160,506.43	
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.4.4	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 14,298.00		195.50	$ 2,795,259.00			195.50	$ 2,795,259.00	
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3		$ 31,524.00		-9.99	$ 314,924.76	9.99	$ 314,924.76			
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 14,192.00		24.20	$ 343,446.40			24.20	$ 343,446.40	
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M3		$ 669,732.00		0.59	$ 395,141.88			0.59	$ 395,141.88	
2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 20,917.00				3,439.77	$ 71,949,669.09	3,439.77	$ 71,949,669.09	
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
3.3	**ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
3.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	CM		$ 1,456.00		90.00	$ 131,040.00	1,080.00	$ 1,572,480.00	1,170.00	$ 1,703,520.00	

4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 71,469.00		4.00	$ 285,876.00			4.00	$ 285,876.00	
4.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	UN		$ 25,701.00		3.50	$ 89,953.50			3.50	$ 89,953.50	
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 115,207.00		2.00	$ 230,414.00			2.00	$ 230,414.00	
5.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 138,252.00		5.00	$ 691,260.00			5.00	$ 691,260.00	
5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 192,184.00		20.00	$ 3,843,680.00			20.00	$ 3,843,680.00	
5.1.6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 183,304.00		2.00	$ 366,608.00			2.00	$ 366,608.00	
5.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN		$ 576,984.00		1.00	$ 576,984.00			1.00	$ 576,984.00	
5.1.14.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN		$ 26,622.00		8.00	$ 212,976.00			8.00	$ 212,976.00	
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M		$ 21,166.00		240.00	$ 5,079,840.00			240.00	$ 5,079,840.00	
5.1.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M		$ 40,372.00		80.00	$ 3,229,760.00			80.00	$ 3,229,760.00	
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M		$ 14,589.00		300.00	$ 4,376,700.00			300.00	$ 4,376,700.00	
5.1.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 3N°6 (F) + 1N°6 (N) + 1N°8 (T) AWG THHN	M		$ 72,408.00		80.00	$ 5,792,640.00			80.00	$ 5,792,640.00	
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 163,706.00		63.00	$ 10,313,478.00			63.00	$ 10,313,478.00	
5.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO LED 0.60 X 0.60 M - HERMETICA, INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$ 226,741.00		8.00	$ 1,813,928.00			8.00	$ 1,813,928.00	
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$ 180,299.00		49.00	$ 8,834,651.00			49.00	$ 8,834,651.00	
5.1.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL TOTALIZADOR 3X125 A. MATERIALES CERTIFICADOS RETIE E INSTALADOS SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN		$ 709,885.00		2.00	$ 1,419,770.00			2.00	$ 1,419,770.00	
12	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
12.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 11,372.00		94.24	$ 1,071,697.28			94.24	$ 1,071,697.28	
12.1.7	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A .60 CM	M		$ 8,542.00		73.52	$ 628,007.84			73.52	$ 628,007.84	
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M		$ 20,725.00		3.20	$ 66,320.00	64.03	$ 1,327,021.75	67.23	$ 1,393,341.75	
12.1.10	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M		$ 11,842.00		90.40	$ 1,070,516.80			90.40	$ 1,070,516.80	
12.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 19,608.00		73.58	$ 1,442,756.64			73.58	$ 1,442,756.64	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2		$ 29,074.00		166.52	$ 4,841,402.48			166.52	$ 4,841,402.48	
13	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
13.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN LÁMINA DE YESO DE 1/2" ST INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2		$ 110,181.00		43.99	$ 4,846,862.19			43.99	$ 4,846,862.19	
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INST)**											
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M		$ 96,471.00		66.66	$ 6,430,756.86			66.66	$ 6,430,756.86	

16.1.4	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2		$ 84,293.00		325.35	$ 27,424,727.55			325.35	$ 27,424,727.55	
16.1.13	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M		$ 35,129.00		39.86	$ 1,400,241.94			39.86	$ 1,400,241.94	
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2		$ 240,364.00		13.44	$ 3,230,492.16	274.47	$ 65,972,707.08	287.91	$ 69,203,199.24	
16.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M		$ 277,353.00				9.00	$ 2,496,177.00	9.00	$ 2,496,177.00	
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4,234.00		626.61	$ 2,653,066.74			626.61	$ 2,653,066.74	
18.1.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	KG		$ 3,051.00				5,990.00	$ 18,275,490.00	5,990.00	$ 18,275,490.00	
	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA											
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2		$ 3,844.00				252.58	$ 970,917.52	252.58	$ 970,917.52	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 28,242.00		9.86	$ 278,466.12	73.34	$ 2,071,268.28	83.20	$ 2,349,734.40	
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2		$ 2,950.00				100.00	$ 295,000.00	100.00	$ 295,000.00	
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**											
1.2.17	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 24,313.00				69.48	$ 1,689,267.24	69.48	$ 1,689,267.24	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 30,116.00		3.40	$ 102,394.40			3.40	$ 102,394.40	
1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 26,682.00		35.50	$ 947,211.00			35.50	$ 947,211.00	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 33,364.00				260.00	$ 8,674,640.00	260.00	$ 8,674,640.00	
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) DESMONTE CIELORASO DE MALLA EN VARILLA DE 1/2"	M2		$ 29,568.00				236.73	$ 6,999,632.64	236.73	$ 6,999,632.64	
1.2.25	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 23,360.00				25.14	$ 587,270.40	25.14	$ 587,270.40	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 10,864.00				17.00	$ 184,688.00	17.00	$ 184,688.00	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M		$ 3,986.00				134.24	$ 535,080.64	134.24	$ 535,080.64	
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3		$ 31,524.00				12.96	$ 408,551.04	12.96	$ 408,551.04	
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 14,192.00		8.10	$ 114,955.20			8.10	$ 114,955.20	
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2.2.1	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 549,165.00		0.32	$ 175,732.80			0.32	$ 175,732.80	
2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 20,917.00				5,526.86	$ 115,605,330.62	5,526.86	$ 115,605,330.62	
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
3.1.3	MURO BLOQUE HUECO No. 4 (HASTA 30 CM)	M		$ 36,043.00				69.48	$ 2,504,267.64	69.48	$ 2,504,267.64	
3.1.7	PAÑETE LISO 1:3 SOBRE MUROS EN AREA DE CULATAS (HASTA 30 CM). INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	M		$ 13,896.00		159.19	$ 2,212,104.24	69.48	$ 965,494.08	228.67	$ 3,177,598.32	
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											

4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 83,147.00		66.00	$ 5,487,702.00			66.00	$ 5,487,702.00		
4.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN		$ 36,996.00		6.00	$ 221,976.00			6.00	$ 221,976.00		
8	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
8.1.2	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E= 10 CM, LÁMINA DE FIBROCEMENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2" INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2		$ 192,470.00		21.74	$ 4,184,297.80			21.74	$ 4,184,297.80		
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
9.2	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA , INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A MODELOS DE DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2		$ 436,332.00		35.50	$ 15,489,786.00			35.50	$ 15,489,786.00		
9.2.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO 3 CUERPOS DE VIDRIO LAMINADO 3+3 O PERSIANA INFERIOR, PELICULA SAMBLASTIADA HORIZONTAL DE 1CM, CERRADURA TIPO TEJO CON MARIPOSA INTERIOR Y MANIJA INTERIOR Y EXTERIOR (INCLUYE ANCLAJES Y DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2		$ 486,808.00		3.40	$ 1,655,147.20			3.40	$ 1,655,147.20		
12	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
12.1.8	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M		$ 31,615.00		161.62	$ 5,109,616.30			161.62	$ 5,109,616.30		
12.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 19,608.00		300.84	$ 5,898,870.72			300.84	$ 5,898,870.72		
12.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M		$ 15,622.00		341.04	$ 5,327,726.88			341.04	$ 5,327,726.88		
12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 27,039.00		67.51	$ 1,825,402.89			67.51	$ 1,825,402.89		
12.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 18,029.00		31.78	$ 572,961.62			31.78	$ 572,961.62		
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INST)**												
16.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA TIPO ECOROOF O SIMILAR DIMENSIÒN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13 M	M		$ 107,397.00		24.38	$ 2,618,338.86			24.38	$ 2,618,338.86		
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2		$ 240,364.00		261.49	$ 62,852,782.36			261.49	$ 62,852,782.36		
16.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M		$ 277,353.00		49.36	$ 13,690,144.08			49.36	$ 13,690,144.08		
17	**TRANSPORTE**												
17.1.1	TRANSPORTE TERRESTRE DE INSUMOS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN FUERA DEL PERIMETRO URBANO (APLICA DESDE EL KM 0,00 DE USME, LOCALIDAD DE SUMAPAZ)	M3/KM		$ 1,960.00		8,020.00	$ 15,719,200.00			8,020.00	$ 15,719,200.00		
	COLEGIO PASQUILLA SEDE A												
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2		$ 3,844.00		1.25	$ 4,805.00	47.73	$ 183,474.12	48.98	$ 188,279.12		
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 28,242.00				50.20	$ 1,417,748.40	50.20	$ 1,417,748.40		
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2		$ 2,950.00		20.00	$ 59,000.00	5.00	$ 14,750.00	25.00	$ 73,750.00		
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**												
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 26,053.00		1.08	$ 28,137.24	47.90	$ 1,247,938.70	48.98	$ 1,276,075.94		
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 20,245.00				49.90	$ 1,010,225.50	49.90	$ 1,010,225.50		
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 10,328.00		16.69	$ 172,374.32	89.01	$ 919,295.28	105.70	$ 1,091,669.60		
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 11,483.00		1.80	$ 20,669.40	89.01	$ 1,022,101.83	90.81	$ 1,042,771.23		
1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 18,800.00				4.00	$ 75,200.00	4.00	$ 75,200.00		
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 30,116.00				7.68	$ 231,290.88	7.68	$ 231,290.88		
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 24,767.00				16.00	$ 396,272.00	16.00	$ 396,272.00		

1.2.22	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIO CERTIFICADO, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 140,507.00		4.00	$ 562,028.00			4.00	$ 562,028.00	
1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 20,526.00		1.08	$ 22,168.08	47.90	$ 983,195.40	48.98	$ 1,005,363.48	
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 71,469.00				6.00	$ 428,814.00	6.00	$ 428,814.00	
4.3	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**											
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 13,607.00				18.80	$ 255,811.60	18.80	$ 255,811.60	
4.5	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INC EL SUMT E INST)**											
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN		$ 57,675.00				14.00	$ 807,450.00	14.00	$ 807,450.00	
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN		$ 57,675.00				12.00	$ 692,100.00	12.00	$ 692,100.00	
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN		$ 88,326.00				13.00	$ 1,148,238.00	13.00	$ 1,148,238.00	
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
7.2.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2		$ 89,169.00		79.47	$ 7,086,260.43			79.47	$ 7,086,260.43	
10	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INS)**											
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN		$ 37,338.00		2.00	$ 74,676.00			2.00	$ 74,676.00	
10.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA TANQUE DE RESERVA INCLUYE CONEXIONES Y ACCESORIOS	UN		$ 696,253.00		4.00	$ 2,785,012.00			4.00	$ 2,785,012.00	
12	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
12.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 37,406.00		13.20	$ 493,759.20	89.11	$ 3,333,248.66	102.31	$ 3,827,007.86	
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 11,372.00		102.85	$ 1,169,610.20			102.85	$ 1,169,610.20	
12.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2		$ 29,074.00		109.89	$ 3,194,941.86			109.89	$ 3,194,941.86	
COSTO TOTAL CONTRATO ITEM CONTRATUALES					**$ 3,256,503,690.00**		**$ 386,186,838.08**		**$ 443,216,122.12**		**$ 829,402,960.20**	**25.47%**

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR COSTO TOTAL (AIU = 34.27%)					**$ 3,256,503,690.00**		**$ 386,186,838.08**		**$ 443,216,122.12**		**$ 829,402,960.20**	**25.47%**
AMORTIZACION DEL ANTICIPO												
VALOR A PAGAR							**$ 386,186,838.08**		**$ 443,216,122.12**		**$ 829,402,960.20**	
VALOR AJUSTE AL PESO A PAGAR EN ACTA							**-$ 0.08**		**-$ 0.12**		**-$ 0.20**	
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO							**$ 386,186,838.00**		**$ 443,216,122.00**		**$ 829,402,960.00**	

SALDO DEL CONTRATO	**$ 2,427,100,730.00**	**SALDO POR AMORTIZAR**		**PRESENTE ACTA**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**

NOMBRE DE CONTRATISTA : **CONSORCIO MV2**
C.C. O NIT : 901.347.937-6
REP. LEGAL : JOSE LUIS CERON CERON
c.c. : 1.121.833.673

NOMBRE DE INTERVENTORIA : **EMPRESAS GRUPO ROMERO S.A.S**
C.C. O NIT : 901.347.937-4
REP. LEGAL : VALENTINA ROMERO GONZALEZ
c.c. : 1.032.449.802 de Bogota

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL No. 4

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 22 DE FEBRERO DE 2026 HASTA 21 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155057/25

CONTRATISTA : CONSORCIO MV2

DIRECCION : CALLE 25 No. 6-17 (VALLEDUPAR - CESAR)

C.C. ó NIT : 901973610-6

TELEFONO : 3133850184

INTERVENTOR : EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS

DIRECCION : MZ H9 BIF.8 CA 8 D URB PRADOS DE MAVICURE (VILLAVICENCIO)

C.C. ó NIT : 901347937-4

TELEFONO : 6086848320

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE - 3.

ESTABLECIMIENTOS :	LOTE 3	**PLAZO INICIAL**	: 7 MESES
LOCALIZACION :	CUIDAD BOLIVAR, USME Y SUMAPAZ	**FECHA INICIACION**	: 22 de octubre de 2025
VR. INICIAL :	$ 2,407,957,523.00	**FECHA TERMINAC.INICIAL**	: 21 de mayo de 2026
ANTICIPO		**PLAZO ADICIONAL(MOD.CONT)**	: 2 MESES
VR. ADICIONAL :	$ 848,546,167.00	**TIEMPO SUSPENDIDO**	:
VR. FINAL :	$ 3,256,503,690.00	**PLAZO TOTAL**	: 9 MESES
		FECHA FINAL	: 21 de julio de 2026

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
1642	20-feb-25	5163	08-sep-25	$ 2,407,957,523.00	$ 1,578,554,563	$ 197,329,698.00	$ 1,381,224,865.00
3692	05-dic-25	7625	29-dic-25	$ 848,546,167.00	$ 848,546,167.00		$ 848,546,167.00
TOTAL				**$ 3,256,503,690.00**	**$ 2,427,100,730.00**	**$ 197,329,698.00**	**$ 2,229,771,032.00**

VALOR TOTAL A PAGAR **$ 197,329,698.00** Ciento noventa y siete millones trescientos veintinueve mil seiscientos noventa y ocho.

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA						
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
I	**ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.**	**GL**	**1.00**	**$ 2,407,957,523.00**	**$ 2,407,957,523.00**							
	COLEGIO USMINIA											
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.1,1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2		$ 3,844.00				48.90	$ 187,971.60	48.90	$ 187,971.60	
1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO (Para mantenimientos o reparaciones locativas la SED cuenta con un historico de planta de distribución de cada colegio pero en caso de reemplazo de carpetas asfalticas y placas de cancha se debe aplicar)	M2		$ 6,395.00				261.29	$ 1,670,949.55	261.29	$ 1,670,949.55	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 - ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 28,242.00				33.78	$ 954,014.76	33.78	$ 954,014.76	
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2		$ 2,950.00				140.00	$ 413,000.00	140.00	$ 413,000.00	
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**											
1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 74,530.00				155.99	$ 11,625,934.70	155.99	$ 11,625,934.70	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 20,245.00		2.64	$ 53,446.80	32.96	$ 667,275.20	35.60	$ 720,722.00	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 30,116.00				8.10	$ 243,939.60	8.10	$ 243,939.60	
1.2.21	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 18,800.00		16.00	$ 300,800.00			16.00	$ 300,800.00	
1.2.26	DESMONTE DE BARANDA METÁLICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 19,508.00				24.08	$ 469,752.64	24.08	$ 469,752.64	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 10,864.00		5.00	$ 54,320.00			5.00	$ 54,320.00	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 6,781.00		5.00	$ 33,905.00			5.00	$ 33,905.00	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M		$ 3,986.00		120.00	$ 478,320.00	10.00	$ 39,860.00	130.00	$ 518,180.00	
1.2.43	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.15 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 42,462.00		37.86	$ 1,607,611.32	57.68	$ 2,449,208.16	95.54	$ 4,056,819.48	
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 83,508.00		24.31	$ 2,030,079.48	45.85	$ 3,828,841.80	70.16	$ 5,858,921.28	
2.1.7	RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3		$ 164,356.00		7.75	$ 1,273,759.00	12.22	$ 2,008,430.32	19.97	$ 3,282,189.32	
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2.2.10	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2		$ 176,114.00		19.28	$ 3,395,477.92			19.28	$ 3,395,477.92	
2.2.11	MUROS DE CONTENCIÓN 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDANTE, NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1,239,025.00		4.12	$ 5,104,783.00			4.12	$ 5,104,783.00	
2.2.13	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2		$ 104,639.00		170.52	$ 17,843,042.28			170.52	$ 17,843,042.28	
2.2.17	PUENTE DE ADHERENCIA CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO – INCLUYE ESCARIFICADO DE SUPERFICIE	M2		$ 111,038.00		5.03	$ 558,521.14			5.03	$ 558,521.14	

2.3	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
2.3.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (35 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M		$ 310,342.00		10.99	$ 3,410,658.58			10.99	$ 3,410,658.58		
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG		$ 6,587.00		117.68	$ 775,158.16			117.68	$ 775,158.16		
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG		$ 6,448.00		129.26	$ 833,468.48	291.36	$ 1,878,689.28	420.62	$ 2,712,157.76		
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
4.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 130,364.00		19.00	$ 2,476,916.00	8.50	$ 1,108,094.00	27.50	$ 3,585,010.00		
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 83,147.00		17.73	$ 1,474,196.31	3.00	$ 249,441.00	20.73	$ 1,723,637.31		
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 71,469.00				5.40	$ 385,932.60	5.40	$ 385,932.60		
4.7	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
4.7.1	CAJA DE INSPECCION 60 X 60 CM, INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN		$ 592,247.00		1.00	$ 592,247.00			1.00	$ 592,247.00		
4.7.4	CAJA DE INSPECCION 100 X 100 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN		$ 988,202.00				1.00	$ 988,202.00	1.00	$ 988,202.00		
4.8	**REDES DE DRENAJE AGUAS DE INFILTRACIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
4.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 80,990.00		9.73	$ 788,032.70			9.73	$ 788,032.70		
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 115,207.00		2.00	$ 230,414.00			2.00	$ 230,414.00		
5.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 138,252.00		1.00	$ 138,252.00			1.00	$ 138,252.00		
5.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN		$ 26,622.00		1.00	$ 26,622.00			1.00	$ 26,622.00		
5.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 3X30A 10 KA	UN		$ 167,511.00		1.00	$ 167,511.00			1.00	$ 167,511.00		
5.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3/4" INSTALADO EMBEBIDO EN MURO. INCLUYE TUBERÍA, CURVAS, UNIONES, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	M		$ 9,151.00		58.38	$ 534,235.38			58.38	$ 534,235.38		
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M		$ 21,166.00		35.00	$ 740,810.00			35.00	$ 740,810.00		
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M		$ 14,589.00		95.38	$ 1,391,498.82			95.38	$ 1,391,498.82		
5.1.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 3N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M		$ 30,401.00		35.00	$ 1,064,035.00			35.00	$ 1,064,035.00		
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 163,706.00		9.00	$ 1,473,354.00			9.00	$ 1,473,354.00		
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$ 180,299.00		7.00	$ 1,262,093.00			7.00	$ 1,262,093.00		
5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20ºA+40ºC. VOLTAJE 100-240V, 30.000 HORAS, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN		$ 54,206.00		2.00	$ 108,412.00			2.00	$ 108,412.00		
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2		$ 58,683.00		43.04	$ 2,525,716.32			43.04	$ 2,525,716.32		
	COLEGIO ESTANISLAO ZULETA												
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2		$ 3,844.00				234.80	$ 902,571.20	234.80	$ 902,571.20		
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 - ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 28,242.00				143.60	$ 4,055,551.20	143.60	$ 4,055,551.20		
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2		$ 2,950.00				269.38	$ 794,671.00	269.38	$ 794,671.00		
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**												
1.2.17	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 24,313.00				89.30	$ 2,171,150.90	89.30	$ 2,171,150.90		
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 33,364.00				298.76	$ 9,967,828.64	298.76	$ 9,967,828.64		
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) DESMONTE CIELORASO DE MALLA EN VARILLA DE 1/2"	M2		$ 29,568.00				43.89	$ 1,297,739.52	43.89	$ 1,297,739.52		
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 10,864.00				13.00	$ 141,232.00	13.00	$ 141,232.00		
1.2.30	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA (INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 7,880.00				4.04	$ 31,835.20	4.04	$ 31,835.20		
1.2.31	DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO DE HASTA 24 CIRCUITOS (INCLUYE RETIRO DE PROTECCIONES Y INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL CERTIFICADA)	UN		$ 57,722.00				1.00	$ 57,722.00	1.00	$ 57,722.00		
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 6,781.00				17.00	$ 115,277.00	17.00	$ 115,277.00		
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M		$ 3,986.00				50.07	$ 199,579.02	50.07	$ 199,579.02		

2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 20,917.00				2,949.01	$ 61,684,442.17	2,949.01	$ 61,684,442.17	
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
3.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	CM		$ 1,456.00				225.00	$ 327,600.00	225.00	$ 327,600.00	
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 83,147.00				15.02	$ 1,248,867.94	15.02	$ 1,248,867.94	
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 115,207.00		1.00	$ 115,207.00			1.00	$ 115,207.00	
5.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 138,252.00		4.00	$ 553,008.00			4.00	$ 553,008.00	
5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 192,184.00		14.00	$ 2,690,576.00			14.00	$ 2,690,576.00	
5.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN		$ 576,984.00		1.00	$ 576,984.00			1.00	$ 576,984.00	
5.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN		$ 26,622.00		5.00	$ 133,110.00			5.00	$ 133,110.00	
5.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 3X30A 10 KA	UN		$ 167,511.00		1.00	$ 167,511.00			1.00	$ 167,511.00	
5.1.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M		$ 40,372.00		45.00	$ 1,816,740.00			45.00	$ 1,816,740.00	
5.1.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 3N°6 (F) + 1N°6 (N) + 1N°8 (T) AWG THHN	M		$ 72,408.00		50.00	$ 3,620,400.00			50.00	$ 3,620,400.00	
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 163,706.00		41.00	$ 6,711,946.00			41.00	$ 6,711,946.00	
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$ 180,299.00		41.00	$ 7,392,259.00			41.00	$ 7,392,259.00	
5.1.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL TOTALIZADOR 3X125 A. MATERIALES CERTIFICADOS RETIE E INSTALADOS SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN		$ 709,885.00		1.00	$ 709,885.00			1.00	$ 709,885.00	
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
9.2	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
9.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE TORNILLOS, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.	M2		$ 312,589.00				44.08	$ 13,778,923.12	44.08	$ 13,778,923.12	
12	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
12.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M		$ 20,725.00				169.28	$ 3,508,328.00	169.28	$ 3,508,328.00	
12.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 19,608.00				56.25	$ 1,102,950.00	56.25	$ 1,102,950.00	
12.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M		$ 15,622.00				138.69	$ 2,166,615.18	138.69	$ 2,166,615.18	
12.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 18,029.00				27.20	$ 490,388.80	27.20	$ 490,388.80	
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INST)**												
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2		$ 240,364.00				236.60	$ 56,870,122.40	236.60	$ 56,870,122.40	
16.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M		$ 277,353.00				27.20	$ 7,544,001.60	27.20	$ 7,544,001.60	
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4,234.00				263.86	$ 1,117,183.24	263.86	$ 1,117,183.24	
18.1.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	KG		$ 3,051.00				5,360.00	$ 16,353,360.00	5,360.00	$ 16,353,360.00	
	COLEGIO ARGENTINA												
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2		$ 3,844.00				865.21	$ 3,325,867.24	865.21	$ 3,325,867.24	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 - ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 28,242.00				154.60	$ 4,366,213.20	154.60	$ 4,366,213.20	
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2		$ 2,950.00				441.00	$ 1,300,950.00	441.00	$ 1,300,950.00	

1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**											
1.2.17	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 24,313.00				136.34	$ 3,314,834.42	136.34	$ 3,314,834.42	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 33,364.00				293.35	$ 9,787,329.40	293.35	$ 9,787,329.40	
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) DESMONTE CIELORASO DE MALLA EN VARILLA DE 1/2"	M2		$ 29,568.00				43.99	$ 1,300,696.32	43.99	$ 1,300,696.32	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 6,781.00				26.00	$ 176,306.00	26.00	$ 176,306.00	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M		$ 3,986.00				560.00	$ 2,232,160.00	560.00	$ 2,232,160.00	
1.2.36	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 16,381.00				315.03	$ 5,160,506.43	315.03	$ 5,160,506.43	
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.4.4	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 14,298.00				195.50	$ 2,795,259.00	195.50	$ 2,795,259.00	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 14,192.00				24.20	$ 343,446.40	24.20	$ 343,446.40	
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M3		$ 669,732.00				0.59	$ 395,141.88	0.59	$ 395,141.88	
2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 20,917.00				3,439.77	$ 71,949,669.09	3,439.77	$ 71,949,669.09	
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
3.3	**ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
3.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	CM		$ 1,456.00				1,170.00	$ 1,703,520.00	1,170.00	$ 1,703,520.00	
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 71,469.00				4.00	$ 285,876.00	4.00	$ 285,876.00	
4.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	UN		$ 25,701.00				3.50	$ 89,953.50	3.50	$ 89,953.50	
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 115,207.00				2.00	$ 230,414.00	2.00	$ 230,414.00	
5.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 138,252.00				5.00	$ 691,260.00	5.00	$ 691,260.00	
5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 192,184.00				20.00	$ 3,843,680.00	20.00	$ 3,843,680.00	
5.1.6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 183,304.00				2.00	$ 366,608.00	2.00	$ 366,608.00	
5.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN		$ 576,984.00				1.00	$ 576,984.00	1.00	$ 576,984.00	
5.1.14.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN		$ 26,622.00				8.00	$ 212,976.00	8.00	$ 212,976.00	
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M		$ 21,166.00				240.00	$ 5,079,840.00	240.00	$ 5,079,840.00	
5.1.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M		$ 40,372.00				80.00	$ 3,229,760.00	80.00	$ 3,229,760.00	
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M		$ 14,589.00				300.00	$ 4,376,700.00	300.00	$ 4,376,700.00	
5.1.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 3N°6 (F) + 1N°6 (N) + 1N°8 (T) AWG THHN	M		$ 72,408.00				80.00	$ 5,792,640.00	80.00	$ 5,792,640.00	
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 163,706.00				63.00	$ 10,313,478.00	63.00	$ 10,313,478.00	
5.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO LED 0.60 X 0.60 M - HERMETICA, INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$ 226,741.00				8.00	$ 1,813,928.00	8.00	$ 1,813,928.00	
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$ 180,299.00				49.00	$ 8,834,651.00	49.00	$ 8,834,651.00	
5.1.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL TOTALIZADOR 3X125 A. MATERIALES CERTIFICADOS RETIE E INSTALADOS SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN		$ 709,885.00				2.00	$ 1,419,770.00	2.00	$ 1,419,770.00	
12	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
12.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 11,372.00				94.24	$ 1,071,697.28	94.24	$ 1,071,697.28	
12.1.7	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	M		$ 8,542.00				73.52	$ 628,007.84	73.52	$ 628,007.84	
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M		$ 20,725.00				67.23	$ 1,393,341.75	67.23	$ 1,393,341.75	
12.1.10	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M		$ 11,842.00				90.40	$ 1,070,516.80	90.40	$ 1,070,516.80	
12.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				Página 4 de 8							

12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 19,608.00				73.58	$ 1,442,756.64	73.58	$ 1,442,756.64	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2		$ 29,074.00				166.52	$ 4,841,402.48	166.52	$ 4,841,402.48	
13	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
13.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN LÁMINA DE YESO DE 1/2" ST INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2		$ 110,181.00				43.99	$ 4,846,862.19	43.99	$ 4,846,862.19	
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INST)**											
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M		$ 96,471.00				66.66	$ 6,430,756.86	66.66	$ 6,430,756.86	
16.1.4	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2		$ 84,293.00				325.35	$ 27,424,727.55	325.35	$ 27,424,727.55	
16.1.13	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M		$ 35,129.00				39.86	$ 1,400,241.94	39.86	$ 1,400,241.94	
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2		$ 240,364.00				287.91	$ 69,203,199.24	287.91	$ 69,203,199.24	
16.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M		$ 277,353.00				9.00	$ 2,496,177.00	9.00	$ 2,496,177.00	
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4,234.00				626.61	$ 2,653,066.74	626.61	$ 2,653,066.74	
18.1.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	KG		$ 3,051.00				5,990.00	$ 18,275,490.00	5,990.00	$ 18,275,490.00	
	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA											
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2		$ 3,844.00				252.58	$ 970,917.52	252.58	$ 970,917.52	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 - ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 28,242.00				83.20	$ 2,349,734.40	83.20	$ 2,349,734.40	
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2		$ 2,950.00				100.00	$ 295,000.00	100.00	$ 295,000.00	
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**											
1.2.17	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 24,313.00				69.48	$ 1,689,267.24	69.48	$ 1,689,267.24	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 30,116.00				3.40	$ 102,394.40	3.40	$ 102,394.40	
1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 26,682.00				35.50	$ 947,211.00	35.50	$ 947,211.00	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 33,364.00				260.00	$ 8,674,640.00	260.00	$ 8,674,640.00	
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) DESMONTE CIELORASO DE MALLA EN VARILLA DE 1/2"	M2		$ 29,568.00				236.73	$ 6,999,632.64	236.73	$ 6,999,632.64	
1.2.25	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 23,360.00				25.14	$ 587,270.40	25.14	$ 587,270.40	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 10,864.00	13.00	$ 141,232.00	17.00	$ 184,688.00	30.00	$ 325,920.00	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 6,781.00	48.00	$ 325,488.00			48.00	$ 325,488.00	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M		$ 3,986.00				134.24	$ 535,080.64	134.24	$ 535,080.64	
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3		$ 31,524.00				12.96	$ 408,551.04	12.96	$ 408,551.04	
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 14,192.00				8.10	$ 114,955.20	8.10	$ 114,955.20	
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2.2.1	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 549,165.00				0.32	$ 175,732.80	0.32	$ 175,732.80	
2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 20,917.00				5,526.86	$ 115,605,330.62	5,526.86	$ 115,605,330.62	
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
3.1.3	MURO BLOQUE HUECO No. 4 (HASTA 30 CM)	M		$ 36,043.00				69.48	$ 2,504,267.64	69.48	$ 2,504,267.64	
3.1.7	PAÑETE LISO 1:3 SOBRE MUROS EN AREA DE CULATAS (HASTA 30 CM). INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	M		$ 13,896.00				228.67	$ 3,177,598.32	228.67	$ 3,177,598.32	
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 83,147.00				66.00	$ 5,487,702.00	66.00	$ 5,487,702.00	
4.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN		$ 36,996.00				6.00	$ 221,976.00	6.00	$ 221,976.00	
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											

5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 115,207.00		7.00	$ 806,449.00			7.00	$ 806,449.00	
5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 192,184.00		20.00	$ 3,843,680.00			20.00	$ 3,843,680.00	
5.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN		$ 576,984.00		1.00	$ 576,984.00			1.00	$ 576,984.00	
5.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 3X30A 10 KA	UN		$ 167,511.00		1.00	$ 167,511.00			1.00	$ 167,511.00	
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M		$ 21,166.00		110.00	$ 2,328,260.00			110.00	$ 2,328,260.00	
5.1.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M		$ 40,372.00		84.00	$ 3,391,248.00			84.00	$ 3,391,248.00	
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M		$ 14,589.00		120.00	$ 1,750,680.00			120.00	$ 1,750,680.00	
5.1.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 3N°6 (F) + 1N°6 (N) + 1N°8 (T) AWG THHN	M		$ 72,408.00		91.00	$ 6,589,128.00			91.00	$ 6,589,128.00	
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 163,706.00		38.00	$ 6,220,828.00			38.00	$ 6,220,828.00	
5.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO LED 0.60 X 0.60 M - HERMETICA, INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$ 226,741.00		38.00	$ 8,616,158.00			38.00	$ 8,616,158.00	
5.1.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL TOTALIZADOR 3X125 A. MATERIALES CERTIFICADOS RETIE E INSTALADOS SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN		$ 709,885.00		1.00	$ 709,885.00			1.00	$ 709,885.00	
8	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
8.1.2	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E= 10 CM, LÁMINA DE FIBROCEMENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2" INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2		$ 192,470.00				21.74	$ 4,184,297.80	21.74	$ 4,184,297.80	
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
9.2	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA , INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A MODELOS DE DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2		$ 436,332.00				35.50	$ 15,489,786.00	35.50	$ 15,489,786.00	
9.2.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO 3 CUERPOS DE VIDRIO LAMINADO 3+3 O PERSIANA INFERIOR, PELICULA SAMBLASTIADA HORIZONTAL DE 1CM, CERRADURA TIPO TEJO CON MARIPOSA INTERIOR Y MANIJA INTERIOR Y EXTERIOR (INCLUYE ANCLAJES Y DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2		$ 486,808.00				3.40	$ 1,655,147.20	3.40	$ 1,655,147.20	
12	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
12.1.8	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M		$ 31,615.00				161.62	$ 5,109,616.30	161.62	$ 5,109,616.30	
12.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 19,608.00				300.84	$ 5,898,870.72	300.84	$ 5,898,870.72	
12.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M		$ 15,622.00				341.04	$ 5,327,726.88	341.04	$ 5,327,726.88	
12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 27,039.00				67.51	$ 1,825,402.89	67.51	$ 1,825,402.89	
12.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 18,029.00				31.78	$ 572,961.62	31.78	$ 572,961.62	
13	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
13.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 118,331.00		201.67	$ 23,863,812.77			201.67	$ 23,863,812.77	
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INST)**											
16.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA TIPO ECOROOF O SIMILAR DIMENSIÒN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13 M	M		$ 107,397.00				24.38	$ 2,618,338.86	24.38	$ 2,618,338.86	
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2		$ 240,364.00				261.49	$ 62,852,782.36	261.49	$ 62,852,782.36	
16.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M		$ 277,353.00				49.36	$ 13,690,144.08	49.36	$ 13,690,144.08	
17	**TRANSPORTE**											
17.1.1	TRANSPORTE TERRESTRE DE INSUMOS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN FUERA DEL PERIMETRO URBANO (APLICA DESDE EL KM 0,00 DE USME, LOCALIDAD DE SUMAPAZ)	M3/KM		$ 1,960.00				8,020.00	$ 15,719,200.00	8,020.00	$ 15,719,200.00	
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4,234.00		343.15	$ 1,452,897.10			343.15	$ 1,452,897.10	
	COLEGIO PASQUILLA SEDE A											
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2		$ 3,844.00				48.98	$ 188,279.12	48.98	$ 188,279.12	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 - ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 28,242.00				50.20	$ 1,417,748.40	50.20	$ 1,417,748.40	
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2		$ 2,950.00				25.00	$ 73,750.00	25.00	$ 73,750.00	
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**											

1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 26,053.00				48.98	$ 1,276,075.94	48.98	$ 1,276,075.94	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 20,245.00				49.90	$ 1,010,225.50	49.90	$ 1,010,225.50	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 10,328.00				105.70	$ 1,091,669.60	105.70	$ 1,091,669.60	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 11,483.00				90.81	$ 1,042,771.23	90.81	$ 1,042,771.23	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 18,800.00				4.00	$ 75,200.00	4.00	$ 75,200.00	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 30,116.00				7.68	$ 231,290.88	7.68	$ 231,290.88	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 24,767.00				16.00	$ 396,272.00	16.00	$ 396,272.00	
1.2.22	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIO CERTIFICADO, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 140,507.00				4.00	$ 562,028.00	4.00	$ 562,028.00	
1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 20,526.00				48.98	$ 1,005,363.48	48.98	$ 1,005,363.48	
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 71,469.00				6.00	$ 428,814.00	6.00	$ 428,814.00	
4.3	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**												
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 13,607.00				18.80	$ 255,811.60	18.80	$ 255,811.60	
4.3	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**												
4.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 18,288.00		7.50	$ 137,160.00			7.50	$ 137,160.00	
4.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1"	UN		$ 8,237.00		24.00	$ 197,688.00			24.00	$ 197,688.00	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 13,607.00		33.70	$ 458,555.90			33.70	$ 458,555.90	
4.5	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INC EL SUMT E INST)**												
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN		$ 57,675.00				14.00	$ 807,450.00	14.00	$ 807,450.00	
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN		$ 57,675.00				12.00	$ 692,100.00	12.00	$ 692,100.00	
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN		$ 88,326.00				13.00	$ 1,148,238.00	13.00	$ 1,148,238.00	
4.9	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
4.9.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE MANGUERA 1/2"	UN		$ 58,025.00		1.00	$ 58,025.00			1.00	$ 58,025.00	
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2		$ 41,114.00		13.20	$ 542,704.80			13.20	$ 542,704.80	
7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M		$ 22,806.00		13.60	$ 310,161.60			13.60	$ 310,161.60	
7.1.7	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 M	M		$ 72,573.00		51.03	$ 3,703,400.19			51.03	$ 3,703,400.19	
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2		$ 191,127.00		44.71	$ 8,545,288.17			44.71	$ 8,545,288.17	
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M		$ 13,956.00		11.00	$ 153,516.00			11.00	$ 153,516.00	
7.2.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2		$ 89,169.00		0.40	$ 35,667.60	79.47	$ 7,086,260.43	79.87	$ 7,121,928.03	
10	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INS)**												
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN		$ 37,338.00				2.00	$ 74,676.00	2.00	$ 74,676.00	
10.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA TANQUE DE RESERVA INCLUYE CONEXIONES Y ACCESORIOS	UN		$ 696,253.00				4.00	$ 2,785,012.00	4.00	$ 2,785,012.00	
12	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 37,406.00				102.31	$ 3,827,007.86	102.31	$ 3,827,007.86	
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 11,372.00		6.15	$ 69,937.80	102.85	$ 1,169,610.20	109.00	$ 1,239,548.00	
12.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2		$ 29,074.00				109.89	$ 3,194,941.86	109.89	$ 3,194,941.86	
	COLEGIO SANTA BARBARA												
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2		$ 3,844.00		209.76	$ 806,317.44			209.76	$ 806,317.44	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 - ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 28,242.00		22.71	$ 641,375.82			22.71	$ 641,375.82	
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2		$ 2,950.00		15.00	$ 44,250.00			15.00	$ 44,250.00	
1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3		$ 249,338.00		0.25	$ 62,334.50			0.25	$ 62,334.50	
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.028 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 26,053.00		26.20	$ 682,588.60			26.20	$ 682,588.60	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 20,245.00		14.53	$ 294,159.85			14.53	$ 294,159.85	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 10,328.00		51.10	$ 527,760.80			51.10	$ 527,760.80	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 11,483.00		41.38	$ 475,166.54			41.38	$ 475,166.54	

1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 30,116.00		6.53	$ 196,657.48			6.53	$ 196,657.48	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 24,767.00		12.00	$ 297,204.00			12.00	$ 297,204.00	
1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 20,526.00		26.20	$ 537,781.20			26.20	$ 537,781.20	
1.3.1	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE SOLDADURAS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DE ACABADO) CONSTRUCC CERRAMIENTO METÁLICO	M2		$ 48,892.00		3.65	$ 178,455.80			3.65	$ 178,455.80	
1.4.4	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 14,298.00		26.20	$ 374,607.60			26.20	$ 374,607.60	
3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 4	M2		$ 59,363.00		1.22	$ 72,422.86			1.22	$ 72,422.86	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 13,607.00		3.00	$ 40,821.00			3.00	$ 40,821.00	
4.6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1"	UN		$ 104,930.00		1.00	$ 104,930.00			1.00	$ 104,930.00	
4.6.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE HIDRO 2"	UN		$ 363,340.00		1.00	$ 363,340.00			1.00	$ 363,340.00	
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M		$ 5,052.00		70.00	$ 353,640.00			70.00	$ 353,640.00	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2		$ 41,114.00		23.29	$ 957,545.06			23.29	$ 957,545.06	
10.1.26	ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS	MES		$ 821,890.00		3.00	$ 2,465,670.00			3.00	$ 2,465,670.00	
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 37,406.00		54.17	$ 2,026,283.02			54.17	$ 2,026,283.02	
	EMERGENCIAS COLEGIO RURAL PASQUILLA SEDE A 1 MUROS DE GAVIONES											
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2		$ 3,844.00		94.56	$ 363,488.64			94.56	$ 363,488.64	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 - ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 28,242.00		55.87	$ 1,577,880.54			55.87	$ 1,577,880.54	
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3		$ 31,524.00		13.49	$ 425,258.76			13.49	$ 425,258.76	
1.4.7	DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 10,678.00		48.77	$ 520,766.06			48.77	$ 520,766.06	
2.2.11	MUROS DE CONTENCIÓN 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDANTE, NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1,239,025.00		13.49	$ 16,714,447.25			13.49	$ 16,714,447.25	
2.2.18	MURO DE GAVIONES COMPUESTO POR CAJA DE 2X1X1 M DE MALLA DE TRIPLE TORSIÓN, HEXAGONAL, DE 50X70 MM, DE ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO DE 2,00 MM DE DIÁMETRO, RELLENA DE PIEDRA CALIZA DE APORTACIÓN DE GRANULOMETRÍA COMPRENDIDA ENTRE 100 Y 200 MM. INCLUYE ELEMENTOS DE APUNTALAMIENTO NECESARIOS PARA SU ALINEACIÓN Y APLOMADO, CABLE DE ACERO PARA SUJECIÓN DE LA CAJA.	M3		$ 477,326.00		20.00	$ 9,546,520.00			20.00	$ 9,546,520.00	
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG		$ 6,448.00		215.78	$ 1,391,349.44			215.78	$ 1,391,349.44	
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 46,413.00		38.00	$ 1,763,694.00			38.00	$ 1,763,694.00	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4,234.00		110.87	$ 469,423.58			110.87	$ 469,423.58	
	EMERGENCIAS PREDIO MADELENA ALQUILER DE BAÑO PORTALI INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS											
10.1.26	ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS	MES		$ 821,890.00		1.00	$ 821,890.00			1.00	$ 821,890.00	
COSTO TOTAL CONTRATO ITEM CONTRATUALES					**$ 3,256,503,690.00**		**$ 197,329,698.46**		**$ 829,402,960.20**		**$ 1,026,732,658.66**	**31.53%**

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR COSTO TOTAL (AIU = 34.27%)	**$ 3,256,503,690.00**		**$ 197,329,698.46**		**$ 829,402,960.20**		**$ 1,026,732,658.66**	**31.53%**
AMORTIZACION DEL ANTICIPO ( )								
VALOR A PAGAR			**$ 197,329,698.46**		**$ 829,402,960.20**		**$ 1,026,732,658.66**	
VALOR AJUSTE AL PESO A PAGAR EN ACTA			**-$ 0.46**		**-$ 0.20**		**-$ 0.66**	
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO			**$ 197,329,698.00**		**$ 829,402,960.00**		**$ 1,026,732,658.00**	

SALDO DEL CONTRATO	**$ 2,229,771,032.00**	**SALDO POR AMORTIZAR**		**PRESENTE ACTA**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**

NOMBRE DE CONTRATISTA : **CONSORCIO MV2**
C.C. O NIT : 901.347.937-6
REP. LEGAL : JOSE LUIS CERON CERON
C.C. : 1.121.833.673

NOMBRE DE INTERVENTORIA : **EMPRESAS GRUPO ROMERO S.A.S**
C.C. O NIT : 901.347.937-4
REP. LEGAL : VALENTINA ROMERO GONZALEZ
C.C. : 1.032.499.802 de Bogota

FECHA:	12/04/2026	**INFORME SEMANAL No.20**	
DIAS RESTANTES	**100**	**Periodo: 06 DE ABRIL AL 12 DE ABRIL DEL 2026**	
CORTE DEL INFORME:	***12/04/2026***	**INTERVENTORÍA EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS**	

OBJETO	"Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas"
INTERVENTOR	EMPRESAS GRUPO ROMERO S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO MV2
CONTRATANTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SEMANA N°	20	**DEL**	06-abr-26	**AL**	12-abr-26

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA**	
Contrato No .	CO1.PCCNTR.8168824	**Contrato No .**	CO1.PCCNTR.8155057
Fecha de Iniciación	22/10/2025	**Fecha de Iniciación**	22/10/2025
Fecha de Terminación	21/07/2026	**Fecha de Terminación**	21/07/2026
Plazo Inicial	7 MESES	**Plazo Inicial**	7 MESES
Valor inicial	$796.278.928	**Valor inicial**	$ 1,994,925,165.00
Adiciones	0	**Adiciones**	$ 448,020,298.57
Prorroga	2 MESES	**Prorroga**	2 MESES
Suspensión	N.A.	**Suspensión**	N.A.

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES							**ACTIVIDADES**
No.	**FRENTE**	PROGRAMADO SEMANA ANTERIOR	EJECUTADO SEMANA ANTERIOR	PROGRAMADO ACUM	EJECUTADO ACUM	DESVIACIÓN	**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA**
1	JUAN DE LA CRUZ VARELA	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	Colegio con actividades contractuales concluidas, entregado al 100%. Actividades de pintura exterior realizada, instalación de cable trenzado y tomacorrientes para salon otic, con su respectivo punto desde caja principal
2	USMINIA	100.00%	80.44%	100.00%	100.00%	0.00%	Las obras finalizan en la sede, actualmente se realizan actividades de aseo general, pintura de fachadas de salones, pintura de barandas y finalizacion de la instalacion del piso en grano caucho.
3	ESTANISLAO ZULETA	81.51%	81.52%	81.51%	81.52%	0.01%	Aprobacion de los items no previstos en la semana, se espera la finalizacion de las actividades esta semana, que corresponde al mantenimiento del tanque de almacenamiento de agua potable.
4	IED CIUDAD VILLAVICENCIO	0.00%	1.31%	3.13%	16.56%	13.43%	Avanza la obra de estructuración de columnas de concreto de soporte de las rejas perimetrales, demolicion de columnas existentes y desmonte de rejas. Fabricacion de modulares metalicos en taller.
5	LA ARGENTINA	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	Colegio con actividades contractuales concluidas, este colegio requiere ajuste de balance presupuestal por actividades adicionales en la finalizacion del mismo
6	PASQUILLA SEDE A	69.19%	69.20%	69.19%	79.30%	10.11%	Se realiza la instalacion de las puertas y divisiones en los baños, asi como tambien empieza la instalacion de la griferia y los sanitarios, con el item no previsto aprobado.
7	PASQUILLA SEDE LA FINCA	10.20%	1.81%	18.96%	1.81%	-17.16%	Dadas las actividades externas de la via de accesoa la sede se pausan las actividades contractuales.
8	IED SANTA BARBARA	9.53%	25.15%	12.85%	30.77%	17.92%	Continua la demolicion de la planta superior sobre los baños, con el fin de avanzar en la instalacion en baños.
9	IED CHENGDU	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	No se ha iniciado actividades
TOTALES		**52.27%**	**51.05%**	**53.96%**	**56.66%**		

3. RESUMEN FINANCIERO

JUAN DE LA CRUZ VARELA

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	**VR.TOTAL BALANCE**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
	$ 368,692,250	$ 368,692,250	$ -		100.00%	100.00%

USMINIA

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	**VR.TOTAL BALANCE**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
	$ 209,574,582.47	$ 209,574,582	$ -		100.00%	100.00%

ESTANISLAO ZULETA

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	**VR.TOTAL BALANCE**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
	$ 233,558,472	$ 190,393,251	**$ 43,165,220**		81.51%	81.52%

IED CIUDAD VILLAVICENCIO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	**VR.TOTAL BALANCE**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
	$ 138,778,144	$ 22,985,359	**$ 115,792,785**		16.56%	16.56%

LA ARGENTINA

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	**VR.TOTAL BALANCE**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
	$ 298,486,969	$ 298,486,969	$ -		100.00%	100.00%

PASQUILLA SEDE A

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	**VR.TOTAL BALANCE**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
	$ 115,341,870	$ 91,470,161	**$ 23,871,709**		79.30%	79.30%

FECHA:	12/04/2026	**INFORME SEMANAL No.20**	
DIAS RESTANTES	**100**	**Periodo: 06 DE ABRIL AL 12 DE ABRIL DEL 2026**	
CORTE DEL INFORME:	***12/04/2026***	**INTERVENTORÍA EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS**	

OBJETO	"Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas"
INTERVENTOR	EMPRESAS GRUPO ROMERO S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO MV2
CONTRATANTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SEMANA N°	20	**DEL**	06-abr-26	**AL**	12-abr-26

PASQUILLA SEDE LA FINCA

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 272,349,029	$ 4,919,158	**$ 267,429,870**		1.81%	1.81%

IED SANTA BARBARA

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 206,646,247	$ 63,593,637	**$ 143,052,610**		0.00%	30.77%


IED CHENGDU

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 599,517,901	$ -	**$ 599,517,901**		0.00%	0.00%

EMERGENCIAS

BALANCE EMERGENCIAS	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 413,032,358	$ 58,846,152	**$ 354,186,206**		0.00%	14.25%

4. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)



	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35
PROGRAMADO	0.43	1.38	1.80	2.13	2.50	2.99	5.71	10.0	17.9	22.1	26.3	30.1	34.1	39.8	44.5	48.4	51.2	54.1	57.7	59.4	61.0	62.8	69.9	72.4	73.5	74.8	76.2	78.9	84.3	88.0	91.5	93.1	96.2	99.0	100.
EJECUTADO	0.52	1.62	3.74	8.22	10.0	11.8	14.7	16.2	25.0	28.6	31.6	34.3	35.6	37.0	38.3	44.3	44.8	48.9	52.2	56.6															

***Los porcentajes presentados no tienen en cuenta los valores de emergencias por valor de $413.032.358**

5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

OBSERVACIONES: En la semana se aprueban los items no previstos de la sede Estanislao Zuleta y Pasquilla sede la finca, estas actividades ayudaran a la finalizacion y cierre de las actividades contractuales.

RECOMENDACIONES:
• Enviar listados de personal a tiempo para evitar contratiempos, asi como la documentacion SST

CONCLUSIONES:
La obra avanza segun lo planeado, gracias a la oportuna atención del contratista y la fluidez con la interventoria

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

Durante la semana del 06 de abril al 12 de abril se remitieron y se recibieron los siguientes oficios:
-El día 06 de abril se recibió el oficio 8155057-2025-191 con asunto "Cargue de la información en la plataforma."
-El día 07 de abril se recibieron los oficios 8155057-2025-192 y 8155057-2025-193 con los asuntos "Solicitud Ingreso Operativo – Lote 3." y "Entrega de ítem no previsto con subsanación de observaciones." respectivamente. De la misma manera se remitieron los oficios EGR-8155057-L3-170 con asunto "AUTORIZACIÓN INGRESO PERSONAL LOTE 3 V.38", el oficio EGR-8155057-L3-171 con asunto "Solicitud de acta de donación de RCD al colegio Gimnasio Campo Juan de la Cruz" y el oficio EGR-8155057-L3-172 con asunto "Reiteración Justificación técnica de NO compra de material granular elaborados a partir de residuos de construcción y demolición, para cumplimiento de la meta de circularidad".
-El día 08 de abril se recibieron los oficios 8155057-2025-194 y 8155057-2025-195 con asuntos "Solicitud Ingreso Operativo – Lote 3." y "Solicitud Ingreso Operativo – Lote 3." respectivamente. De la misma manera se remitieron los oficios EGR-8155057-L3-173 y EGR-8155057-L3-174 con asuntos "Aprobación Ítems No Previstos Lote 3" y "Recomendación técnica para tratamiento de fisuras placa existente baño colegio Santa Barbara Ciudad Bolivar" respectivamente.
-El día 09 de abril se recibió el oficio 8155057-2025-197 con asunto "Solicitud Ingreso Operativo – Lote 3.".
-El día 10 de abril se recibieron los oficios 8155057-2025-196 con asunto "Respuesta a requerimiento – Justificación técnica de no utilización de materiales granulares provenientes de RCD" y el oficio 8155057-2025-198 con asunto "Solicitud de ampliación de plazo de entrega – Institución Educativa de Usminia". De la misma manera, se remitieron los oficios EGR-8155057-L3-175 con asunto "AUTORIZACIÓN INGRESO PERSONAL LOTE 3 V.39" y el oficio EGR-8155057-L3-176 con asunto "Aprobación de respuesta a requerimiento de justificación técnica con comunicado 8155057-2025-196".
-El día 11 de abril se recibió el oficio 8155057-2025-199 con asunto "Solicitud de coordinación y suspensión temporal de actividades académicas –Intervención placa Colegio Santa Bárbara".

FECHA:	12/04/2026	**INFORME SEMANAL No.20**	
DIAS RESTANTES	**100**	**Periodo: 06 DE ABRIL AL 12 DE ABRIL DEL 2026**	
CORTE DEL INFORME:	***12/04/2026***	**INTERVENTORÍA EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS**	

OBJETO	"Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas"
INTERVENTOR	EMPRESAS GRUPO ROMERO S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO MV2
CONTRATANTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SEMANA N°	20	**DEL**	06-abr-26	**AL**	12-abr-26

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Empresa Contratista: Consorcio MV2 Colegio Usminia sede B - Usme, Colegio Estanislao Zuleta sede A - Usme, Gimnasio del campo Juan de la Cruz Varela, Colegio Rural Pasquilla, Colegio Pasquilla sede D, Colegio Santa Barbara sede A, Colegio el Cortijo Vianey y Colegio Ciudad de Villavicencio.

Item	Descripción	Semana	Mes	Total acumulados
1	Total de horas hombres trabajadas	862	Abril	5,432
2	Total de horas hombres capacitación	6 horas	Abril	22 horas
3	Numero de accidentes de trabajo	0	0	0
4	Numero de dias de incapacidad por AT	0	0	0
5	Numero de dias de incapacidad por Enfermedad común	0	0	0

Observaciones

Se realizo verificación de puntos de acopios de material los cuales se solicitan al consorcio MV2 realizar la debido orden y aseo y señalización.

Seguimiento constante de que el personal cuente con los EPP'S requeridos segun las actividades que se esten ejecutando y su correcto uso.

Revisión permanente de documentación en campo, diligenciamiento de ATS, permisos de trabajo y preoperacionales de herramientas electricas.

Se verificarón charlas de SST realizadas al personal contratista.

Supervisión constante de orden y aseo.

Revisión de demarcaciones y señalización de seguridad temporal (vallas, cintas, letreros de advertencia).

Revisión del estado de las herramientas manuales y electricas.

En la intervención de esta semana en el colegio Santa Barbara se realiza la observación de la importancia de utilizar los epcc permanentemente durante la realización de las actividades.

En el colegio Usminia se le sugiere a la inspectora SST mantener el orden y aseo constantemente al final de la jornada laboral.

En el colegio Ciudad de Villavicencio se le ha venido solicitando continuamente a la inspectora SST organizar el punto de aopio de materiales y de RCD, asi mismo mantener el orden y aseo constantemente al final de la jornada laboral. Igualmente la señalización.

Para el colegio rural de Pasquilla se solicita realizar los trasiegos del material en los horarios donde no interfiera con el personal del colegio, esto con el fin de evitar accidentes e incidentes en el que pueda estar involucrados personal tercero.

El 01 de abril fueron retirados los RCD del colegio Rural de pasquilla, a la fechano ha sido entregadoel vale correspondiente a la salida ese material.

Con relación al colegio de pasquilla sede finca se suspendieron las actividades, por lo tanto, no se presenta informacion.

ítem	Capacitaciones y/o charlas dictadas	Duración
1	**Orden y aseo**	10 minutos
2	**Uso correcto de los EPP**	10 minutos
3	**Caida de distinto nivel**	10 minutos
4	**Elementos de protección personal**	10 minutos
5	**La seguridad ene el manejo de maquinaria**	10 minutos
6	**Seguridad en el trabajo**	10 minutos
7	**Inducción y reinducción SST / Reglamento interno de trabajo.**	10 minutos
8	**Socialización de EPP correspondiente para cada actividad**	10 minutos
9	**Socialización y demarcación de áreas a intervenir**	10 minutos
10	**Inspección de maquinas y herramientas**	10 minutos
11	**Rotulación etiquetado de productos quimicos**	10 minutos
12	**Socialización levantamiento de cargas**	10 minutos
13	**Planificación y ejecución de actividades diarias**	10 minutos
14	**Socialización de EPP correspondiente para cada actividad**	10 minutos
15	**Socialización y demarcación de áreas a intervenir**	10 minutos
16	**Inspección de maquinas y herramientas**	10 minutos
17	**Rotulación etiquetado de productos quimicos**	10 minutos
18	**Socialización levantamiento de cargas**	10 minutos
19	**Planificación y ejecución de actividades diarias**	10 minutos
20	**Socialización de EPP correspondiente para cada actividad**	10 minutos
21	**Socialización y demarcación de áreas a intervenir**	10 minutos
22	**Inspección de maquinas y herramientas**	10 minutos
23	**Rotulación etiquetado de productos quimicos**	10 minutos
24	**Socialización levantamiento de cargas**	10 minutos
25	**Planificación y ejecución de actividades diarias**	10 minutos
26	**Socialización de EPP correspondiente para cada actividad**	10 minutos
27	**Socialización y demarcación de áreas a intervenir**	10 minutos
28	**Inspección de maquinas y herramientas**	10 minutos
29	**Rotulación etiquetado de productos quimicos**	10 minutos
30	**Socialización levantamiento de cargas**	10 minutos
31	**Planificación y ejecución de actividades diarias**	10 minutos
	Total	**3 horas, 30 minutos**

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Colegio Usminia

El 9 de abril se evidencia orden y aseo en las areas de trabajo.

Colegio rural pasquilla sede A

Se evidencia jornada de orden y aseo en area de gaviones el dia 10 de abril.

Colegio Santa Barbara

El 8 de abril se evidencia instalacion de cerramiento para intervencion de placa, en cancha.

Colegio Cortijo

El 7 de abril se evidencia la salida de un viaje de RCD, se requiere que sea entregado a un CTA, para dar cumplimiento a la meta de aprovechamiento. Tambien se tiene material RCD acopiado en el area externa del colegio cubierto con polisombra.

Colegio Ciudad de Villavicencio

El 7 de abril se solicita señalizar el punto de acopio de los RCD, tambien este dia se señaliza el area a intervenir, con cinta de peligro, y polisombra

Colegio rural pasquilla sede D

Se solicita definir si se va aprovechar insitu, o llevar a un CTA los RCD generados en la actividad de excavacion.

FECHA:	12/04/2026	**INFORME SEMANAL No.20**	
DIAS RESTANTES	**100**	**Periodo: 06 DE ABRIL AL 12 DE ABRIL DEL 2026**	
CORTE DEL INFORME:	***12/04/2026***	**INTERVENTORÍA EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS**	

OBJETO	"Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas"
INTERVENTOR	EMPRESAS GRUPO ROMERO S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO MV2
CONTRATANTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SEMANA N°	20	**DEL**	06-abr-26	**AL**	12-abr-26

OTROS

ING DANNY AMEZQUITA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ REY
Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FECHA:	12/04/2026	**INFORME SEMANAL**	EMPRESAS GRUPO ROMERO S.A.S. Nit. 901.347.937-4
DIAS RESTANTES	**100**		
CORTE DEL INFORME:	***12/04/2026***		

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 20

IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela Sede: A



Instalacion de rejas metalicas en ventanas intaladas de las aulas intervenidas de la planta #2.



Instalacion de rejas metalicas en ventanas intaladas de las aulas intervenidas de la planta #2.

IED Pasquilla Rural Sede: A1



Actividades suspendidas durante la semana #20 Abril 06 a Abril 10/2026



Actividades suspendidas durante la semana #20 Abril 06 a Abril 10/2026



Actividades suspendidas durante la semana #20 Abril 06 a Abril 10/2026



Actividades suspendidas durante la semana #20 Abril 06 a Abril 10/2026

EMRGENCIA COLEGIO RURAL PASQUILLA SEDE A1



No se realizan actividades de obra civil durante este dia.



No se realizan actividades de obra civil durante este dia.



Se inicia actividad el dia 09-04 de detalles "Resanes"de Muros Gavion



"Resanes" Maquillaje de Muros Gavion



Detalles "resanes" en muros Gavion



Aseo en el area de trabajo "resanes" en muros Gavion

IED Pasquilla Rural Finca Sede: D



Se recibe visita del contratista que iniciara con las actividades en este frente de obra .



Se inicia actividad de puntos de excavacion para cajas de inspeccion.



Evidencia de la obra de "Placa Huella " estado actual .



Se recibe informacion de la suspensión de la obra por parte de la SED, Consorcio Contratista e interventoria.

Colegio Usminia



Instalacion de puertas en baños



pintura carpinteria metalica



instalacion marco para puertas baño, se hace observacion por afectacion a baldosa



pintura de muros



culminacion escalon ingreso sala de profesores



pintura a zonas pañetadas y aseo patio norte

colegio santa barbara	
	
Instalacion flanches en cubierta	**Corte de placa de concreto con cortadora**
	
instalacion flanches en cubierta	**Instalacion flanches en cubierta**
	
Filtracion de agua por las girietas existentes.	**instalacion de cerramieno para delimitacion de area de trabajo**

Colegio Ciudad de Villavicencio Sede C	
	
Armado de muro en mamposteria, se hace observacion terminacion de muro	**inicio de armado de muro con dovelas**
	
Señalizacion y delimitacion de areas	**Demilicion de muro existente por falo en mortero de pega**
	
Demolicion de mamposteria por falla en trabas de unidades	**Armado de mamposteria nueva sobre existente para dar nivel**

Emergencia colegio el cortijo vianey



Excavacion corte de concreto y demolicion de placa para instalacion de tuberia de desague cuarto de basuras



Trampa de grasas cocina



instalacion tuberia y accesorios cuarto de basuras



Baldocin piso cocina



Retiro de Escombros



Tira en granito

FECHA: 12/04/2026	INFORME SEMANAL No.20		INFORME SEMANAL INTERVENTORÍA
DIAS RESTANTES 100 Dias	Periodo: 06 DE ABRIL AL 12 DE ABRIL DEL 2026		
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS		GRUPO 3

CORTE DEL INFORME:	SEDES EDUCATIVAS 2025	
12 de abril de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS

FECHAS

DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8168824	CO1.PCCNTR.8155057
INICIO	22 de octubre de 2025	22 de octubre de 2025
TERMINACION INICIAL	21 de mayo de 2026	21 de mayo de 2026
TERMINACION FINAL	21 de julio de 2026	21 de julio de 2026

PLAZOS EN DIAS

ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
INICIAL	211	211
SUSPENSIONES	0	0
PRÓRROGAS	0	0
TOTAL	211	211

VALOR CONTRATO

ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
INICIAL	$ 796,278,928	$ 2,407,957,523
ADICIÓNES	$ -	$ 848,546,167.00
TOTAL	$ 796,278,928.00	$ 3,256,503,690.00

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1				
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1	29/12/2025	$ 848,546,167.00	2 MESES	
2				
3				
4				

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
4347442 SURA	22 10 2025	22 3 2026	21 7 2026	22 7 2028	22 10 2025	22 7 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA	POLIZA	TODO RIESGO DESDE	TODO RIESGO HASTA
11-44-101264541 Seguros del estado S.A	22 10 2025	21 3 2029	11-40-101082817 Seguros del estado S.A	22 10 2025	21 7 2026	11-18-101000526 Seguros del estado S.A	22 10 2025	22 7 2026

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (18012026)		PROGR %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	oct-2025	nov-2025	dic-2025	ene-2026	feb-2026	mar-2026	abr-2026	may-2026
433	JUAN DE LA CRUZ VARELA	USME	A	SEDE A	100.00%	100.00%	→	100.00%	✓	$ 368,692,249.96	$ 368,692,250	24/11/2025	14/03/2026								
1302	USMINIA	CIUDAD BOLIVAR	B	SEDE B	80.44%	100.00%	↑	100.00%	✓	$ 209,574,582.47	$ 209,574,582	24/11/2025	09/03/2026								
1978	ESTANISLAO ZULETA	CIUDAD BOLIVAR	B		81.52%	81.52%	→	81.51%	↑	$ 233,558,471.55	$ 190,393,251	01/12/2025	14/03/2026								
554	IED CIUDAD VILLAVICENCIO	USME	A		1.31%	16.56%	↑	0.00%	↑	$ 138,778,143.79	$ 22,985,359	22/05/2026	21/07/2026								
1953	LA ARGENTINA	CIUDAD BOLIVAR	A	SEDE A	100.00%	100.00%	→	100.00%	✓	$ 298,486,968.59	$ 298,486,969	24/11/2025	26/01/2026								
554	PASQUILLA SEDE A	USME	A		69.20%	79.30%	↑	69.19%	↑	$ 115,341,870.00	$ 91,470,161	15/12/2025	27/03/2026								
1953	PASQUILLA SEDE LA FINCA	CIUDAD BOLIVAR	A	SEDE A	1.81%	1.81%	→	18.96%	↓	$ 272,349,028.85	$ 4,919,158	13/01/2026	19/05/2026								
1969	IED SANTA BARBARA	CIUDAD BOLIVAR			25.15%	30.77%	↑	12.85%	↑	$ 206,646,247	$ 63,593,637	16/02/2026	17/04/2026								
584	IED CHENGDU	USME			0.00%	0.00%	→	0.00%	✓	$ 599,517,901	$ -	08/06/2026	21/07/2026								
TOTAL FRENTES DE OBRA						56.66%	↑	53.61%	↑	$ 2,442,945,463	$ 1,090,132,412										
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																					
433	PREDIO MADELENA	CIUDAD BOLIVAR	A			100.00%	↑	100.00%	✓	$ 4,301,224	$ 821,890	14/02/2026	21/07/2026								
1302	COLEGIO EL CORTIJO VIANEY	CIUDAD BOLIVAR	B	SEDE B		8.00%	↑	95.43%	↓	$ 22,019,596	$ 21,085,423	09/03/2026	13/04/2026								
1978	ESTANISLAO ZULETA	CIUDAD BOLIVAR	B	0		0.00%	→	0.00%	✓												
554	IED CIUDAD VILLAVICENCIO	USME	A	0		0.00%	→	0.00%	✓												
1953	LA ARGENTINA	CIUDAD BOLIVAR	A	SEDE A		0.00%	→	0.00%	✓												
554	PASQUILLA SEDE A	USME	A	0		78.74%	↑	56.00%	↑	$ 46,914,365	$ 36,938,839	09/02/2026	12/03/2026								
1953	PASQUILLA SEDE LA FINCA	CIUDAD BOLIVAR	A	SEDE A		0.00%	→	0.00%	✓												
1969	IED SANTA BARBARA	CIUDAD BOLIVAR	0	0		0.00%	→	0.00%	✓												
584	IED CHENGDU	USME	0	0		0.00%	→	0.00%	✓												
TOTAL FRENTES DE OBRA						20.75%	↑	27.94%	↓	$ 73,235,185	$ 58,846,152										

ACUMULADO FRENTES DE OBRA


TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
3	2	0	5	$ 1,090,132,412
ACUMULADO EMERGENCIAS				
1	1	3	5	$ 58,846,152
TOTAL				
4	3	3	10	$ 1,148,978,564
FRENTES POR LOCALIDAD				
CIUDAD BOLIVAR	6			
USME	1			


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS


No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1	$ 40,541,186.00	12		1		12		23		34	
2	$ 402,383,393	13		2		13		24		35	
3	$ 385,057,231	14		3		14		25		36	
4		15		4		15		26		37	
5		16		5		16		27		38	
6		17		6		17		28		39	
7		18		7		18		29		40	
8		19		8		19		30		TOTAL INTERVENTORIA	
9		20		9		20		31			
10		TOTAL OBRA		10		21		32			
11		$ 827,981,810.00		11		22		33		$ -	

AVANCE GENERAL

	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
AVANCE	56.66%	25.43%	63.24%
PROGRAMADO	53.61%		
ATRASO	3.05%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA		27/10/2025	










OBSERVACIONES:

FECHA: 12/04/2026	INFORME SEMANAL No.20				INFORME SEMANAL INTERVENTORÍA	
DIAS RESTANTES: 100 Días	Periodo: 06 DE ABRIL AL 12 DE ABRIL DEL 2026					
REGISTRO FOTOGRAFICO	INTERVENTORÍA EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS				GRUPO	3
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8155047	CONTRATISTA:	CONSORCIO MV2		
12/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8168824	INTERVENTOR:	EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS		

FRENTE	ALCANCE	ACTIVIDADES	INICIAL	DURANTE		ESTADO ACTUAL O FINAL
IED ARGENTINA SEDE:A	- Cambio de Cubierta - Impermeabilizacion de placa. - Cambio de cielo raso. - Cambio de red electrica.	actividades culminadas				
IED USMINIA SEDE:B	Cambio de concreto pasillos, destronque pisos baños, rampas de acceso	para la presente semana se continua con la instalacion de Baranda en rampas, se hicieron resanes y pañete en paredes, se continuo con pintura en bloques de salones se hizo suministro de material para grano caucho e instalacion de puertas en baños	 	 	 	 
IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SUMAPAZ SEDE:A	- Cambio de Cubierta - Cambio de Cielo raso PVC. -Cambio de Red Electrica -Cambio de muros en superboard. -Cambio de Ventaneria	Se Culminan actividades en este frente de obra: Se termina con el suministro e instalcion de rejas metalicas para ventanas en las aulas intervenidas de la planta #2., Se realiza acompañamiento de señalizacion y uso adecuado de orden y aseo en la obra por parte de SST solicitado por la interventoria.				
IED ESTANISLAO ZULETA SEDE:A	- Cambio de Cubierta - Cambio de rejas . - Cambio de red electrica.	Actividades entregadas en aulas 201, 202, cisco e informatica SENA				
IED PASQUILLA RURAL SEDE: B	- Cambio de enchapes y baterias de baños . - Cambio de tuberia hidraulica y Sanitaria en baños. -Cambio de pisos en baños.	En esta semana NO se realiza actividades de obra civil : -Se realiza acompañamientp de señalizacion y uso adecuado de orden y aseo en la obra por parte de SST solicitado por la interventoria.				
IED PASQUILLA SEDE: D. RURAL FINCA	Aula modular para baterias sanitarias: baño de niños y niñas, llumnacion, pisos, caja de inspeccion, techos y muros prefabricados y perfileria metalica de soporte de divisiones en drywall	En esta semana NO se realiza actividades de obra civil : Se recibe visita del contratista que iniciara la obra Se recibe informacion de la suspensión de la obra,por motivo de los no posibles traslegos de materiales a la institucion. -Se realiza acompañamientp de señalizacion y uso adecuado de orden y aseo en la obra por parte de SST solicitado por la interventoria.				

IED CIUDAD DE VILLAVICENCIO SEDE:C	cambio de cerramiento metalico, nivelacion de muros para garantizar altura minima de 2,30m, cambio de rejas metalicas, cambio de columnetas y concreto de vigas	Para esa semana se hizo desmonte de cerramiento, armado de acero para columnetas y vigas, demolicion de mamposteria , armado de mamposteria	 	 	 	
IED SANTA BARBARA	- Cambio de enchapes y baterias de baños, cambio de enchape de pisos y de muros, impermeabilizacion de una cubierta y una canal	Para la presente semana se hizo el desmonte de la cubierta del salon de informatica, desmonte de dados en mamposteria en tanques de agua, corta y demolicion de alistado, desmonte de tanques, instalacion de canal en cubierta, proteccion con polietileno	 	 	 	 
IED CHENGDU						
EMERGENCIA 1 100%	Predio Madelena - Baño portatil	el baño portatil se encuentra en el predio				
EMERGENCIA 2	Colegio Cortijo Viaeny	Para la presente semana se realizo fundida de concreto de 3000 psi en zona de Secretaria, se hizo demolicion de alistado y esmaltado en cocina, se fundio placa de concreto en cocina, se hizo excavacion para trampa de grasa, corte de concreto para istalacion de desague en cuarto de basuras	 	 	 	 
EMERGENCIA 3	Colegio Pasquilla sede B - Muro en Gavion	Durante esta semana no hubiero actividades de obra civil del 06-04 al 08-04. Se inicia actividad el dia 09-04 de detalles "Resanes"de Muros Gavion . -Se realiza acompañamientp de señalizacion y uso adecuado de orden y aseo en la obra por parte de SST solicitado por la interventoria.				
EMERGENCIA 4	Colegio comuneros oswaldo guayasamin	Se realizo visitadiagnostico para verificacion de actividades mensionadas en emergencia				

	CONTRATO DE OBRA					CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2025
	CPF		IED	JUAN DE LA CRUZ VARELA			SEMANA				
ITEM	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) con AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
1.1	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	287.02	539.88	0.00	$ 3,844.00	$ 2,075,298.72	$ (971,993.84)	188.1%	188.1%	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	80.00	79.70	0.00	$ 28,242.00	$ 2,250,887.40	$ 8,472.60	99.6%	99.6%	
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	200.00	100.00	$ 20,000.00	$ 2,950.00	$ 295,000		$ -		$ -
1.2	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS										
1.2.17	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	73.40	50.80	0.00	$ 24,313.00	$ 1,235,100.40	$ 549,473.80	69.2%	69.2%	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3.60	9.40	0.00	$ 30,116.00	$ 283,090.40	$ (174,672.80)	261.1%	261.1%	
1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	35.24	41.60	0.00	$ 26,682.00	$ 1,109,971.20	$ (169,630.82)	118.0%	118.0%	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	236.73	287.02	0.00	$ 33,364.00	$ 9,576,135.28	$ (1,677,875.56)	121.2%	121.2%	
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) DESMONTE CIELORASO DE MALLA EN VARILLA DE 1/2"	M2	236.73	280.88	0.00	$ 29,568.00	$ 8,305,059.84	$ (1,305,427.20)	118.6%	118.6%	
1.2.25	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	25.07	25.07		$ 23,360.00	$ 585,635.20	$ -	100.0%	100.0%	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	17.00	70.00	0.00	$ 10,864.00	$ 760,480.00	$ (575,792.00)	411.8%	411.8%	
1.2.31	DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO DE HASTA 24 CIRCUITOS (INCLUYE RETIRO DE PROTECCIONES Y INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL CERTIFICADA)	UN	1.00	0.00	0.00	$ 57,722.00	$ -	$ 57,722.00	0.0%	0.0%	
1,2,32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		48.00	0.00	$ 6,781.00					
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	109.86	480.00	0.00	$ 3,986.00	$ 1,913,280.00	$ (1,475,378.04)	436.9%	436.9%	
1.3	MANTENIMIENTOS										
1,3,3	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METÁLICAS EN LÁMINA COLDROLLED A= 0.90 a 1.0 M X H= 2.10 M (INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, ACOPIO, CORTE, SOLDADURA DE PLATINAS, PINTURA Y REINSTALACIÓN)	UN		4.00	0.00	$ 138,266.00					
1.3.6	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE MARCOS METÁLICOS EN LÁMINA COLDROLLED. INCLUYE SOLDADURA, MASILLA, PULIDA, ANTICORROSIVO Y PINTURA Y REINSTALACIÓN DE SER NECESARIO.	M		18.27	0.00	$ 9,547.00					
2	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
2.2	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	4,525.94	5,523.00	0.00	$ 20,917.00	$ 115,524,591.00	$ (20,855,504.02)	122.0%	122.0%	
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
3.1	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
3.1.3	MURO BLOQUE HUECO No. 4 (HASTA 30 CM)	M	70.80	70.80	0.00	$ 36,043.00	$ 2,551,844.40	$ -	100.0%	100.0%	
3.1.7	PAÑETE LISO 1:3 SOBRE MUROS EN AREA DE CULATAS (HASTA 30 CM). INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	M	70.80	228.66	0.00	$ 13,896.00	$ 3,177,459.36	$ (2,193,622.56)	323.0%	323.0%	
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
4.9	OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	24.00	30.00	0.00	$ 83,147.00	$ 2,494,410.00	$ (498,882.00)	125.0%	125.0%	
4.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	8.00	6.00	0.00	$ 36,996.00	$ 221,976.00	$ 73,992.00	75.0%	75.0%	
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	64.00	0.00	0.00	$ 5,052.00	$ -	$ 323,328.00	0.0%	0.0%	
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
5.1											
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4.00	7.00	0.00	$ 115,207.00	$ 806,449.00	$ (345,621.00)	175.0%	175.0%	
5.1.7	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	20.00	20.00	0.00	$ 230,333.00	$ 4,606,660.00	$ -	100.0%	100.0%	
5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1.00	1.00	0.00	$ 519,786.00	$ 519,786.00	$ -	100.0%	100.0%	
5.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	12.00	0.00	0.00	$ 26,622.00	$ -	$ 319,464.00	0.0%	0.0%	
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	300.00	330.00	0.00	$ 21,166.00	$ 6,984,780.00	$ (634,980.00)	110.0%	110.0%	
5.1.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	80.00	90.00	0.00	$ 40,372.00	$ 3,633,480.00	$ (403,720.00)	112.5%	112.5%	
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	900.00	390.00	0.00	$ 14,589.00	$ 5,689,710.00	$ 7,440,390.00	43.3%	43.3%	
5.1.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 3N°6 (F) + 1N°6 (N) + 1N°8 (T) AWG THHN	M	250.00	90.00	0.00	$ 72,408.00	$ 6,516,720.00	$ 11,585,280.00	36.0%	36.0%	
5.1.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA CAJA DE MEDIDA EN BAJA TENSIÓN. INCLUYE VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4M CONECTOR DE TORNILLO PARA VARILLA-CABLE, CAJA DE 30X30CM CON TAPA, TUBERÍA Y TERMINAL PVC CONDUIT DE 1/2" Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UN	1.00	0.00	0.00	$ 619,105.00	$ -	$ 619,105.00	0.0%	0.0%	
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	34.00	38.00	0.00	$ 163,706.00	$ 6,220,828.00	$ (654,824.00)	111.8%	111.8%	
5.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO LED 0.60 X 0.60 M - HERMETICA, INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	26.00	36.00	0.00	$ 226,741.00	$ 8,162,676.00	$ (2,267,410.00)	138.5%	138.5%	
5.1.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES 50W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	2.00	0.00	0.00	$ 91,884.00	$ -	$ 183,768.00	0.0%	0.0%	
5.1.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X20W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	8.00	0.00	0.00	$ 175,945.00	$ -	$ 1,407,560.00	0.0%	0.0%	
8	MUROS DIVISORIOS										
8.1											
8.1.2	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E= 10 CM, LÁMINA DE FIBROCEMENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2" INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	25.07	21.74	0.00	$ 192,470.00	$ 4,184,297.80	$ 640,925.10	86.7%	86.7%	

9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
9.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	3.60	10.80	0.00	$ 642,068.00	$ 6,934,334.40	$ (4,622,889.60)	300.0%	300.0%	
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA , INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A MODELOS DE DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	35.24	41.60	0.00	$ 436,332.00	$ 18,151,411.20	$ (2,773,980.69)	118.0%	118.0%	
12	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
12.1	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
12,1,2	ESTUCO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	161.62	161.62	0.00	$ 10,920.00					
12.1.8	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	70.80	161.62	0.00	$ 31,615.00	$ 5,109,616.30	$ (2,871,274.30)	228.3%	228.3%	
12.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	393.66	242.68	0.00	$ 19,608.00	$ 4,758,469.44	$ 2,960,415.84	61.6%	61.6%	
12.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	50.80	341.08	0.00	$ 15,622.00	$ 5,328,351.76	$ (4,534,754.16)	671.4%	671.4%	
12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	17.83	373.06	0.00	$ 27,039.00	$ 10,087,169.34	$ (9,605,091.01)	2092.4%	2092.4%	
12.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	8.64	259.46	0.00	$ 18,029.00	$ 4,677,804.34	$ (4,522,033.78)	3003.0%	3003.0%	
12.3	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
12,3,1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	M2	**13.65**	**13.65**	0.00	$ 25,187.00	$ 343,802.55	$ -	100.0%	100.0%	
12,3,2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	$ 66.11	66.11	0.00	$ 20,047.00	$ 1,325,307.17	$ -	100.0%	100.0%	
13	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
13.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	287.02	353.39	0.00	$ 118,331.00	$ 41,816,992.09	$ (7,853,628.47)	123.1%	123.1%	
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	22.60	10.00	0.00	$ 96,471.00	$ 964,710.00	$ 1,215,534.60	44.2%	44.2%	
16.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA TIPO ECOROOF O SIMILAR DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13 M	M	25.40	34.38	0.00	$ 107,397.00	$ 3,692,308.86	$ (964,425.06)	135.4%	135.4%	
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	287.02	331.50	0.00	$ 240,364.00	$ 79,680,666.00	$ (10,691,390.72)	115.5%	115.5%	
16.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM), INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	50.80	59.36	0.00	$ 277,353.00	$ 16,463,674.08	$ (2,374,141.68)	116.9%	116.9%	
17	**TRANSPORTE**										
17.1.1	TRANSPORTE TERRESTRE DE INSUMOS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN FUERA DEL PERIMETRO URBANO (APLICA DESDE EL KM 0,00 DE USME, LOCALIDAD DE SUMAPAZ)	M3/KM	8,020.00	5,614.00	0.00	$ 1,960.00	$ 11,003,440.00	$ 4,715,760.00	70.0%	70.0%	
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	287.02	343.15	0.00	$ 4,234.00	$ 1,452,897.10	$ (237,654.42)	119.6%	119.6%	

	CPF		**IED**	**USMINIA**			**SEMANA**				
ITEM	**Ítem / Actividad**	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($) con AIU**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO (Para mantenimientos o reparaciones locativas la SED cuenta con un historico de planta de distribución de cada colegio pero en caso de reemplazo de carpetas asfalticas y placas de cancha se debe aplicar	M2	261.29	210.31	0.00	$ 6,935.00	$ 1,458,504.01	$ 353,542.14	80.5%	80.5%	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico	M	31.10	31.10	0.00	$ 28,242.00	$ 878,326.20	$ -	100.0%	100.0%	
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	140.00	0.00	0.00	$ 2,950.00	$ -	$ 413,000.00	0.0%	0.0%	
1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3	1.44	1.24	0.00	$ 62,729.00	$ 77,783.96	$ 12,545.80	86.1%	86.1%	
1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	155.99	275.31	0.00	$ 74,530.00	$ 20,518,854.30	$ (8,892,919.60)	176.5%	176.5%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	32.96	22.64	0.00	$ 20,245.00	$ 458,346.80	$ 208,928.40	68.7%	68.7%	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	8.10	10.80	0.00	$ 30,116.00	$ 325,252.80	$ (81,313.20)	133.3%	133.3%	
1.2.26	DESMONTE DE BARANDA METÁLICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	24.08	24.08	0.00	$ 19,508.00	$ 469,752.64	$ -	100.0%	100.0%	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	10.00	5.00	0.00	$ 10,864.00	$ 54,320.00	$ 54,320.00	50.0%	50.0%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	6.00	5.00	0.00	$ 6,781.00	$ 33,905.00	$ 6,781.00	83.3%	83.3%	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	60.00	120.00	0.00	$ 3,986.00	$ 478,320.00	$ (239,160.00)	200.0%	200.0%	
1.2.43	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.15 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	54.32	108.45	0.00	$ 42,462.00	$ 4,605,156.76	$ (2,298,620.92)	199.7%	199.7%	
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	52.26	79.35	0.00	$ 31,524.00	$ 2,501,429.40	$ (853,985.16)	151.8%	151.8%	
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	52.26	69.15	0.52	$ 83,508.00	$ 5,774,260.87	$ (1,410,132.79)	132.3%	132.3%	
2.1.7	RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	26.13	34.20	0.00	$ 164,356.00	$ 5,620,810.84	$ (1,326,188.56)	130.9%	130.9%	
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
2.2.10	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO)	M2	20.20	33.13	0.00	$ 176,114.00	$ 5,834,656.82	$ (2,277,154.02)	164.0%	164.0%	
2.2.11	MUROS DE CONTENCIÓN 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDANTE, NO INCLUYE ACERO)	M3	2.77	4.78	0.00	$ 1,239,025.00	$ 5,921,300.48	$ (2,489,201.23)	172.5%	172.5%	
2.2.13	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	258.90	197.93	1.39	$ 104,639.00	$ 20,711,197.27	$ 6,379,839.83	76.5%	76.5%	
2.3	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
2.3.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (35 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	39.97	65.90	0.00	$ 310,342.00	$ 20,451,537.80	$ (8,047,168.06)	164.9%	164.9%	
2.3.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (45 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3 MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	2.01	4.00	0.00	$ 325,697.00	$ 1,302,788.00	$ (648,137.03)	199.0%	199.0%	
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	9.16	9.16	0.00	$ 6,875.00	$ 62,975.00	$ -	100.0%	100.0%	
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	51.70	0.00	0.00	$ 6,448.00	$ -	$ 333,361.60	0.0%	0.0%	
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	536.95	514.05	0.00	$ 6,448.00	$ 3,314,594.40	$ 147,659.20	95.7%	95.7%	

3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
3.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	CM	0.00	0.00	0.00	$ 1,456.00	$ -	$ -	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
3.1.7	PAÑETE LISO 1:3 SOBRE MUROS EN AREA DE CULATAS (HASTA 30 CM). INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	M	1.00	45.99	45.99	$ 13,896.00	$ 639,077.04	$ (625,181.04)	4599.0%	4599.0%	
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
4.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6" INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE RELLENO)	M	12.00	24.50	$ 128,664.00	$ 107,993.00	$ 2,645,828.50	$ (1,349,912.50)	204.2%	204.2%	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	4.53	26.23	$ 83,147.00	$ 107,993.00	$ 2,832,656.39	$ (2,343,448.10)	579.0%	579.0%	
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	5.30	9.70	$ 71,469.00	$ 107,993.00	$ 1,047,532.10	$ (475,169.20)	183.0%	183.0%	
4.7.1	CAJA DE INSPECCION 60 X 60 CM, INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1.00	3.00	$ 592,247.00	$ 107,993.00	$ 323,979.00	$ (215,986.00)	300.0%	300.0%	
4.7.4	CAJA DE INSPECCION 100 X 100 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1.00	1.00	$ 988,202.00	$ 107,993.00	$ 107,993.00	$ -	100.0%	100.0%	
4.9.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLOTADOR ELÉCTRICO PARA TANQUES DE AGUA	UN	0.00	9.73	$ 107,993.00	$ 107,993.00	$ 1,050,771.89	$ (1,050,771.89)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2.00	4.00	0.00	$ 115,207.00	$ 460,828.00	$ (230,414.00)	200.0%	200.0%	
5.1.6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2.00	3.00	0.00	$ 183,304.00	$ 549,912.00	$ (183,304.00)	150.0%	150.0%	
5.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	7.00	1.00	0.00	$ 26,622.00	$ 26,622.00	$ 159,732.00	14.3%	14.3%	
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	30.00	35.00	0.00	$ 21,166.00	$ 740,810.00	$ (105,830.00)	116.7%	116.7%	
5.1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	30.00	18.00	0.00	$ 21,166.00	$ 380,988.00	$ 253,992.00	60.0%	60.0%	
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	200.00	175.38	0.00	$ 14,589.00	$ 2,558,618.82	$ 359,181.18	87.7%	87.7%	
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	7.00	13.00	0.00	$ 163,706.00	$ 2,128,178.00	$ (982,236.00)	185.7%	185.7%	
5.1.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES 50W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	0.00	9.00	0.00	$ 91,884.00	$ 826,956.00	$ (826,956.00)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
5.1.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X20W, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	6.00	0.00	0.00	$ 175,945.00	$ -	$ 1,055,670.00	0.0%	0.0%	
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	7.00	7.00	0.00	$ 180,299.00	$ 1,262,093.00	$ -	100.0%	100.0%	
5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20ºA+40ºC. VOLTAJE 100-240V, 30.000 HORAS, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	1.00	2.00	0.00	$ 163,706.00	$ 327,412.00	$ (163,706.00)	200.0%	200.0%	
5.1.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DESNUDO #8 EN COBRE	M	4.00	0.00	0.00	$ 91,884.00	$ -	$ 367,536.00	0.0%	0.0%	
5.1.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL TOTALIZADOR 3X125 A. MATERIALES CERTIFICADOS RETIE E INSTALADOS SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN	1.00	0.00	0.00	$ 175,945.00	$ -	$ 175,945.00	0.0%	0.0%	
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
7.2.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 3 CM PARA EXTERIORES	M2	68.67	24.58	24.58	$ 522,885.00	$ 12,852,513.30	$ 23,053,999.65	35.8%	35.8%	
7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2	42.42	0.00	0.00	$ 58,683.00	$ -	$ 2,489,420.88	0.0%	0.0%	
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
9.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	8.10	9.45	9.45	$ 642,068.00	$ 6,067,542.60	$ (866,791.80)	116.7%	116.7%	
9.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACIÓN Y TRAVESAÑOS VERTICALES EN TUBERÍA DE 3/4" CON SEPARACIÓN CADA 9CM, PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS.	M	49.80	59.52	10.34	$ 1,016,902.00	$ 60,526,007.04	$ (9,884,287.44)	119.5%	119.5%	
12.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	140.91	130.91	130.91	$ 27,039.00	$ 3,539,675.49	$ 270,390.00	92.9%	92.9%	
12.3	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
12.3.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	M2	21.86	21.86	21.86	$ 25,187.00	$ 550,587.82	$ -	100.0%	100.0%	
12.3.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	40.26	40.26	40.26	$ 20,047.00	$ 807,092.22	$ -	100.0%	100.0%	
14	**ACABADOS ARQUITECTONICOS**										
14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	7.20	130.91	130.91	$ 110,305.00	$ 14,440,027.55	$ (13,645,831.55)	1818.2%	1818.2%	
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	261.29	230.00	30.00	$ 4,234.00	$ 973,820.00	$ 132,481.86	88.0%	88.0%	
	CPF		**IED**	**ESTANISLAO ZULETA**			**SEMANA**				
	Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($) con AIU**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**

1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	336.80	336.80	0.00	$ 3,844.00	$ 1,294,659.20	$ (14.61)	100.0%	100.0%	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	113.20	94.37	0.00	$ 28,242.00	$ 2,665,197.54	$ 531,796.86	83.4%	83.4%	
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	269.38	40.00	$ 10,775.20	$ 2,950.00	$ 118,000		$ -		$ -
1.2.17	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	88.05	89.30	0.00	$ 24,313.00	$ 2,171,150.90	$ (30,391.25)	101.4%	101.4%	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	216.80	298.65	0.00	$ 33,364.00	$ 9,964,158.60	$ (2,730,970.18)	137.8%	137.8%	
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) DESMONTE CIELORASO DE MALLA EN VARILLA DE 1/2"	M2	43.89	40.82	0.00	$ 29,568.00	$ 1,207,084.03	$ 90,507.65	93.0%	93.0%	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	13.00	13.00	0.00	$ 10,864.00	$ 141,232.00	$ -	100.0%	100.0%	
1.2.30	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA (INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	4.04	0.00	0.00	$ 7,880.00	$ -	$ 31,835.20	0.0%	0.0%	
1.2.31	DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO DE HASTA 24 CIRCUITOS (INCLUYE RETIRO DE PROTECCIONES Y INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL CERTIFICADA)	UN	1.00	1.00	0.00	$ 57,722.00	$ 57,722.00	$ -	100.0%	100.0%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	20.00	17.00	0.00	$ 6,781.00	$ 115,277.00	$ 20,343.00	85.0%	85.0%	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	65.07	0.00	0.00	$ 3,986.00	$ -	$ 259,369.02	0.0%	0.0%	
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	3,179.58	2,949.00	0.00	$ 20,917.00	$ 61,684,233.00	$ 4,823,041.86	92.7%	92.7%	
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	24.00	15.01	0.00	$ 83,147.00	$ 1,248,036.47	$ 747,491.53	62.5%	62.5%	
4.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	7.00	0.00	0.00	$ 36,996.00	$ -	$ 258,972.00	0.0%	0.0%	
4.9	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	24.00	0.00	0.00	$ 5,052.00	$ -	$ 121,248.00	0.0%	0.0%	
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4.00	0.00	0.00	$ 115,207.00	$ -	$ 460,828.00	0.0%	0.0%	
5.1.7	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	18.00	0.00	0.00	$ 230,333.00	$ -	$ 4,145,994.00	0.0%	0.0%	
5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1.00	0.00	0.00	$ 519,786.00	$ -	$ 519,786.00	0.0%	0.0%	
5.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	10.00	0.00	0.00	$ 26,622.00	$ -	$ 266,220.00	0.0%	0.0%	
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	300.00	200.64	0.00	$ 21,166.00	$ 4,246,746.24	$ 2,103,053.76	66.9%	66.9%	
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	900.00	0.00	0.00	$ 14,589.00	$ -	$ 13,130,100.00	0.0%	0.0%	
5.1.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA CAJA DE MEDIDA EN BAJA TENSIÓN. INCLUYE VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4M CONECTOR DE TORNILLO PARA VARILLA-CABLE, CAJA DE 30X30CM CON TAPA, TUBERÍA Y TERMINAL PVC CONDUIT DE 1/2" Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UN	1.00	0.00	0.00	$ 619,105.00	$ -	$ 619,105.00	0.0%	0.0%	
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	32.00	0.00	0.00	$ 163,706.00	$ -	$ 5,238,592.00	0.0%	0.0%	
5.1.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES 50W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	2.00	0.00	0.00	$ 91,884.00	$ -	$ 183,768.00	0.0%	0.0%	
5.1.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X20W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	2.00	0.00	0.00	$ 175,945.00	$ -	$ 351,890.00	0.0%	0.0%	
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE . SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	28.00	41.00	0.00	$ 180,299.00	$ 7,392,259.00	$ (2,343,887.00)	146.4%	146.4%	
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
9.2	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
9.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE TORNILLOS, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.	M2	43.89	40.00	0.00	$ 312,589.00	$ 12,503,560.00	$ 1,214,408.27	91.1%	91.1%	
12	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
12.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	53.81	56.25	0.00	$ 19,608.00	$ 1,102,950.00	$ (47,843.52)	104.5%	104.5%	
12.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	55.30	131.40	0.00	$ 15,622.00	$ 2,052,730.80	$ (1,188,834.20)	237.6%	237.6%	
12.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	55.30	27.30	0.00	$ 18,029.00	$ 492,191.70	$ 504,812.00	49.4%	49.4%	
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	135.36	162.56	0.00	$ 20,725.00	$ 3,369,056.00	$ (563,720.00)	120.1%	120.1%	
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	13.44	0.00	0.00	$ 96,471.00	$ -	$ 1,296,570.24	0.0%	0.0%	
16.1.12	IMPERMEABILIZACIÓN INTERNA PARA TANQUE DE AGUA POTABLE, CON MORTERO DE REVESTIMIENTO CON BASE DE CEMENTO, MODIFICADO CON POLIMEROS, DE UN SOLO COMPONENTE, PARA APLICACIONES DE BAJO ESPESOR.	M2	66.61	33.31	0.00	$ 53,775.00	$ 1,790,976.38	$ 1,790,976.38	50.0%	50.0%	
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	216.80	236.60	0.00	$ 240,364.00	$ 56,870,122.40	$ (4,760,120.58)	109.1%	109.1%	
16.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM), INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	27.65	27.20	0.00	$ 277,353.00	$ 7,544,001.60	$ 124,808.85	98.4%	98.4%	
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	216.80	201.36	0.00	$ 4,234.00	$ 852,558.24	$ 65,356.87	92.9%	92.9%	
18.1.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	KG	3,772.32	3,772.32	0.00	$ 3,051.00	$ 11,509,348.32	$ 10.62	100.0%	100.0%	

CPF		IED	IED CIUDAD VILLAVICENCIO			SEMANA				
	Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($) con AIU**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance fisico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**

1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	202.19	0.00	0.00	$ 3,844.00	$ -	$ 777,208.75	0.0%	0.0%	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	130.00	17.50	7.50	$ 28,242.00	$ 494,235.00	$ 3,177,225.00	13.5%	13.5%	
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**										
1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3	2.64	0.73	0.00	$ 249,338.00	$ 182,016.74	$ 477,170.60	27.6%	27.6%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	12.01	2.25	2.25	$ 20,245.00	$ 45,551.25	$ 197,582.09	18.7%	18.7%	
1.2.16	DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA, ANTEPECHO EN LADRILLO, VIGA DE CIMENTACIÓN Y COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO, PARAL GALVANIZADO Y CONCERTINA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	245.71	57.46	43.70	$ 98,371.00	$ 5,652,397.66	$ 18,518,734.23	23.4%	23.4%	
1.2.28	DESMONTE DE BANCAS INCLUYE DEMOLICIÓN DE BASES EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	5.00	0.00	0.00	$ 134,093.00	$ -	$ 670,465.00	0.0%	0.0%	
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	10.00	0.00	0.00	$ 31,524.00	$ -	$ 315,240.00	0.0%	0.0%	
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
2.2.1	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	M3	2.64	0.00	0.00	$ 549,165.00	$ -	$ 1,451,854.97	0.0%	0.0%	
2.2.4	VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3000 PSI DE 20 X 15 CM (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M	107.54	0.00	0.00	$ 52,218.00	$ -	$ 5,615,523.72	0.0%	0.0%	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	639.34	0.00	0.00	$ 6,587.00	$ -	$ 4,211,302.02	0.0%	0.0%	
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
3.1.4	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	17.61	14.04	14.04	$ 132,663.00	$ 1,862,588.52	$ 473,606.91	79.7%	79.7%	
3.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	CM	1,400.00	720.00	720.00	$ 1,456.00	$ 1,048,320.00	$ 990,080.00	51.4%	51.4%	
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
7.1	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
7.2.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 3 CM PARA EXTERIORES	M2	39.00	0.00	0.00	$ 522,885.00	$ -	$ 20,392,515.00	0.0%	0.0%	
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
9.3	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
9.3.7	SUMINISTRO E INSTALACION CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"" 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE)	M2	161.31	30.00	30.00	$ 456,675.00	$ 13,700,250.00	$ 59,965,994.25	18.6%	18.6%	
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	107.54	0.00	0.00	$ 4,234.00	$ -	$ 455,324.36	0.0%	0.0%	

	CPF		**IED**	**LA ARGENTINA**			**SEMANA**				
	Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($) con AIU**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	349.98	754.81	0.00	$ 3,844.00	$ 2,901,489.64	$ (1,556,166.52)	215.7%	215.7%	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	122.00	154.60	0.00	$ 28,242.00	$ 4,366,213.20	$ (920,689.20)	126.7%	126.7%	
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	168.00	441.00	0.00	$ 2,950.00	$ 1,300,950.00	$ (805,350.00)	262.5%	262.5%	
1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	102.00	129.00	0.00	$ 2,087.00	$ 269,223.00	$ (56,349.00)	126.5%	126.5%	
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**										
1.2.17	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	137.79	136.34	0.00	$ 24,313.00	$ 3,314,834.42	$ 35,253.85	$ 0.99	$ 0.99	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	265.16	293.35	0.00	$ 33,364.00	$ 9,787,329.40	$ (940,531.16)	110.6%	110.6%	
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) DESMONTE CIELORASO DE MALLA EN VARILLA DE 1/2"	M2	42.78	43.99	0.00	$ 29,568.00	$ 1,300,696.32	$ (35,874.85)	102.8%	102.8%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	26.00	26.00	0.00	$ 6,781.00	$ 176,306.00	$ -	100.0%	100.0%	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	560.00	560.00	0.00	$ 3,986.00	$ 2,232,160.00	$ -	100.0%	100.0%	
1.2.36	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	150.70	315.03	0.00	$ 16,381.00	$ 5,160,506.43	$ (2,691,889.73)	209.0%	209.0%	
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	32.24	24.20	0.00	$ 16,966.00	$ 410,577.20	$ 136,440.57	75.1%	75.1%	
1.4.4	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	150.70	197.61	0.00	$ 14,298.00	$ 2,825,427.78	$ (670,719.18)	131.1%	131.1%	
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	10.00	4.00	0.00	$ 31,524.00	$ 126,096.00	$ 189,144.00	40.0%	40.0%	
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
2.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M3	7.54	0.59	0.00	$ 669,732.00	$ 395,141.88	$ 4,654,637.40	7.8%	7.8%	
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	3,525.08	3,439.77	0.00	$ 20,917.00	$ 71,949,669.09	$ 1,784,471.10	97.6%	97.6%	
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
3.3	**ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
3.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	CM	30.00	1,170.00	0.00	$ 1,456.00	$ 1,703,520.00	$ (1,659,840.00)	3900.0%	3900.0%	

5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	7.00	2.00	0.00	$ 115,207.00	$ 230,414.00	$ 576,035.00	28.6%	28.6%	
5.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	18.00	5.00	0.00	$ 138,252.00	$ 691,260.00	$ 1,797,276.00	27.8%	27.8%	
5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	23.00	20.00	0.00	$ 192,184.00	$ 3,843,680.00	$ 576,552.00	87.0%	87.0%	
5,1,6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	50.00	2.00	0.00	$ 183,304.00	$ 366,608.00	$ 8,798,592.00	4.0%	4.0%	
5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1.00	0.00	0.00	$ 519,786.00	$ -	$ 519,786.00	0.0%	0.0%	
5,1,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1.00	1.00	0.00	$ 576,984.00	$ 576,984.00	$ -	100.0%	100.0%	
5.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	8.00	8.00	0.00	$ 26,622.00	$ 212,976.00	$ -	100.0%	100.0%	
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	300.00	240.00	0.00	$ 21,166.00	$ 5,079,840.00	$ 1,269,960.00	80.0%	80.0%	
5,1,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	3.00	80.00	0.00	$ 40,372.00	$ 3,229,760.00	$ (3,108,644.00)	2666.7%	2666.7%	
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	300.00	300.00	0.00	$ 14,589.00	$ 4,376,700.00	$ -	100.0%	100.0%	
5.1.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 3N°6 (F) + 1N°6 (N) + 1N°8 (T) AWG THHN	M	55.00	80.00	0.00	$ 72,408.00	$ 5,792,640.00	$ (1,810,200.00)	145.5%	145.5%	
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	50.00	63.00	0.00	$ 163,706.00	$ 10,313,478.00	$ (2,128,178.00)	126.0%	126.0%	
5.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO LED 0.60 X 0.60 M - HERMETICA, INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	50.00	8.00	0.00	$ 226,741.00	$ 1,813,928.00	$ 9,523,122.00	16.0%	16.0%	
5,1,43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA, INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	49.00	49.00	0.00	$ 180,299.00	$ 8,834,651.00	$ -	100.0%	100.0%	
5.1.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL TOTALIZADOR 3X125 A. MATERIALES CERTIFICADOS RETIE E INSTALADOS SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN	2.00	2.00	0.00	$ 709,885.00	$ 1,419,770.00	$ -	100.0%	100.0%	
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	114.06	0.00	0.00	$ 22,806.00	$ -	$ 2,601,252.36	0.0%	0.0%	
12	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	173.18	173.18		$ 11,372.00		$ 1,969,402.96	100.0%	0.0%	
12,1,7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA ESMALTE TIPO 1 LAVABLE A TRES MANOS COLORES VARIADOS DE ACUERDO A DISEÑOS SED (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	73.52	73.52	0.00	$ 25,793.00		$ 1,896,301.36	100.0%	0.0%	
12,1,9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	3.2	67.23	0.00	$ 23,310.00		$ 74,592.00	2100.9%	0.0%	
12.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	73.58	73.58	0.00	$ 19,608.00	$ 1,442,756.64	$ -	100.0%	100.0%	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	77.03	166.52	0.00	$ 29,074.00	$ 4,841,402.48	$ (2,601,832.26)	216.2%	216.2%	
13	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
13.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN LÁMINA DE YESO DE 1/2" ST INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	42.78	43.99	0.00	$ 110,181.00	$ 4,846,862.19	$ (133,682.61)	102.8%	102.8%	
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INST)**										
16.1.4	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	150.70	325.35	0.00	$ 84,293.00	$ 27,424,727.55	$ (14,721,772.45)	215.9%	215.9%	
16,1,1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	1.56	66.66	0.00	$ 96,471.00	$ 6,430,756.86	$ (6,280,262.10)	4273.1%	4273.1%	
16.1.13	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	80.00	39.86	0.00	$ 35,129.00	$ 1,400,241.94	$ 1,410,078.06	49.8%	49.8%	
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	268.21	287.91	0.00	$ 240,364.00	$ 69,203,199.24	$ (4,735,170.80)	107.3%	107.3%	
16.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM), INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	9.00	9.00	0.00	$ 277,353.00	$ 2,163,276.00	$ -	100.0%	86.7%	
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	360.08	626.61	0.00	$ 4,234.00	$ 2,653,066.74	$ (1,128,488.02)	174.0%	174.0%	
18.1.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	KG	4,920.00	4,920.00	0.00	$ 3,051.00	$ 15,010,920.00	$ -	100.0%	100.0%	

	CPF		**IED**	**PASQUILLA SEDE A**			**SEMANA**				
	Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($) con AIU**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	47.54	47.54	0.00	$ 3,844.00	$ 182,743.76	$ (3.08)	100.0%	100.0%	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	30.18	50.20	0.00	$ 28,242.00	$ 1,417,748.40	$ (565,493.79)	166.4%	166.4%	

1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**										
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	32.24	48.98	0.00	$ 26,053.00	$ 1,276,075.94	$ (436,075.11)	151.9%	151.9%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	49.90	41.85	0.00	$ 20,245.00	$ 847,253.25	$ 163,010.72	83.9%	83.9%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	64.19	118.70	0.00	$ 10,328.00	$ 1,225,933.60	$ (562,963.79)	184.9%	184.9%	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	64.19	118.70	0.00	$ 11,483.00	$ 1,363,032.10	$ (625,921.11)	184.9%	184.9%	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	4.00	4.00	0.00	$ 18,800.00	$ 75,200.00	$ -	100.0%	100.0%	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	7.68	7.68	0.00	$ 30,116.00	$ 231,290.88	$ -	100.0%	100.0%	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	16.00	16.00	0.00	$ 24,767.00	$ 396,272.00	$ -	100.0%	100.0%	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	5.00	11.00	0.00	$ 10,864.00	$ 119,504.00	$ (65,184.00)	220.0%	220.0%	
1.2.30	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA (INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	5.00	0.00	0.00	$ 7,880.00	$ -	$ 39,400.00	0.0%	0.0%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	3.00	6.00	0.00	$ 6,781.00	$ 40,686.00	$ (20,343.00)	200.0%	200.0%	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	40.00	0.00	0.00	$ 3,986.00	$ -	$ 159,440.00	0.0%	0.0%	
1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	32.24	48.98	0.00	$ 20,526.00	$ 1,005,363.48	$ (343,564.19)	151.9%	151.9%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	14.90	14.90	0.00	$ 8,134.00	$ 121,196.60	$ -	100.0%	100.0%	
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD, INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	32.24	28.99	0.00	$ 16,966.00	$ 491,844.34	$ 55,173.43	89.9%	89.9%	
1.4.4	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	141.49	11.32	0.00	$ 14,298.00	$ 161,853.36	$ 1,861,200.69	8.0%	8.0%	
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
4.9	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	5.30	6.00	0.00	$ 71,469.00	$ 428,814.00	$ (50,028.30)	113.2%	113.2%	
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	20.00	0.00	0.00	$ 46,413.00	$ -	$ 928,260.00	0.0%	0.0%	
4.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO PVCP DE 1"	UN	24.00	24.00	24.00	$ 8,237.00	$ 197,688.00	$ -		100.0%	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	34.00	33.70	14.90	$ 13,607.00	$ 458,555.90	$ 4,082.10	99.1%	99.1%	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	11.00	14.00	0.00	$ 57,675.00	$ 807,450.00	$ (173,025.00)	127.3%	127.3%	
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	8.00	12.00	0.00	$ 57,675.00	$ 692,100.00	$ (230,700.00)	150.0%	150.0%	
4.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN	8.00	13.00	0.00	$ 165,077.00	$ 2,146,001.00	$ (825,385.00)	162.5%	162.5%	
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	10.00	0.00	0.00	$ 88,326.00	$ -	$ 883,260.00	0.0%	0.0%	
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
5.1											
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	5.00	5.00	0.00	$ 115,207.00	$ 576,035.00	$ -	100.0%	100.0%	
5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2.00	0.00	0.00	$ 192,184.00	$ -	$ 384,368.00	0.0%	0.0%	
5.1.6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4.00	2.00	0.00	$ 183,304.00	$ 366,608.00	$ 366,608.00	50.0%	50.0%	
5.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	4.00	0.00	0.00	$ 26,622.00	$ -	$ 106,488.00	0.0%	0.0%	
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	150.00	155.00	0.00	$ 21,166.00	$ 3,280,730.00	$ (105,830.00)	103.3%	103.3%	
5.1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	25.00	20.00	0.00	$ 30,594.00	$ 611,880.00	$ 152,970.00	80.0%	80.0%	
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	350.00	210.00	0.00	$ 14,589.00	$ 3,063,690.00	$ 2,042,460.00	60.0%	60.0%	
5.1.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA CAJA DE MEDIDA EN BAJA TENSIÓN. INCLUYE VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2.4M CONECTOR DE TORNILLO PARA VARILLA-CABLE, CAJA DE 30X30CM CON TAPA, TUBERÍA Y TERMINAL PVC CONDUIT DE 1/2" Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UN	1.00	1.00	0.00	$ 619,105.00	$ 619,105.00	$ -	100.0%	100.0%	
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	8.00	20.00	0.00	$ 163,706.00	$ 3,274,120.00	$ (1,964,472.00)	250.0%	250.0%	
5.1.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X20W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	8.00	9.00	0.00	$ 175,945.00	$ 1,583,505.00	$ (175,945.00)	112.5%	112.5%	
5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20ºA+40ºC. VOLTAJE 100-240V, 30.000 HORAS, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	2.00	11.00	0.00	$ 54,206.00	$ 596,266.00	$ (487,854.00)	550.0%	550.0%	
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	32.24	48.98	0.00	$ 38,719.00	$ 1,896,456.62	$ (648,078.62)	151.9%	151.9%	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	60.00	11.34	0.00	$ 41,114.00	$ 466,232.76	$ 2,000,607.24	18.9%	18.9%	
7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	114.06	13.50	0.00	$ 22,806.00	$ 307,881.00	$ 2,293,371.36	11.8%	11.8%	
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	32.24	32.24	0.00	$ 191,127.00	$ 6,161,934.48	$ 382.25	100.0%	100.0%	
7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	3.00	0.00	0.00	$ 68,397.00	$ -	$ 205,191.00	0.0%	0.0%	
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	55.00	61.73	6.73	$ 74,605.00	$ 4,605,366.65	$ (502,091.65)	112.2%	112.2%	
7.2.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	36.04	70.35	0.00	$ 89,169.00	$ 6,273,039.15	$ (3,059,388.39)	195.2%	195.2%	
10	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INS)**										
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	4.00	2.00	2.00	$ 701,222.00	$ 1,402,444.00	$ 1,402,444.00	50.0%	50.0%	
10.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE MOVILIDAD REDUCIDA (NO INCLUYE ACCESORIOS)	UN	8.00	4.00	4.00	$ 895,511.00	$ 3,582,044.00	$ 3,582,044.00	50.0%	50.0%	
10.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M	5.80	7.91	0.21	$ 1,024,291.00	$ 8,102,141.81	$ (2,161,254.01)	136.4%	136.4%	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	8.00	4.00	4.00	$ 367,312.00	$ 1,469,248.00	$ 1,469,248.00	50.0%	50.0%	
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	4.00	0.00	0.00	$ 37,338.00	$ -	$ 149,352.00	0.0%	0.0%	
10.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA TANQUE DE RESERVA INCLUYE CONEXIONES Y ACCESORIOS	UN	1.00	4.00	4.00	$ 696,253.00	$ 2,785,012.00	$ (2,088,759.00)	400.0%	400.0%	
11	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	34.58	19.45	0.00	$ 898,138.00	$ 17,468,784.10	$ 13,588,827.94	56.2%	56.2%	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	3.00	0.00	0.00	$ 898,138.00	$ -	$ 2,694,414.00	0.0%	0.0%	

12	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
12.1	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	53.81	11.32	0.00	$ 19,608.00	$ 221,962.56	$ 833,143.92	21.0%	21.0%	
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	56.62	77.40	0.00	$ 37,406.00	$ 2,895,224.40	$ (777,420.12)	136.7%	136.7%	
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	34.92	34.92	0.00	$ 20,725.00	$ 723,717.00	$ -	100.0%	100.0%	
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	300.00	26.98	0.00	$ 11,372.00	$ 306,816.56	$ 3,104,783.44	9.0%	9.0%	
12.1,7	SUMINISTRO Y APLICACION SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA ESMALTE TIPO 1 LAVABLE A TRES MANOS COLORES VARIADOS DE ACUERDO A DISEÑOS SED (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	73.52	95.40	0.00	$ 25,793.00	$ 2,460,652.20	$ (564,350.84)	129.8%	129.8%	
12.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	70.03	92.27	44.75	$ 29,074.00	$ 2,682,657.98	$ (646,605.76)	131.8%	131.8%	
14	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	6.96	0.00	0.00	$ 180,068.00	$ -	$ 1,253,273.28	0.0%	0.0%	
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1,020.32	0.00	0.00	$ 4,234.00	$ -	$ 4,320,050.12	0.0%	0.0%	
18.1.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS Y/O CONTAMINANTES (PINTURA CON PLOMO, CONCRETO CONTAMINADO CON ACEITE, ENTRE OTRAS) INCLUYE CERTIFICACION, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL A GESTOR AUTORIZADO	KG	8,970.45	0.00	0.00	$ 2,099.00	$ -	$ 18,828,974.55	0.0%	0.0%	

	CPF		**IED**	**PASQUILLA SEDE LA FINCA**			**SEMANA**				
	Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($) con AIU**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	90.00	90.00	0.00	$ 3,844.00	$ 345,960.00	$ -	100.0%	100.0%	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	60.00	40.50	0.00	$ 28,242.00	$ 1,143,801.00	$ 550,719.00	67.5%	67.5%	
1,4,7	DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	110.00	108.68	0.00	$ 10,678.00	$ 1,160,485.04	$ 14,094.96	98.8%	98.8%	
2	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
2.2	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	36.85	27.17	0.00	$ 83,508.00	$ 2,268,912.36	$ 808,460.48	73.7%	73.7%	
2.1.6	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	27.00	0.00	0.00	$ 19,702.00	$ -	$ 531,954.00	0.0%	0.0%	
2.2.14	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	90.00	0.00	0.00	$ 150,636.00	$ -	$ 13,557,240.00	0.0%	0.0%	
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	187.02	0.00	0.00	$ 6,448.00	$ -	$ 1,205,904.96	0.0%	0.0%	
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
4.9	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
4.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6" INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE RELLENO)	M	20.00	0.00	0.00	$ 128,664.00	$ -	$ 2,573,280.00	0.0%	0.0%	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	16.00	0.00	0.00	$ 83,147.00	$ -	$ 1,330,352.00	0.0%	0.0%	
4.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	16.00	0.00	0.00	$ 36,996.00	$ -	$ 591,936.00	0.0%	0.0%	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	34.00	0.00	0.00	$ 13,607.00	$ -	$ 462,638.00	0.0%	0.0%	
4.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2"	UN	38.00	0.00	0.00	$ 4,537.00	$ -	$ 172,406.00	0.0%	0.0%	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	11.00	0.00	0.00	$ 57,675.00	$ -	$ 634,425.00	0.0%	0.0%	
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	8.00	0.00	0.00	$ 57,675.00	$ -	$ 461,400.00	0.0%	0.0%	
4.6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1"	UN	2.00	0.00	0.00	$ 104,930.00	$ -	$ 209,860.00	0.0%	0.0%	
4.7.1	CAJA DE INSPECCION 60 X 60 CM, INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1.00	0.00	0.00	$ 592,247.00	$ -	$ 592,247.00	0.0%	0.0%	
4.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	20.00	0.00	0.00	$ 80,990.00	$ -	$ 1,619,800.00	0.0%	0.0%	
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	60.00	0.00	0.00	$ 41,114.00	$ -	$ 2,466,840.00	0.0%	0.0%	
7.1.4	CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E= 0.05 M	M2	90.00	0.00	0.00	$ 37,151.00	$ -	$ 3,343,590.00	0.0%	0.0%	
7.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	60.00	0.00	0.00	$ 114,589.00	$ -	$ 6,875,340.00	0.0%	0.0%	
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
9.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	2.40	0.00	0.00	$ 724,766.00	$ -	$ 1,739,438.40	0.0%	0.0%	
10	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INS)**										
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	3.00	0.00	0.00	$ 701,222.00	$ -	$ 2,103,666.00	0.0%	0.0%	
10.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE MOVILIDAD REDUCIDA (NO INCLUYE ACCESORIOS)	UN	6.00	0.00	0.00	$ 895,511.00	$ -	$ 5,373,066.00	0.0%	0.0%	
10.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M	5.60	0.00	0.00	$ 1,024,291.00	$ -	$ 5,736,029.60	0.0%	0.0%	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	8.00	0.00	0.00	$ 367,312.00	$ -	$ 2,938,496.00	0.0%	0.0%	
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2.00	0.00	0.00	$ 37,338.00	$ -	$ 74,676.00	0.0%	0.0%	
11	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	12.96	0.00	0.00	$ 898,138.00	$ -	$ 11,639,868.48	0.0%	0.0%	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.92	0.00	0.00	$ 898,138.00	$ -	$ 1,724,424.96	0.0%	0.0%	
14	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	5.60	0.00	0.00	$ 111,897.00	$ -	$ 626,623.20	0.0%	0.0%	
16	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
15.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO AULA ESCOLAR TIPO (S/DISEÑO - VER FICHA TÉCNICA Y PLANOS), EN ESTRUCTURA METÁLICA DESMONTABLE, ENSAMBLADA POR MEDIOS MECÁNICOS (TORNILLERÍA, PERNOS), CUBIERTA A UN AGUA Y ÁREA DE CIRCULACIÓN. INCLUYE PUERTAS, VENTANAS, ACABADOS, ILUMINACIÓN, REDES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS. ÁREA 52 M2, INCLUYE BAÑO	UN	1.00	0.00	0.00	$ 217,919,143.00	$ -	$ 217,919,143.00	0.0%	0.0%	
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	90.00	0.00	0.00	$ 4,234.00	$ -	$ 381,060.00	0.0%	0.0%	

	CPF		**IED**	**SANTA BARBARA**			**SEMANA**				
	Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($) con AIU**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	21.00	316.16	106.40	$ 3,844.00	$ 1,215,319.04	$ (1,134,595.04)	1505.5%	1505.5%	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	165.43	68.06	16.60	$ 28,242.00	$ 1,922,150.52	$ 2,749,923.54	41.1%	41.1%	
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2		209.24	15.69	$ 2,950.00	$ 617,258.00	$ (617,258.00)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	

1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**										
1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3	3.55	0.77	0.02	$ 249,338.00	$ 191,990.26	$ 693,401.20	21.7%	21.7%	
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.028 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40.00	26.20	0.00	$ 26,053.00	$ 682,588.60	$ 359,531.40	65.5%	65.5%	
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	145.70	60.20	0.00	$ 29,589.00	$ 1,781,257.80	$ 2,529,847.66	41.3%	41.3%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	115.00	32.53	0.00	$ 20,245.00	$ 658,569.85	$ 1,669,649.89	28.3%	28.3%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	50.00	77.30	0.00	$ 10,328.00	$ 798,354.40	$ (281,954.40)	154.6%	154.6%	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	166.99	41.38	0.00	$ 11,483.00	$ 475,166.54	$ 1,442,397.54	24.8%	24.8%	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	34.65	6.53	0.00	$ 30,116.00	$ 196,657.48	$ 846,717.36	18.8%	18.8%	
1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	14.39	0.00	0.00	$ 26,682.00	$ -	$ 383,863.26	0.0%	0.0%	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	32.00	12.00	0.00	$ 24,767.00	$ 297,204.00	$ 495,340.00	37.5%	37.5%	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	90.16	90.16	0.00	$ 33,364.00	$ 3,008,098.24	$ -	100.0%	100.0%	
1.2.22	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIO CERTIFICADO, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	4.00	13.00	2.00	$ 140,507.00	$ 1,826,591.00	$ (1,264,563.00)	325.0%	325.0%	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	12.00	90.16	0.00	$ 10,864.00	$ 979,498.24	$ (849,130.24)	751.3%	751.3%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	8.00	4.00	0.00	$ 6,781.00	$ 27,124.00	$ 27,124.00	50.0%	50.0%	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	120.00	0.00	0.00	$ 3,986.00	$ -	$ 478,320.00	0.0%	0.0%	
1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40.00	26.20	0.00	$ 20,526.00	$ 537,781.20	$ 283,258.80	65.5%	65.5%	
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	32.00	21.00	0.00	$ 13,317.00	$ 279,657.00	$ 146,487.00	65.6%	65.6%	
1.2.47	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.01 A 0.05 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	35.00	94.07	74.07	$ 6,530.00	$ 614,277.10	$ (385,727.10)	268.8%	268.8%	
1.3.1	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE SOLDADURAS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DE ACABADO) CONSTRUCC CERRAMIENTO METÁLICO	M2	25.00	3.65	0.00	$ 48,892.00	$ 178,455.80	$ 1,043,844.20	14.6%	14.6%	
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	20.00	4.97	0.92	$ 16,966.00	$ 84,321.02	$ 254,998.98	24.9%	24.9%	
1.4.4	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	35.00	0.00	0.00	$ 14,298.00	$ -	$ 500,430.00	0.0%	0.0%	
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	50.65	0.00	0.00	$ 31,524.00	$ -	$ 1,596,631.97	0.0%	0.0%	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	120.00	313.20	219.24	$ 14,192.00	$ 4,444,934.40	$ (2,741,894.40)	261.0%	261.0%	
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	3.50	0.00	0.00	$ 83,508.00	$ -	$ 292,278.00	0.0%	0.0%	
3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 4	M2	3.00	1.22	0.00	$ 59,363.00	$ 72,422.86	$ 105,666.14	40.7%	40.7%	
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
4.5	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INC EL SUMT E INST)**										
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	M	2	2.00	0.00	$ 46,413.00	$ 92,826.00	$ -	100.0%	100.0%	
4.2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 1-1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	5	2.50	0.00	$ 36,626.00	$ 91,565.00	$ 91,565.00	50.0%	50.0%	
4.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 1-1/2"	UND	1	5.00	0.00	$ 13,236.00	$ 66,180.00	$ (52,944.00)	500.0%	500.0%	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	10	6.00	0.00	$ 13,607.00	$ 81,642.00	$ 54,428.00	60.0%	60.0%	
4.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2"	UND	10	10.00	0.00	$ 4,537.00	$ 45,370.00	$ -	100.0%	100.0%	
4.6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1"	UN	5	1.00	0.00	$ 104,930.00	$ 104,930.00	$ 419,720.00	20.0%	20.0%	
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	36.00	2.00	2.00	$ 57,675.00	$ 115,350.00	$ 1,960,950.00	5.6%	5.6%	
4.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN	32.00	0.00	0.00	$ 165,077.00	$ -	$ 5,282,464.00	0.0%	0.0%	
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	24.00	2.00	2.00	$ 88,326.00	$ 176,652.00	$ 1,943,172.00	8.3%	8.3%	
4.7.2	CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 M X 0.60 M EN CONCRETO REFORZADO < = 1,00 M CON MARCO Y TAPA METÁLICA E= 0.20 M	UN	4.00	0.00	0.00	$ 1,469,244.00	$ -	$ 5,876,976.00	0.0%	0.0%	
4.9.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE MANGUERA 1/2"	UN	2.00	0.00	0.00	$ 58,025.00	$ -	$ 116,050.00	0.0%	0.0%	
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	123.45	10.00	5.00	$ 5,052.00	$ 50,520.00	$ 573,139.30	8.1%	8.1%	
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	7.00	0.00	0.00	$ 115,207.00	$ -	$ 806,449.00	0.0%	0.0%	
5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	8.00	0.00	0.00	$ 192,184.00	$ -	$ 1,537,472.00	0.0%	0.0%	
5.1.6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	9.00	0.00	0.00	$ 183,304.00	$ -	$ 1,649,736.00	0.0%	0.0%	
5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1.00	0.00	0.00	$ 519,786.00	$ -	$ 519,786.00	0.0%	0.0%	
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	98.76	0.00	0.00	$ 21,166.00	$ -	$ 2,090,354.16	0.0%	0.0%	
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	60.00	0.00	0.00	$ 14,589.00	$ -	$ 875,340.00	0.0%	0.0%	
5.1.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	100.00	0.00	0.00	$ 18,874.00	$ -	$ 1,887,400.00	0.0%	0.0%	
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	7.00	0.00	0.00	$ 163,706.00	$ -	$ 1,145,942.00	0.0%	0.0%	
5.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO LED 0.60 X 0.60 M - HERMETICA, INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	8.00	0.00	0.00	$ 226,741.00	$ -	$ 1,813,928.00	0.0%	0.0%	
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	4.00	0.00	0.00	$ 180,299.00	$ -	$ 721,196.00	0.0%	0.0%	
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	145.70	26.20	0.00	$ 41,114.00	$ 1,077,186.80	$ 4,912,942.10	18.0%	18.0%	
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	145.70	0.00	0.00	$ 191,127.00	$ -	$ 27,846,362.94	0.0%	0.0%	
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	25.00	11.10	0.00	$ 13,956.00	$ 154,911.60	$ 193,988.40	44.4%	44.4%	
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	98.67	0.00	0.00	$ 74,605.00	$ -	$ 7,361,275.35	0.0%	0.0%	
7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2	125.68	0.00	0.00	$ 58,683.00	$ -	$ 7,375,021.23	0.0%	0.0%	
8	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	249.56	44.30	0.00	$ 105,452.00	$ 4,671,523.60	$ 21,644,550.26	17.8%	17.8%	
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
9.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, CON DOS PERSIANAS INFERIOR Y SUPERIOR DE 30CM X 60CM, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	38.02	0.00	0.00	$ 838,663.00	$ -	$ 31,885,128.60	0.0%	0.0%	
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA , INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A MODELOS DE DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	50.40	0.00	0.00	$ 436,332.00	$ -	$ 21,990,871.00	0.0%	0.0%	
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	9.60	0.00	0.00	$ 1,023,988.00	$ -	$ 9,830,284.80	0.0%	0.0%	

10	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INS)**										
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	12.00	0.00	0.00	$ 701,222.00	$ -	$ 8,414,664.00	0.0%	0.0%	
10.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M	12.75	0.00	0.00	$ 1,024,291.00	$ -	$ 13,059,710.25	0.0%	0.0%	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	13.00	0.00	0.00	$ 367,312.00	$ -	$ 4,775,056.00	0.0%	0.0%	
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	3.00	0.00	0.00	$ 37,338.00	$ -	$ 112,014.00	0.0%	0.0%	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	9.00	0.00	0.00	$ 30,475.00	$ -	$ 274,275.00	0.0%	0.0%	
10.1.26	ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS	MES	9.00	6.00	3.00	$ 821,890.00	$ 4,931,340.00	$ 2,465,670.00	66.7%	66.7%	
10.1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA TASA SANITARIO REF: CORONA O SIMILAR	UN	13.00	6.00	0.00	$ 626,875.00	$ 3,761,250.00	$ 4,388,125.00	46.2%	46.2%	
10.1.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA ADRIATICA, INCLUYE ASIENTO SANITARIO ENTRADA SUPERIOR PARA FLUXOMETRO DE CORONA O SIMILAR	UN	25.00	0.00	0.00	$ 1,306,486.00	$ -	$ 32,662,150.00	0.0%	0.0%	
11	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	79.38	0.00	0.00	$ 898,138.00	$ -	$ 71,295,220.88	0.0%	0.0%	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	11.45	0.00	0.00	$ 898,138.00	$ -	$ 10,283,312.84	0.0%	0.0%	
12	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
12.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	210.93	56.23	0.00	$ 37,406.00	$ 2,103,339.38	$ 5,786,829.10	26.7%	26.7%	
12.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	263.84	0.00	0.00	$ 29,074.00	$ -	$ 7,670,981.12	0.0%	0.0%	
12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	181.49	0.00	0.00	$ 27,039.00	$ -	$ 4,907,178.32	0.0%	0.0%	
12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	35,4	70.80	35.40	$ 8,323.00	$ 589,268.40	$ (294,634.20)	200.0%	200.0%	
12.4.1	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLS Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (ANCHO: 10 CM)	M	42.00	0.00	0.00	$ 6,448.00	$ -	$ 270,816.00	0.0%	0.0%	
14	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	7.94	0.00	0.00	$ 111,897.00	$ -	$ 888,238.39	0.0%	0.0%	
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M		24.40	24.40	$ 96,471.00	$ 2,353,892.40	$ (2,353,892.40)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	73.16	73.16	0.00	$ 240,364.00	$ 17,585,030.24	$ -	100.0%	100.0%	
16.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	M		11.80	11.80	$ 116,815.00	$ 1,378,417.00	$ (1,378,417.00)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
16.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM), INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	9.00	11.80	0.00	$ 277,353.00	$ 3,272,765.40	$ (776,588.40)	131.1%	131.1%	
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	180.00	0.00	0.00	$ 4,234.00	$ -	$ 762,132.70	0.0%	0.0%	

	CPF		**IED**	**IED CHENGDU**			**SEMANA**				
	Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($) con AIU**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
6.1.8	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO III	UN	200.00	0.00	0.00	$ 1,309,388.00	$ -	$ 261,877,600.00	0.0%	0.0%	
6.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN 3"	UN	90.00	0.00	0.00	$ 2,540,599.00	$ -	$ 228,653,910.00	0.0%	0.0%	
6.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC - C900 DE 4"	UN	50.00	0.00	0.00	$ 897,036.00	$ -	$ 44,851,800.00	0.0%	0.0%	
6.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SCH 10 ROJA DE 2"RANURADA	M	412.78	0.00	0.00	$ 154,310.00	$ -	$ 63,696,081.80	0.0%	0.0%	

	CPF		**IED**	**IED PASQUILLA SEDE A EMEREGENCIA**			**SEMANA**				
	Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($) con AIU**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	94.56	94.56	0.00	$ 3,844.00	$ 363,488.64	$ -	100.0%	100.0%	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico	M	94.56	55.87	0.00	$ 28,242.00	$ 1,577,880.54	$ 1,092,682.98	59.1%	59.1%	
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	68.37	0.00	0.00	$ 2,950.00	$ -	$ 201,691.50	0.0%	0.0%	
1.4,7	DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	48.78	48.78	0.00	$ 10,678.00	$ 520,872.84	$ -	100.0%	100.0%	
2.2.11	MUROS DE CONTENCIÓN 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDANTE, NO INCLUYE ACERO)	M3	24.44	15.02	0.00	$ 1,239,025.00	$ 18,610,155.50	$ 11,671,615.50	61.5%	61.5%	
2,2,18	MURO DE GAVIONES COMPUESTO POR CAJA DE 2X1X1 M DE MALLA DE TRIPLE TORSIÓN, HEXAGONAL DE 50X70 MM, DE ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO DE 2,00 MM DE DIÁMETRO, RELLENA DE PIEDRA CALIZA DE APORTACIÓN DE GRANULOMETRÍA COMPRENDIDA ENTRE 100 Y 200 MM. INCLUYE ELEMENTOS DE APUNTALAMIENTO NECESARIOS PARA SU ALINEACIÓN Y APLOMADO, CABLE DE ACERO PARA SUJECIÓN DE LA CAJA.	M3	20.00	20.00	0.00	$ 477,326.00	$ 9,546,520.00	$ -	100.0%	100.0%	
2.3.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (45 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3 MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	20.00	0.00	0.00	$ 325,697.00	$ -	$ 6,513,940.00	0.0%	0.0%	
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	508.33	295.13	0.00	$ 6,448.00	$ 1,902,998.24	$ 1,374,713.60	58.1%	58.1%	
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	38.00	38.00	0.00	$ 107,993.00	$ 4,103,734.00	$ -	100.0%	100.0%	
18,1.2	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA.	M2		73.97	0.00	$ 4,234.00	$ 313,188.98	$ (313,188.98)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	

	CPF		**IED**	**COLEGIO EL CORTIJO VIANEY**			**SEMANA**				
	Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($) con AIU**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	81.44	0.00	0.00	$ 3,844.00	$ -	$ 313,055.36	0.0%	0.0%	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	38.00	0.00	0.00	$ 28,242.00	$ -	$ 1,073,196.00	0.0%	0.0%	
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2				$ 2,950.00					
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**										
1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0,20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	11.04	40.06	0.00	$ 74,530.00	$ 2,985,671.80	$ (2,162,860.60)	362.9%	362.9%	
1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	11.00	0.00	0.00	$ 62,729.00	$ -	$ 690,019.00	0.0%	0.0%	
1.2.8	DEMOLICION DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2.62	2.62	0.55	$ 26,053.00	$ 68,258.86	$ -	100.0%	100.0%	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	22.30	22.30	17.26	$ 14,192.00	$ 316,481.60	$ -	100.0%	100.0%	
SUBTOTAL	**1. PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	6.88	16.31	2.48	$ 83,508.00	$ 1,361,810.47	$ (787,275.43)	237.0%	237.0%	
2.1.6	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	1.04	0.00	0.00	$ 19,702.00	$ -	$ 20,490.08	0.0%	0.0%	
2.1.7	RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	1.04	5.16	3.58	$ 164,356.00	$ 847,255.18	$ (676,324.94)	495.7%	495.7%	
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
2.2.13	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	10.40	38.96	7.17	$ 104,639.00	$ 4,076,913.33	$ (2,988,667.73)	374.6%	374.6%	
2.3	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
2.3.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (35 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	18.00	18.60	0.60	$ 310,342.00	$ 5,772,361.20	$ (186,205.20)	103.3%	103.3%	
2.3.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (45 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3 MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	20.00	0.00	0.00	$ 325,697.00	$ -	$ 6,513,940.00	0.0%	0.0%	
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	69.52	133.41	66.65	$ 6,448.00	$ 860,227.68	$ (411,959.62)	191.9%	191.9%	

4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
4.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	4.00	3.10	0.10	$ 130,364.00	$ 404,128.40	$ 117,327.60	77.5%	77.5%	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	8.00	9.49	2.12	$ 83,147.00	$ 789,065.03	$ (123,889.03)	118.6%	118.6%	
4.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	4.00	9.50	9.00	$ 71,469.00	$ 678,955.50	$ (393,079.50)	237.5%	237.5%	
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	24.00	0.00	0.00	$ 71,469.00	$ -	$ 1,715,256.00	0.0%	0.0%	
4.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	UN	15.00	4.00	4.00	$ 25,701.00	$ 102,804.00	$ 282,711.00	26.7%	26.7%	
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	2.00	0.00	0.00	$ 46,413.00	$ -	$ 92,826.00	0.0%	0.0%	
4.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 2"	UN	1.00	0.00	0.00	$ 20,002.00	$ -	$ 20,002.00	0.0%	0.0%	
4.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN	3.00	2.00	2.00	$ 117,770.00	$ 235,540.00	$ 117,770.00	66.7%	66.7%	
4.5	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INC EL SUMT E INST)**										
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	1.00	0.00	0.00	$ 88,326.00	$ -	$ 88,326.00	0.0%	0.0%	
4.7	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
4.7.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	1.00	4.00	0.00	$ 69,070.00	$ 276,280.00	$ (207,210.00)	400.0%	400.0%	
4.9	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	24.00	55.04	10.00	$ 5,052.00	$ 278,062.08	$ (156,814.08)	229.3%	229.3%	
SUBTOTAL	**4. INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	9.52	7.19	7.19	$ 38,719.00	$ 278,389.61	$ 90,215.27	75.5%	75.5%	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	2.07	2.07	2.07	$ 41,114.00	$ 85,105.98	$ -	100.0%	100.0%	
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
7.2.8	SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	20.00	5.23	5.23	$ 56,306.00	$ 294,480.38	$ 831,639.62	26.2%	26.2%	
7.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	24.12	10.14	10.14	$ 114,589.00	$ 1,161,932.46	$ 1,601,954.22	42.0%	42.0%	
7.2.30	TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	M2	4.00	1.00	1.00	$ 110,196.00	$ 110,196.00	$ 330,588.00	25.0%	25.0%	
7.2.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	3.50	0.00	0.00	$ 89,169.00	$ -	$ 312,091.50	0.0%	0.0%	
12	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
12.3.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	M2	4.03	4.03	4.03	$ 25,187.00	$ 101,503.61	$ -	100.0%	100.0%	
SUBTOTAL	**7. PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	2,115.00	0.00	0.00	$ 4,234.00	$ -	$ 8,954,910.00	0.0%	0.0%	

CPF			**IED**	**PREDIO MADELENA**			**SEMANA**				
	Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($) con AIU**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
10.1.26	ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS	MES	5.00	1.00	191,774.33	$ 821,890.00	$ 821,890.00	$ 3,287,560.00	20.0%	20.0%	

0112 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

UNIDAD EJECUTORA 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número : 510

CRISTIAN OSWALDO CARMONA SANCHEZ

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2026 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O230117220120200008	Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.	O2320202005040154129 Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales	1-100-F039 VA-CRÉDITO	350.000.000
			Total	**350.000.000**

Objeto:

M_2_ ADICIÓN CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155057/25 CUYO OBJETO ES: ¿ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 3.

Se expide a solicitud de ABEL REINERIO MATIZ SALAZAR Cargo SUBSECRETARIO DE ACCESO Y PERMANENCIA, mediante oficio número 386 de MARZO 09 DE 2026.

Bogotá D.C. MARZO 12 DE 2026

Documento firmado por: CRISTIAN OSWALDO CARMONA SANCHEZ / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Aprobó: CCARMONA 12.03.2026

Elaboró: RHERNANDEZ 12.03.2026

Impresión:12.03.2026-19:58:34 CCARMONA 0000869441 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA

PARA: **ANDRES IVANNO GALEANO TORO** Aprobación SECOP II
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

DE: **ANA MARIA BRICEÑO CAMPOS**
OFICINA DE CONTRATOS

REFERENCIA: Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8155057 del 08 de septiembre de 2025
Proceso No. SED-LP-OP-DCCEE-012-2025
CONSORCIO MV2
NIT. 901.973.610-6

FECHA DE APROBACION: 11 de febrero de 2026

La Oficina de Contratos de la SED **APROBÓ** las garantías constituidas en relación con el contrato de la referencia, en los términos legalmente requeridos, expedida para amparar Modificación No 1 del 29 de diciembre del 2025, cuyos aspectos generales se encuentran detallados en las pólizas allegadas y cargadas en la plataforma SECOP II y en SharePoint.

RADICADO:	E-2026-23751 del 09 de febrero de 2025
GARANTE O ASEGURADOR:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
ASEGURADO/BENEFICIARIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL
AFIANZADO O TOMADOR	**CONSORCIO MV2**
GARANTIAS	Cumplimiento* No. 11-44-101264541 Anexo 8, Expedida: 03 de febrero del 2026 Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101082817 Anexo 8, Expedida: 30 de enero de 2026 Todo Riesgo en Construcción No. 11-18-101000526 Anexo 10 Expedida: 06 de febrero del 2026

*En todo caso de conformidad al Decreto 1082 de 2015 la garantía de cumplimiento debe estar vigente hasta la liquidación del contrato.

IMPORTANTE: Para la aprobación de cada pago, es responsabilidad del supervisor y/o interventor verificar: 1. Vigencia de la(s) garantía(s). 2. Cumplimiento del contratista de las obligaciones, incluidas las relacionadas con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

Se recuerda a la supervisión, que para efectos de ejecución del contrato se requiere previamente, la expedición del CRP y la aprobación de la garantía.

Adicionalmente, se recuerda que es obligación del supervisor verificar que se actualicen las garantías del contrato en cada modificación contractual y allegarlas oportunamente a la Oficina de Contratos.

ANA MARIA BRICEÑO CAMPOS
Jefe Oficina de Contratos

Elaboró: Nancy Guayabo Rodríguez- Profesional Universitario
Original: Archivo Expediente

Outlook

RV: SOLICITUD_CONTINUIDAD_FLUJO_APROBACION_GARANTIAS_Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8155057 del 08 de septiembre de 2025_MODIFICACION_No. 1

Desde NANCY GUAYABO RODRIGUEZ <nguayabo@educacionbogota.gov.co>
Fecha Mié 11/02/2026 11:08 AM
Para ANA MARIA BRICENO CAMPOS <ana.briceno@educacionbogota.gov.co>

4 archivos adjuntos (23 MB)
CAP_CTO_CTO. 8155057-2025_MOD. 1.docx; Mod. 1 Cto 8155057-2025.pdf; POLIZAS.pdf; POLIZAS_AJUSTADAS.pdf;


Doctora Ana María buenos días,

De manera atenta, remito CAP y pólizas del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8155057 del 08 de septiembre de 2025, expedida para amparar la Modificación No 1 del 29 de diciembre del 2025,, suscrito con CONSORCIO MV2 NIT. 901.973.610-6, para su aprobación.

Las pólizas ya se encuentran en flujo de aprobación en plataforma Secop II.

Adicionalmente, la póliza fue validada en la página de la Aseguradora como se evidencia en la siguiente captura de pantalla:

CUMPLIMIENTO



RCE



TRC



Cordial Saludo,

Nancy Guayabo Rodríguez
Profesional Universitario - Oficina de contratos.
Av. El Dorado No. 66 – 63 Piso 1 torre C
Nivel Central: 3241000
Ext. 3529
nguayabo@educacionbogota.gov.co

APROBACION POLIZAS



DETALLE DE LA GARANTÍA

x

Referencia de la garantía: CUMPLIMIENTO ANEXO 8 - DEFINITIVO

Estado: Aprobada

Justificación:
- [x] Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- [x] Cumplimiento - Pago de salarios
- [x] Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
- [ ] Cumplimiento - Otros
- [ ] Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía:
- (•) Contrato de seguro
- ( ) Patrimonio autónomo
- ( ) Garantía bancaria

Entidad aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Número de póliza: 11-44-101264541

Tomador: CONSORCIO MV2

Beneficiario: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL DE BOGOTA

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	651.300.738,00 COP	21/03/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	325.650.369,00 COP	21/07/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra	651.300.738,00 COP	21/07/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

	Descripción	Nombre del documento		
[ ]	CUMPLIMIENTO - ANEXO 8.pdf	CUMPLIMIENTO - ANEXO 8.pdf	Descargar	Detalle



DETALLE DE LA GARANTÍA

x

Id de la garantía: CO1.WRT.19402902

Referencia de la garantía: RCE

Estado: Aprobada

Justificación:
- [ ] Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- [ ] Cumplimiento - Pago de salarios
- [ ] Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
- [ ] Cumplimiento - Otros
- [x] Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía:
- (•) Contrato de seguro
- ( ) Patrimonio autónomo
- ( ) Garantía bancaria

Entidad aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Número de póliza: 11-40-101082817

Tomador: CONSORCIO MV2

Beneficiario: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL DE BOGOTA

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Responsabilidad civil extra contractual	525.271.500,00 COP	21/07/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

	Descripción	Nombre del documento		
[ ]	RCE - ANEXO 8.pdf	RCE - ANEXO 8.pdf	Descargar	Detalle

DETALLE DE LA GARANTÍA

x

Id de la garantía CO1.WRT.19402904

Referencia de la garantía TODO RIESGO ANEXO 9

Estado Aprobada

Justificación
- ☐ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- ☐ Cumplimiento - Pago de salarios
- ☐ Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
- ☑ Cumplimiento - Otros
- ☐ Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía
- ◉ Contrato de seguro
- ○ Patrimonio autónomo
- ○ Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO

Número de póliza 11-18-101000526

Tomador CONSORCIO MV2

Beneficiario SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL DE BOGOTA

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Otros	3.456.503.690,00 COP	22/09/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

	Descripción	Nombre del documento		
☐	TODO RIESGO ANEXO 9 Y 10.pdf	TODO RIESGO ANEXO 9 Y 10.pdf	Descargar	Detalle

Creado por: *KONKON S.A.S.* 9/02/2026 6:10 AM *(UTC -5 horas)*

EMPRESAS
GRUPO ROMERO S.A.S.
Nit. 901.347.937-4

Bogotá DC, 26 de marzo de 2026

EGR-8155057-L3-167

Señores,
JOSE LUIS CERÓN
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO MV2
Lote 3
Bogotá D.C.

Señores,
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
JORGE ENRIQUE SANZ
Supervisión
Bogotá D.C

REF: Interventoría de obra No. CO1.PCCNTR.8155057

OBJETO: "Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas"

ASUNTO: ALCANCE AL OFICIO EGR-8155057-L3-160 ACTUALIZACION DE BALANCE PRESUPUESTAL LOTE 3

Cordial salud.

DANDO ALCANCE AL CONSECUTIVO XXX Y ATENDIENDO A LAS OBSERVACIONES DADAS POR LA SED, LA INTERVENOTIRA PROCEDE A PRESENTAR LA JUSTIFICACION DEL BALANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155057

Una vez revisada los balances y programación presentado por contratista de obra, se tiene que se ajustan a las condiciones evidenciadas en terreno, por lo cual se da su aprobación. Hubo actividades que fueron objeto de retiro y otras fueron adicionadas, así como también actividades que quedaron igual, este es el ejercicio normal en obra, en donde se puede

evidenciar diferencias a la hora de la realización de las mismas.

El presente documento tiene como propósito informar de manera oficial a la Supervisión sobre el estado financiero del contrato al cierre del mes de marzo. Tras un ejercicio de auditoría interna y conciliación de cuentas, se ha identificado una disponibilidad de recursos significativa, derivada de una gestión eficiente y transparente en la ejecución de los frentes de obra activos. El fin primordial es poner a consideración de la entidad la utilización de estos saldos para potenciar el alcance del proyecto original.

1. GENERALIDADES

Se presenta balance presupuestal de adición de los recursos para la ejecución en los colegios CHENGDU y SANTA BARBARA, y la adición presupuestal para las emergencias el balance quedo representado, se procede a presentar balance actualizado a corte de marzo 26 de 2026 en la tabla 1

TABLA 1. Balance general actualizado al mes de marzo y saldos

BALANCE GENERAL DEL MARZO			
COLEGIO		VALOR IED	
1	IED USMINIA	$	209.574.582,47
2	IED ESTANISLAO	$	233.558.471,55
3	IED PUERTA AL LLANO	$	138.778.143,79
4	IED ARGENTINA	$	298.486.968,59
5	IED PASQUILLA SEDE A	$	115.341.870,46
6	IED PASQUILLA RURAL	$	272.349.028,85
7	IED GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA	$	368.692.249,96
8	IED SANTA BARBARA	$	206.646.247,20
9	IED CHENGDU	$	90.000.000,00
10	EMERGENCIAS	$	73.235.185,00
VALOR TOTAL		**$**	**1.933.427.562,87**
VALOR INICIAL OBRAS		**$**	**1.994.925.165,00**
VALOR OBRAS ADICIONAL 1		**$**	**448.546.167,00**
VALOR INICIAL PARA EMERGENCIAS		**$**	**413.032.358,00**
VALOR EMERGENCIAS ADICIONAL 1		**$**	**400.000.000,00**
VALOR TOTAL		**$**	**3.256.503.690,00**
SALDO TOTAL		**-$**	**1.323.076.127,13**
SALDO EMERGENCIAS		**$**	**739.797.173,00**
SALDO OBRAS		**$**	**510.043.769,13**

De acuerdo con el balance general consolidado presentes en la tabla 1, el proyecto presenta un Saldo Total disponible por ejecutar de $1.323.076.127,13. Este remanente es el resultado de la diferencia entre el presupuesto total asignado, incluyendo el Valor Inicial de las obras y las Adiciones presupuestales de obra, los valores asignados de emergencias y los valores de adición de emergencias frente a la ejecución real en las Instituciones Educativas.

- Saldo Obras **$510.043.769,** Representa el capital optimizado durante la intervención de las 9 sedes educativas reportadas. Este ahorro permite proyectar la inclusión de nuevos colegios sin requerir adiciones presupuestales externas.
- Saldo Emergencias **$739.797.173,** Constituye una reserva técnica robusta. Al no haber sido agotada en su totalidad debido a una ejecución preventiva eficaz, este monto se encuentra disponible para ser redireccionado hacia nuevas necesidades prioritarias que la Supervisión determine.

TABLA 2. Balance general actualizado al mes de marzo y saldos

SALDO EMERGENCIAS	**$**	**739.797.173,00**
SALDO OBRAS	**$**	**510.043.769,13**

A continuación, presentamos un resumen de los valores aprobados ejecutados del balance frente a los gastos de obra actualmente en curso.

Se presentan valores ejecutados de colegios en la tabla 3.

TABLA 3. Valores balance general aprobado 26/03/26 contra valores ejecutados semana 17 de ejecución

	COLEGIO	VALOR BALANCE APROBADO 26/03/26	VALOR EJECUTADO SEMANA 17
1	IED USMINIA	$ 209.574.582,47	$ 139.686.039,00
2	IED ESTANISLAO	$ 233.558.471,55	$ 190.393.251,00
3	IED PUERTA AL LLANO	$ 138.778.143,79	$ -
4	IED ARGENTINA	$ 298.486.968,59	$ 298.486.968,59
5	IED PASQUILLA SEDE A	$ 115.341.870,46	$ 54.456.902,00
6	IED PASQUILLA RURAL	$ 272.349.028,85	$ 1.489.761,00
7	IED GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA	$ 368.692.249,96	$ 368.692.250,00
8	IED SANTA BARBARA	$ 206.646.247,20	$ 15.931.524,00
9	IED CHENGDU	$ 90.000.000,00	$ -
VALOR TOTAL		**$ 1.933.427.562,87**	**$ 1.069.136.695,59**
PORCENTAJES		**100%**	**55%**

Se presentan las obras en curso referentes a emergencias en la tabla 4.

TABLA 4. Valor aprobado de emergencias vs Valor ejecutado de emergencias

	COLEGIO	VALOR EMERGENCIAS EJECUTADAS
1	MADELENA 6 MESES UNIDAD SANITARIA	$ 4.301.224,00
2	CORTIJO VIANEY	$ 22.019.596,00
3	PASQUILLA SEDE A	$ 46.914.365,00
TOTAL DE EJECUCIÓN		**$ 73.235.185,00**
VALOR ACTUAL ASIGNADO EMERGENCIAS		**$ 813.032.420,82**
SALDO		**$ 739.797.235,82**

De acuerdo al cuadro anterior se presenta que los valores correspondientes a emergencias con su valor asignado vs el valor ejecutado a corte del mes de marzo de 2026, en la tabla 5

TABLA 5. Valor aprobado de emergencias vs Valor ejecutado de emergencias y saldos.

	COLEGIO	VALOR APROBADO EMERGENCIAS	VALOR EJECUTADO SEMANA 17
1	MADELENA 6 MESES UNIDAD SANITARIA	$ 4.301.224,00	$ 821.890,00
2	CORTIJO VIANEY	$ 22.019.596,00	$ 1.813.858,00
3	PASQUILLA SEDE A	$ 46.914.365,00	$ 31.008.494,00
TOTAL DE EJECUCIÓN		**$ 73.235.185,00**	**$ 33.644.242,00**
VALOR ACTUAL ASIGNADO EMERGENCIAS		**$ 813.032.420,82**	**$ 813.032.420,82**
SALDO		**$ 739.797.235,82**	**$ 779.388.178,82**

Se presenta un resumen de los balances financieros y sus movimientos durante la ejecución a la fecha del presente informe, presentado en la tabla 6.

TABLA 6. Resumen de balances financieros aprobados, balance inicial, balance enero, balance marzo

BALANCES GENERALES				
	COLEGIO	BALANCE INICIAL	BALANCE ENERO	BALANCE MARZO
1	IED USMINIA	$ 148.586.155	$ 188.262.805	$ 209.574.582
2	IED ESTANISLAO	$ 203.172.509	$ 215.018.102	$ 233.558.472
3	IED PUERTA AL LLANO	$ 138.636.786	$ 138.636.786	$ 138.778.144
4	IED ARGENTINA	$ 241.677.720	$ 258.564.430	$ 298.486.969
5	IED PASQUILLA SEDE A	$ 617.088.425	$ 545.492.583	$ 115.341.870
6	IED PASQUILLA RURAL	$ 292.003.557	$ 292.003.557	$ 272.349.029
7	IED GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA	$ 353.760.013	$ 356.946.901	$ 368.692.250
8	IED SANTA BARBARA	$ 0	$ 358.546.167	$ 206.646.247
9	IED CHENGDU	$ 0	$ 90.000.000	$ 90.000.000
10	EMERGENCIAS	$ 0	$ 22.019.596	$ 73.235.185
VALOR TOTAL		**$ 1.994.925.165,00**	**$ 2.443.471.332,00**	**$ 1.933.427.562,87**
VALOR INICIAL		**$ 1.994.925.165,00**	**$ 1.994.925.165,00**	**$ 1.994.925.165,00**
VALOR ADICIONAL 1			**$ 448.546.167,00**	**$ 448.546.167,00**
EMERGENCIAS		**$ 413.032.358,00**	**$ 413.032.358,00**	**$ 413.032.358,00**
EMERGENCIAS ADICIONAL 1			**$ 400.000.000,00**	**$ 400.000.000,00**
VALOR TOTAL		**$ 2.407.957.523,00**	**$ 3.256.503.690,00**	**$ 3.256.503.690,00**
SALDO TOTAL		**-$ 413.032.358,00**	**-$ 813.032.358,00**	**-$ 1.323.076.127,13**
SALDO EMERGENCIAS		**$ 413.032.358,00**	**$ 791.012.762,00**	**$ 739.797.173,00**
SALDO OBRAS		**$ -**	**$ 0,00**	**$ 510.043.769,13**

A continuación, presentamos resumen de los valores durante el proyecto de los colegios y un resumen de los cambios realizados a cada uno de ellos.

TABLA 7. Resumen balance financiero y justificación de cambios en USMINIA

COLEGIO	VALOR INICIAL	BALANCE 12/01/26	BALANCE 18/03/26	DIFERENCIA VALOR INICIAL / BALANCE 12/01/26	DIFERENCIA BALANCE 12/01/26 - 18/03/26
USMINIA	$ 148.586.155	$ 188.262.805	$ 188.262.805	$ 39.676.650	$ -
ACTIVIDADES QUE CAMBIARON EL BALANCE APROBADO		ADICION DE PARTE BAJA DE PASILLO EN CONCRETO, ASI COMO LA ADICION DE CÁRCAMOS PERIMETRALES DE RECOLECCIONDE AGUAS LLUVIAS, CAJAS DE INSPECCION EN COSTADOS Y MOVIMIENTO Y AJUSTES DE CAJAS EXISTENES Y TUBERIAS DE AGUAS RESIDUALES	NO HUBO CAMBIOS EN EL PRESUPUESTO APROBADO DEL 12/01/26		

TABLA 8. Resumen balance financiero y justificación de cambios en JUAN DE LA CRUZ VARELA

COLEGIO	VALOR INICIAL	BALANCE 12/01/26	BALANCE 18/03/26	DIFERENCIA VALOR INICIAL / BALANCE 12/01/26	DIFERENCIA BALANCE 12/01/26 - 18/03/26
JUAN DE LA CRUZ VARELA	$ 353.760.013	$ 356.946.901	$ 368.692.250	$ 3.186.888	$ 11.745.349
ACTIVIDADES QUE CAMBIARON EL BALANCE APROBADO		AJUSTE DE VALORES DE CERRAMIENTO, E INSTALACIÓN DE PLASTICO EN POLIPROPILENO, VALORES ADICIONALES EN PERFILERÍA METÁLICA DE SOPORTE, RETIRO DE MUROS EN DRYWALL Y REINSTALACION DE NUEVOS MUROS DIVISORIOS, PAÑETES ADICIONALES EN CULATAS, AJUSTE DE VIAJES FUERA DEL CASCO URBANO, RETIRO DE ACTIVIDADES DE EMBAJAJE DE RETIRO DE CUBIERTA, POR NO CONTENER ASBESTO	AJUSTE DE CANTIDADES ELECTRICAS, TUBERIA DE 3/4 Y TUBERIA DE 1 1/4 PARA RED PRINCIPAL, PINTURAS INTERNAS TOTALES, AJUSTE DE LUMINARIAS DE HERMETICAS A TIPO LED, AJUSTE DE CANTIDADES DE CIELO RASO		

TABLA 9. Resumen balance financiero y justificación de cambios en ESTANISLAO ZULETA

COLEGIO	VALOR INICIAL	BALANCE 12/01/26	BALANCE 18/03/26	DIFERENCIA VALOR INICIAL / BALANCE 12/01/26	DIFERENCIA BALANCE 12/01/26 - 18/03/26
ESTANISLAO ZULETA	$ 203.172.509	$ 215.018.102	$ 233.558.471	$ 11.845.593	$ 18.540.369
ACTIVIDADES QUE CAMBIARON EL BALANCE APROBADO		AJUSTE DE CERRAMIENTO GENERAL POR LA NECESIDAD DE CUBRIR LAS TEJAS DE ASBESTO CEMENTO, AJUSTE DE CANTIDADES DE CUBIERTA, AJUSTE DE CANTIDADES ELECTRICAS	AJUSTE DE CERRAMIENTO GENERAL POR LA NECESIDAD DE CUBRIR LAS TEJAS DE ASBESTO CEMENTO, AJUSTE DE CANTIDADES DE CUBIERTA, AJUSTE DE CANTIDADES ELECTRICAS PARA 1 1/4 CORRESPONDIENTES A PUESTA EN MARCHA EN TABLERO PRINCIPAL		

TABLA 10. Resumen balance financiero y justificación de cambios en PUERTA AL LLANO – CIUDAD VILLAVICENCIO

COLEGIO	VALOR INICIAL	BALANCE 12/01/26	BALANCE 18/03/26	DIFERENCIA VALOR INICIAL / BALANCE 12/01/26	DIFERENCIA BALANCE 12/01/26 - 18/03/26
PUERTA AL LLANO	$ 138.636.786	$ 138.636.786	$ 138.778.143	$ -	$ 141.357
ACTIVIDADES QUE CAMBIARON EL BALANCE APROBADO			NO SE HAN REALIZADO AJUSTES EN LA PRESENTE ACTA REPRESENTATIVOS		

TABLA 11. Resumen balance financiero y justificación de cambios en PASQUILLA SEDE A

COLEGIO	VALOR INICIAL	BALANCE 12/01/26	BALANCE 18/03/26	DIFERENCIA VALOR INICIAL / BALANCE 12/01/26	DIFERENCIA BALANCE 12/01/26 - 18/03/26
PASQUILLA SEDE A	$ 617.088.425	$ 545.492.583	$ 115.341.870	-$ 71.595.841	-$ 430.150.713
ACTIVIDADES QUE CAMBIARON EL BALANCE APROBADO		LAS ACTIVIDADES RESTANTES CORRESPONDEN AL USO DE RECUROS EN LAS DIFERENTES SEDES, DADO QUE ESTE COLEGIO FUE TOMADO PARA REPOSAR LOS RESIDUOS Y SOBRANTES DE DINEROS TOTALES	SE RETIRAN LOS SOBRANTES DE DINERO PARA TENERLOS EN CUENTA EN LA ADICION DE ACTIVIDADES FUTURAS.		

TABLA 12. Resumen balance financiero y justificación de cambios en PASQUILLA SEDE LA FINCA

COLEGIO	VALOR INICIAL	BALANCE 12/01/26	BALANCE 18/03/26	DIFERENCIA VALOR INICIAL / BALANCE 12/01/26	DIFERENCIA BALANCE 12/01/26 - 18/03/26
PASQUILLA SEDE LA FINCA	$ 292.003.557	$ 292.003.557	$ 272.349.029	$ -	-$ 19.654.529
ACTIVIDADES QUE CAMBIARON EL BALANCE APROBADO			AJUSTE REALIZADO AL NO TENER EN CUENTA E ÍTEM DE INSTALACIÓN DE MODULAR, SE TOMARON ÍTEMS DE LA CANASTA DE PRECIOS PARA DESGLOSAR UNA A UNA LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES DEL PROYECTO, ADEMAS DE ESTO, LAS ACTIVDADES CONTEMPLAN LA ESTRUCTURA DE CONCRETO Y LA CONTENCION DEL TERRENO, DINEROS NO CONTEMPLADOS INICIALMENTE.		

TABLA 13. Resumen balance financiero y justificación de cambios en CHENGDU

COLEGIO	VALOR INICIAL	BALANCE 12/01/26	BALANCE 18/03/26	DIFERENCIA VALOR INICIAL / BALANCE 12/01/26	DIFERENCIA BALANCE 12/01/26 - 18/03/26
CHENGDU	$ -	$ 90.000.000	$ 90.000.000	$ 90.000.000	$ -
ACTIVIDADES QUE CAMBIARON EL BALANCE APROBADO		COLEGIO ADICIONADO LUEGO DEL INICIO DEL PROYECTO	NO SE HAN REALIZADO AJUSTES EN LA PRESENTE ACTA REPRESENTATIVOS		

TABLA 14. Resumen balance financiero y justificación de cambios en SANTA BARBARA

COLEGIO	VALOR INICIAL	BALANCE 12/01/26	BALANCE 18/03/26	DIFERENCIA VALOR INICIAL / BALANCE 12/01/26	DIFERENCIA BALANCE 12/01/26 - 18/03/26
SANTA BARBARA	$ -	$ 358.020.299	$ 206.646.247	$ 358.020.299	-$ 151.374.051

ACTIVIDADES QUE CAMBIARON EL BALANCE APROBADO		COLEGIO ADICIONADO LUEGO DEL INICIO DEL PROYECTO	LAS ACVITIDADES EN EL PROYECTO, CONTEMPLAN LA DISMINUCION EN CANTIDADES CONTRACTUALES EN BAÑOS, DADO QUE LA RED DE AGUAS HIDRO SANITARIAS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO, LAS CANTIDADES DE ENCHAPES DE MUROS Y PISOS FUERON REDUCIDAS Y LOS ÍTEM DE LOS BAÑOS FUERON AJUSTADOS, ASI COMO TAMBIEN LA REDUCCION DE ORINALES, BAÑOS Y LAVAMANOS, QUE HABIAN SIDO PRESENTADOS EN MAYOR PROPORCION.

TABLA 15. Resumen balance financiero y justificación de cambios en LA ARGENTINA

COLEGIO	VALOR INICIAL	BALANCE 12/01/26	BALANCE 18/03/26	DIFERENCIA VALOR INICIAL / BALANCE 12/01/26	DIFERENCIA BALANCE 12/01/26 - 18/03/26
ARGENTINA	$ 241.677.720	$ 258.564.430	$ 298.486.969	$ 16.886.710	$ 39.922.539
ACTIVIDADES QUE CAMBIARON EL BALANCE APROBADO		AJUSTE DE PERFILERÍA METÁLICA DE SOPORTE, AJUSTE EN CANTIDADES DE CUBIERTA, AJUSTE DE CANTIDADES ELECTRICAS, ILUMINACIÓN Y DISTRIBUCION DE REDES PARA EVITAR SOBRECARGAS. ADICION DE REMATES EN CUBIERTA, FLANCHES PERIMETRALES	ACTIVIDADES DE EJECUCION TOTAL DE MANTO ASFALTICO EN CUBIERTA, PUESTA EN MARCHA DE TABLERO ELECTRICO HASTA TABLERO PRINCIPAL, AJUSTE DE CANTIDADES DE PERFILERIA METÁLICA		

CONCLUSIONES

1. El balance de obra, muestra la dinámica del proyecto, realizando ajustes superiores e inferiores en cuanto a rubros en las obras asignadas, como lo son Argentina, Usminia y Estanislao Zuleta. Así como también el movimiento de liberación del dinero de saldo de obra, para que sea usado según la entidad.
2. Es fundamental subrayar que la existencia de estos saldos a favor **no es consecuencia de una baja ejecución técnica ni de metas incumplidas**. Por el contrario, las intervenciones en instituciones como la *IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela* o la *IED Argentina*, entre otras, se han llevado a cabo bajo estrictos estándares

de calidad. Sino que obedece a una correcta ejecución de recursos, dejando saldos favorables que pueden ser invertidos en otras necesidades de otras instituciones educativas

3. Este superávit financiero es el reflejo de una **inversión real y transparente**, donde cada peso ha sido ejecutado bajo criterios de austeridad y eficiencia. La gestión de compras, la optimización de los rendimientos de mano de obra y el control riguroso de las cantidades de obra han permitido que el costo final sea inferior a las proyecciones estimadas inicialmente, generando así una plusvalía para el Distrito que debe ser aprovechada en el corto plazo.
4. Se destaca que el rubro de emergencias mantiene una disponibilidad de **$739.797.173** Lo anterior demuestra una gestión preventiva exitosa, donde las incidencias presentadas durante la obra fueron resueltas con eficiencia técnica, permitiendo que el fondo de contingencia se mantenga robusto para futuras intervenciones prioritarias.
5. Teniendo en cuenta que actualmente se cuenta con un saldo de obra correspondiente a **$510.043.769** se recomienda a la entidad SED contemplar la ejecución de un nuevo frente de obra con el saldo disponible del rubro de OBRAS.
6. El proyecto se encuentra en un estado financiero óptimo que garantiza la liquidación exitosa de las etapas actuales. Se concluye que la reasignación de los saldos remanentes es la ruta más eficiente para asegurar que la totalidad del presupuesto cumpla su fin social: el mejoramiento integral de la infraestructura educativa del Distrito.
7. Se destaca la gestión del rubro de **Emergencias**. A pesar de contar con un presupuesto robusto de $813 millones, sumando la base y la adicional, al cierre de marzo solo se han ejecutado por este concepto **$73.235.185**. Esto concluye que las obras han tenido un bajo nivel de imprevistos técnicos, dejando un **Saldo de Emergencias disponible de $739.797.173,00** para cubrir nuevos frentes con total seguridad.

RECOMENDACIONES

1. Apertura de Mesas de Priorización para Nuevas IED, se recomienda a la supervisión convocar una mesa técnica de trabajo de carácter prioritario para definir el listado de las nuevas Instituciones Educativas que se beneficiarán del Saldo Obras

$510.043.769. Dado que estos recursos ya están disponibles en el balance de marzo, una asignación temprana garantizará que las obras adicionales comiencen sin retrasos administrativos.

2. Mantenimiento del Rubro de Emergencias como Reserva Estratégica, a pesar de contar con un saldo disponible de **$739.797.173**, se recomienda no desvirtuar la naturaleza de este rubro. Se sugiere mantener una porción significativa como reserva técnica para los nuevos frentes de obra, asegurando así que cualquier imprevisto en las nuevas sedes cuente con respaldo financiero inmediato sin afectar el flujo de caja del proyecto principal.
3. Actualización de Cronogramas de Ejecución Física, con el fin de armonizar la disponibilidad financiera con los tiempos de obra, se recomienda realizar un ajuste al cronograma general del contrato. Esto permitirá que la inversión de los **$1.323.076.127** totales se realice de forma escalonada, evitando saturación de frentes de trabajo y garantizando la calidad técnica en cada intervención educativa.
4. Si las nuevas asignaciones de sedes educativas lo requieren, se recomienda evaluar la asignación de tiempos de ejecución de obra, dado que los tiempos pactados inicialmente comprendían las 9 sedes educativas asignadas, por lo tanto, una nueva asignación de sede educativa, comprenderán para el contratista y la interventoría el despliegue técnico y operativo para la ejecución.


Bajo estas condiciones, se aprueba el balance general de obra, con las actualizaciones de cantidades, retiro de actividades, adición de actividades y ajuste de valores totales y se presenta como el resultado consolidado de la maduración del proyecto. Los ajustes realizados, especialmente en rubros como el de Emergencias con un saldo de **$739.797.173**, y el de Obras con **$510.043.769,** demuestran una administración rigurosa que permitió compensar mayores cantidades en sedes críticas con ahorros significativos en frentes optimizados. Bajo esta premisa, el balance actúa como soporte técnico para la toma de decisiones inmediatas sobre la expansión de metas físicas en beneficio del Distrito.

Se anexa el balance financiero aprobado y presentado por el contratista.

EMPRESAS
GRUPO ROMERO S.A.S.
Nit. 901.347.937-4

Agradecemos su atención y gestión.

Atentamente,



LUIS EDUARDO RODRIGUEZ REY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS.

ELABORÓ: DANNY AMEZQUITA TOVAR – RESIDENTE INTERVENOTIRA

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTA: El desglose de los análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente de referencia, constituye una guía para la preparación de la oferta, por tanto el proponente seleccionado deberá estructurar los APUS conforme en lo dispuesto en los documentos del proceso

3.3.2	ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)			UN	$ 7.266,00
	1. Materiales	**Unidad**	**Rend.**	**Precio**	**Valor Unitario**
GAC0297	GROUT EPOXICO PARA ANCLAJES	KG	0,0036	$ 42.495,00	$ 153,00
META0323	ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60.000 PSI	KG	0,06225	$ 4.691,00	$ 292,00
HFI0338	BROCA PARA CONCRETO 3/16"	UN	0,01	$ 8.243,00	$ 82,00
					$ -
	2. Herramienta Menor				
	HERRAMIENTA MENOR		0,05	$ 5.600,00	$ 280,00
	3. Equipo y Herramientas				
EQU0305	TALADRO PERCUTOR 1/2 750W 110V	DÍA	0,03125	$ 27.475,00	$ 859,00
	4. Transporte				
					$ -
	5. Mano de obra				
MAN0003	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES)	HC	0,173168	$ 32.336,00	$ 5.600,00

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS V.0
CAPÍTULO 3. MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 3.3. ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTIVIDAD

Ítem 3.3.2 - ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)

UNIDAD DE MEDIDA: **(UN)**

DESCRIPCIÓN

Se refiere este ítem al montaje de anclajes en varilla 1/4” L=0,25 M, en esta actividad se debe incluir perforación, acero, puente de adherencia, instalación, equipos, transporte, trasiego, cargue, mano de obra, retiro de residuos de construcción a sitios de acopio autorizados por la interventoría y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Consultar y cumplir todas las normas para trabajo en alturas, para prevenir accidentes durante la ejecución del trabajo. Se realiza la perforación con taladro percutor de acuerdo a dimensiones y distancias indicados en los planos de detalle, seguidamente se debe realizar la limpieza con cepillo y equipo soplador procurando retirar todas las partículas producto de la perforación, luego se aplicara grout epóxico con la ayuda de una boquilla o extensión que llegue hasta el fondo, llenando hasta 3/4 de la perforación y por último se introduce la barra con un movimiento de torsión, dejando el tiempo normal de curado, prever daños a las áreas cercanas a los sitios de construcción, el área intervenida deberá quedar limpia y adecuada para prestar el servicio requerido; las estructuras o edificaciones aledañas y del mismo edificio donde se desarrolla la obra quedarán libres de materiales, los cuales serán retirados y depositados en sitios aprobados por las autoridades locales. Para la realización de la actividad se debe tener en cuenta las herramientas apropiadas para tal fin, transportar materiales sobrantes producto de la actividad a los sitios dispuestos por la interventoría y todas las demás actividades e insumos requeridas para su correcta ejecución.

Los materiales mínimos requeridos son:

- GROUT EPÓXICO PARA ANCLAJES
- BROCA PARA CONCRETO 3/8"
- ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60.000 PSI

EQUIPOS

Los equipos mínimos requeridos son:

- TALADRO PERCUTOR 1/2 750W 110V

La actividad cuenta con herramienta menor calculada respecto a costo de mano de obra de esta.

DESPERDICIOS:			**MANO DE OBRA:**		
Incluidos	☒ Si	☐ No	Incluida	☒ Si	☐ No

REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES:

Los materiales y procedimientos deben cumplir todas las normas vigentes que rijan dentro del territorio nacional (Colombia), para la actividad.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida será la unidad (UN) de anclaje epóxico correctamente instalado en obra y aprobado por la interventoría. El pago será el resultante de multiplicar las unidades de anclajes (varilla 1/4") ejecutados en obra, por el precio unitario establecido en el contrato. El valor incluye materiales, equipos, herramienta menor y mano de obra, así como la disposición de residuos en sitios autorizados por la interventoría.

OTROS

- N/A

2. DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN Y EXISTENCIA (PERSONA JURÍDICA) • CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL VIGENTE. • COPIA DE LA CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

ACTA DE NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE

CONSORCIO MV2

ACTA NO. 1

En la ciudad de Valledupar (Cesar), siendo el 09 Am del día 14 de octubre del año 2025, se reunieron los representantes legales de las empresas integrantes del consorcio y el representante legal del Consorcio MV2 identificado plenamente con número de NIT. 901.973.610-6, con objeto de nombrar nuevo representante legal al señor **JOSE LUIS CERON CERON** identificado con cédula de ciudadanía 1.121.833.673 de Villavicencio, y como representante legal suplente la Sra. **VANESSA DE JESUS ACOSTA ZABALETA** identificada con cedula No 1.121.331.690 de Villanueva (La Guajira), para todos los efectos, se reunieron los siguientes integrantes del consorcio:

NOMBRE COMPLETO	**IDENTIFICACIÓN**
V2 INGENIERIA S.A.S participación del 10%	NIT 900.657.246-1
KONSTRUCCIONES Y KONSULTORIAS SAS Participación del 60%	NIT 901.839.938-3
MALU PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. Participación del 30%	NIT 901.307.376-1

Quienes asisten en nombre y representación legal por la señora VANESSA DE JESUS ACOSTA.

Los consorciados aprueban el 100%, el siguiente orden del día:

1. Designación de presidente y secretario de la reunión.
2. Verificación del quórum.
3. Aprobación del nombramiento representante legal principal y Suplente
4. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. Designación del presidente y secretario de la reunión:

Se designa a la señora VANESSA DE JESUS ACOSTA como presidente y secretaria de la reunión.

2. Verificación del quorum

Se verifica efectivamente existencia de quorum para deliberar y decidir

válidamente.

3. Aprobación del nombramiento representante legal

La presidenta de la reunión manifiesta que, cumpliendo con el procedimiento consagrado en los estatutos para proceder a nombrar representante legal, pone en consideración de la junta directiva, el nombramiento del señor **JOSE LUIS CERON CERON** identificado con cédula de ciudadanía 1.121.833.673 de Villavicencio, quien cumplirá las funciones como Representante Legal Principal, Identificado Legalmente principal, y la señora **VANESSA DE JESUS ACOSTA ZABALETA**, identificada con Cedula de Ciudadanía No 1.121.331.690 DE Villanueva (La Guajira), Como representante Legal suplente , por medio del presente también se autoriza al representante nombrado para que presentar cuentas de cobro e informes contractuales, subcontratar servicios o personal requerido por el consorcio para la ejecución del contrato, así como también todas las demás facultades propias de la representación legal y trámites que se requieran para el contrato.

El nombramiento es aprobado por el 100% de los consorciados.

4. Realizar el cambio en el Rut de la Dian y notificar a la entidad contratante para dejar en firme dicho tramite.
5. Lectura y Aprobación del Acta.

El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada. En constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión en la ciudad de Bogotá el día 07 de octubre del año 2025.

Sin Otro en Particular;

Aceptamos,





JOSE LUIS CERON CERON
C.C. No.1.121.833.673 de Villavicencio
Representante Legal Principal
CONSORCIO MV2

VANESSA DE JESUS ACOSTA ZABALETA
C.C. No. **1.121.331.690** de Villanueva (Guajira)
Representante Legal Suplente
CONSORCIO MV2.

Contrato de Obra No 8155057 - 2025

FORMATO 2 — CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL

FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
Secretaría de Educación del Distrito
Bogotá D.C.

REFERENCIA: Contrato de Obra No 8155057 - 2025

Objeto: *"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y* ***MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES*** *ADMINISTRATIVAS"*.

Lotes: 3

Estimados señores
Los suscritos, VANESSA DE JESUS ACOSTA ZABALETA Y DELTRY MARIA RODRIGUEZ LOPEZ debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de KONKON S.A.S., V2 INGENIERIA S.A.S. Y MALU PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S., respectivamente, manifestamos por medio de este documento que hemos convenido asociarnos en Consorcio para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El Consorcio está integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante	IDENTIFICACION	Compromiso (%) (1)
KONKON S.A.S.	901.839.938-3	60%
V2 INGENIERIA S.A.S.	900.657.246-1	10%
MALU PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.	901.307.376-1	30%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El Consorcio se denomina **CONSORCIO MV2**.

3. El objeto del Consorcio es **"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"**.

4. La duración de este Consorcio es el plazo del contrato y año más.

5. El representante legal del Consorcio es, **JOSE LUIS CERON CERON** identificado con cédula de ciudadanía 1.121.833.673 de Villavicencio, quien está expresamente facultado para firmar el **Contrato de Obra No 8155057 – 2025** en caso de otro si, tomar

todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. El representante legal suplente del Consorcio es **VANESSA DE JESUS ACOSTA ZABALETA,** identificado con cédula de ciudadanía **1.121.331.690 de Villanueva La Guajira,** quien está expresamente facultado para firmar el **Contrato de Obra No 8155057 – 2025** en caso de otro si, tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades

7. El señor **JOSE LUIS CERON CERON** identificado con cédula de ciudadanía 1.121.833.673 de Villavicencio, Acepta su nombramiento como Representante Legal principal del **CONSORCIO MV2**

8. La señora **VANESSA DE JESUS ACOSTA ZABALETA** acepta su nombramiento como representante legal suplente del **CONSORCIO MV2**.

9. El domicilio del Consorcio es:

Dirección de correo	CARRERA 80 #57-05
Dirección electrónica	consorciomv2@gmail.com, gerenciav2ingenieria@gmail.com
Teléfono	3133850184 - 3006498071
Barrio	Villa Luz
Ciudad	Bogotá D.C.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de octubre de 2025.

VANESSA DE JESUS ACOSTA ZABALETA
C.C. No. 1.121.331.690 de Villanueva.
REPRESENTANTE LEGAL DE
V2 INGENIERIA S.A.S.
NIT No. 900.657.246 – 1
KONKON S.A.S.
NIT No. 901.839.938-3
INTEGRANTES DEL CONSORCIO MV2.

DELTRY MARIA RODRIGUEZ LOPEZ
C.C. No. 49.698.472 de Valledupar.
REPRESENTANTE LEGAL DE
MALU PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.
NIT No. 901.307.376-1
INTEGRANTE DEL CONSORCIO MV2.

Aceptamos,

JOSE LUIS CERON CERON
C.C. No. 1.121.833.673 de Villavicencio
Representante Legal Principal
CONSORCIO MV2.

VANESSA DE JESUS ACOSTA ZABALETA
C.C. No. 1.121.331.690 de Valledupar
Representante Legal Suplente
CONSORCIO MV2.

CÁMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 06/05/2026 - 09:01:01
Recibo No. S001003659, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN MuQHq4z9Fq

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=39 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : MALU PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S
Nit : 901307376-1
Domicilio: Valledupar, Cesar

MATRÍCULA

Matrícula No: 164293
Fecha de matrícula: 30 de julio de 2019
Ultimo año renovado: 2026
Fecha de renovación: 26 de marzo de 2026
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CR 17 9 60
Barrio : SAN JOAQUIN
Municipio : Valledupar, Cesar
Correo electrónico : maluconstruccionessas@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3017602599
Teléfono comercial 2 : 3123792051
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CR 17 9 60
Barrio : SAN JOAQUIN
Municipio : Valledupar, Cesar
Correo electrónico de notificación : maluconstruccionessas@gmail.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 22 de julio de 2019 de la Asamblea General De Accionistas de Valledupar, inscrito en esta Cámara de Comercio el 30 de julio de 2019, con el No. 39136 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada MALU CONSTRUCCIONES S.A.S.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 002 del 03 de agosto de 2022 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas de Valledupar, inscrito en esta Cámara de Comercio el 08 de agosto de 2022, con el No. 48956 del Libro IX, se decretó REFORMA DE LOS ARTICULOS 17 Y 18 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES

Por Acta No. 004 del 04 de enero de 2023 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas de Valledupar, inscrito en esta Cámara de Comercio el 05 de enero de 2023, con el No. 50246 del Libro IX, se decretó REFORMA: CAMBIO DE RAZON SOCIAL DE MALU CONSTRUCCIONES S.A.S. POR MALU PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

Por Certificación de capital del 27 de diciembre de 2024 de el Revisor Fiscal de Valledupar, inscrito en esta Cámara de Comercio el 09 de enero de 2025, con el No. 57414 del Libro IX, se decretó AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto Social: La sociedad tiene como objeto social principal las siguientes actividades: Compra y venta de bienes y servicios a personas naturales y juridicas, entidades publicas y privadas y en general, todo acto licito de comercio. En ejecucion del mismo objeto podra la. Sociedad realizar todos los actos o contratos que fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social y que tengan relacion directa con el objeto mencionado tales como: (a) representar firmas nacionales o extranjeras que se ocupen de los mismos negocios o actividades. (b) celebrar toda clase de operaciones con entidades bancarias y en general de caracter, financiero y crediticio (c) realizar importaciones y exportaciones de bienes y servicios. (d) participar en forma individual, consorcio, en union temporal, o contrato de asociacion futura en los diferentes procesos de seleccion para contratacion estatal, licitacion publica o privada, seleccion abreviada, subasta inversa: Concursos de merito y contratacion directa, de acuerdo con las actividades a desarrollar por la sociedad, (e) suscribir contratos con entidades de derecho publico o privado, nacionales o extranjeras en: Obras; construcciones, mantenimientos, adecuaciones, reparaciones, refacciones, instalaciones, y en general, para la realizacion de cualquier otro trabajo material sobre bienes muebles e inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecucion y pago; entre otras: Obras civiles, hidraulicas, sistema de irrigacion y drenaje de aguas subterraneas y pozos profundos, conduccion de aguas; obras sanitarias y ambientales, redes de distribucion de agua potable, redes de distribucion de aguas servidas, estaciones de bombeo, plantas de tratamiento, tanque de almacenamiento, empradizacion, revegetalizacion o formacion de cobertura vegetal, pozos septicos, manejo y control ambiental, explotacion de los recursos naturales, sistema de comunicacion y obras complementarias; edificaciones y obras de urbanismo, edificaciones sencillas hasta 500 m2 y de alturas menores de 15 metros, edificaciones mayores de 500 m2 de alturas mayores de 15 metros, remodelaciones, demoliciones, conservacion y complementarias, estructura de concreto convencionales, estructuras especiales de concreto, estructuras metalicas, estructuras de madera, instalaciones interiores para edificaciones, como cableado estructurado, redes de voz y datos; obras de transporte y complementarios, vias de comunicacion en: Superficie, pavimentos rigidos, pavimentos flexibles, puentes atirantados y cables aereos, perforaciones, servicios generales; consultoria, estudios de diagnostico, pre factibilidad o factibilidad para programas de proyectos especificos, asi como las asesorias tecnicas de estudios necesarios para la ejecucion de proyectos de inversion coordinacion, control y supervision; infraestructura fisica, sistema de riego por gravedad, sistema de riego por bombeo, pozos redes de drenaje y riego., Sistema de riego por regaderas, sistema de riego por goteo, administrador de sistema de riego, practicas de campo para riego, perforacion y bombeos de pozos, canales de drenaje, redes de distribucion de agua por tuberia,

vivienda rural, centros comunitarios rurales, cuartos frios, mataderos, otras construcciones rurales, mecanizacion agricola, movimiento de tierras, preparacion de terreno; industria; economica, industrial, turismo, construccion, construccion de edificios; generar infraestructura fisica educativa, diseño de: Edificios; planeacion arquitectonica de conjuntos educacionales; planeacion y organizacion de sistema de salud; infraestructura en salud; servicios: En salud domiciliarios; desarrollo del recurso humano en salud; energia; energia electrica, energia renovable y otros; medidas de proteccion ambiental; telecomunicaciones, aplicaciones de computador, desarrollo urbano de planeacion, diseños de ingenieria y aplicaciones en proyectos de vivienda, planeacion, localizacion, diseños e ingenieria de detalle de servicios, metodos y materiales de construccion, diseño de edificio para oficina, administrador de construccion; servicios urbanos de ingenieria, construccion y mantenimiento de vias urbanas, alumbrado publico, diseño arquitectonico, suministro de agua y saneamiento, planeacion y diseño de acueductos, desarrollo de recursos hidricos, aguas superficiales, aguas subterraneas, calidad del agua, fuentes de abastecimiento, captacion y conduccion de agua, estaciones de bombeo, bombas manuales, almacenamientos de aguas, tratamiento de aguas, distribucion de agua, rehabilitacion y optimizacion del sistema, deteccion de fuga, suministro de agua en zonas rurales, medidores de agua, saneamiento, sistema de recoleccion de aguas residuales, tratamiento de aguas residuales, domesticas, industriales, rehabilitacion y optimizacion el sistema, laguna de estabilizacion, disposicion en tierra sistema de recoleccion de aguas fluviales, saneamiento rural, control de contaminacion de aguas, tratamiento y disposicion de aguas residuales, tratamiento y disposicion de lodos, recuperacion del recurso hidrico diseños de solidos, sistema de informacion contabilidad, auditorias, gestion de proyecto, servicio de gestion, gerencia de proyecto, asistencia tecnica y asesoria en servicios, operacion llave en mano gestion de arranque de proyectos, evaluacion ex post de proyecto, seguimiento y evaluacion de proyecto, asesoria en financiacion de proyectos, interventoria. Servicios basicos de ingenieria, asesoria legal, concesion para la prestacion, operacion, explotacion, organizacion o gestion total o parcial de un servicio publico o la construccion, exploracion o conservacion total o parcial de una obra o bien determinado al servicio o uso publico, asi como todas aquellas actividades necesarias para la adecuada prestacion o funcionamiento de la obras o servicio, a cambio de una numeracion que puede consistir en derecho, tarifas, tasas, valorizacion, o en la participacion que se le otorgue en la exploracion del bien o en una suma periodica unica o porcentual y en general, en cualquier otra modalidad de prestacion que las partes acuerden el estudio, diseño, interventorias, consultorias y construccion de todo tipo de obras civiles y arquitectonicas, de acueductos y alcantarillado, aguas residuales; alquiler de equipos para la construccion; formular, apoyar y asesorar planes de ordenamiento territorial, planes de desarrollo, planes viales, planes maestro de acueducto y saneamiento basico; automatizacion de datos; organizar y ejecutar programas de capacitacion integral; estudios de pre factibilidad y factibilidad de proyectos; asesorias y gestion publica ante las entidades del sector publico y privado; elaboracion y ejecucion de proyectos de pavimentacion, puentes e infraestructura de todo nivel, reparcheo, señalizacion y arreglo de vias, tanques de almacenamiento de agua, construccion, mantenimiento y adecuacion de escenarios deportivos e instituciones educativas; asi como tambien construccion,, mantenimiento y adecuacion de toda clase de edificaciones, mantenimiento de infraestructuras y estructuras edificadas, componentes metalicos, arreglo de carreteras, construccion de redes electricas, construccion de sistemas de tratamiento de aguas, irrigacion y drenajes, diseños y calculo de redes de suministro de: Gas natural, de conduccion y distribucion de agua potable y. Residuales, construccion y estratificacion de viviendas de interes social en el ara urbana y rural, construccion de pozos profundos, diques, embalses, reservorios de agua, construccion de canales, drenajes y represas, instalacion de molinos de vientos; construccion, mantenimiento y rehabilitacion de sitios de disposicion final y vertimiento de residuos solidos y liquidos;

proyectos de electrificacion urbana rural, redes electricas secundarias, compra, venta y permuta de toda clase de herramientas, maquinarias y articulos de ferreteria construccion nacionales y extranjeras asesoria, interventoria, consultoria y ejecucion de estudios relacionados con la proteccion, recuperacion, y preservacion de los recursos naturales y el medio ambiente en general; manejo integral de residuos solidos; elaboracion de estudios especializados en materia ambiental; elaboracion de estudios de impacto ambiental, de planes de manejo ambiental; inventarios forestales, estudios de sonometria de salud ocupacional y ambiental; realizar todos los tramites de caracter administrativo y tecnico ante la autoridad competente para la obtencion de licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y demas instrumentos de control de tipo ambiental; asesoria, interventoria, consultoria y ejecucion de estudios de trabajos en geologia, geotecnia, memoria petrolera, ingenieria de aguas subterraneas, geofisica, estudios de manejo y proteccion de cuencas hidrograficas, fotointerpretacion y sistema de informacion geografica y aspectos afines con la geologia, geofisica, hidrologia e ingenieria; diseño, construccion e instalacion y mantenimiento de sistemas de plantas de tratamiento de: Aguas residuales y potables; realizar monitoreo y caracterizacion de aguas incluyendo su respectiva interpretacion; investigacion y divulgacion de conocimientos y de la informacion de ciencias tecnologicas de la tierra, desarrollar actividades encaminadas a la prevencion de desastres asociados a fenomenos naturales; asesoria, interventoria, consultoria, en temas ambientales, salud ocupacional y seguridad industrial; realizar ventas, calibracion, reparacion y mantenimiento de equipos, instrumentos y maquinarias relacionada con el control y monitoreo de los recursos naturales; ejecucion de labores de desarrollo, preparacion, beneficio, comercializacion de minerales y materiales para la construccion; manufacturar, procesar, distribuir, y comercializar al granel o al menudo toda clase de materiales o bienes minerales; efectuar la preparacion y construccion de pozos para la extraccion de agua, de petroleo, mineria geotecnica y obras civiles; realizar monitoreo de la calidad del aire (estudio isocinetico, modelo de dispersion, diseño y operacion de red de monitoreo); elaboracion de informes ajustados a los requerimientos establecidos por la autoridad ambiental competente; efectuar talleres, capacitaciones socializaciones en temas ambientales; elaboracion de panfletos, cartillas, periodicos, revistas y demas instrumentos o medios de comunicacion dirigidos a la divulgacion, fabricacion, comercializacion, representacion e importacion de toda clase de materiales y equipos para el desarrollo y cumplimiento de las finalidades que aqui se proponen formulacion, evaluacion y ejecucion de proyectos academicos, industriales, ambientales y de investigacion estudios, evaluacion y desarrollo de soluciones a problemas ambientales en la industria y en la comunidad, desarrollo de obras civiles para la mitigacion, conservacion, recuperacion y soluciones ambientales, diseño y montaje de plantas industriales, agroindustriales, termicas y afines, desarrollo de paquetes computacionales para la simulacion y control de procesos industriales y ambientales, evaluacion, diseño y construccion de proyectos de energias alternativas tales como biomasa, termica, solar, etc., Importacion, exportacion y distribucion de insumos, elementos materiales y equipos para la academia, la industria y soluciones ambientales en desarrollo del mismo podra la sociedad ejecutar todos los actos o contratos que fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social; mantenimiento y operacion de sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo; *pruebas de presion y desinfeccion de sistemas de acueducto. *monitoreo de aguas residuales, lixiviados, fuentes superficiales, fuentes subterraneas; *medicion de caudal; *mantenimiento y operacion de piscinas; *asesorias tecnicas y normativas en lo relacionado con el ambiente y saneamiento basico, tramites ante autoridades ambientales; *suministro e instalacion de equipos para automatizacion de sistemas de tratamiento de aguas residuales, agua potable y residuos solidos; *realizacion de pruebas in situ: Medicion y caracterizacion de biogas, toma de ph, oxigeno disuelto, conductividad, turbiedad, cloro residual, pruebas organolepticas entre otros; *analisis de suelos; *procesamiento de residuos organicos para produccion de compost; *estudios de impacto

ambiental (eia), planes de manejo ambiental (pma), elaboracion de planes de contingencia; *organizacion y desarrollo de cursos, diplomados, talleres y en general todo tipo de capacitacion en el area de medio ambiente y saneamiento basico; *interventorias y/o auditorias ambientales; *diagnostico, evaluacion, recuperacion y proteccion de recursos hidricos; *implementacion de planes y proyectos de conservacion de fauna; *construccion de obras civiles y sanitarias, interventoria, diseños, estudios, montajes, proyectos, comercializacion de maquinarias e implementos relacionados con los anteriores, construccion de edificaciones y obras de urbanismo, edificaciones sencillas hasta 500 m2 y de alturas menores de 15 metros, edificaciones mayores de 500 m2 y de alturas mayores de 15 metros, remodelaciones, demoliciones, conservacion y tratamiento y disposicion de aguas residuales, servicios de aseo, restaurante y cafeteria, administracion de casino, supervision e inspeccion, publicidad, desarrollo de software, administracion infraestructura de computo, servicios generales, administracion de edificios y conjuntos residenciales, mercadeo, alquiler de inmuebles, de vehiculos, maquinaria agricola y pesada, equipos de construccion, equipos de computacion, equipos audiovisuales; mantenimiento de edificaciones, vias y parqueaderos, jardines y zonas verdes, instalaciones deportivas, vehiculos, equipos de comunicacion, equipos contra incendio, equipos de aire acondicionado, equipos de construccion, software, otros equipos e instalaciones; transporte; servicio de reforestacion de bosques, empradizacion de zonas verdes y parques, limpieza y desmonte, fumigacion; servicios de salud; servicios de recreacion y deportivos; sistemas de informacion y tecnologia de informacion, equipos de computo y procesamiento de datos, importacion y exportacion de equipos y maquinaria para labores de ingenieria ambiental y sanitaria. En desarrollo de su objeto social, la sociedad podra: *adquirir a cualquier titulo, importar, exportar, arrendar, administrar, enajenar, hipotecar, pignorar, toda clase de bienes muebles o inmuebles; *invertir en toda clase de operaciones o negocios bancarios, de credito y contratar toda clase de seguros con las compañias del ramo; *girar, aceptar, endosar, asegurar, descontar y negociar titulos valores; *celebrar y ejecutar toda clase de contratos complementarios o accesorios de los mencionados y los demas tendientes al cumplimiento de su objeto social; *participar en licitaciones o concursos ante entidades de derecho publico o privado, del orden municipal, distrital, departamental, nacional o internacional; en general cualquier actividad licita adicional a las mencionadas, tendientes al cumplimiento del objeto social principal; podra desarrollar las siguientes actividades para el logro de su objeto: Buscar, obtener, gestionar, administrar, canalizar y asignar recursos nacionales e internacionales, publicos y privados, complementarios y adicionales a la inversion del estado en areas protegidas, dirigidos a la conservacion de la diversidad biologica en territorios delimitados y protegidos bajo diferentes categorias de manejo o manejados bajo distintas estrategias de ordenamiento ambiental para la conservacion, manejo y uso sostenible de la biodiversidad, que contribuyan al desarrollo de la region; invertir y administrar los recursos que reciba para el logro de sus fines, bajo cualquier forma y portafolio autorizado a nivel nacional e internacional, con el fin de procurar una adecuada administracion y el incremento y cuando menos, el mantenimiento de los recursos destinados al logro de sus propositos. Establecer y aplicar diferentes modalidades de asignacion de recursos para el logro de sus fines, incluyendo modalidades de asignacion reembolsables total o parcialmente, y modalidades de asignacion no reembolsables, de conformidad con lo que para el efecto se defina en el reglamento operativo. Apoyar, mediante la gestion, canalizacion, administracion y asignacion de recursos, la financiacion de acciones de conservacion in situ de la diversidad biologica de iniciativa publica o privada, en el marco de las politicas publicas de la region y de la legislacion ambiental colombiana. Aportar su capacidad y recursos para contribuir a la sostenibilidad financiera del sistema nacional de areas protegidas de la region. Contribuir al fortalecimiento de la capacidad institucional de actores publicos y privados para la puesta en marcha y el desarrollo de iniciativas de conservacion in situ y manejo sostenible de la biodiversidad, con arreglo a las

responsabilidades y funciones que les corresponda dentro de la estructura y marco organizacional y funcional de la region. Apoyar la coordinacion entre instituciones publicas y privadas y la articulacion de procesos locales, regionales y nacionales para el logro de objetivos nacionales de conservacion in situ y en areas protegidas y en otras formas de ordenamiento ambiental del territorio para la conservacion, manejo y uso sostenible de la biodiversidad, considerando las complementariedades que correspondan al ejercicio de sus funciones y al desarrollo de sus actividades. 8. Apoyar la puesta en marcha y el desarrollo de iniciativas de conservacion in situ, manejo y uso sostenible de la biodiversidad que privilegien la participacion de la sociedad civil en su concepcion, realizacion y evaluacion. 9. Las demas que correspondan al logro del objeto social de la sociedad. El estimulo, el apoyo, el mejoramiento, el desarrollo, la promocion de la educacion en colombia, con enfasis en la basica; a partir de los ejes de acceso universal de la educacion, mejora de la calidad, el fortalecimiento de las politicas educativas y la ejecucion de actividades cientificas y tecnologicas, como principio fundamental para el logro de un mejor pais con mayores indices de desarrollo economico y bienestar social. La sociedad que esta promovida, liderada y financiada por un grupo de ciudadanos y empresarios comprometidos con la educacion como base de la responsabilidad social con el pais y la sociedad, tendra como ejes prioritarios de accion para el cumplimiento de su objeto social a las regiones; departamentos y municipios donde debera recaer el mayor impacto. Se entiende en la definicion y para efectos del objeto de la sociedad que la educacion basica esta comprendida entre grados 0 y grado 11. Asi mismo la sociedad podra en el tiempo enfocar tambien su objeto a la promocion de la educacion superior y la educacion para el trabajo; aportar y proponer ideas para la orientacion estrategica del sistema educativo colombiano que promuevan la adecuada construccion de politicas publicas, asi como la vision de mediano y largo plazo y el seguimiento en pro de la continuidad y coherencia de esas politicas de acuerdo con las necesidades y prioridades del pais. En este contexto la sociedad podra promover las reformas necesarias para el mejoramiento de la educacion y actuar como interlocutor ante los gobiernos local, regional o nacional, asi como ante las distintas instancias del estado. Como parte de este proposito la sociedad participara activamente en los foros nacionales y/o regionales aportando a la discusion, analisis y propuestas de politicas publicas, programas y actividades en torno a la educacion, asi como en la divulgacion de sus conclusiones a la opinion publica. Liderar el mejoramiento de la calidad de la educacion basica apoyando y complementando las acciones que el estado emprenda para ese proposito, especialmente en el desarrollo y promocion de estandares curriculares, la evaluacion censal de los logros de aprendizaje, la incorporacion a la enseñanza de tecnologias de informacion. Sera fundamental para contribuir al mejoramiento de la calidad que la sociedad propenda por el apoyo, formacion y valoracion de la profesion docente. En el contexto del mejoramiento de la calidad, la sociedad promovera y participara en la identificacion y desarrollo de investigaciones, estudios y proyectos conducentes a aportar informacion sobre situaciones o propuestas. Apoyar el mejoramiento de la gestion de la educacion basica, sumando los conocimientos y recursos de las empresas y organizaciones, al conocimiento especializado del sector educativo para que las escuelas y colegios sean mas efectivos y el aprendizaje de los educandos este mas ligado a las competencias y habilidades requeridas; articular y apoyar las iniciativas locales y regionales para promover el apoyo y participacion de ciudadanos, empresas y empresarios en el logro de objetivos concordantes con las necesidades. En este sentido se brindara orientacion y apoyo a los ciudadanos, empresas y empresarios de los diferentes departamentos y municipios del pais en sus decisiones y escogencias de vinculacion con iniciativas locales y regionales en pro de la educacion basica con el proposito de lograr un mayor impacto y evitar la dispersion de recursos y acciones. Para este proposito la sociedad jugara un rol decisivo en la recoleccion, procesamiento y divulgacion de informacion sobre experiencias, programas e iniciativas municipales y regionales que merezcan ser replicadas, sirvan de ejemplo y punto de referencia para iniciativas de otros

municipios y regiones. Movilizar a la sociedad alrededor de una nueva cultura nacional de compromiso con la educacion basica buscando la participacion decidida de los diferentes sectores para consolidar la coherencia y continuidad de politicas y fortalecer un sistema educativo que garantice el acceso y equidad en la cobertura, la calidad educativa y la eficiencia en el uso de los recursos. 6. Exaltar y estimular las experiencias de casos individuales o colectivos de iniciativas municipales o regionales asi como de escuelas y/o otros establecimientos de educacion basica que sirvan de ejemplo y emulacion en las demas regiones del pais. Gestionar y canalizar recursos privados y/o publicos, nacionales o internacionales para la ejecucion de los proyectos y programas de la sociedad y para el mejoramiento de la educacion. Establecer y mantener contacto con otros paises a traves de organizaciones de gobierno, empresas y empresarios, asi como con organizaciones multilaterales de desarrollo, con el objeto de compartir, apropiar o replicar ejemplos, experiencias, politicas o programas relacionados con el impulso y mejoramiento de la educacion basica. Realizar investigaciones en el campo de la educacion. Fomentar la participacion de diferentes entidades del sector educativo y productivo con el objeto de aunar esfuerzos investigativos y racionalizar el uso de los recursos para la generacion y produccion de conocimientos en educacion; apoyar proyectos de desarrollo cientifico y tecnologico que tengan por objetivo principal el mejoramiento de la calidad de la educacion y el medio ambiente, asi como el de mejorar los metodos de siembra, minimizando perdidas en las plantaciones y cultivos desde su trasplante. Promover el desarrollo de mecanismos que permitan el fomento de la ciencia y la tecnologia en el campo educativo y el establecimiento de redes de investigacion e innovacion; para cumplir su objeto la sociedad puede adquirir y enajenar toda clase de bienes, a cualquier titulo, gravarlos y limitar su dominio; tenerlos o entregarlos a titulo precario; dar y recibir dinero en mutuo; girar extender, protestar, aceptar, endosar y, en general, negociar toda clase de titulos valores; aceptar y ceder creditos, novar obligaciones; invertir sus excedentes de tesoreria en valores y fondos de cualquier naturaleza; celebrar operaciones en moneda extranjera que esten directamente relacionadas con su objeto, participar en el capital de otras entidades cualquiera sea su naturaleza, designar apoderados judiciales y extrajudiciales; transigir y comprometer los asuntos patrimoniales en que tenga o pueda tener algun interes, efectuar donaciones remuneratorias o no, celebrar actos y contratos autorizados por la ley y requeridos para su operacion, incluyendo los contratos bancarios; la representacion o administracion de instituciones nacionales o extranjeras de igual naturaleza a la suya o similar y los que esten comprendidos dentro del giro ordinario de la sociedad; celebrar toda clase de contratos y operaciones con compañias de seguros, reaseguro y del sector financiero relacionadas con la proteccion de sus bienes, actividades y del personal a su servicio. Ejecutar en su nombre o por cuenta de terceros o en participacion con ellos, todos los actos y negocios juridicos que convengan al objeto social de la sociedad, y en general todos los contratos preparatorios complementarios y accesorios de los anteriores y los demas que sean necesarios o utiles para el buen desarrollo de una organizacion con animo de lucro. Adquirir, enajenar, gravar con hipoteca o prenda, administrar, recibir o dar en arrendamiento o a cualquier otro titulo, toda clase de bienes muebles o inmuebles. Transigir, desistir y apelar decisiones de arbitros y amigables componedores en los asuntos en que tenga interes frente a terceros, a los asociados mismos o a sus administradores; en desarrollo de su objeto, la sociedad podra ejecutar todas las operaciones o actividades conexas o complementarias o ligadas con la empresa social, y las que atañen al ejercicio de los derechos o al cumplimiento de las obligaciones derivadas de su existencia y desenvolvimiento, y en particular: Dar o recibir dinero a titulo de mutuo con o sin intereses. Crear, girar, aceptar y circular toda clase de titulos valores y documentos crediticios. Adquirir a cualquier titulo, gravar, enajenar toda clase de bienes. Constituir los apoderados y mandatarios especiales o generales, judiciales o extrajudiciales que requiera. Contratar y subcontratar los servicios de personas naturales o juridicas y profesionales y administrativos

que se requieran para la prestacion de sus servicios. Formar parte a cualquier titulo, inclusive el de asociada de personas juridicas, nacionales o extranjeras, publicas o privadas, siempre que el objeto o actividad de estas sea identica, similar o complementaria del social, en desarrollo de procesos contractuales y convenios estatales. Participar en toda clase de ofertas, concursos, licitaciones y ofrecimientos con personas naturales o juridicas o privadas nacionales, extranjeras o mixtas. Promocionar, explotar y comercializar todo tipo de negocio y operaciones. Solicitar tramites de reorganizacion o liquidacion judicial de empresas; conforme con los lineamientos de la ley 1116 de 2006, modificada por la ley 1429 de 2010. Abrir establecimientos de comercio sucursales o agencias de la sociedad fuera o dentro de su domicilio. Realizar los contratos de compraventa, arrendamiento, comodato, concesion, preposicion, suministro, corretaje, leasing, factoring, franquicia, seguro, cuenta corriente y/o ahorro, deposito, agencia comercial, distribucion, prenda, hipoteca, usufructo, fiducia mercantil, anticresis, consorcios, union temporal, cuentas en participacion, y, en general, ejercer todos los actos, contratos y negocios juridicos, bajo los limites de cuantia señalados en sus facultades y aquellas actividades que tiendan a contribuir al desarrollo del objeto.

A su vez, la sociedad podra realizar cualquier otra actividad economica licita, tanto en colombia como en el extranjero; de conformidad con el articulo 5 numeral 5 de la ley 1258 de 2008.

CAPITAL

	* CAPITAL AUTORIZADO *
Valor	$ 1.000.000.000,00
No. Acciones	100.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 10.000,00

	* CAPITAL SUSCRITO *
Valor	$ 606.000.000,00
No. Acciones	60.600,00
Valor Nominal Acciones	$ 10.000,00

	* CAPITAL PAGADO *
Valor	$ 606.000.000,00
No. Acciones	60.600,00
Valor Nominal Acciones	$ 10.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Representación Legal: La representación legal de la sociedad y la gestión de los negocios sociales estarán a cargo del gerente, quien tendrá un suplente y tendrá las mismas facultades del gerente.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades de el gerente: La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal (gerente principal), nombramientos estos que figuran inscritos en el registro mercantil, quienes no tendrán restricciones de contratación por razón de

la cuantía de los actos que celebren. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad sin limitaciones de cuantías. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedara obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Son facultades del representante legal (gerente principal): 1. Llevar la representación de la sociedad. 2. Usar la firma o razón social. 3. Contratar los empleados y asesores que se requieran. 4. Señalar la remuneración de los empleados de la sociedad y los honorarios de los asesores permanentes u ocasionales. 5. Presentar un informe de su gestión a la asamblea general de accionistas en sus reuniones ordinarias y extraordinarias, junto con el balance general y el estado de pérdidas y ganancias y proyecto de distribución de utilidades. 6. Convocar a la asamblea general de accionistas a sus sesiones. 7. Constituir los apoderados que requiera la sociedad para el cumplimiento de sus actividades y la defensa de sus intereses. 7. Celebrar contratos y negocios jurídicos, tales como contratos de compraventa de bienes muebles e inmuebles, arrendamiento, leasing, factoring, fiducia mercantil, pignoración, hipotecas, suministro, seguros, comisión, mandato, distribución, preposición, agencia comercial, consorcio, unión temporal, edición, cuenta corriente, cuenta de ahorros, deposito general de mercancías joint venture, 8. Celebrar a nombre de la sociedad, toda clase de convenios civiles y mercantiles que ameriten la representación de la sociedad, en relación con su objeto social y el giro ordinario de sus negocios, 9. Exigir, cobrar y percibir cualquier cantidad de dinero o de otras especies que se adeuden a la sociedad, expida los recibos y haga las cancelaciones correspondientes; 10. Pagar a los acreedores de la sociedad y haga con ellos arreglos sobre los términos de pago de sus respectivas acreencias; 11. Exigir y admitir cauciones que aseguren los créditos reconocidos o que reconozcan a favor de la sociedad sean reales o personales, 12. Actuar por cuenta de los créditos reconocidos o que se reconozcan a favor de la otorgante, admitir a los deudores en pago, bienes distintos de lo que están obligados a dar y para que rematen tales bienes en juicio; 13. Exigir cuentas a quienes tengan obligación de rendirla a la sociedad, las apruebe o impruebe y paga o perciba según el caso, el saldo respectivo, otorgando los finiquitos correspondientes, 14. Condonar total o parcialmente la deuda a favor de la sociedad y para que conceda a los deudores espera para satisfacer sus obligaciones; sin embargo, para desarrollar esta función deberá ser autorizada por la asamblea para la celebración de tramites de reorganización de empresas y liquidación judicial, según lo dispuesto en la ley 1116 de 2006, modificada por la ley 1429 de 2010; 15. Asegurar las obligaciones contraídas a favor de la sociedad con hipoteca o con prenda sobre los bienes de los deudores o para que las cancelen en caso de existencia, 16. Tomar para la sociedad o de por cuenta de ella, dinero en mutuo con facultad de estipular tipo de interés, plazo y demás condiciones; 17. Conciliar, transigir los pleitos, deudas y diferencias que ocurran en relación a los derechos y obligaciones de la sociedad; 18. Someter a un tribunal de arbitramento las diferencias que surjan entre la sociedad, los socios y terceros; 19. Celebrar contrato de cuenta de ahorros, cuenta corriente en nombre de la sociedad ante las diferentes entidades financieras, así como para cancelar las mismas, consignar dinero en ellas y retirarlos; también hacer depósitos, prorrogar y retirar el certificado de depósitos a términos; 20. Girar u otorgar toda clase de títulos valores, solicitar aval de los mismos y negociar dichos títulos; 21. Representar la sociedad ante toda entidad pública o privada, actuar en los procesos judiciales y administrativos, como también presentar propuestas individuales o conjuntas en consorcio o uniones temporales en los procesos de licitaciones públicas ante las diferentes entidades estatales; 22. Designar los funcionarios de la empresa y fijarles sus funciones y remuneraciones, previa concertación con la asamblea de

socios; 23. Presentar los informes de gestión a la terminación de cada ejercicio contable en las correspondientes reuniones ordinarias de la asamblea y también el balance respectivo junto con el proyecto de distribución de las utilidades sociales, 24. Convocar a la asamblea de socios a reuniones ordinarias y extraordinarias y; 25. Constituir apoderado judicial y extrajudicial para la defensa de los intereses de la sociedad en cualquier actuación procesal. 26. Presentar las cuentas, balances, inventarios y el proyecto de utilidades ante la asamblea general, 27. Constituir apoderados especiales y asesores legales, para que representen a la sociedad judicial y extrajudicialmente, 28. Celebrar todas las operaciones bancarias y de crédito necesarias para el desarrollo del objeto social. 29. Recibir dinero en mutuo y negociar toda clase de acto sobre títulos valores y 30. Nombrar y remover libremente a los empleados de la sociedad.

El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedara obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal; siempre que no excedan los límites del poder o mandato.

Paragrafo primero: El gerente queda facultado para celebrar actos y contratos, en desarrollo del objeto de la sociedad, con entidades públicas, privadas y mixtas.

31. Las facultades descritas en el artículo 18 de los estatutos de MALU CONSTRUCCIONES SAS, a partir del numeral 1 hasta el numeral 30 deben ser aprobadas por la asamblea de accionistas antes de tomar cualquier decisión.

32. Para que la sociedad pueda hacer parte de cualquier consorcio o unión temporal para participar en las licitaciones públicas o privadas y procesos contractuales deben estar autenticadas.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 003 del 15 de noviembre de 2022 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 16 de noviembre de 2022 con el No. 49870 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	DELTRY MARIA RODRIGUEZ LOPEZ	C.C. No. 49.608.472

Por Acta No. 005 del 15 de febrero de 2024 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 26 de febrero de 2024 con el No. 54197 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SUPLENTE DEL GERENTE	ABDUL JESUS MORENO CORDOBA	C.C. No. 77.033.870

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 006 del 03 de febrero de 2026 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 09 de marzo de 2026 con el No. 62238 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	LISETH CAROLINA RODRIGUEZ LOPEZ	C.C. No. 39.462.332	218885-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) Acta No. 002 del 03 de agosto de 2022 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas	48956 del 08 de agosto de 2022 del libro IX
*) Acta No. 004 del 04 de enero de 2023 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas	50246 del 05 de enero de 2023 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4290
Actividad secundaria Código CIIU: M7020
Otras actividades Código CIIU: M7112 F4220

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

CÁMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 06/05/2026 - 09:01:05
Recibo No. S001003659, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN MuQHq4z9Fq

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=39 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre: MALU CONSTRUCCIONES
Matrícula No.: 164294
Fecha de Matrícula: 30 de julio de 2019
Último año renovado: 2026
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CR 17 9 60
Barrio : SAN JOAQUIN
Municipio: Valledupar, Cesar

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA – TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $5.744.342.338,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo – CIIU : F4290.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA – REPORTE A ENTIDADES

A. Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES. b. Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Fecha expedición: 06/05/2026 - 09:01:05
Recibo No. S001003659, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN MuQHq4z9Fq

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=39 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

CÁMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 04/05/2026 - 12:01:14
Recibo No. S001003026, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN yxugJrQDBD

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=39 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : KONSTRUCCIONES Y KONSULTORIAS S.A.S
Sigla : KONKON S.A.S
Nit : 901839938-3
Domicilio: Valledupar, Cesar

MATRÍCULA

Matrícula No: 211113
Fecha de matrícula: 11 de junio de 2024
Ultimo año renovado: 2026
Fecha de renovación: 16 de marzo de 2026
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CR 5 25 - 32
Barrio : 5 DE NOVIEMBRE
Municipio : Valledupar, Cesar
Correo electrónico : konkonsas@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3046172200
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CR 5 25 - 32
Barrio : 5 DE NOVIEMBRE
Municipio : Valledupar, Cesar
Correo electrónico de notificación : konkonsas@gmail.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 04 de febrero de 2024 de la Asamblea General De Accionistas de Valledupar, inscrito en esta Cámara de Comercio el 11 de junio de 2024, con el No. 55592 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada KONTRUCCIONES Y KONSULTORIAS S.A.S.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 002 del 25 de agosto de 2024 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas de Valledupar, inscrito en esta Cámara de Comercio el 09 de octubre de 2024, con el No. 56689 del Libro IX, se decretó REFORMA DE ESTATUTOS: ARTICULO 5° (CAPITAL AUTORIZADO) Y ARTICULO 27°

(FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL)

Por Acta No. 002 del 25 de agosto de 2024 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas de Valledupar, inscrito en esta Cámara de Comercio el 09 de octubre de 2024, con el No. 56689 del Libro IX, se decretó REFORMA - CAMBIO DE RAZON SOCIAL DE: HUMANOS INTEGRALES S.A.S. POR: KONTRUCCIONES Y KONSULTORIAS S.A.S CON SIGLA: KONKON S.A.S

Por Acta No. 002 del 25 de agosto de 2024 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas de Valledupar, inscrito en esta Cámara de Comercio el 09 de octubre de 2024, con el No. 56689 del Libro IX, se decretó REFORMA: CAMBIO DEL OBJETO SOCIAL

Por Acta del 13 de noviembre de 2024 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas de Valledupar, inscrito en esta Cámara de Comercio el 13 de noviembre de 2024, con el No. 56961 del Libro IX, se decretó CAMBIO DE RAZON SOCIAL DE KONTRUCCIONES Y KONSULTORIAS S.A.S A KONSTRUCCIONES Y KONSULTORIAS S.A.S CON SIGLA KONKON S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto Social quedara de la siguiente manera:

La sociedad se dedicará a A) Compraventa, importación, exportación, comercialización, producción, representaciones comerciales distribución, mantenimiento, adecuación, instalación y suministro de toda clase de artículos, elementos, accesorios y productos eléctricos, electrónicos, baterías, pilas, pilas aa, herramientas eléctricas, herramientas manuales, herramientas de corte y herramientas de precisión, machetes, serruchos, sables, espadas, dagas, cuchillos, maderas, hierros, correas, mangueras, soldaduras, thiner, pinturas, válvulas, tuberías, montacargas, motobombas, plantas eléctricas, paneles solares, compresores, desmontadoras, hidrolavadoras, guadañadoras, motcsierras, gatos hidráulicos, palas, palas plegables cables, cadenas, eslingas, argollas cn ocho, mosquetones, perros, grilletes, elementos disuasivos eléctricos, gas pimienta, bastones, bastones retractiles, reguladores eléctricos, baterías, pilas, pilas, plantas eléctricas, antenas, reconectores eléctricos, toda clase de equipos electrodomésticos, morrales y en general todo lo relacionado con el ramo de la ferretería para la industria, el comercio, la construcción, o cualquier otro uso; al igual que la fabricación, producción, importación exportación diseño y/o comerc:alización de materias primas, llantas, neumáticos, protectores, vajillas, tiendas de campaña, carpas, correaje y atalaje, productos químicos, drogas de uso humano, drogas de uso animal, reactivos, abonos, fungicidas, bactericidas, equipos y elementos de cocina y comedor, electrodomésticos, lencería, muebles de cocina y comedor, víveres, rancho y bebidas, máquinas para comedor, cocina y despensa (calderas, marmitas, hornos, cuartos fríos, etc.) enseres de cocina y comedor (ollas, sartenes, cantinas, cubiertos, vajillas, etc) quipos, elementos y materiales de ingeniería, maquinas, materiales técnicos, herramientas, repuestos, partes, piezas para el mantenimiento de vehículos automotores, naval y fluvial, herramientas para talleres: motobombas, compresores, generadores eléctricos y baterías, equipos de seguridad, soporte de energía, equipos de comunicación, equipos de detección, radio, sonido, televisión, fotografía, radar y sonar de radiocomunicación, radio recepción y radiocomunicación, equipos de fotografía, proyección, microfilmación y sus accesorios y repuestos suministros de elementos para

la modernización de salas de monitoria de telefonía fija y móvil, equipos de interceptores, perturbadores todo tipo de micrófonos y micro cámaras para uso de inteligencia comercial y profesional, equipos para análisis de identificación de voz y quipos para la localización telefónica móvil de cdma y gsm, equipos de bucería y voladoras submarinas, sus repuestos y accesorios, equipos de detección aérea, de superficie y submarina sus accesorios, repuestos y equipos de sintonía y calibración, equipos de educación física y deportes: elementos de deportes, elementos de caza, pesca, tiro al blanco y balles¿ería, de lanzamiento, de gimnasia, de recreación, accesorios y otros equipos, bandas de guerra y músicos. b) compraventa, importación, exportación, b) comercialización, producción representaciones comerciales, distribución, mantenimiento, adecuación, instalación y suministro de toda clase de equipos, maquinaria, repuestos, accesorios, artículos y elementos para la industria, comercio automotriz, carros de bomberos, ambulancias, ambulancias antimotines, motocicletas de dos y cuatro tiempos, equipos de transporte terrestre, aéreo, fluvial y marítimo, equipos de transporte terrestre, aéreo, fluvial y marítimo, equipos de transporte especial; centro de mecanizado, fresadoras, tornos, taladros, equipos de soldadura, máquinas de coser y en general todo lo relacionado con el ramo; vehículos automotores en toda clase de formas, sus gamas para transporte, así como sus repuestos, llantas, botes tácticos, vibro compactadores, excavadoras, maquinaria pesada y todo lo relacionado con el ramo; tractores, baterías recargables y desechables, filtros para equipos automotores dieses y a gasolina, llantas, lubricantes para todo tipo de automotores, maquinaria pesada, agrícola e industrial y en general todo lo relacionado con el ramo. c) compraventa, irnportación, exportación, comercialización, producción, representaciones comerciales, distribución, mantenimiento, adecuación instalación y suministro de dotaciones de trabajo para toda clase actividades, artículos para la seguridad industrial, hospitalarios, prendas de vestir de toda clase, confecciones, pijamas, pijamas térmicas, pantalonetas, bufandas, casccs, chalecos cinturones, afelpados, toallas, suéteres, morrales, bolsos, camisas, camisetas, chapas metálicas, herrajes, remaches, ganchos suelte rápido, medias, medias térmicas, textiles, hilos, reatas, botones, cueros, calzado, botas, botas térmicas, cantimploras, porta cantimplora, menaje en acero inoxidable, marmitas, guantes, guantes térmicos, guantes de lona, guantes de pvc, guantes de carnaza, coderas, rodilleras, arneses, mosquetones, argollas, figuras en 8, cuerdas, camillas, sillas Íappel, cascos blindados, chalecos blindados, equipos, carpas, colchones, cantimploras y porta cantimploras, ponchos y contenedores, binoculares, pasarnontañas, pasamontañas térmicos, telémetros, monóculos, anteojos panorámicos y en general todos los artículos del ramo. d) compraventa, importación, exportación, comercialización, producción, representaciones comerciales, distribución, mantenimientos, adecuación, instalación y suministro de elementos de aseo personal para el hogar, juegos de cama, equipos de alojamiento, catres, camas, cómodas, baúles, sábanas y sobre sábanas, fundas, frazadas, cobijas, almohadas, cubreiechos, toallas, toldillos, mosquiteros, hamacas, ponchos, sintelitas, carpas, sobre carpas, sacos de campaña, colchones, mesas, escritorios, sil'as, argollas, cubiertos, marmitas, instalaciones, hangares, estufas y cocinas de campaña fijas o móviles tractadas, menaje en acero inoxidahle, platos, jarros, cubiertos, marmita individual en acero inoxidable, oarpa tipo igloo, camel bag, campamentos, contenedores de lavandería, contenedores de cocina, contenedores de cafetería, contenedores de dormitorios, contenedores de depósitos de armamento, tiendas de campaña, bidones para combustible, bidones para agua, depósitos y teda clase de accesorio :ei ramo. e) compraventa, importación, exportación, comercialización, producción, representaciones comerciales, distribución, mantenimiento, adecuación, instalación y suministro de vestuario para personal miiitar o civil, lo cual indica confección de uniformes Inilitares (de servicio, campaña y gala), gorras, camisas, franelas, suéteres, ropa interior, camisetas, vestuario personal, civil, médicos, así como accesorios para uniformes, calzado, insignias, distintivos, botones, escudos, chapas, cinturones, hilos, velcros, bastones de mando, sablps, espaqas, corbatas.

guantes, medias, pañuelos, calzados, productos de cuero, caucho y tcdo lo relacionado con el ramo. f) compraventa, importación, exportación, comercialización, producción, representaciones, comerciales, dist'ibución, mantenimiento, adecuación, instalación y suministro de toda clase de empaques, sacos, sacos terreros, cajas, bolsas en polietileno, plásticos, cartón y polietileno en alta y baja densidad y todo lo relacionado con el ramo. g) compraventa, importación, exportación, comercialización, producción, representaciones comerciales, distribución, mantenimiento, adecuación, instalación y suministro de toda clase de artículos de papelería, misceláneos, equbos de oficina, útiles de escritorio e implementos de aseo. h) importación, exportación, comercialización, producción, representaciones comerciales, distribución, mantenimiento, adecuación, instalación y suministro de radios y equipos de comunicación y radiocomunicación, equipos electrónicos y eléctricos y en general todo lo relacionado con el ramo. i) compraventa, importación, exportación, comercialización, producción, representaciones comerciales, distribución, mantenimiento, adecuación, instalación y suministro de repelentes, aceites y en general todos es productos derivados del petróleo, artículos en fibra de vidrio, materias primas para la industria química, minera, metalmecánica, curtiembres, marroquinería y todo lo relacionado con el ramo. j) compraventa, importación, exportación, comercialización, producción, representaciones comerciales, distribución, mantenimiento, adecuación, instalación y suministrc de artículos elaborados en fibra de vidrio, materias primas para as industries: cerámica, minera, metalmecánica, textileras, curtiembres y marroquinería y todo lo que tenga que ver con el ramo. k)compraventa, importación, exportación, comercialización, producción, representaciones comerciales, distribución, mantenimiento, adecuación, instalación y suministro de material médico, quirúrgico, similares para la conformación y adecuación de kits de ambulancias aéreas y terrestres, antenas, dotaciones hospitalarias, equipos quirúrgicos, odortológicos o imp!ementos hospitalarios y todo lo relacionado con el ramo hospitalario. l) representación, elaboración, fabricación, diseño, transformación, montaje, mantenimiento, importación, exportación de equipos para el com.rol de poiución, descontaminación del aire, aguas, residuos y productos orgánicos e inorgánicos derivados del petróleo. la sociedad podrá fabricar, importar, distribuir, comercializar, explotar y en general efectuar todo tipo de operación comercial con equipos de control ambiental, medición de coniaminación, sistemas de manejo de desechos industriales, aguas residuales, contaminación sonora, sistemas de manejo de basuras o rellenos sanfarios y todo Io relacionado con el ramo. m) El estudio, diseño, planeación, contratación, realización, construcción, financiación, explotación, interventoría y administración de negocios de infraestructura y la ejecucicn de todas las actividades y obras propias de la ingeniería y la arquitectura en todas sus manifestaciones, modalidades y especialidades, dentro D fuera del Territorio Nacional, la realización de trabajos, estudios, consultorías, interventorías de obra y proyectos de construcción, adecuación y mantenimiento en materia de urbanización arquitectura e ingeniería, la promoción de obras y el estudio, programación y administración de planes prornociónales para el desarrollo de inmuebles y la construcción de u, banizaciones, parcelaciones, centros de vivienda, industriales o comerciales. promover, desarrollar o ejecutar versiones en proyectos inmobiliarios de todo tipo, para Io cual podrá proceder a la adquisición a cualquier título de bienes inmuebles con destino parcelarlos, urbanizarlos, construirlos mejorarlos y enajenarlos. n) comercializar, adquirir bajo el objeto social aquí estipulado a cualquier título, toda clase de muebles e inmuebles, tales como maquinaria y equipo, terrenos, edificios, yacimientos mineros, patentes o concesiones, hacer el montaje necesario para el desarrollo de los objetivos sociales de la empresa. ñ) la proyección, ejecución, diseños y en general todo lo que tenga relación cen la industria metalmecénica. o) compraventa, importación, exportación, comercializac.ión, producción, representaciones comerciales, distribución, mantenimiento, adecuación, instalación y suministro de productos de material de tela nomex y sus accesorios. p) compraventa, importación, exportaciCn, comercialización, producción,

representaciones comerciales, distribución, mantenimiento, adecuación, Instalación y suministro de sistema modulares. q) compraventa, importación, exportación, comercialización, producción, representaciones comerciales, distribución, mantenimiento, adecuación, instalación y suministro de toda clase de elementos, productos, subproductos y derivados, primarios, elaborados o semielaborados, similares o vinculados a los anteriores, para aviones, helicópteros y toda clase de aeronaves y vehículos aéreos en general, sean éstos comerciales, públicos y privados, nacionales o extranjeros, por cuenta propia o aiena, ya sea dentro o fuera de los aeropuertos, bases, aeródromos c terminales aéreos, así como la prestación y/o contratación de todos los servicios necesarios relacionados con lo anterior. Depósitos, abastecimientos, mantenimientos, transportes, conducción, suministro, compra, venta, entrega, almacenamiento, comercialización, distribución de combustibles de aviación en general. r) la sociedad podrá desarrollar cualquier clase de negociaciones licitas para el eficaz cumplimiento de su objeto social, podrá:

1. transigir, desistir o someter a decisiór, arbitral casos en que tenga interés la sociedad frente a terceros con sus asociados. 2. La fabricación, producción, importación, exportación diseñoy/o comercialización de elementos para control de incendios y averías, accesorios y repuestos, herramientas y equipos para pruebas. s) instalar y dotar bajo la denominación que estime conveniente almacenes expendedores de los mismos bienes, repuestos y o artículos que fabrique, importe, represente y/o comercialice, sus partes y accesorios, de igual manera podrá establecer agencias, sucursales co filiales técnicas y comerciales correspondientes a su objeto social. t) de igual manera la sociedad podrá representar fábricas, empresas o firmas nacionales y extranjeras para la comercialización y distribución a nivel nacional e internacional de esos bienes y servicios. u) prestación del servicio público de energía eléctrica. entre las actividades que pueda adelantar se encuentra: la generación eléctrica mediante el uso de cualquier tipo de tecnología convencional o no convencional, el diseño, la construcción y puesta en funcionamiento de todo tipo de planta de generación, la administración, operación, mantenimiento, distribución, expansión, explotación, rehabilitación, conservación, reducción de pérdidas de energía y todo lo relacionado con el ramo. v) ejecutar toda clase de contratos civiles y comerciales tendientes a desarrollar el objeto de la sociedad. w) compraventa, importación, exportación, comercialización, producción, representaciones comerciales, distribución de alimentos, alimentos liofilizados, raciones de campaña y todo lo relacionado con el ramo. x) importación y comercialización de equipos o elementos para la vigilancia y seguridad privada. y) compraventa, importación, exportación, comercialización, distribución de optrónicos, de visión nocturna, lasericos y térmicos, así como el laboratorio para el mantenimiento de los mismos. z) la compra venta comercialización de semovientes y todo lo relacionado con el ramo.

CAPITAL

	* CAPITAL AUTORIZADO *
Valor	$ 1.000.000.000,00
No. Acciones	20.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 50.000,00

	* CAPITAL SUSCRITO *
Valor	$ 2.000.000,00
No. Acciones	40,00
Valor Nominal Acciones	$ 50.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	$ 2.000.000,00
No. Acciones	40,00
Valor Nominal Acciones	$ 50.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Representación legal: La administración inmediata de la sociedad, su representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, que se denominará REPRESENTANTE LEGAL, el cual tendrá un suplente, que lo reemplazará en sus faltas absolutas, temporales o accidentales con las mismas facultades, este cargo estará en cabeza del designado administrador de la sociedad. Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de liquidación privada o judicial, cuando el representante legal sea persona jurídica. La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso. La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. En aquellos casos en que el representante legal sea persona jurídica, las funciones quedaran a cargo del representante legal de esta. Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas con la mitad más uno de los votos dentro del mismo órgano.

Parágrafo 1. Ostentara el título de representante legal, la persona designada en estos estatutos hasta el día en el que se lleve a cabo el procedimiento descrito anteriormente.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del Representante Legal: La sociedad será gerenciada, administrada y representada legamente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. La representación legal de la sociedad estará en cabeza de una persona natural o persona juridica. Serán funciones especificas del cargo, las siguientes: a) Representar legalmente la sociedad ante los asociados, ante terceros y ante toda clase de autoridades judiciales y administrativas, funcionarios, personas jurídicas o naturales, etc.… b) Constituir, para propósitos concretos, los apoderados especiales que considere necesarios para representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad y la delegación de facultades que estime conveniente, c) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos sociales. d) Organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilización, pagos y demás operaciones de la sociedad. e) Velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva. f) Certificar conjuntamente con el contador de la sociedad los estados financieros en el caso de ser dicha certificación exigida por las normas legales. g) Designar las personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de acuerdo a las

circunstancias sean convenientes; además, fijara las remuneraciones correspondientes, dentro de los limites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. h) Celebrar y ejecutar actos y contratos que tiendan a llenar los fines para los cuales ha sido constituida la sociedad y el objeto social. En ejercicio de esta facultad podrá: enajenar, adquirir, mudar, gravar, limitar en cualquier forma y a cualquier titulo los bienes muebles e inmuebles de la sociedad; transigir, comprometer, conciliar, desistir, novar, recibir e interponer acciones y recursos en cualquier genero de todos los negocios o asuntos de cualquier índole que tenga pendiente la sociedad; contraer obligaciones con garantía personal, prendaria o hipotecaria, dar o recibir dinero en mutuo, hacer depósitos bancarios, firmar toda clase de títulos valores y negociar esta clase de instrumentos, firmarlos, aceptarlos, protestarlos, endosarlos, pagarlos, descargarlos, tenerlos o cancelarlos; comparecer en juicios en que se discute el dominio de los bienes sociales de cualquier clase; formar nuevas sociedades o entrar a formar parte de otras ya existentes.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 002 del 25 de agosto de 2024 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 09 de octubre de 2024 con el No. 56688 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	VANESSA DE JESUS ACOSTA ZABALETA	C.C. No. 1.121.331.690

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 001 del 03 de marzo de 2026 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 12 de marzo de 2026 con el No. 62283 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	DANIEL MANUEL CUELLO ROYETH	C.C. No. 77.182.208	110548-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) Acta No. 002 del 25 de agosto de 2024 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas	56689 del 09 de octubre de 2024 del libro IX
*) Acta del 13 de noviembre de 2024 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas	56961 del 13 de noviembre de 2024 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no

sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: M7112
Actividad secundaria Código CIIU: F4290
Otras actividades Código CIIU: F4210

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MEDIANA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $7.473.539.200,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : M7112.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES

A. Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES. b. Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

Fecha expedición: 04/05/2026 - 12:01:15
Recibo No. S001003026, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN yxugJrQDBD

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=39 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

CÁMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 04/05/2026 - 12:01:26
Recibo No. S001003026, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CjBuJX57zy

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=39 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : V2 INGENIERIA S.A.S.
Nit : 900657246-1
Domicilio: Valledupar, Cesar

MATRÍCULA

Matrícula No: 117000
Fecha de matrícula: 19 de septiembre de 2013
Ultimo año renovado: 2026
Fecha de renovación: 04 de marzo de 2026
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CL 25 NO. 6-17
Municipio : Valledupar, Cesar
Correo electrónico : gerenciav2ingenieria@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3004617222
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CL 25 NO. 6-17
Municipio : Valledupar, Cesar
Correo electrónico de notificación : gerenciav2ingenieria@gmail.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado No. 1 del 16 de septiembre de 2013 de la Asamblea Constitutiva de Valledupar, inscrito en esta Cámara de Comercio el 19 de septiembre de 2013, con el No. 24604 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada PROYECTOS ING S.A.S.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 004 del 09 de junio de 2022 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas de Valledupar, inscrito en esta Cámara de Comercio el 16 de junio de 2022, con el No. 48561 del Libro IX, se decretó CAMBIO DE RAZON SOCIAL DE PROYECTOS ING S.A.S. POR FERROALQUILER DE COLOMBIA S.A.S.

Por Acta No. 005 del 18 de julio de 2022 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas de

Valledupar, inscrito en esta Cámara de Comercio el 24 de enero de 2025, con el No. 57577 del Libro IX, se decretó REFORMA - CAMBIO DE RAZON SOCIAL DE: FERROALQUILER DE COLOMBIA S.A.S. POR: V2 INGENIERIA S.A.S

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto social: La sociedad tendrá como objeto el realizar cualquier actividad lícita comercial y civil. La sociedad tendrá como objeto principal las siguientes actividades: A-. Proveedor, construcción, interventoría, servicios y proyectos de obra de ingeniería civil y arquitectura en general, así como la ejecución de ellas en adiciones, reparaciones, restauraciones, mejoras o modificaciones. El diseño, plantación, programación, consultoría, interventoría y construcción de obras de ingeniería sanitaria y ambiental, estudios de urbanismo, planes de desarrollo regional y urbano. Vías de comunicación: Trazado, diseño, construcción y mantenimiento de carreteras, vías urbanas y rurales, caminos veredales, vías de acceso, andenes, perforación y túneles, pavimentos rígidos, pavimentos flexibles, obras de arte y demás obras complementarias. Conformación de engranados, arborizaciones, mantenimiento de parques, señalización de vías y demás obras conducentes al saneamiento y control del ambiente, puentes, explotación y suministro de materiales, operaciones de corte, cargue y transporte de material estéril y carbón, puertos marítimos, fluviales y aéreos, alquiler, compra y venta de maquinaria y equipos necesarios para las mismas. B-. Hidráulicas, ambientales y sanitarias: Presas, diques, muelles, control de ríos, irrigación y drenajes, dragados y canales, pozos profundos, acueductos, rellenos sanitarios, manejo y control ambiental, explotación de recursos naturales. C-. Sistemas de comunicación: Centrales telefónicas, redes de fibra óptica, redes de computación y conmutación. D-. Obras de urbanismo: Edificaciones, parques, estructuras de concreto y metálicas, construcción, remodelación, urbanización y parcelación de bienes inmuebles urbanos y rurales y la enajenación de los mismos. E -. Hidrocarburos: Oleoductos, cruces subfluviales, estructuras marinas, refinerías y plantas petroquímicas, estaciones de bombeo, geología minera, exploración, explotación, importación y exportación de toda clase de minerales y maquinarias y equipos necesarios para dicha actividad. F-. Participar en licitaciones, selecciones abreviadas, concurso de méritos abierto, concurso de méritos con lista corta, concurso de méritos con lista multiusos, contratación de mínima cuantía, contratación directa, invitaciones, subastas inversas y cualquier otra forma de contratación pública o privada, de carácter individual, promesa de sociedad futura, consorcio o uniones temporales, relacionadas con su objeto social, así como la ejecución de estudios y diseños para la construcción de obras de ingeniería y arquitectura para las que la sociedad se inscribirá en el registro único de proponentes de la cámara de comercio. Así mismo firmar los contratos que de estos concursos se deriven y ejecutar las obras objeto de los mismos. Celebrar operaciones bancarias de crédito y bursátiles con las entidades del sector financiero público y privado, invertir como asociado en todo tipo de sociedades comerciales o civiles y formar parte de sociedades de derecho privado y de economía mixta, así mismo formar parte a cualquier título en sociedades, asociaciones, consorcios, uniones temporales o cuentas en participación de personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras. G-. Obtención de licencias administrativas exigidas por la ley y contratación de profesionales necesarios. H -. Celebrar, ejecutar liquidar e indirectamente, a nivel nacional o internacional, en áreas rurales urbanas con entidades privadas, públicas o mixtas, toda clase de contratos cuyo objeto trate de asesorías, consultorías, obras y suministros (insumos) servicio de administración e

interventorías que estén relacionadas con actividades de la ingeniería (civil, mecánica, de petróleos, de producción, industrial, química y ambiental), la arquitectura, la industria (petrolera, minera y metalmecánica) y especialidades como la instrumentacion y control, soldaduras en estructuras metalicas, tuberias y radiacion, pintura industrial, diseño, elaboracion, presentacion, importacion, exportacion, compras, ventas en general, comercializacion y todo tipo de partes de equipos y maquinaria relacionada con las actividades del objeto social. I-. Diseño, construccion, operacion mantenimiento (preventivo y correctivo) y atencion de emergencia de obras para transporte de hidrocarburos (plantas, estaciones, oleoductos, poliductos, combaste-Gasoductos, etc.) sistemas contr a- Incendio, tanques, estaciones petroleras, la construccion de canalizaciones externas y subterraneas para la extension y distribucion de redes de energia, telefonos, acueductos y alcantarillados y en general todo lo relacionado con servicios publicos, obras hidraulicas y sanitarias, trinchos, vias, diques, gaviones geotecnias, taludes edificios, estructuras metalicas, (puentes, casetas, plataformas, cerramiento, tanques y/ o de concreto, separadores, muros y boxcoulverts, etc.) sistemas electromecanicos de subsuelo o superficies, y toda clase de bienes electromecanicos inmuebles (bombas, compresores, turbinas, torres, teas, etc.) consultorias e interventorias en salud ocupacional (seguridad industrial, higiene industrial, medio ambiente). J -. Tomar o dar en arrendamiento toda clase de bienes muebles o inmuebles. K -. La fabricacion, prefabricacion, ensamble, montaje y transformacion de materias primas y/ o materiales para la industria de la construccion; enajenacion de materiales nuevos y de sobrantes de obras. La participacion en sociedades civiles comerciales y en calidad de gestor, fundador o inversionista, cuentas en participacion y otras asociaciones, aun cuando su objeto social sea diferente al aqui descrito. La celebracion de contratos comerciales de representacion, agencia concesion y franquicias de productos o servicios de marca registrada, nacional o extranjera y de cualquier tipo de negocio autorizado por la ley. La compraventa de maquinaria y equipo para la construccion, alquiler y administracion de los mismos, para el desarrollo de su objeto social, la compañia podra adquirir, gravar, enajenar, limitar y dar en garantia toda clase de bienes raices, muebles, equipos e implementos para la ejecucion de obras de construccion para respaldar obligaciones propias o de terceros y celebrar contratos en virtud de los cuales la compañia tome a su cargo directamente o por conducto de contratistas, la planeacion o ejecucion de estudios de factibilidad de mercadeo y de actividades accesorias a la construcción de obras de urbanizacion, parcelacion en areas urbanas, suburbanas y rurales; la administracion y venta de lotes, parcelas y edificaciones; la asociacion con terceros para el desarrollo y ejecucion de programas de urbanizacion, parcelacion o construccion; producir materiales destinados a obras o construcciones y explotacion de canteras, playas y demas depositos naturales o yacimientos de materiales de construccion con destino a las obras y la venta de los mismos; contratar la ejecucion de obras o trabajos bajo las diferentes modalidades comerciales o administrativas de contratacion; asociacion con terceros para la ejecucion de obras o para la realizacion de proyectos especificos, o bien bajo la modalidad de consorcios, uniones temporales o cualquier otro tipo de asociacion o participacion; subcontratar obras o parte de ellas. L-. La compra venta, importacion y exportacion de bienes para la industria y el comercio. M-. La investigacion, creacion y aplicacion de estudios y conocimientos cientificos, tecnologicos y tecnicos para el desarrollo y ejecucion, evaluacion, elaboracion prevencion mitigacion y control de proyectos y programas; promoviendolos y desarrollandolos basados en lo economico, politico, cultura, ambiental, agropecuario, ingenierias, arquitectura, topografia, agricultura, educativo y las areas de la salud fisica y mental, con capacidad de proveer suministros en las aereas referenciadas anteriormente enmarcadas. Promover e impulsar proyectos de investigacion cientifica que favorezcan el desarrollo de la ciencia en el ambito nacional e internacional, encaminados a promover el desarrollo de las comunidades en el ambito rural y urbano. Promover, gestionar, ejecutar y

desarrollar proyectos de gestion ambiental en las areas de educacion, consultorias, construccion e interventoria de proyectos, para mantenimiento y avance de programas enmarcados en el desarrollo empresarial. Formular y ejecutar programas en las areas de salud, nutricion, bienestar y desarrollo social, vivienda, trabajo, empleo, educacion, proteccion a la vida y la generacion de procesos de participacion ciudadana. Proveer suministros, equipos, materiales, herramientas, viveres; obras civiles hidraulicas, regulacion y control de rios, sistemas de irrigacion y drenaje, dragados y canales, conduccion de aguas, obras sanitarias y ambientales, redes de distribucion de agua potable, redes de distribucion de aguas servidas, estaciones de bombeo, plantas de tratamiento, tanques de almacenamiento, empradizarian, revegetalizacion o formacion de cobertura vegetal, rellenos sanitarios, pozos septicos, edificaciones y obras de urbanismo, edificaciones sencillas hasta 500 m2 y de alturas menores de 15 metros, edificaciones mayores de 500 m2 y de alturas mayores de 15 metros, remodelaciones, conservacion y mantenimiento restauracion de edificaciones, parques, obras de urbanismo, paisajismo y complementarias, estructura de concreto convencionales, estructuras especiales de concreto, estructuras metalicas, estructuras de madera, instalaciones interiores para edificaciones. Realizar estudios y ejecutar obras de transporte y complementarios, vias de comunicacion en superficies, pavimentos rigidos, pavimentos flexibles, puentes atirantados y cables aereos, señalizacion y semaforizacion, agricultura y desarrollo rural, estudios macroeconomicos, planeacion del desarrollo agricola planeacion del desarrollo rural, censos y estadisticas agricolas, produccion agricola general, entrenamiento agricola, aprovechamiento y uso de la tierra, descripcion y evaluacion de drenajes, sistemas de drenaje, requerimientos de drenaje, clasificacion de tierras, usos de la tierra. Estudios de actitud, adecuacion de tierras para irrigacion, pruebas de campo, pruebas de laboratorio, planeacion del uso de la tierra, consolidacion de fincas, reclamacion y rehabilitacion. Conservacion y consolidacion de tierras, administracion de linderos, administracion de reservas naturales, administracion de fincas, aprovechamiento y uso de los recursos hidricos, aprovechamiento de los recursos hidricos, aguas superficiales, aguas subterraneas, medicion de aguas, caracteristicas y calidad de agua, disponibilidad de aguas para irrigacion, demandas de aguas para irrigacion, planeacion del uso del agua, manejo de cuencas hidrograficas, operacion y mantenimiento de sistemas de irrigacion, infraestructura fisica, sistemas de riesgo por gravedad, embalses, por desviacion, sistemas de riego por bombeo, rios, lagos, pozos, redes de drenaje y riego, sistemas de riego por regaderas, sistemas de riego por goteo, administracion de sistemas de riego, practicas de campo para riego, control de rios e inundaciones, proteccion y control de erosion, recuperacion y rehabilitacion de tierras, utilizacion de aguas subterraneas para riego, perforacion y bombeo de pozos, canales de drenaje, redes de distribucion de agua por tuberia, vivienda rural, centros comunitarios rurales, centros de mercado rural, secamiento y almacenaje de granos, cuartos frios, mataderos, instalaciones para procesamiento agroindustrial, instalaciones para industria de alimento para ganado, otras construcciones rurales, infraestructura social. Realizar estudios y ejecutar obras en ingenieria y tecnologia en la produccion de alimentos, control de calidad, empaque, almacenamiento y distribucion, precios, educacion nutricional, huertas caseras, artesanias, metalisteria, carpinteria, mineria, nutricion, servicios de transporte, servicios de reparacion, otras microempresas, administracion de microempresas, servicios no agricolas, investigacion y aplicacion, forestal, economia forestal, planeacion forestal, desarrollo de areas forestales, vias y transporte de madera, plantaciones forestales, administracion forestal general, control de plagas forestales, siembra de arboles, corte y aserrio, madera procesada, industria de pulpa para papel, otras industrias de produccion de madera, mercadeo, instituciones forestales. Administracion de proyectos macro educativos, capacitacion de administradores educativos, produccion de textos, materiales didacticos, educacion a distancia, ayudas audiovisuales, infraestructura fisica educativa, diseños de edificios, planeacion arquitectonica de conjuntos

educacionales, planeacion de modelos universitarios, planeacion y organizacion de sistemas de salud, planeacion nacional de salud, diseño logistico, diseños de sistemas financieros, infraestructura en salud, diseño de hospitales. Diseños de sistemas de informacion, diseño de instalaciones, diagnostico y evaluacion de impacto ambiental, topografia y geologia, evaluacion de impacto ambiental, capacitacion ambiental, medidas de proteccion ambiental, contaminacion del aire, contaminacion del agua, contaminacion del suelo, disposicion de desechos solidos, disposicion de desechos toxicos y peligrosos, transporte, infraestructura para transporte vial, planeacion y programacion de carreteras, carreteras, caminos vecinales, nuevas carreteras, mejoramiento y reconstruccion, caminos vecinales, carreteadles, nuevas estructuras y reconstruccion, puentes, pasos elevados. Diseños de ingenieria y aplicaciones en proyectos de vivienda, encuestas y diagnostico del sector vivienda, planeacion, localizacion, diseño e ingenieria de detalle de servicios, programas de desarrollo y renovacion ambiental, diseño de edificios para oficinas, administracion de construcciones, mejoramiento del uso de la tierra, redesarrollo urbano, servicios urbanos, ingenieria, construccion y mantenimiento de vias urbanas, alumbrado publico, recoleccion y disposicion de desechos solidos, otros, servicios basicos de ingenieria, estudios geologicos, estudios geofisicos, estudios hidrologicos, estudios hidrograficos, estudios de suelos, estudios topograficos, animales vivos y productos del reino animal, carnes y despojos comestibles, leche y productos lacteos. Mercancias y productos diversos, muebles; mobiliario medico-Quirurgico, articulos de cama y similares, construccion prefabricadas, juguetes, juegos y articulos para recreo o para deporte. N-. El ejercicio de representaciones nacionales y extranjeras, agencias, comisiones y la comercializacion de todo tipo de producto relacionado directa o indirectamente con el objeto social. O -. Servicio de administracion, operacion, mantenimiento, seguridad industrial, y desarrollo de planes de mejoramiento optimizacion de plantas en instalaciones industriales de produccion, almacenamiento, transporte y refinacion de la industria petrolera y demas industrias en general. P-. Servicio tecnicos de mantenimiento en equipos mecanicos, electricos, electronicos y de instrumentacion en plantas de instalaciones industriales de produccion, almacenamiento, transporte y refinacion de la industria petrolera y demas industrias en general a nivel nacional e internacional. Q-. Servicios de ingenieria, suministros, instalacion y puesta en marcha de sistemas de control de procesos, industriales en plantas de instalaciones industriales de produccion, almacenamiento, transporte y refinacion de la industria petrolera y demas industrias en general a nivel nacional e internacional. R-. Servicios de consultoria en areas tales como mecanicas, electrica, electronica e instrumentacion en plantas de instalaciones industriales de produccion, almacenamiento, transporte y refinacion de la industria petrolera y demas industrias en general. S -. Servicios de implementacion de sistemas de gestion de calidad, seguridad industrial, salud ocupacional, y medio ambiente, en plantas de instalaciones industriales de produccion, almacenamiento, transporte y refinacion de la industria petrolera y demas industrias en general. T-. Servicios de ingenieria, suministros, instalacion y puesta en marcha de sistemas de automatizacion de procesos industriales en plantas de instalaciones industriales de produccion, almacenamiento, transporte y refinacion de la industria petrolera y demas industrias en general a nivel nacional e internacional u-. Invertir dinero en la adquisicion de bienes raices urbanos y rurales, construcciones y negocios de finca raiz en general, con el fin de obtener rentabilidad de ellos. V-. Hipotecar, gravar, construir propiedad horizontal, comprar, vender y en general adquirir o enajenar a cualquier titulo los bienes anteriormente descritos o similares. W -. Desarrollar proyectos de urbanizacion, construccion de vivienda, centros comerciales o de negocios; la venta de las mismas, constitucion de creditos y demas actividades relacionadas con la enajenacion de inmuebles destinados a vivienda, centros comerciales y de negocios regulados por la ley. X-. Administrar la propiedad horizontal de los proyectos de vivienda, centros comerciales o de negocios que desarrolle, asi como la administracion de la propiedad horizontal

de otras urbanizaciones a traves de contratos legalmente celebrados para tal efecto. Y-. Invertir dinero para desarrollar o prestar a terceras personas el servicio publico de parqueaderos, adecuando inmuebles de su propiedad o recibiendolos en arrendamiento. Z -. Desarrollar actividades agroindustriales, tales como compra de tierras y la siembra con procedimiento industrial de cualquier producto agricola y su posterior comercializacion ya sea en su estado natural o despues de recibir algun grado de procesamiento industrial. La empresa podra celebrar operaciones de credito, abrir y manejar cuentas corrientes y de ahorros en bancos y corporaciones y en general; en desarrollo del mismo podra la sociedad ejecutar todos los actos o contratos que fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social y que tengan relacion directa con el objeto mencionado, tales como: Formar parte de otras sociedades, en general la sociedad podra ejecutar cualquier acto o contrato necesario, puede hacer en su propio nombre o por cuenta de terceros o con participacion de ellos, toda clase de operaciones comerciales, sobre bienes muebles o inmuebles, y constituir cualquier clase de gravamen, celebrar contratos con personas naturales o juridicas, efectuar operaciones de prestamos, cambio, descuento, cuentas corrientes, dar o recibir garantias y endosar, adquirir o negociar titulos valores, ejecutar todos los actos o contratos que fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social y que tengan relacion directa con el objeto del mencionado, tales como: Formar parte de otras sociedades anonimas o de responsabilidad limitada. Asi mismo, podrà realizar cualquier otra actividad economica licita.

La sociedad podrá llevar a cabo en general todas las operaciones de cualquier naturaleza que estén relacionadas con el objeto social mencionado, así como cualquier actividad similar, conexa o complementaria que permita facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

	* CAPITAL AUTORIZADO *
Valor	$ 10.000.000,00
No. Acciones	10.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.000,00
	* CAPITAL SUSCRITO *
Valor	$ 10.000.000,00
No. Acciones	10.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.000,00
	* CAPITAL PAGADO *
Valor	$ 10.000.000,00
No. Acciones	10.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Representante legal: El gerente principal, será elegido por la asamblea para periodos de un (1) año, sin perjuicio de que pueda ser reelegido indefinidamente o la misma pueda removerlo libremente en cualquier tiempo. La totalidad de las funciones de administración y representación legal le corresponderán al gerente general designado por la asamblea. La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el gerente, quien no tendrá

restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrà celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente o indirectamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.

El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedara obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El gerente ejercerá todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo, y en especial, las siguientes: 1) representar a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades de orden administrativo y jurisdiccional. 2) ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes al objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes y en estos estatutos. 3) autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad. 4) presentar a la asamblea general en sus reuniones ordinarias, un inventario y un balance de fin de ejercicio, junto con un informe escrito sobre la situación de la sociedad, un detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias y un proyecto de distribución de utilidades obtenidas. 5) nombrar y remover los empleados de la sociedad cuyo nombramiento y remoción le delegue la junta directiva. 6) tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados de la administración de la sociedad e impartirles las ordenes e instrucciones que exija la buena marcha de la compañía. 7) convocar la asamblea general a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos o la junta directiva de la sociedad. 8) convocar la junta directiva cuando lo considere necesario o conveniente y mantenerla informada del curso de los negocios sociales. 9) cumplir las órdenes e instrucciones que le impartan la asamblea general o la junta directiva, y, en particular, solicitar autorizaciones para los negocios que deben aprobar previamente la asamblea o junta directiva según lo disponen las normas correspondientes del presente estatuto. 10) cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la sociedad.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 001 del 18 de febrero de 2026 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 04 de marzo de 2026 con el No. 62194 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	NATALY BURGOS HERNANDEZ	C.C. No. 1.065.580.085

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) Acta No. 004 del 09 de junio de 2022 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas	48561 del 16 de junio de 2022 del libro IX
*) Acta No. 005 del 18 de julio de 2022 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas	57577 del 24 de enero de 2025 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4210
Actividad secundaria Código CIIU: M7112
Otras actividades Código CIIU: F4290 F4112

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: FERRETERIA FERRALCOL
Matrícula No.: 117001
Fecha de Matrícula: 19 de septiembre de 2013
Último año renovado: 2026
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CL 25 6 17
Municipio: Valledupar, Cesar

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE

Fecha expedición: 04/05/2026 - 12:01:28
Recibo No. S001003026, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CjBuJX57zy

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=39 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA – TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $4.191.936.000,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo – CIIU : F4210.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141222256586

(415)7707212489984(8020) 000014122225658 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 7 3 6 1 0	6	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO MV2

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1

41. Dirección principal
CL 25 6 17

42. Correo electrónico consorcios.contabilidad25@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 3 8 5 0 1 8 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 5 0 7 3 1							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5															

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2025-11-25 / 09:47:40AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141222256586

(415)7707212489984(8020) **000014122225658 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 9 7 3 6 1 0	6	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 5 0 4 1 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		

Vigencia

80. Desde	2 0 2 5 0 4 1 0	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 5 0 8 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141222256586

(415)7707212489984(8020) **000014122225658 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 7 3 6 1 0	6	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 1 0 1 5		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 1 2 1 8 3 3 6 7 3		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
CERON	CERON	JOSE	LUIS
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 1 0 1 5		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 2 1 3 3 1 6 9 0		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
ACOSTA	ZABALETA	VANESSA	DE JESUS
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141222256586

(415)7707212489984(8020) **000014122225658 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 7 3 6 1 0	6	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 6 5 7 2 4 6	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: V2 INGENIERIA S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 5 0 4 1 0	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 3 0 7 3 7 6	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: MALU PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 0	2 0 2 5 0 4 1 0	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 8 3 9 9 3 8	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: KONSTRUCCIONES Y KONSULTORIAS S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	6 0	2 0 2 5 0 4 1 0	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Bogotá D.C., 14 de octubre de 2025

Señores
Secretaría de Educación del Distrito
Ing. Andres Ivanno Galeano Toro
Director de Construcciones
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de Obra No 8155057-2025

Asunto: Oficio 007 **–** Radicación Cambio de Representante Legal **–** MV2

Objeto: *"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"*.

Grupo: 3

Estimados señores:

Por la presente notificamos a ustedes lo siguiente:

1. El día 14 de octubre del 2025 se realizó la reunión de los consorciados donde se aprobó el nombramiento del nuevo representante legal del CONSORCIO MV2 quien a partir de la fecha ejercerá dicho cargo con las facultades suficientes para llevar a buen termino el contrato de obra No 8155057 **–** 2025.

2. El señor **JOSE LUIS CERON CERON** identificado con cédula de ciudadanía 1.121.833.673 de Villavicencio acepto el cargo de representante legal principal del **CONSORCIO MV2**.

3. Que la señora es **VANESSA DE JESUS ACOSTA ZABALETA,** identificado con cédula de ciudadanía **1.121.331.690 de Villanueva La Guajira** ejercerá el cargo de Representante legal suplente del **CONSORCIO MV2**.

4. Los siguientes serán los canales de notificación tanto física como virtual para comunicación con el CONSORCIO MV2
   Dirección de correo Físico: CARRERA 80 #57-05
   Dirección electrónica: consorciomv2@gmail.com, gerenciav2ingenieria@gmail.com
   Teléfono:3133850184 - 3006498071
   Barrio: Villa Luz
   Ciudad: Bogotá D.C.

5. Adjuntamos copia del documento consorcial.

6. Adjuntamos copia del documento de nombramiento del nuevo representante legal.

7. Adjuntamos copia de la cedula del representante legal.

Atentamente,



VANESSA DE JESUS ACOSTA ZABALETA
C.C. No. 1.121.831.650 de Villanueva.
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DEL CONSORCIO MV2
NIT No. **901.973.610-6**
Dirección de correo: Cra 69 No 25B – 44 oficina 608
Dirección electrónica: gerenciav2ingenieria@gmail.com, consorciomv2@gmail.com
Teléfono: 3006498071
Ciudad: Bogotá D.C.

Bogotá D.C., 14 de octubre de 2025

Señores
Secretaría de Educación del Distrito
Ing. Andres Ivanno Galeano Toro
Director de Construcciones
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de Obra No 8155057-2025

Asunto: Oficio 007 **–** Radicación Cambio de Representante Legal **–** MV2

Objeto: *"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"*.

Grupo: 3

Estimados señores:

Por la presente notificamos a ustedes lo siguiente:

1. El día 14 de octubre del 2025 se realizó la reunión de los consorciados donde se aprobó el nombramiento del nuevo representante legal del CONSORCIO MV2 quien a partir de la fecha ejercerá dicho cargo con las facultades suficientes para llevar a buen termino el contrato de obra No 8155057 **–** 2025.

2. El señor **JOSE LUIS CERON CERON** identificado con cédula de ciudadanía 1.121.833.673 de Villavicencio acepto el cargo de representante legal principal del **CONSORCIO MV2**.

3. Que la señora es **VANESSA DE JESUS ACOSTA ZABALETA,** identificado con cédula de ciudadanía **1.121.331.690 de Villanueva La Guajira** ejercerá el cargo de Representante legal suplente del **CONSORCIO MV2**.

4. Los siguientes serán los canales de notificación tanto física como virtual para comunicación con el CONSORCIO MV2
   Dirección de correo Físico: CARRERA 80 #57-05
   Dirección electrónica: consorciomv2@gmail.com, gerenciav2ingenieria@gmail.com
   Teléfono:3133850184 - 3006498071
   Barrio: Villa Luz
   Ciudad: Bogotá D.C.

5. Adjuntamos copia del documento consorcial.

6. Adjuntamos copia del documento de nombramiento del nuevo representante legal.

7. Adjuntamos copia de la cedula del representante legal.

Atentamente,



VANESSA DE JESUS ACOSTA ZABALETA
C.C. No. 1.121.831.650 de Villanueva.
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DEL CONSORCIO MV2
NIT No. **901.973.610-6**
Dirección de correo: Cra 69 No 25B – 44 oficina 608
Dirección electrónica: gerenciav2ingenieria@gmail.com, consorciomv2@gmail.com
Teléfono: 3006498071
Ciudad: Bogotá D.C.

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 1121833673 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 06/05/2026 10:08 AM

Código Verificación: **Q9E8NLFA7H**

Válida hasta: **04/08/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 49608472 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 27/02/2026 11:11 AM

Código Verificación: **7Z4MS2P351**

Válida hasta: **28/05/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 1065580085 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 13/03/2026 05:11 PM

Código Verificación: **1LYZSGWAK9**

Válida hasta: **11/06/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 1121331690 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 04/05/2026 11:19 AM

Código Verificación: **E4BQW12XG7**

Válida hasta: **02/08/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 49.608.472
RODRIGUEZ LOPEZ
APELLIDOS
DELTRY MARIA
NOMBRES

Deltry Rodriguez
FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 16-DIC-1981
VILLANUEVA
(LA GUAJIRA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

05-MAY-2000 VALLEDUPAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-1200100-01072167-F-0049608472-20190410 0065215647A 1 9907830191

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **1.121.833.673**

CERON CERON

APELLIDOS

JOSE LUIS

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-JUN-1987**

SANDONA
(NARIÑO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.77 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **M** SEXO

27-JUL-2005 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-5200100-00953953-M-1121833673-20171110 **0058**452357A 1 9902130748

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.121.331.690**

ACOSTA ZABALETA
APELLIDOS

VANESSA DE JESUS
NOMBRES



Vanessa Acosta Z



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-JUL-1990**
VILLANUEVA
(LA GUAJIRA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

25-MAR-2009 VILLANUEVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-4800600-00676665-F-1121331690-20150306 0043498712A 1 42825356

Vanessa Acosta Z



Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.065.580.085**

APELLIDOS **BURGOS HERNANDEZ**

NOMBRES **NATALY**





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-JUN-1985**

ARACATACA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

17-FEB-2005 VALLEDUPAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

P-1200100-37139171-F-1065580085-20050713 0041506194C 02 157429042

3. Seguridad social y parafiscales ● Certificación de pago de aportes a seguridad social integral y parafiscales (según corresponda, firmada por el representante legal y/o revisor fiscal/contador). ● Documentos del contador/revisor fiscal que suscribe la certificación (tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, si aplica). Consorcio y consorciados

CONTRATO No 1.PCCNTR.8155057 **LOTE 3**

FORMATO 5
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **DANIEL MANUEL CUELLO ROYETH** identificado con **77.182.208** de **Valledupar** y con Tarjeta Profesional 110548-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **KONKON S.A.S.** identificada con **NIT 901.839.938-3**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Valledupar, a los 24 días del mes de abril de 2026.

Daniel Manuel Cuello Royeth

DANIEL MANUEL CUELLO ROYETH
C.C. 77.182.208 DE VALLEDUPAR
REVISOR FISCAL DE KONKON S.A.S.
T.P. 110548-T
INTEGRANTE DEL CONSORCIO MV2

CONTRATO No 1.PCCNTR.8155057 **LOTE 3**


FORMATO 5
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **NATALY BURGOS HERNANDEZ** identificada con **C.C. No. 1.065.580.085** de **VALLEDUPAR** en mi condición de representante legal de **V2 INGENIERIA S.A.S** identificada con **Nit 900.657.246-1**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Valledupar, a los 24 días del mes de abril de 2026.



NATALY BURGOS HERNÁNDEZ
C.C. 1.065.580.085 DE VALLEDUPAR
REPRESENTANTE LEGAL DE V2 INGENIERIA S.A.S.
NIT: 900.657.246-1
INTEGRANTE DEL CONSORCIO MV2

CONTRATO No CO1.PCCNTR.8155057 **LOTE 3**

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES


ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **LISETH CAROLINA RODRIGUEZ LOPEZ** identificada con C.C. No. **39.462.332** de **VALLEDUPAR**, y con tarjeta profesional **218885-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de **MALU PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.** identificado con Nit **901.307.376-1**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **VALLEDUPAR**, luego de examinar los Estados Financieros de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad del juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en VALLEDUPAR, a los 16 días del mes de abril de 2026.

Liseth Carolina Rodríguez López
C.C. 39.462.332 de Valledupar
REVISOR FISCAL
MALU PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
110548-T
DANIEL MANUEL
CUELLO ROYETH
C.C. 77182208
RESOLUCION INSCRIPCION 046 FECHA 2005/04/20
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
PRESIDENTE


10530
FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **77.182.208**

CUELLO ROYETH

APELLIDOS

DANIEL MANUEL

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **13-FEB-1975**

VALLEDUPAR
(CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

16-JUN-1993 VALLEDUPAR

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1200100-00838278-M-0077182208-20160630 0050292449A 1 7803949860

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0B801776C48E629

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DANIEL MANUEL CUELLO ROYETH** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 77182208 de VALLEDUPAR (CESAR) Y Tarjeta Profesional No 110548-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *





Powered by CamScanner

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 39.462.332



Apellidos
RODRIGUEZ LOPEZ

Nombres
LISETH CAROLINA

Nacionalidad
COL

Estatura
1.67

Sexo
F

Fecha de nacimiento
30 OCT 1984

G.S.
A+

Lugar de nacimiento
VILLANUEVA (LA GUAJIRA)

Fecha y lugar de expedición
23 ABR 2003, VALLEDUPAR

Firma

Fecha de expiración
11 DIC 2034

Powered by CamScanner

.CO

0704132270



REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL0704132700120001<<<<<<<<<<<<
8410308F3412112COL39462332<<<6
RODRIGUEZ<LOPEZ<<LISETH<CAROLI

Powered by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3E094EB421A5C9D8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LISETH CAROLINA RODRIGUEZ LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39462332 de VALLEDUPAR (CESAR) Y Tarjeta Profesional No 218885-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 05 de mayo de 2026, a las 19:10:32, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	49608472
Código de Verificación	496084722605051910 32

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 05 de mayo de 2026, a las 19:12:07, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1065580085
Código de Verificación	1065580085260505191207

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 05 de mayo de 2026, a las 19:11:45, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1121331690
Código de Verificación	112133169026050519145

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 05 de mayo de 2026, a las 19:32:33, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1121833673
Código de Verificación	1121833673260505193232

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 05 de mayo de 2026, a las 19:12:27, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	9006572461
Código de Verificación	9006572461260505191227

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 05 de mayo de 2026, a las 19:10:57, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	9013073761
Código de Verificación	9013073761260505191057

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 05 de mayo de 2026, a las 19:11:23, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	9018399383
Código de Verificación	9018399383260505191123

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 295374764

PIB
19:13:24

Bogotá DC, 05 de mayo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DELTRY MARIA RODRIGUEZ LOPEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 49608472:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Olga Lucía Tibocha Cortés
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 295374917

PIB
19:15:50

Bogotá DC, 05 de mayo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) NATALY BURGOS HERNANDEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1065580085:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Olga Lucía Tibocha Cortés
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 295374869

PIB
19:15:03

Bogotá DC, 05 de mayo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) VANESSA DE JESUS ACOSTA ZABALETA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1121331690:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Olga Lucía Tibocha Cortés
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 295375939

PIB
19:33:20

Bogotá DC, 05 de mayo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JOSE LUIS CERON CERON identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1121833673:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx



Olga Lucía Tibocha Cortés
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 295375010

PIB
19:17:28

Bogotá DC, 05 de mayo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona V2 INGENIERIA S.A.S. identificado(a) con NIT número 9006572461:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Olga Lucía Tibocha Cortés
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 295375107

PIB
19:18:59

Bogotá DC, 05 de mayo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona MALU PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. identificado(a) con NIT número 9013073761:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx



Olga Lucía Tibocha Cortés
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 295375148

PIB
19:19:50

Bogotá DC, 05 de mayo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona KONSTRUCCIONES Y KONSULTORIAS S.A.S. identificado(a) con NIT número 9018399383:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx



Olga Lucía Tibocha Cortés
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

Bogotá D.C., 23 de abril de 2026.

FORMATO AUTORIZACIÓN CONSULTA INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES CONTRA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES

El abajo aquí firmante identificado/a como aparece al pie de mi firma, manifiesto que autorizo de manera libre, expresa, inequívocamente, y de forma exclusiva para los fines señalados en los términos de la Ley 1918 de 2018 reglamentada por el Decreto 753 de 2019, a la Secretaría de Educación del Distrito con NIT. 899.999.061-9, a consultar los datos personales en el registro de inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra personas menores edad que administra el Ministerio de Defensa-Policía Nacional de Colombia, de manera previa a mi eventual vinculación contractual y, de llegarse a formalizar, manifiesto que la Entidad podrá cada cuatro (4) meses realizar la misma consulta, esto es a partir del inicio de la misma y mientras se encuentre vigente.

AUTORIZA,

Deltry María Rodríguez López
C.C. 49.608.472 de Valledupar
Representante Legal
MALU PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S
INTEGRANTE DEL CONSORCIO MV2

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 05/05/2026 07:41:17 p. m. para **- NIT, sin digito de verificación:** Nº. **9018399383**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **139586251** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 05/05/2026 07:35:47 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **49608472** y Nombre: **DELTRY MARIA RODRIGUEZ LOPEZ.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **139585969** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 05/05/2026 07:38:03 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **1065580085** y Nombre: **NATALY BURGOS HERNANDEZ.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **139586087** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 05/05/2026 07:39:03 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **1121331690** y Nombre: **VANESSA DE JESUS ACOSTA ZABALETA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **139586139** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 05/05/2026 07:37:19 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **1121833673** y Nombre: **JOSE LUIS CERON CERON.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **139586051** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 05/05/2026 07:42:22 p. m. para **- NIT, sin digito de verificación:** Nº. **9006572461**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **139586315** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Información 515 9000

Dios y Patria

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 Nº 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

GOV.CO

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 05/05/2026 07:40:06 p. m. para **- NIT, sin digito de verificación:** Nº. **9013073761**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **139586190** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 07:22:14 PM horas del 05/05/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **1065580085**
Apellidos y Nombres: **BURGOS HERNANDEZ NATALY**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República

Ministerio de Defensa Nacional

Portal Único de Contratación

GOV.CO

Todos los derechos reservados.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 07:21:50 PM horas del 05/05/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **1121331690**
Apellidos y Nombres: **ACOSTA ZABALETA VANESSA DE JESUS**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República

Ministerio de Defensa Nacional

Portal Único de Contratación

GOV.CO

Todos los derechos reservados.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 07:34:11 PM horas del 05/05/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **1121833673**
Apellidos y Nombres: **CERON CERON JOSE LUIS**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República
Ministerio de Defensa Nacional
Portal Único de Contratación
GOV.CO
Todos los derechos reservados.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 07:23:36 PM horas del 05/05/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº 9006572461

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Todos los derechos reservados.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 07:22:44 PM horas del 05/05/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº 9013073761

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República
Ministerio de Defensa Nacional
Portal Único de Contratación
GOV.CO

Todos los derechos reservados.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 07:23:09 PM horas del 05/05/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº 9018399383

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Todos los derechos reservados.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 07:21:07 PM horas del 05/05/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **49608472**
Apellidos y Nombres: **RODRIGUEZ LOPEZ DELTRY MARIA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República

Ministerio de Defensa Nacional

Portal Único de Contratación

GOV.CO

Todos los derechos reservados.

Bogotá D.C., 23 de abril de 2026.

FORMATO AUTORIZACIÓN CONSULTA INHABILIDADES POR DEUTOS SEXUALES CONTRA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES

El abajo aquí firmante identificado/a como aparece al pie de mi firma, manifiesto que autorizo de manera libre, expresa, inequívocamente, y de forma exclusiva para los fines señalados en los términos de la Ley 1918 de 2018 reglamentada por el Decreto 753 de 2019, a la Secretaría de Educación del Distrito con NIT. 899.999.061-9, a consultar los datos personales en el registro de inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra personas menores edad que administra el Ministerio de Defensa-Policía Nacional de Colombia, de manera previa a mi eventual vinculación contractual y, de llegarse a formalizar, manifiesto que la Entidad podrá cada cuatro (4) meses realizar la misma consulta, esto es a partir del inicio de la misma y mientras se encuentre vigente.

AUTORIZA,

VANESSA DE JESUS ACOSTA ZABALETA
C.C. 1.121.331.690 DE VILLANUEVA
REPRESENTANTE LEGAL DE KONKON S.A.S.
NIT: 901.839.338-3
INTEGRANTE DEL CONSORCIO MV2

Bogotá D.C., 23 de abril de 2026.

FORMATO AUTORIZACIÓN CONSULTA INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES CONTRA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES

El abajo aquí firmante identificado/a como aparece al pie de mi firma, manifiesto que autorizo de manera libre, expresa, inequívocamente, y de forma exclusiva para los fines señalados en los términos de la Ley 1918 de 2018 reglamentada por el Decreto 753 de 2019, a la Secretaría de Educación del Distrito con NIT. 899.999.061-9, a consultar los datos personales en el registro de inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra personas menores edad que administra el Ministerio de Defensa-Policía Nacional de Colombia, de manera previa a mi eventual vinculación contractual y, de llegarse a formalizar, manifiesto que la Entidad podrá cada cuatro (4) meses realizar la misma consulta, esto es a partir del inicio de la misma y mientras se encuentre vigente.

AUTORIZA,

NATALY BURGOS HERNANDEZC.C. 1.096.630.036 DE ARACATACA REPRESENTANTE LEGAL DE V2 INGENIERIA S.A.S. NIT: 900.857.248 - 1 INTEGRANTE DEL CONSORCIO MV2

Bogotá, 23 de abril de 2026

FORMATO AUTORIZACIÓN CONSULTA INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES CONTRA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES

El abajo aquí firmante identificado/a como aparece al pie de mi firma, manifiesto que autorizo de manera libre, expresa, inequívocamente, y de forma exclusiva para los fines señalados en los términos de la Ley 1918 de 2018 reglamentada por el Decreto 753 de 2019, a la Secretaría de Educación del Distrito con NIT. 899.999.061-9, a consultar los datos personales en el registro de inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra personas menores edad que administra el Ministerio de Defensa-Policía Nacional de Colombia, de manera previa a mi eventual vinculación contractual y, de llegarse a formalizar, manifiesto que la Entidad podrá cada cuatro (4) meses realizar la misma consulta, esto es a partir del inicio de la misma y mientras se encuentre vigente.

AUTORIZA,



José Luis Cerón Cerón
Representante Legal Consorcio Mv2
C.C. 1.121.833.673

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C.

CERTIFICA

Que una vez consultado el sistema de Registro de Sanciones e Inhabilidades Disciplinarias de la Personería de Bogotá D.C., el señor(a) **DELTRY MARIA RODRIGUEZ LOPEZ,** quien se identifica con

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **49608472** de VALLEDUPAR

(CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS)

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

Esta Certificación es válida, siempre y cuando el número consignado en el respectivo documento de identificación, coincida con el aquí registrado. El certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Personería de Bogotá D.C., contiene las anotaciones de sanciones e inhabilidades disciplinarias que reporten las Entidades Distritales y las dependencias de la Personería de Bogotá D.C., con atribuciones Disciplinarias.

ADVERTENCIAS:

* El certificado de antecedentes disciplinarios ordinario deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes (Inciso 3°, artículo 238 - Ley 1952 de 2019).

* Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro, en el certificado de antecedentes disciplinarios especial (Inciso 4°, artículo 238 - Ley 1952 de 2019).

* Tres o más sanciones disciplinarias en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas, constituye inhabilidad para desempeñar cargos públicos. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres (3) años contados a partir de la ejecutoria de la última sanción. (numeral 2°, artículo 42 - Ley 1952 de 2019).

* Certificado expedido de conformidad con el numeral 5, artículo 102 del Decreto Ley 1421 de 1993, artículo 238 de la Ley 1952 de 2019, numeral 4.5, artículo 16 y numeral 6, artículo 21 del Acuerdo Distrital 755 de 2019.

* Para todos los efectos esta certificación debe ser complementada con la expedida por la Procuraduría General de la Nación.

* Certificado expedido sin costo alguno.

VÍCTOR JULIO URIBE GÓMEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C.

CERTIFICA

Que una vez consultado el sistema de Registro de Sanciones e Inhabilidades Disciplinarias de la Personería de Bogotá D.C., el señor(a) **NATALY BURGOS HERNANDEZ,** quien se identifica con

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **1065580085** de VALLEDUPAR

(MIL SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL OCHENTA Y CINCO)

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

Esta Certificación es válida, siempre y cuando el número consignado en el respectivo documento de identificación, coincida con el aquí registrado. El certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Personería de Bogotá D.C., contiene las anotaciones de sanciones e inhabilidades disciplinarias que reporten las Entidades Distritales y las dependencias de la Personería de Bogotá D.C., con atribuciones Disciplinarias.

ADVERTENCIAS:

* El certificado de antecedentes disciplinarios ordinario deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes (Inciso 3°, artículo 238 - Ley 1952 de 2019).

* Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro, en el certificado de antecedentes disciplinarios especial (Inciso 4°, artículo 238 - Ley 1952 de 2019).

* Tres o más sanciones disciplinarias en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas, constituye inhabilidad para desempeñar cargos públicos. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres (3) años contados a partir de la ejecutoria de la última sanción. (numeral 2°, artículo 42 - Ley 1952 de 2019).

* Certificado expedido de conformidad con el numeral 5, artículo 102 del Decreto Ley 1421 de 1993, artículo 238 de la Ley 1952 de 2019, numeral 4.5, artículo 16 y numeral 6, artículo 21 del Acuerdo Distrital 755 de 2019.

* Para todos los efectos esta certificación debe ser complementada con la expedida por la Procuraduría General de la Nación.

* Certificado expedido sin costo alguno.

VÍCTOR JULIO URIBE GÓMEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C.

CERTIFICA

Que una vez consultado el sistema de Registro de Sanciones e Inhabilidades Disciplinarias de la Personería de Bogotá D.C., el señor(a) **VANESSA DE JESUS ACOSTA ZABALETA,** quien se identifica con

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **1121331690** de VILLANUEVA

(MIL CIENTO VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA)

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

Esta Certificación es válida, siempre y cuando el número consignado en el respectivo documento de identificación, coincida con el aquí registrado. El certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Personería de Bogotá D.C., contiene las anotaciones de sanciones e inhabilidades disciplinarias que reporten las Entidades Distritales y las dependencias de la Personería de Bogotá D.C., con atribuciones Disciplinarias.

ADVERTENCIAS:

* El certificado de antecedentes disciplinarios ordinario deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes (Inciso 3°, artículo 238 - Ley 1952 de 2019).

* Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro, en el certificado de antecedentes disciplinarios especial (Inciso 4°, artículo 238 - Ley 1952 de 2019).

* Tres o más sanciones disciplinarias en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas, constituye inhabilidad para desempeñar cargos públicos. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres (3) años contados a partir de la ejecutoria de la última sanción. (numeral 2°, artículo 42 - Ley 1952 de 2019).

* Certificado expedido de conformidad con el numeral 5, artículo 102 del Decreto Ley 1421 de 1993, artículo 238 de la Ley 1952 de 2019, numeral 4.5, artículo 16 y numeral 6, artículo 21 del Acuerdo Distrital 755 de 2019.

* Para todos los efectos esta certificación debe ser complementada con la expedida por la Procuraduría General de la Nación.

* Certificado expedido sin costo alguno.

VÍCTOR JULIO URIBE GÓMEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C.

CERTIFICA

Que una vez consultado el sistema de Registro de Sanciones e Inhabilidades Disciplinarias de la Personería de Bogotá D.C., el señor(a) **JOSE LUIS CERON CERON,** quien se identifica con

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **1121833673** de VILLAVICENCIO

(MIL CIENTO VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES)

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

Esta Certificación es válida, siempre y cuando el número consignado en el respectivo documento de identificación, coincida con el aquí registrado. El certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Personería de Bogotá D.C., contiene las anotaciones de sanciones e inhabilidades disciplinarias que reporten las Entidades Distritales y las dependencias de la Personería de Bogotá D.C., con atribuciones Disciplinarias.

ADVERTENCIAS:

* El certificado de antecedentes disciplinarios ordinario deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes (Inciso 3°, artículo 238 - Ley 1952 de 2019).

* Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro, en el certificado de antecedentes disciplinarios especial (Inciso 4°, artículo 238 - Ley 1952 de 2019).

* Tres o más sanciones disciplinarias en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas, constituye inhabilidad para desempeñar cargos públicos. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres (3) años contados a partir de la ejecutoria de la última sanción. (numeral 2°, artículo 42 - Ley 1952 de 2019).

* Certificado expedido de conformidad con el numeral 5, artículo 102 del Decreto Ley 1421 de 1993, artículo 238 de la Ley 1952 de 2019, numeral 4.5, artículo 16 y numeral 6, artículo 21 del Acuerdo Distrital 755 de 2019.

* Para todos los efectos esta certificación debe ser complementada con la expedida por la Procuraduría General de la Nación.

* Certificado expedido sin costo alguno.

VÍCTOR JULIO URIBE GÓMEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica