Soluciones Integrales de Oficina S.A.S.
Nit: 830.080.652-5

Bogotá; marzo 20 de 2026.

Señores
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA
Atn: Sra: ESPERANZA ALVARADO - ALMACÉN
E: S. M.

Asunto: Presupuesto Cortinas – Sede UMI, HSR y Salón conferencias

Respetados señores:

ANA ZULAY GONZALEZ BOHORQUEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 51.957.017 expedida en Bogotá; actuando en calidad de representante legal de la firma **SOLUCIONES INTEGRALES DE OFICINA SAS**, NIT 830.080.652-5; pongo a su disposición el presupuesto para suministro e instalación de cortinas de acuerdo con los siguientes datos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	**UMI**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS ENROLLABLES EN TELA **BLACK OUT** AMERICANA, CUATRO CAPAS, 25% FIBRA DE VIDRIO 75% PVC, PESO 522+-5% G/M2, CALIBRE 0.42+-5%mm, ANCHOS DE 1.80, 2.50 Y 3.00, RETARDANCIA (CALIFORNIA U.S Title 19, NFPA 701-2004 TM#1, BS 5867 2008 Part 2 Tipe B, LIBRE DE PLOMO, INCLUYE ESCUADRAS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y SOPORTE INTERMEDIO PARA MINIMIZAR ENTRADA DE LUZ.	M2	423,28	$ 98.000	$ 41.481.440
2	**UMI**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE **RIEL DE ALUMINIO BLANCO TRAFICO PESADO HOSPITALARIO CURVADO CONTINUO (SIN UNIONES)** DE 20mm X 19,55mm, ENSAMBLADO CON RODACHINAS DE ALTO TRAFICO, SOPORTES PARA INSTALACIÓN, Y TAPAS LATERALES.	ML	114,33	$ 93.000	$ 10.632.690
3	**UMI**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE **CORTINAS HOSPITALARIAS**, ELABORADAS EN TELA CON TECNOLOGIA CLORORESISTENTE, DECOGARD DURABILIDAD AATCC 16.3-2020 OPC.3 /AATCC 61/ AATCCTM8-(2022)E / ASTM D2261-13 (2017)E1 / ASTM D3939-13 (2017) /ASTM D5034-21 / ISO 13936-1:2004, IPERMEABLE AATCC 35-2018E2, LAFGARAD AATCC 22 / AATCC 124 / AATCC 22-2017E, DECOGARD UPF AATCC 183, BENEFICIOS OEKOTEX STD 100, ANTIFLUIDO E IMPERMEABLE; RESISTENCIA AL RASGADO, QUE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS DE BARRERA NIVEL 2 segun AAMI PB70, SIN UNIONES VERTICALES, CON DOBLE ABRAZADERA. EN LA PARTE SUPERIOR DEBE CONTAR CON REATA FORRADA EN LA MISMA TELA Y OJALES PLASTICOS CADA 13 CMS (INLCUYE GANCHO PERA EN ACERO INOXIDABLE). CUENTA CON MALLA SUPERIOR PARA VENTILACION 100% POLIESTER CON APRESTO. ALTURA ENTRE 2,30 - 2,50 M.	ML	285,83	$ 180.000	$ 51.449.400
4	**HSR**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS **ENROLLABLES ELABORADAS EN TELA SCREEN 5%**, ELABORADAS EN TELA 29% FV 71% PVC, PESO 430 /M2, ESPESOR 0.52mm, RETARDANCIA AL FUEGO NFPA 701-2015 (USA), BSS5867 (UK), DIN 4102-1 GERMANY, RESISTENCIA BACTERIANA ASTM E2180, ASTM G21, MEDIO AMBIENTE GREENGUAD GOLD, RS 54%, AS 23%, TS 23%, TV 20% SGH 44%, INCLUYE SOPORTE INTERMEDIO.	M2	27,74	$ 138.000	$ 3.828.120
5	**HSR**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE **RIEL DE ALUMINIO BLANCO TRAFICO PESADO HOSPITALARIO CURVADO CONTINUO (SIN UNIONES)** DE 20mm X 19,55mm, ENSAMBLADO CON RODACHINAS DE ALTO TRAFICO, SOPORTES PARA INSTALACIÓN, Y TAPAS LATERALES.	ML	57,28	$ 93.000	$ 5.327.040

agonzalez@sioltda.com
alejandrog@sioltda.com
www.sioltda.com
+57 313 3472369
+57 310 3245148
+57 350 8741278

6	**HSR.** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE **CORTINAS HOSPITALARIAS,** ELABORADAS EN TELA CON TECNOLOGIA CLORORESISTENTE, DECOGARD DURABILIDAD AATCC 16.3-2020 OPC.3 /AATCC 61/ AATCCTM8-(2022)E /ASTM D2261-13 (2017)E1 / ASTM D3939-13 (2017) /ASTM D5034-21 / ISO 13936-1:2004, IPERMEABLE AATCC 35-2018E2, LAFGARAD AATCC 22 / AATCC 124 / AATCC 22- 2017E, DECOGARD UPF AATCC 183, BENEFICIOS OEKOTEX STD 100, ANTIFLUIDO E IMPERMEABLE; RESISTENCIA AL RASGADO, QUE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS DE BARRERA NIVEL 2 segun AAMI PB70, SIN UNIONES VERTICALES, CON DOBLE ABRAZADERA. EN LA PARTE SUPERIOR DEBE CONTAR CON REATA FORRADA EN LA MISMA TELA Y OJALES PLASTICOS CADA 13 CMS (INLCUYE GANCHO PERA EN ACERO INOXIDABLE). CUENTA CON MALLA SUPERIOR PARA VENTILACION 100% POLIESTER CON APRESTO. ALTURA ENTRE 2,30 - 2,50 M.	ML	143,19	$ 180.000	$ 25.774.200
7	**HSR-UCIN&UNIP:** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS ENROLLABLES EN TELA **BLACK OUT** AMERICANA, CUATRO CAPAS, 25% FIBRA DE VIDRIO 75% PVC, PESO 522+-5% G/M2, CALIBRE 0.42+-5%mm, ANCHOS DE 1.80, 2.50 Y 3.00, RETARDANCIA (CALIFORNIA U.S Title 19, NFPA 701-2004 TM#1, BS 5867 2008 Part 2 Tipe B, LIBRE DE PLOMO, INCLUYE ESCUADRAS PARA SU CORRECTA INSTALACIDN Y SOPORTE INTERMEDIO PARA MINIMIZAR ENTRADA DE LUZ.	M2	16,60	$ 98.000	$ 1.626.800
8	**SALON CONFERENCIAS:** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS ENROLLABLES EN TELA **BLACK OUT** AMERICANA, CUATRO CAPAS, 25% FIBRA DE VIDRIO 75% PVC, PESO 522+-5% G/M2, CALIBRE 0.42+-5%mm, ANCHOS DE 1.80, 2.50 Y 3.00, RETARDANCIA (CALIFORNIA U.S Title 19, NFPA 701-2004 TM#1, BS 5867 2008 Part 2 Tipe B, LIBRE DE PLOMO, INCLUYE ESCUADRAS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y MECANISMO R24.	M2	9,16	$ 98.000	$ 897.680
9	**SALON CONFERENCIAS.** SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PLEGABLE EN PVC MR, INCLUYE VIGA SUPERIOR FORRADA. ESPESOR 0,6CM, ANCHO PANEL 10CM, PORCENTAJE PVC 70%, SISTEMA DE CIERRE MAGNETICO, SISTEMA DE MOVIMIENTO POR GUIAS SUPERIORES PLANAS QUE GIRAN EN SU PROPIO EJE, TONO A ELEGIR. TAMAÑO 4.30 X 2.73	UN	1	$ 2.800.000	$ 2.800.000
10	**SALON CONFERENCIAS.** SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PLEGABLE EN PVC MR, INCLUYE VIGA SUPERIOR FORRADA. ESPESOR 0,6CM, ANCHO PANEL 10CM, PORCENTAJE PVC 70%, SISTEMA DE CIERRE MAGNETICO, SISTEMA DE MOVIMIENTO POR GUIAS SUPERIORES PLANAS QUE GIRAN EN SU PROPIO EJE, TONO A ELEGIR. TAMAÑO 4.15 X 2.73	UN	1	$ 2.600.000	$ 2.600.000
11	**SALON CONFERENCIAS.** SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PLEGABLE EN PVC MR, INCLUYE VIGA SUPERIOR FORRADA. ESPESOR 0,6CM, ANCHO PANEL 10CM, PORCENTAJE PVC 70%, SISTEMA DE CIERRE MAGNETICO, SISTEMA DE MOVIMIENTO POR GUIAS SUPERIORES PLANAS QUE GIRAN EN SU PROPIO EJE, TONO A ELEGIR. TAMAÑO 1.30 X 2.73	UN	1	$ 987.000	$ 987.000
			SUB TOTAL		$ 147.404.370
			IVA 19%		$ 28.006.830
			TOTAL PROPUESTA		**$ 175.411.200**

CONDICIONES GENERALES:

Plazo de entrega: Dos meses
Garantías: Cumplimiento, calidad, salarios, RC
Forma de pago: 120 días

Agradeciendo la atención prestada y sin otro particular;

Ana Zulay González Bohórquez
Representante Legal

LAMTEC
Diseño, Vidrios y Acabados S.A.S

Bogotá; abril 23 de 2026.

Señores
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA
Atn: Sra: ESPERANZA ALVARADO - ALMACÉN
E. S. M.

Asunto: Presupuesto Cortinas – Sede UMI, HSR y Salón conferencias

Respetados señores:

Yo Adriana María Moreno Amaya, identificada con cedula de ciudadanía No. 35.253.841 expedida en Fusagasugá; actuando en calidad de representante legal Suplente de la empresa **Lamtec Diseño Vidrios y Acabados SAS**, identificada con el NIT 900.370.087-1; pongo a su disposición el presupuesto para suministro e instalación de cortinas relacionado a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	UMI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS ENROLLABLES EN TELA **BLACK OUT** AMERICANA, CUATRO CAPAS, 25% FIBRA DE VIDRIO 75% PVC, PESO 522+-5% G/M2, CALIBRE 0.42+-5%mm, ANCHOS DE 1.80, 2.50 Y 3.00, RETARDANCIA (CALIFORNIA U.S Title 19, NFPA 701-2004 TM#1, BS 5867 2008 Part 2 Tipe B, LIBRE DE PLOMO, INCLUYE ESCUADRAS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y SOPORTE INTERMEDIO PARA MINIMIZAR ENTRADA DE LUZ.	M2	423,28	$ 100.000	$ 42.328.000
2	UMI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE **RIEL DE ALUMINID BLANCO TRAFICO PESADO HOSPITALARIO CURVADO CONTINUO (SIN UNIONES)** DE 20mm X 19,55mm, ENSAMBLADO CON RODACHINAS DE ALTO TRAFICO, SOPORTES PARA INSTALACIÓN, Y TAPAS LATERALES.	ML	114,33	$ 95.800	$ 10.952.814
3	UMI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE **CORTINAS HOSPITALARIAS**, ELABORADAS EN TELA CON TECNOLOGIA CLORORESISTENTE, DECOGARD DURABILIDAD AATCC 16.3-2020 OPC.3 /AATCC 61/ AATCCTM8-(2022)E / ASTM D2261-13 (2017)E1 / ASTM D3939-13 (2017) /ASTM D5034-21 / ISO 13936- 1:2004, IPERMEABLE AATCC 35- 2018E2, LAFGARAD AATCC 22 / AATCC 124 / AATCC 22- 2017E, DECOGARD UPF AATCC 183, BENEFICIOS OEKOTEX STD 100, ANTIFLUIDO E IMPERMEABLE; RESISTENCIA AL RASGADO, QUE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS DE BARRERA NIVEL 2 segun AAMI PB70, SIN UNIONES VERTICALES, CON DOBLE ABRAZADERA. EN LA PARTE SUPERIOR DEBE CONTAR CON REATA FORRADA EN LA MISMA TELA Y OJALES PLASTICOS CADA 13 CMS (INLCUYE GANCHO PERA EN ACERO INOXIDABLE). CUENTA CON MALLA SUPERIOR PARA VENTILACION 100% POLIESTER CON APRESTO. ALTURA ENTRE 2,30 - 2,50 M.	ML	285,83	$ 185.400	$ 52.992.882
4	**HSR.** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS **ENROLLABLES ELABORADAS EN TELA SCREEN** 5%, ELABORADAS EN TELA 29% FV 71% PVC, PESO 430 /M2, ESPESOR 0.52mm, RETARDANCIA AL FUEGO NFPA 701-2015 (USA), BSS5867 (UK), DIN 4102-1 GERMANY, RESISTENCIA BACTERIANA ASTM E2180, ASTM G21, MEDIO AMBIENTE GREENGUAO GOLD, RS 54%, AS 23%, TS 23%, TV 20% SGH 44%, INCLUYE SOPORTE INTERMEDIO.	M2	27,74	$ 142.000	$ 3.939.080
5	**HSR.** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE **RIEL DE ALUMINIO BLANCO TRAFICO PESADO HOSPITALARIO CURVADO CONTINUO (SIN UNIONES)** DE 20mm X 19,55mm, ENSAMBLADO CON RODACHINAS DE ALTO TRAFICO, SOPORTES PARA INSTALACIÓN, Y TAPAS LATERALES.	ML	57,28	$ 95.800	$ 5.487.424
6	**HSR.** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE **CORTINAS HOSPITALARIAS**, ELABORADAS EN TELA CON TECNOLOGIA CLORORESISTENTE, DECOGARD DURABILIDAD AATCC 16.3-2020 OPC.3 /AATCC 61/ AATCCTM8-(2022)E /ASTM D2261-13 (2017)E1 / ASTM D3939-13 (2017) /ASTM D5034-21 / ISO 13936- 1:2004, IPERMEABLE AATCC 35- 2018E2, LAFGARAD AATCC 22 / AATCC 124 / AATCC 22- 2017E, DECOGARD UPF AATCC 183, BENEFICIOS OEKOTEX STD 100, ANTIFLUIDO E IMPERMEABLE; RESISTENCIA AL RASGADO, QUE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS DE BARRERA NIVEL 2 segun AAMI PB70, SIN UNIONES VERTICALES, CON DOBLE ABRAZADERA. EN LA PARTE SUPERIOR DEBE CONTAR CON REATA FORRADA EN LÁ MISMA TELA Y OJALES PLASTICOS CADA 13 CMS (INLCUYE GANCHO PERA EN ACERO INOXIDABLE). CUENTA CON MALLA SUPERIOR PARA VENTILACION 100% POLIESTER CON APRESTO. ALTURA ENTRE 2,30 - 2,50 M.	ML	143,19	$ 185.000	$ 26.490.150

LAMTEC
Diseño, Vidrios y Acabados S.A.S

7	**HSR-UCIN&UNIP:** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS ENROLLABLES EN TELA **BLACK OUT** AMERICANA, CUATRO CAPAS, 25% FIBRA DE VIDRIO 75% PVC, PESO 522+-5% G/M2, CALIBRE 0.42+-5%mm, ANCHOS DE 1.80, 2.50 Y 3.00, RETARDANCIA (CALIFORNIA U.S Title 19, NFPA 701-2004 TM#1, BS 5867 2008 Part 2 Tipe B, LIBRE DE PLOMO, INCLUYE ESCUADRAS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y SOPORTE INTERMEDIO PARA MINIMIZAR ENTRADA DE LUZ.	M2	16,60	$ 100.000	$ 1.660.000
8	**SALON CONFERENCIAS:** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS ENROLLABLES EN TELA **BLACK OUT** AMERICANA, CUATRO CAPAS, 25% FIBRA DE VIDRIO 75% PVC, PESO 522+-5% G/M2, CALIBRE 0.42+-5%mm, ANCHOS DE 1.80, 2.50 Y 3.00, RETARDANCIA (CALIFORNIA U.S Title 19, NFPA 701-2004 TM#1, BS 5867 2008 Part 2 Tipe B, LIBRE DE PLOMO, INCLUYE ESCUADRAS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y MECANISMO R24.	M2	9,16	$ 100.000	$ 916.000
9	**SALON CONFERENCIAS.** SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PLEGABLE EN PVC MR, INCLUYE VIGA SUPERIOR FORRADA. ESPESOR 0,6CM, ANCHO PANEL 10CM, PORCENTAJE PVC 70%, SISTEMA DE CIERRE MAGNETICO, SISTEMA DE MOVIMIENTO POR GUIAS SUPERIORES PLANAS QUE GIRAN EN SU PROPIO EJE, TONO A ELEGIR. TAMAÑO 4.30 X 2.73	UN	1	$ 2.884.000	$ 2.884.000
10	**SALON CONFERENCIAS.** SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PLEGABLE EN PVC MR, INCLUYE VIGA SUPERIOR FORRADA. ESPESOR 0,6CM, ANCHO PANEL 10CM, PORCENTAJE PVC 70%, SISTEMA DE CIERRE MAGNETICO, SISTEMA DE MOVIMIENTO POR GUIAS SUPERIORES PLANAS QUE GIRAN EN SU PROPIO EJE, TONO A ELEGIR. TAMAÑO 4.15 X 2.73	UN	1	$ 2.678.000	$ 2.678.000
11	**SALON CONFERENCIAS.** SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PLEGABLE EN PVC MR, INCLUYE VIGA SUPERIOR FORRADA. ESPESOR 0,6CM, ANCHO PANEL 10CM, PORCENTAJE PVC 70%, SISTEMA DE CIERRE MAGNETICO, SISTEMA DE MOVIMIENTO POR GUIAS SUPERIORES PLANAS QUE GIRAN EN SU PROPIO EJE, TONO A ELEGIR. TAMAÑO 1.30 X 2.73	UN	1	$ 1.015.000	$ 1.015.000
			SUB TOTAL		$ 151.343.350
			IVA 19%		$ 28.755.237
			TOTAL PROPUESTA		**$ 180.098.587**

CONDICIONES GENERALES:

Plazo de entrega: 60 días

Forma de pago: 45 días

Agradeciendo la atención prestada y sin otro particular;

Adriana María Moreno
Representante Legal Suplente