

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.	ICCU-CTO-695 DE 2025
CONTRATANTE	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
CONTRATISTA:	CONSORCIO GUASCA - UBALA
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER TS 031
FECHA DEL DOCUMENTO	6/abril/26

FECHA ACTA DE INICIO	4/nov./25
FECHA ACTA DE TERMINACIÓN INICIAL	3/feb./27
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 40,980,341.524.00

OBJETO DEL CONTRATO:MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE DESDE EL CASCO URBANO DE GUASCA CONDUCE AL CASCO URBANO DE UBALÁ, TRONCAL DEL GUAVIO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONDICIONES INICIALES								CONDICIONES ACTUALIZADAS		MAYORES Y MENORES				
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD		VALOR CANTIDAD		VR PARCIAL
										Mayor	Menor	Mayor	Menor	
CAPITULO 1.														
1.1	1.5	201.7	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 9KM)	M3	14.0	\$ 162,902.2	\$ 2,280,631.00	14.00	\$ 2,280,631.00			\$ -	\$ -	\$ 0.00
Subtotal							\$ 2,280,631.00		\$ 2,280,631.00			\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
CAPITULO 2.														
2.1	APU 1		BASE ESTABILIZADA CON EMULSION ASFALTICA Y CEMENTO (INCLUYE RECICLADO DE MATERIAL EXISTENTE)	M3	6,550.0	\$ 780,000.0	\$ 5,109,000,000.00	6,550.00	\$ 5,109,000,000.00			\$ -	\$ -	\$ 0.00
2.2	APU2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA EN FIBRA DE VIDRIO	M2	27,488.0	\$ 27,000.0	\$ 742,176,000.00	27,488.00	\$ 742,176,000.00			\$ -	\$ -	\$ 0.00
2.3	3.5	420.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	103,541.0	\$ 7,800.0	\$ 807,619,800.00	103,541.00	\$ 807,619,800.00			\$ -	\$ -	\$ 0.00
2.4	APU 3		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLIMEROS TIPO III	M3	2,063.0	\$ 2,000,000.0	\$ 4,126,000,000.00	2,063.00	\$ 4,126,000,000.00			\$ -	\$ -	\$ 0.00
2.5	APU 4		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	6,844.0	\$ 1,400,000.0	\$ 9,581,600,000.00	6,844.00	\$ 9,581,600,000.00			\$ -	\$ -	\$ 0.00
2.6	3.1	460.1	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)	M2	25,135.0	\$ 9,000.0	\$ 226,215,000.00	25,135.00	\$ 226,215,000.00			\$ -	\$ -	\$ 0.00
2.7	3.22	***	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	1,302.0	\$ 179,761.8	\$ 234,049,864.00	1,302.00	\$ 234,049,864.00			\$ -	\$ -	\$ 0.00
2.8	3.15	311.1	AFIRMADO	M3	434.0	\$ 103,682.0	\$ 44,997,988.00	434.00	\$ 44,997,988.00			\$ -	\$ -	\$ 0.00
2.9	3.2	320.1	SUBBASE GRANULAR	M3	1,302.0	\$ 166,494.7	\$ 216,776,099.00	1,302.00	\$ 216,776,099.00			\$ -	\$ -	\$ 0.00
2.1	APU 5		PAVIMENTO DE ADOQUINES DE ARCILLA	M2	3,920.0	\$ 155,171.4	\$ 608,271,888.00	3,920.00	\$ 608,271,888.00			\$ -	\$ -	\$ 0.00
2.11	4.4	630 P	CONCRETOS Fc =3500 psi (bases)	M3	72.0	\$ 961,423.5	\$ 69,222,492.00	72.00	\$ 69,222,492.00			\$ -	\$ -	\$ 0.00
Subtotal							\$ 21,765,929,131.00		\$ 21,765,929,131.00			\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
CAPITULO 3.														
3.1	2.9	600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	10,376.0	\$ 36,353.6	\$ 377,204,954.00	10,376.00	\$ 377,204,954.00			\$ -	\$ -	\$ 0.00
3.2	4.23	610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	610.0	\$ 124,370.5	\$ 75,866,005.00	610.00	\$ 75,866,005.00			\$ -	\$ -	\$ 0.00
3.3	4.24	630.6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	20.0	\$ 595,280.4	\$ 11,905,608.00	20.00	\$ 11,905,608.00			\$ -	\$ -	\$ 0.00
3.4	APU 6		CONCRETOS CLASE C, Fc =4000 PSI (ELEVACIONES)	M3	209.0	\$ 1,252,137.3	\$ 261,696,696.00	209.00	\$ 261,696,696.00			\$ -	\$ -	\$ 0.00
3.5	4.48	661.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	180.0	\$ 1,050,000.0	\$ 189,000,000.00	180.00	\$ 189,000,000.00			\$ -	\$ -	\$ 0.00
3.6	3.3	330.1	BASE GRANULAR	M3	4,857.0	\$ 215,612.5	\$ 1,047,229,913.00	4,857.00	\$ 1,047,229,913.00			\$ -	\$ -	\$ 0.00
3.7	APU 7		CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 3500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	2,553.0	\$ 875,312.0	\$ 2,234,671,536.00	2,553.00	\$ 2,234,671,536.00			\$ -	\$ -	\$ 0.00
3.8	4.22	673.1	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	7,230.0	\$ 151,930.3	\$ 1,098,456,069.00	7,230.00	\$ 1,098,456,069.00			\$ -	\$ -	\$ 0.00
3.9	4.42	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	46,692.0	\$ 16,493.2	\$ 770,100,494.00	46,692.00	\$ 770,100,494.00			\$ -	\$ -	\$ 0.00
3.1	3.11C		TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	15,062.0	\$ 54,547.3	\$ 821,591,433.00	15,062.00	\$ 821,591,433.00			\$ -	\$ -	\$ 0.00
3.11	4.52	INV 640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	159,067.0	\$ 10,877.7	\$ 1,730,283,106.00	159,067.00	\$ 1,730,283,106.00			\$ -	\$ -	\$ 0.00
Subtotal							\$ 8,618,005,814.00		\$ 8,618,005,814.00			\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
CAPITULO 4.														
4.1	2.9	600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	3,514.0	\$ 36,353.6	\$ 127,746,550.00	3,514.00	\$ 127,746,550.00			\$ -	\$ -	\$ 0.00
4.2	4.23	610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	2,241.0	\$ 124,370.5	\$ 278,714,291.00	2,241.00	\$ 278,714,291.00			\$ -	\$ -	\$ 0.00
4.3	4.24	630.6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	30.0	\$ 595,280.4	\$ 17,858,412.00	30.00	\$ 17,858,412.00			\$ -	\$ -	\$ 0.00
4.4	APU 6		CONCRETOS CLASE C, Fc =4000 PSI (ELEVACIONES)	M3	1,462.0	\$ 1,252,137.3	\$ 1,830,624,733.00	1,462.00	\$ 1,830,624,733.00			\$ -	\$ -	\$ 0.00
4.5	4.15	621.1 P	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M, CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	624.0	\$ 5,200,000.0	\$ 3,244,800,000.00	-	\$ 0.00	624.00		\$ -	\$ 3,244,800,000.00	(\$ 3,244,800,000.00)
4.6	APU 8		PILOTE EN CONCRETO DE 4000 PSI, DIÁMETRO EXTERNO 1.8M, CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	90.0	\$ 8,500,000.0	\$ 765,000,000.00	391.12	\$ 3,324,533,864.00	301.12		\$ 2,559,533,864.00	\$ -	\$ 2,559,533,864.00

