OFERTA ECONÓMICA

Señores
VISIÓN GLOBAL S.A.S.
Carrera 46 # 49 A-22
Vegachí- Antioquia
vivenordestesas@gmail.com

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN (1) KM DE PLACA HUELLA EN LAS VIAS DEL CORREGIMIENTO PUEBLITO, ALTO DEL CORRAL Y SECTOR EL HATILLO UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE HELICONIA – ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS NRO. BPIN 2025053470003 DEL MUNICIPIO DE HELICONIA.

MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VIAS DEL CORREGIMIENTO PUEBLITO, ALTO DEL CORRAL Y SECTOR EL HATILLO UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE HELICONIA - ANTIOQUIA.					
ÍTEM	**CAPITULOS Y ACTIVIDADES**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
	PLACA HUELLA				
1	**PRELIMINARES Y CONFORMACIÓN DE VÍA**				**$ 79.134.630,43**
1.1	Localización y replanteo	DIA	5,00	$ 803.112,00	$ 4.015.560,00
1.2	Conformación y mejoramiento de la subrasante con material del sitio	M2	4.100,00	$ 1.835,31	$ 7.524.759,93
1.3	Subbase Granular B ó C con un CBR mínimo del 30% y de acuerdo a especificación 320-13 de INVIAS. Incluye transporte y todo lo necesario para su correcta construcción y conformación. Su medida	M3	510,00	$ 123.602,82	$ 63.037.436,50
1.4	Excavación manual de material heterogeneo a cualquier grado de humedad entre 0-2m y de acuerdo con la especificacion 600-13 de	M3	120,00	$ 37.973,95	$ 4.556.874,00
2	**CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA**				**$ 233.142.905,70**
2.1	S.T.I de Solado de limpieza de 140 Kg/cm2, e= 0.03	M2	273,33	$ 27.591,06	$ 7.541.464,53
2.2	S.T.I de Concreto Clase D de 210 kg/cm² (3.000 psi)	M3	738,33	$ 144.431,00	$ 106.637.738,38
2.3	S.T.I de Concreto ciclópeo clase D espesor 0,15 m	M3	135,00	$ 409.163,71	$ 55.237.100,51
2.4	Acero corrugado. Incluye corte, figuración y todo lo necesario para su correcta instalación.60.000 psi	KG	9.541,19	$ 6.679,11	$ 63.726.602,28
3	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS**				**$ 25.867.882,70**
3.1	Suministro, Transporte e instalación de concreto f'c=21 Mpa obras hidrualicas	m3	31,20	$ 290.746,98	$ 9.071.305,62
3.2	Suministro, Transporte e Instalación de tubería	ml	16,00	$ 958.728,35	$ 15.339.653,64
3.3	Relleno con arena protección tuberia	M3	17,60	$ 82.779,74	$ 1.456.923,44
4	**CARACTERIZACION VIAL**				**$ 1.500.000,00**
4.1	Caracterizacion vial	Und	1,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00
				Costo Directo	**$ 339.645.419,00**
			Administración	**25,09%**	$ 123.315.704,00
			Utilidad	**4,00%**	$ 13.585.817,00
			TOTAL AIU	**29,09%**	**$ 136.901.521,00**

Costo total obra	**$ 476.546.940**
Gastos para la legalización del contrato	**$ 7.264.272**
PMT	**$ 3.500.000**
PMA	**$ 4.237.853**
SUBTOTAL DEL PROYECTO	**$ 491.549.065**
APORTE DE LA GOBERNACION	**$ 350.000.000**
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 841.549.065**

Dado en Medellín, a los dieciséis (16) días del mes de julio de 2025.

Atentamente,

COLMENARES INGENIERIA S.A.S.
NIT: 901.072.678-1
R.L: SANDRA CATALINA COLMENARES RODRÍGUEZ
C.C. No. 1.128.407.253 de Medellín
Correo Electrónico: colmenaresingenieria@gmail.com
Dirección: Santuario, Carrera 46 # 52a -06
Teléfono: 3146301601