FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION-LA FLORIDA	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
	1			**ADECUACIONES ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA Y PUERTA**				
	1,01		EM002	Estructura metálica (incluye estructura principal, perlines, angulos, conexiones), anticorrosivo y pintura) altura de trabajo superior a 2.5m (No incluye contravientos ni anclajes)	KG	1.135,75	$ 32.009,42	$ 36.354.703,31
	1,02		EM007	Platinas de anclaje para apoyo de cerchas y columnas hasta 250x250m e=3/8, incluye pernos, tuercas, anticorrosivo y pintura.	UND	21,00	$ 83.062,19	$ 1.744.306,07
	1,03		CP027A	Cerramiento en malla eslabonada con tubería y platina H=2.0m - incluye concertina	M	18,00	$ 130.866,13	$ 2.355.590,28
	1,04		CP021	Reja de seguridad tubo metálico cuadrado 1"x1" con estructura principal hasta de 4"x4", incluye sistema de anclaje	M2	11,50	$ 185.465,74	$ 2.132.856,04
	1,05		CC013	Suministro e instalación de cubierta teja fibrocemento ondulada	M2	110,00	$ 65.723,09	$ 7.229.539,94
	1,06		CP024	Canal en lámina para aguas lluvias cal. 20 Incluye anticorrosivo, pintura y estructura de soporte (longitud de desarrollo hasta 1.00m)	M	7,00	$ 186.472,86	$ 1.305.309,99
	1,07		PS020	Demolición de muro en ladrillo incluye revoque y enchape	M2	2,00	$ 20.976,42	$ 41.952,83
	1,08		AC042	Aplicación de pintura tipo esmalte (Puertas y/o rejas y/o superficies metálicas)	M2	12,00	$ 30.600,53	$ 367.206,36
	1,09		MI005	Rasqueteada y lijada de muros	M2	167,25	$ 12.189,12	$ 2.038.631,12
	1,1		AC038	Pintura con vinilo tipo I sobre muros tres manos (Incluye dilataciones y filos)	M2	167,25	$ 37.574,49	$ 6.284.332,98
	1,11		CC045	Suministro y aplicación de recubrimiento acrilico impermeable de alto desempeño sobre superficies con acabado en concreto y/o mortero. (Impermeabilización)	M2	110,00	$ 92.581,21	$ 10.183.932,62
	1,12		CP003	Puerta metálica calibre 18 acanalada incluye marco, pintura y cerradura	M2	1,80	$ 774.037,36	$ 1.393.267,25
Subtotal								**$ 71.431.628,79**
	2			**POLIDEPORTIVO 10x12m**				
	2,01		AC048	Pintura epóxica para pisos	M2	120,00	$ 62.898,65	$ 7.547.838,14
	2,02		ES008	Linea de demarcación de cancha múltiple	ML	100,00	$ 6.946,02	$ 694.601,84
	2,03		PH005	Sellado de juntas pavimento para losa existente con Poliuretano	ML	30,00	$ 22.825,67	$ 684.770,18
	2,04		MI001	Limpieza de concreto o pisos con chorro de agua (hidrolavado)	M2	150,00	$ 10.334,55	$ 1.550.182,08
Subtotal								**$ 10.477.392,25**
	3			**RAMPA PEATONAL**				
	3,01		EC005	Losa de contrapiso espesor=10 cms. En concreto clase D (21 MPA)	M2	22,40	$ 167.790,05	$ 3.758.497,08
	3,02		AA003	Suministro e instalaciòn de malla electrosoldada 5 mm. Abertura de 0.15x0.15m.	Kg	45,92	$ 9.645,40	$ 442.916,77
Subtotal								**$ 4.201.413,84**
	4			**PARQUE INFANTIL**				
	4,01		COTIZACION	Parque infantil - incluye dos columpios - plataforma piramidal- un deslizador - 1 escalera curva - 1 pasamanos - 1 barra de giro - cerramiento	UND	1,00	$ 11.253.853,60	$ 11.253.853,60
	4,02		MT003	Excavación en material común a mano No Incluye cargue y retiro de sobrantes <2m	M3	4,34	$ 39.763,00	$ 172.372,58
	4,03		AB005	Concreto clase B (32 MPA) Producido en Obra	M3	3,20	$ 892.339,19	$ 2.855.485,41
Subtotal								**$ 14.281.711,60**
				LA ISLA-GENOVA				
	1			**INTERVENCION DE MUROS Y ELEMENTOS DE CUBIERTA**				
	1,01		MI005	Rasqueteada y lijada de muros	M2	620,00	$ 12.189,12	$ 7.557.257,38
	1,02		CC045	Suministro y aplicación de recubrimiento acrilico impermeable de alto desempeño sobre superficies con acabado en concreto y/o mortero. (Impermeabilización)	M2	100,00	$ 92.581,21	$ 9.258.120,56
	1,03		AC038	Pintura con vinilo tipo I sobre muros tres manos (Incluye dilataciones y filos)	M2	665,00	$ 37.574,49	$ 24.987.033,99
	1,04		AC042	Aplicación de pintura tipo esmalte (Puertas y/o rejas y/o superficies metálicas)	M2	100,00	$ 30.600,53	$ 3.060.053,04
	1,05		ES003	Mantenimiento general mobiliario de parque infantil, incluye lijado, anticorrorivo, pintura, soldadura de piezas sueltas y sustitución de piezas generales.	UND	1,00	$ 2.748.397,77	$ 2.748.397,77
Subtotal								**$ 47.610.862,73**
	2			**CANCHA 10x15m**				
	2,01		AC048	Pintura epóxica para pisos	M2	150,00	$ 62.898,65	$ 9.434.797,68
	2,02		ES008	Linea de demarcación de cancha múltiple	ML	100,00	$ 6.946,02	$ 694.601,84
	2,03		PH005	Sellado de juntas pavimento para losa existente con Poliuretano	ML	40,00	$ 22.825,67	$ 913.026,91
	2,04		MI001	Limpieza de concreto o pisos con chorro de agua (hidrolavado)	M2	180,00	$ 10.334,55	$ 1.860.218,50
Subtotal								**$ 12.902.644,93**
	3			**COMPONENTE ELECTRICO**				
	3,01		EI100	Lampara De Emergencia Led	UND	1,00	$ 202.987,11	$ 202.987,11

	3,02		EI121	Desmonte de plafón existente	UND	17,00	$ 14.071,64	$ 239.217,89
	3,03		EI122	Desmonte de lámpara existente	UND	17,00	$ 33.439,60	$ 568.473,27
	3,04		EI095	Suministro e instalación de lámpara tipo bala led 18w, 120v, de incrustar redonda	UND	17,00	$ 76.395,56	$ 1.298.724,51
	3,05		EI054	Sal. Toma 1f Lampara De Emergencia (C/Emt 3/4"/3#12/Toma) No Incluye Luminaria - ni ductería	UND	1,00	$ 158.600,98	$ 158.600,98
	3,06		EI078	Suministro e Instalación interruptor sencillo	UND	16,00	$ 27.013,77	$ 432.220,35
	3,07		EI079	Suministro e Instalación interruptor doble	UND	2,00	$ 32.721,19	$ 65.442,38
	3,08		EI095	Suministro e instalación de lámpara tipo bala led 18w, 120v, de incrustar redonda	UND	34,00	$ 76.395,56	$ 2.597.449,01
	3,09		EI046	Salida Tomacorriente Doble con Puesta a Tierra (Longitud promedio 3m) sin ductería	UND	10,00	$ 173.042,47	$ 1.730.424,67
	3,1		EI081	Suministro e instalación tomacorriente doble	UND	10,00	$ 39.474,30	$ 394.742,98
	3,11		EI069	Suministro e Instalación Tubería EMT 1/2"	ML	3,00	$ 43.615,83	$ 130.847,50
	3,12		EI108	Tubo Led 1600 Lúmenes 18w T8 Luz Blanca Vidrio	UND	4,00	$ 22.664,69	$ 90.658,78
Subtotal								**$ 7.909.789,43**
	4			**CARPINTERIA**				
	4,01		CP006	Puerta en madera entamborada incluye chapa de pomo o similar	UND	2,00	$ 1.215.809,99	$ 2.431.619,97
	4,02		MR034	Cuadrilla de instalación y mantenimiento de elementos no estructurales (Mamposteria y acabados de pisos, muros y carpinteria)	UND	12,00	$ 67.553,72	$ 810.644,65
Subtotal								**$ 3.242.264,62**
	5			**VARIOS**				
	5,01		OP040	Cargue y retiro de material sobrante hasta 25Km	M3	9,00	$ 134.307,87	$ 1.208.770,84
	5,02		MI019	Limpieza general de espacios construidos	M2	1.000,00	$ 10.307,94	$ 10.307.939,20
Subtotal								**$ 11.516.710,04**
							SUBTOTAL OBRAS	

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)		**$ 183.574.418,23**
VALOR TOTAL		**$ 183.574.418,23**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACION**	**A=**	27%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	1%
	UTILIDAD	**U=**	5%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	33%