

A&M
SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.
901.757.912-1
COTIZACIÓN



PROYECTO:	ESTANTERIA PARA ALMACENAMIENTO			COTIZACION No:	C006 - 26
CLIENTE:	SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	E-MAIL:	aescalante@sgc.gov.co		
CONTACTO:		TELEFONO:		FECHA:	4/03/2026

TABLA DE COSTEO				
ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ADQUISICION, TRANSPORTE, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTANTERIA METALICA SEMI PESADA TIPO MODULAR DESMONTABLE Y AJUSTABLE EN ALTURA CON DIMENSIONES NOMINALES POR MODULO DE 2.40 m DE ALTO X 2.40 m DE ANCHO X 1.00 m DE PROFUNDIDAD, CONFORMADO POR MARCOS VERTICALES Y VIGAS HORIZONTALES EN ACERO LAMINADO EN FRIJO (COLD ROLLED) EN CALIBRE 18, ENTREPAÑOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 CON SISTEMA DE ENGANCHE SEGURO Y PINES DE RETENCION CON 4 NIVELES DE UTILES DE ALMACENAMIENTO SOPORTANDO UNA CAPACIDAD DE CARGA DE MINIMO 500 KILOS POR NIVEL, CUENTA CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA ELECTROSTATICA DE ALTA RESISTENCIA ANTICORROSIVO DE COLOR DE PREFERENCIA DEL CLIENTE. TRANSPORTE HASTA LAS INSTALACIONES INDICADAS, DESCARGUE, MONTAJE COMPLETO, ANCLAJE ESTRUCTURAL AL PISO MEDIANTE PERNO DE EXPANSION, VERIFICACION DE ESTABILIDAD CUMPLIENDO ESTANDARES DE SEGURIDAD ADECUADOS DE ACUERDO A LAS NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS	46	\$ 2.250.000	\$ 103.500.000
2	ADQUISICION, TRANSPORTE, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTANTERIA METALICA SEMI PESADA TIPO MODULAR DESMONTABLE Y AJUSTABLE EN ALTURA CON DIMENSIONES NOMINALES POR MODULO DE 3,00 m DE ALTO X 2.40 m DE ANCHO X 1.00 m DE PROFUNDIDAD, CONFORMADO POR MARCOS VERTICALES Y VIGAS HORIZONTALES EN ACERO LAMINADO EN FRIJO (COLD ROLLED) EN CALIBRE 18, ENTREPAÑOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 CON SISTEMA DE ENGANCHE SEGURO Y PINES DE RETENCION CON 5 NIVELES DE UTILES DE ALMACENAMIENTO SOPORTANDO UNA CAPACIDAD DE CARGA DE MINIMO 500 KILOS POR NIVEL, CUENTA CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA ELECTROSTATICA DE ALTA RESISTENCIA ANTICORROSIVO DE COLOR DE PREFERENCIA DEL CLIENTE. TRANSPORTE HASTA LAS INSTALACIONES INDICADAS, DESCARGUE, MONTAJE COMPLETO, ANCLAJE ESTRUCTURAL AL PISO MEDIANTE PERNO DE EXPANSION, VERIFICACION DE ESTABILIDAD CUMPLIENDO ESTANDARES DE SEGURIDAD ADECUADOS DE ACUERDO A LAS NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS	31	\$ 2.850.000	\$ 88.350.000
			SUBTOTAL:	\$ 191.850.000
			TOTAL BRUTO:	\$ 191.850.000
			IVA 19%:	\$ 36.451.500
			TOTAL:	\$ 228.301.500
			TRANSPORTE:	\$ 350.000
			TOTAL A PAGAR	\$ 228.651.500

***Una vez revisada y aceptada la presente cotizacion, Por favor realizar transferencia a la cuenta de Ahorros de Bancolombia No. 634-000025-18 a nombre de A&M SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.**

OBSERVACIONES.	
Forma de Pago:	50 % INICIAL 50 % A LA ENTREGA
Validez de la Oferta:	Acuerdo comercial
Tiempo de Entrega:	12 DIAS HABLES A PARTIR DE ANTICIPO
Garantía:	Por defectos de fabricación de 12 meses a partir de la fecha de entrega
Instalación:	Los horarios de instalación, se acordaran con el cliente y serán entre las 7:00 am a 10:00 pm de lunes a sábado. Si se requiere trabajar en horario diferente, este se coordinara directamente con el cliente.

EL DISEÑO ES PROPUESTO. SE ENTIENDE QUE SE PRESENTARAN VARIAS OPCIONES SEGÚN LAS NECESIDADES DEL CLIENTE.

EN EL CASO DE NO SE APROBADA LA PRESENTE PROPUESTA, SE SOLICITA NO UTILIZAR, COPIAR O MODIFICAR EL DISEÑO PRESENTADO, PUES ESTAN PROTEGIDOS POR LA LEYES DE DERECHOS DE AUTOR Y SON PROPIEDAD INTELECTUAL DE A&M SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.S.