



| IDENTIFICACIÓN | | | | | |
|--|--|--------|---|-------|----|
| CAPITULO: | PA-12. PISOS Y ACABADOS | CODIGO | | PA-12 | |
| ITEM: | ENDURECEDOR Color. Losa en concreto (Tipo rocktop de toxement o equivalente). Acabado escobeadado. TRAFICO LIGERO. | CODIGO | PA-12.260 | UM | M2 |
| 1. DESCRIPCIÓN Esta especificación hace referencia al suministro e instalación de endurecedor Color. Losa en concreto (Tipo rocktop de toxement o equivalente). Acabado escobeadado. TRAFICO LIGERO. | | | | | |
| 2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN <ul style="list-style-type: none">Consultar planos de diseño.Comprobar que la losa este compactada, y nivelada.Aplicar el endurecedor por espolvoreo de manera uniforme sobre la placa de concreto aun fresco.Integrar con el concreto húmedo.Aplicar una segunda mano de endurecedor en caso de verlo necesario.Dejar tiempo de secado hasta que el concreto se encuentre en un estado que no se deforme pero se pueda pasar escoba de cerdas para realizar el acabado escobeadado.Dejar tiempo de curado.Limpiar la zona de trabajo una vez terminado.Verificar instalación y funcionamiento para aprobación.Cualquier detalle que se muestre en los planos y no figure en las especificaciones técnicas debe ser tenido en cuenta y tiene la misma validez. | | | | | |
| 3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN SI <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none">Cumplir con cada uno de los lineamientos establecidos en los planos y detalles para esta actividad, tanto de medidas, acabados, y una correcta nivelación. | | | | | |
| 4. ENSAYOS A REALIZAR SI <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none">Ensayos para concreto (NSR 10). | | | | | |
| 5. MATERIALES <ul style="list-style-type: none">ENDURECEDOR Color Gris Tipo Rocktop de Toxement o equivalente. | | | | | |
| 6. EQUIPO <ul style="list-style-type: none">Equipo básico (Herramienta menor) | | | | | |
| 7. DESPERDICIOS SI <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> | | | 8. MANO DE OBRA SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | | |
| 9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none">Norma NSR10. | | | | | |



10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (M2), debidamente ejecutado y aprobado por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos, el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.

La medida y forma de pago será el resultado de cálculos realizados sobre las cantidades realmente ejecutadas en obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

- Materiales descritos en el numeral 5.
- Equipos descritos en el numeral 6.
- Mano de Obra.
- Transporte.

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. Anexos (tablas, gráficos o esquemas)

SI ☐

NO ☒