

	<b>EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA</b>							
DIRECCIÓN DE PROCESO	INGENIEROS	FORMATO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS					
FECHA EMISIÓN	DISEÑO Y DESARROLLO	CÓDIGO	DI-FT-06					
	MAYO 19 DE 2008	VERSIÓN	01	HOJA	1	DE	2	

IDENTIFICACIÓN					
CAPITULO:	PRELIMINARES		CODIGO		P-1
ITEM:	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO		CODIGO	P-1.1	UM M2

1. DESCRIPCIÓN

Realizar la respectiva ejecución de: Localización y replanteo Edificio.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Verificar planos de Diseño.
- Verificar medidas.
- Verificar niveles, plomos y alineamientos para aceptación.
- Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones tendrá tanta validez como cualquiera de los tres documentos.**

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

SI ☐

NO ☒

4. ENSAYOS A REALIZAR

SI ☐

NO ☒

5. MATERIALES

SI ☒

NO ☐

- Durmiente 4\*4.
- Puntilla con cabeza 2".

6. EQUIPO

- Equipo básico (Herramienta menor).

7. DESPERDICIOS

Incluidos SI ☒ NO ☐

Remitirse al APU

8. MANO DE OBRA

Incluida SI ☒ NO ☐

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

SI ☐

NO ☒

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO



Se medirá y se pagará por metro cuadrado (M2) de localización y replanteo debidamente ejecutado y aprobado por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos, el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los planos de detalle. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

- Materiales descritos en el numeral 5.
- Equipos descritos en el numeral 6.
- Mano de Obra.
- Transporte.

El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de explotación, suministro, transporte, colocación y compactación de los materiales apropiados de relleno necesarios para el acondicionamiento previo de la

ELABORO: GRUPO ASESOR COSTOS Y PRESUPUESTOS DIING	REVISÓ:	ACTUALIZO: MARIA CAMILA REYES
FECHA: MAYO 19 DE 2008	FECHA:	FECHA: MARZO 2023

	<b>EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA</b>						
<b>DIRECCIÓN DE</b>	INGENIEROS	<b>FORMATO</b>	ESPECIFICACIONES TECNICAS				
<b>PROCESO</b>	DISEÑO Y DESARROLLO	<b>CÓDIGO</b>	DI-FT-06				
<b>FECHA EMISIÓN</b>	MAYO 19 DE 2008	<b>VERSIÓN</b>	01	<b>HOJA</b>	2	DE	2

superficie; la elaboración, suministro, colocación y retiro de formaletas.

#### 11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

#### 12. ANEXOS (Tablas, grafios o esquemas)

SI ☐

NO ☒

ELABORO: GRUPO ASESOR COSTOS Y PRESUPUESTOS DIING	REVISOR:	ACTUALIZO: MARIA CAMILA REYES
FECHA: MAYO 19 DE 2008	FECHA:	FECHA: MARZO 2023