

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL COMANDO DE INGENIEROS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Pág. <u>1</u> de <u>2</u>
		Código: FO-COING-553
		Versión: 1
		Fecha de emisión: 2017-04-19

IDENTIFICACIÓN					
CAPITULO:	CUBIERTAS	CODIGO		CB-10	
ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GARGOLA DE REBOSE EN LÁMINA GALVANIZADA Cal .18. SOLDADA A CANAL METÁLICA, ACABADO CON ANTICORROSIVO + WASH PREMIER + ESMALTE. Según diseño hidrosanitario.	CODIGO	CB-10.170	UM	UND

1. DESCRIPCIÓN

Realizar la respectiva ejecución de: Suministro e instalación de Gárgola de Rebose en lámina galvanizada Cal. 18. Soldada a canal metálica, acabado con anticorrosivo + wash premier + esmalte. Según diseño hidrosanitario.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Consultar planos Hidrosanitarios y de Detalles.
- Verificar pendientes, medidas, nivel o replanteo según la distancia definitiva de instalación.
- Verificar el cumplimiento de las características.
- Preparar superficie para mejorar fijación.
- Fijar gárgola con soldadura a la canal.
- Verifica que quede alineado y no presente algún tipo de inclinación.
- Aplicar acabados e impermeabilizante.
- Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones tendrá tanta validez como cualquiera de los tres documentos.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN SI ☐ N/A ☒

4. ENSAYOS A REALIZAR SI ☐ N/A ☒

5. MATERIALES

- Lámina galvanizada Cal. 18 Tipo Acesco o equivalente.
- Wash Primer Componente A - 1/4 gl Ref. 509A o equivalente.
- Wash Primer Componente B - 1/4 gl Ref. 509B o equivalente.
- Esmalte sintético brillante.
- Sikaflex 1A Plus i-cure - tubo 300 ml, o equivalente.
- Soldadura de estaño 60-40 250gr 1/16" (1.6 mm)
- Anticorrosivo Premium.

6. EQUIPO

- Equipo básico (Herramienta menor).
- Andamio metálico tubular (Sección de 2 marcos de 1.50*1.50 m. con 2 crucetas de 2.30 m.)

7. DESPERDICIOS Includos SI ☒ NO ☐
Remitirse al APU

8. MANO DE OBRA Includa SI ☒ NO ☐

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI ☐ NO ☒

ELABORÓ: CENTRO DE COSTOS C4 COING	REVISÓ:	ACTUALIZÓ: MARIA CAMILA REYES
FECHA: MAYO 19 DE 2008	FECHA:	FECHA: AGOSTO 2023



10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y se pagará por unidad (UND) de Gárgola de Rebose, debidamente ejecutada y aprobada por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos, el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los planos de detalle. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

- Materiales descritos en el numeral 5.
- Equipos descritos en el numeral 6.
- Mano de Obra.
- Transporte.

El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de explotación, suministro, transporte, colocación y compactación de los materiales apropiados de relleno necesarios para el acondicionamiento previo de la superficie; la elaboración, suministro, colocación y retiro de formaletas.

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. Anexos (tablas, gráficos o esquemas)

SI ☐

NO ☒