

		EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA					
COMANDO DE PROCESO		INGENIEROS		FORMATO		ESPECIFICACIONES TECNICAS	
		DISEÑO Y DESARROLLO		CÓDIGO		DI-FT-06	
FECHA EMISIÓN		MARZO 7 DE 2011		VERSIÓN		01	HOJA 1 DE 2

IDENTIFICACIÓN			
CAPITULO:	CUBIERTAS	CODIGO CB-10.21	
ITEM:	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal .18 d/ 0.82 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A), incluye sosco de hasta 4"	CODIGO CB-10.21	UM M

1. DESCRIPCION

Realizar la respectiva ejecución de: CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal .18 d/ 0.82 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A), incluye sosco de hasta 4"

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Verificar que en el trazado haya la menor cantidad de cambios de dirección posible.
- **Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones tendrá tanta validez como cualquiera de los tres documentos.**

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION SI ☐ NO ☒

4. ENSAYOS A REALIZAR SI ☒ NO ☐

5. MATERIALES SI ☒ NO ☐

-LAMINA GALVANIZADA Cal. 18 Tipo Acesco o equivalente.

-WASH PRIMER Componente A - 1/4 gl Ref. 509A o equivalente

-WASH PRIMER Componente B - 1/4 gl Ref. 509B o equivalente

-SIKAFLEX 1A Plus i-cure - tubo 300 cc o equivalente.

-ESMALTE SINTETICO BR

-SOLDADURA DE ESTAÑO 60-40 250gr 1/16" (1.6 mm)

-PLATINA SOPORTE 2"x3/16"

6. EQUIPO

-EQUIPO BASICO (Herramienta menor)

-ANDAMIO METALICO TUBULAR (Sección de 2 marcos de 1.50*1.50 m.con 2 crucetas de 2.30 m.)

ds

7. DESPERDICIOS Incluidos SI ☒ NO ☐
Remitirse al APU

8. MANO DE OBRA Incluida SI ☒ NO ☐

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI ☒ NO ☐

•

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO



La medición y conteo será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos. Se medirán longitudes en cualquier dirección y las curvas lo más aproximadas posible. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato.

El costo incluye:

- MATERIALES.
- EQUIPO BASICO (Herramienta menor).
- MANO DE OBRA.

11. NO CONFORMIDAD

ELABORO: CENTRO DE COSTOS C-4 COING	REVISO:	ACTUALIZO: CENTRO DE COSTOS SLZ
FECHA: MAYO 19 DE 2008	FECHA:	FECHA: MAYO 2021

	EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA					
COMANDO DE	INGENIEROS	FORMATO	ESPECIFICACIONES TECNICAS			
PROCESO	DISEÑO Y DESARROLLO	CÓDIGO	DI-FT-06			
FECHA EMISIÓN	MARZO 7 DE 2011	VERSIÓN	01	HOJA	2	DE 2

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. ANEXOS (Tablas, gráficos o esquemas) SI ☐ NO ☒

ELABORO: CENTRO DE COSTOS C-4 COING	REVISÓ:	ACTUALIZO: CENTRO DE COSTOS SLZ
FECHA: MAYO 19 DE 2008	FECHA:	FECHA: MAYO 2021