ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre del proyecto:
Contratante:
Fecha Wednesday, April 15, 2026
Item 4.1
Nombre del Ítem: Suministro e instalación de salida eléctrica para luz led Panel Led De Incrustar redonda Luz Blanca 18W.
Unidad: UND

Materiales:

Descripción	*Unidad*	*Cantidad*	*Vlr. Unitario*	*Vlr. Parcial*
Panel Led redondo de inscrutación 24W	Und.	1.00	$ 26,000.00	$ 26,000.00
Conector Resorte Rojo	Und.	3.00	$ 900.00	$ 2,700.00
Cinta aislante	Und.	0.02	$ 15,900.00	$ 318.00
			Subtotal Materiales	***$ 29,018.00***

Transporte:

Descripción	*Unidad*	*Cantidad*	*Distancia (Km)*	*Vlr. Unitario ($/m³*Km)*	*Vlr. Parcial*
				Subtotal transporte	***$ -***

Herramienta y/o Equipo:

Descripción	*Tarifa / DD.*	*Rend. DD.*	*Cantidad*	*Vlr. Parcial*
Herramienta Menor (%Mano de Obra)	$ 13,000.00	0.05	1.00	$ 650.00
Andamio Convencional	$ 10,000.00	0.13	1.00	$ 1,250.00
			Subtotal Herramientas y/o Equipos	***$ 1,900.00***

Mano de Obra:

Cuadrillas			*Unidad*	*Cantidad*	*Costo hora*	*Sub total*
Cuadrillla (Electrica)1Oficial u 1 Ayudante			Hora	0.15	$ 55,240.00	8,286.00
				Subtotal Mano de Obra		***8,286.00***

COSTO DIRECTO ITEM	**$ 39,204.00**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre del proyecto:
Contratante:
Fecha Wednesday, April 15, 2026
Item 4.2
Nombre del Ítem: Suministro e instalación de salida eléctrica para Luz Emergencia Led R1 2x1.6w
Unidad: UND

Materiales:

Descripción	*Unidad*	*Cantidad*	*Vlr. Unitario*	*Vlr. Parcial*
Luz Emergencia Led R1 2x1.6w	Und.	1.00	$ 80,000.00	$ 80,000.00
Cinta aislante	Und.	0.02	$ 15,900.00	$ 318.00
			Subtotal Materiales	***$ 80,318.00***

Transporte:

Descripción	Unidad	Cantidad	Distancia (Km)	Vlr. Unitario ($/m³*Km)	Vlr. Parcial
				Subtotal transporte	$ -

Herramienta y/o Equipo:

Descripción	Tarifa / DD.	Rend. DD.	Cantidad	Vlr. Parcial
Herramienta Menor (%Mano de Obra)	$ 13,000.00	0.05	1.00	$ 650.00
Andamio Convencional	$ 10,000.00	0.13	1.00	$ 1,250.00
			Subtotal Herramientas y/o Equipos	$ 1,900.00

Mano de Obra:

Cuadrillas			Unidad	Cantidad	Costo hora	Sub total
Cuadrillla (Electrica)1Oficial u 1 Ayudante			Hora	0.25	$ 55,240.00	13,810.00
				Subtotal Mano de Obra		13,810.00

COSTO DIRECTO ITEM	$ 96,028.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre del proyecto:

Contratante:

Fecha Wednesday, April 15, 2026

Item 4.3

Nombre del Ítem: Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica para switch sencillo y doble, 15A, 120V. Incluye: tapa, conectores tipo resorte y todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento.

Unidad: UND

Materiales:

Descripción	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Parcial
switch sencillo y doble, 15A, 120V	Und.	1.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00
Cinta aislante	Und.	0.02	$ 15,900.00	$ 318.00
			Subtotal Materiales	$ 25,318.00

Transporte:

Descripción	Unidad	Cantidad	Distancia (Km)	Vlr. Unitario ($/m³*Km)	Vlr. Parcial
				Subtotal transporte	$ -

Herramienta y/o Equipo:

Descripción	Tarifa / DD.	Rend. DD.	Cantidad	Vlr. Parcial
Herramienta Menor (%Mano de Obra)	$ 13,000.00	0.05	1.00	$ 650.00
			Subtotal Herramientas y/o Equipos	$ 650.00

Mano de Obra:

Cuadrillas			Unidad	Cantidad	Costo hora	Sub total
Cuadrillla (Electrica)1Oficial u 1 Ayudante			Hora	0.20	$ 55,240.00	11,048.00
				Subtotal Mano de Obra		11,048.00

COSTO DIRECTO ITEM	$ 37,016.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre del proyecto:
Contratante:
Fecha Wednesday, April 15, 2026
Item 4.4
Nombre del Ítem: Suministro e instalación de SALIDA eléctrica para TOMACORRIENTE doble con polo a tierra color blanco, 20A, 125V. Incluye: tapa, conectores tipo resorte y todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento.
Unidad: UND

Materiales:

Descripción	*Unidad*	*Cantidad*	*Vlr. Unitario*	*Vlr. Parcial*
Toma Doble P/T Clickme Blanco	Und.	1.00	$ 32,900.00	$ 32,900.00
Cinta aislante	Und.	0.02	$ 15,900.00	$ 318.00

Subtotal Materiales	***$ 33,218.00***

Transporte:

Descripción	*Unidad*	*Cantidad*	*Distancia (Km)*	*Vlr. Unitario ($/m³*Km)*	*Vlr. Parcial*

Subtotal transporte	***$ -***

Herramienta y/o Equipo:

Descripción	*Tarifa / DD.*	*Rend. DD.*	*Cantidad*	*Vlr. Parcial*
Herramienta Menor (%Mano de Obra)	$ 13,000.00	0.05	1.00	$ 650.00

Subtotal Herramientas y/o Equipos	***$ 650.00***

Mano de Obra:

Cuadrillas	*Unidad*	*Cantidad*	*Costo hora*	*Sub total*
Cuadrillla (Electrica)1Oficial u 1 Ayudante	Hora	0.20	$ 55,240.00	11,048.00

Subtotal Mano de Obra	***11,048.00***

COSTO DIRECTO ITEM	**$ 44,916.00**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre del proyecto:
Contratante:
Fecha Wednesday, April 15, 2026
Item 4.5
Nombre del Ítem: Suministro e instalación de SALIDA eléctrica para TOMACORRIENTE Doble Polo A Tierra Gfci 15Amperios, 20A, 125V. Incluye: tapa, conectores tipo resorte y todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento.
Unidad: UND

Materiales:

Descripción	*Unidad*	*Cantidad*	*Vlr. Unitario*	*Vlr. Parcial*
Toma Doble Polo A Tierra Gfci 15Amperios Clickme Blanco	Und.	1.00	$ 110,000.00	$ 110,000.00
Cinta aislante	Und.	0.02	$ 15,900.00	$ 318.00

			Subtotal Materiales	***$ 110,318.00***

Transporte:

Descripción	***Unidad***	***Cantidad***	***Distancia (Km)***	***Vlr. Unitario ($/m³*Km)***	***Vlr. Parcial***
				Subtotal transporte	***$ -***

Herramienta y/o Equipo:

Descripción	***Tarifa / DD.***	***Rend. DD.***	***Cantidad***	***Vlr. Parcial***
Herramienta Menor (%Mano de Obra)	$ 13,000.00	0.05	1.00	$ 650.00
			Subtotal Herramientas y/o Equipos	***$ 650.00***

Mano de Obra:

Cuadrillas			***Unidad***	***Cantidad***	***Costo hora***	***Sub total***
Cuadrillla (Electrica)1Oficial u 1 Ayudante			Hora	0.25	$ 55,240.00	13,810.00
				Subtotal Mano de Obra		***13,810.00***

COSTO DIRECTO ITEM	**$ 124,778.00**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre del proyecto:
Contratante:
Fecha Wednesday, April 15, 2026
Item 4.6
Nombre del Ítem: Suministro e instalación de reflector LED de 200W. Incluye: cubierta protectora para intemperie en lamina
Unidad: UND

Materiales:

Descripción	***Unidad***	***Cantidad***	***Vlr. Unitario***	***Vlr. Parcial***
Reflector led de 200 watt	Und.	1.00	$ 350,000.00	$ 350,000.00
cable #12	ml	10.00	$ 2,500.00	$ 25,000.00
Cinta aislante	Und.	0.02	$ 15,900.00	$ 318.00
Angulo 1-1/2 x 1/8 pulg	ML	3.00	$ 9,000.00	$ 27,000.00
Anclaje Concreto Cuña 3/8X3 2und Fixser	Und.	4.00	$ 5,000.00	$ 20,000.00
Teja 2mm Cresta Alta Upvc	M2	1.00	$ 57,622.82	$ 57,622.82
Pintura 3 en 1	galon	0.25	$ 113,000.00	$ 28,250.00
Brocha 2"	Und.	0.50	$ 8,900.00	$ 4,450.00
desperdicio	%	0.03	$ 6,357.68	$ 6,357.68
			Subtotal Materiales	***$ 518,998.50***

Transporte:

Descripción	***Unidad***	***Cantidad***	***Distancia (Km)***	***Vlr. Unitario ($/m³*Km)***	***Vlr. Parcial***
				Subtotal transporte	***$ -***

Herramienta y/o Equipo:

Descripción	***Tarifa / DD.***	***Rend. DD.***	***Cantidad***	***Vlr. Parcial***
Herramienta Menor (%Mano de Obra)	$ 13,000.00	0.10	1.00	$ 1,300.00
Andamio Convencional	$ 10,000.00	0.13	1.00	$ 1,250.00
			Subtotal Herramientas y/o Equipos	***$ 2,550.00***

Mano de Obra:

Cuadrillas			***Unidad***	***Cantidad***	***Costo hora***	***Sub total***
Cuadrillla (Electrica)1Oficial u 1 Ayudante			Hora	0.50	$ 55,240.00	27,620.00
Cuadrillla (soldador)1Oficial u 1 Ayudante			Hora	1.0	$ 62,240.00	62,240.00

Subtotal Mano de Obra	*89,860.00*

COSTO DIRECTO ITEM	**$ 611,408.50**