

Pivijay, 15 de mayo de 2026

Señores:  
Municipio de Pivijay  
Secretaría de Planeación

**COT-25 DE 2026**

**OBJETO: “CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO DEL CORREGIMIENTO DE PARAÍSO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY**

Estimados señores les presento la cotización mediante el análisis de precios para su proyecto:

ITEM	ESP.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
<b>1</b>		<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				<b>54,152,155</b>
1.1		Excavación manual	m3	370.000	101,233.000	37,456,210
1.2		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	175.000	1,730.000	302,750
1.3		RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	35.000	164,301.000	5,750,535
1.4		SUBBASE GRANULAR CLASE C incluye el material y transporte (Analizada para tipo de gradación SGB-50, clase C)	m3	35.000	304,076.000	10,642,660
<b>2</b>		<b>CIMENTACIÓN</b>				<b>74,047,087</b>
2.1		Viga en Concreto ciclópeo. 35x25 cm	m3	32.375	601,843.000	19,484,667
2.2		Viga de cimentación en concreto de 3000 psi. 25x25cm INCLUYE REFUERZOS	ml	370.000	147,466.000	54,562,420
<b>3</b>		<b>ESTRUCTURA Y MAMPOSTERIA</b>				<b>71,827,837</b>
3.1		Columneta en concreto de 3000 psi 20x20 cm L=0,5m INCLUYE REFUERZOS	un	117.000	95,533.000	11,177,361
3.2		Levante de muro en bloque de arcilla cocida 10x20x40	m2	133.400	68,132.000	9,088,809
3.3		Pañete Allanado e = 2cm Con Mortero 1:4	m2	410.400	40,107.000	16,459,913
3.4		Viga de confinamiento en concreto de 3000 psi 20x12	ml	290.000	78,302.000	22,707,580

3.5		Pintura Vinilo Tipo 1 Para Exteriores E Interiores Sobre Pañete	m2	474.400	26,126.000	12,394,174
<b>4</b>		<b>CARPINTERÍA METÁLICA</b>				<b>61,267,613</b>
4.1		Suministro e instalación de soporte en Tubo Galvanizado de Ø 2" e=1.5Mm L=1,2 m	Un	117.000	65,219.000	7,630,623
4.2		Modulo de 2.35x0.73 m en Malla eslabonada Galvanizada y Ángulos, que incluye elemento de fijación.	un	116.000	331,544.000	38,459,104
4.4		Puerta en tubo galvanizado y Malla eslabonada. 1,4x1m	un	1.000	677,886.000	677,886
		DESMONTE DE CERCA EN ALAMBRE DE PUAS Y MADERA	ML	290.000	50,000.000	14,500,000
<b>5</b>		<b>ADOQUIN</b>				<b>47,810,216</b>
5.1		PAVIMENTO EN ADOQUÍN TIPO RECTANGULAR VEHICULAR ESP: 8:00 CM COLOR ROJO Y GRIS SEGÚN DISEÑOS INCLUYE LA CAMA EN ARENA.	m2	175.000	179,877.000	31,478,475
5.2		BORDILLO DE CONCRETO DE 3000 PSI VACIADO IN SITU DIM: 0.15MX0.30M; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO Y REFUERZOS	ml	70.000	132,715.000	9,290,050
5.3		VIGA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ADOQUÍN DIM: 0.15MX0.20M INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO Y REFUERZOS	ml	79.314	88,782.000	7,041,691
<b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>						<b>309,104,908</b>
<b>A.I.U.</b>						
ADMINISTRACIÓN					28.00%	86,549,374
IMPREVISTOS					2%	6,182,098
UTILIDAD					4%	12,364,196
<b>TOTAL, COSTOS INDIRECTOS</b>						<b>105,095,669</b>
<b>TOTAL COSTO DE LA OBRA</b>						<b>414,200,576</b>

En constancia, se firma en la ciudad de Cartagena a los 14 días del mes de mayo de 2026.

*Suceth de Ávila*

**SUCETH DEL ROSARIO DE  
ÁVILA HERRERA**  
C.C. No. 1.050.944.598 de Turbaco  
Representante legal  
**URBACONSTRUCCIONES DEL  
CARIBE S.A.S**

Drr. Paseo Bolívar Urbanización Tequendama Bloque 10 Apto. 4 A Cartagena Bolívar

Correo: [urbaconstruccionesdelcaribe@gmail.com](mailto:urbaconstruccionesdelcaribe@gmail.com)

Tel. 3166928427