ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Alcaldía Local de Teusaquillo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

PRESUPUESTO DE OBRA

CONTRATO No COP 547 (No Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

Realizar mediante Sistema de Precios Unitarios Fijos sin Formula de Reajuste y a Monto Agotable, las Obras de Mejoramiento y/o Mantenimiento, así como el Suministro e Instalación de Mobiliario Urbano, para la Infraestructura Física de los Juegos Infantiles y/o Graderías para Parques de Proximidad, que conforman el Sistema Local de Parques de la Localidad de Teusaquillo en la Ciudad De Bogotá D.C

(Indique el objeto del contrato suscrito)

VR. INIC. CONTRATO: $ 960,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:**

			CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS MOD 2	
					URBANIZACIÓN QUINTA PAREDES COD 13-013	
Nº ITEM	CODIGO IDRD	DESCRIPCION	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
1. PRELIMINARES - DEMOLICIÓN - DESMONTE						
10526	1.1	Cerramiento en lona h=2.20 mts (Exc+base conc)**	ML	$ 35,295.00	54.80	$ 1,934,166.00
00695	1.2	Localización y Replanteo	M2	$ 4,839.00	900.68	$ 4,358,390.52
Subtotal						**$ 6,292,556.52**
2. PISOS						
16677	2.4	Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	M2	$ 378,560.00	47.67	$ 18,045,955.20
Subtotal						**$ 18,045,955.20**
3. ESTRUCTURA						
4. INSTALACIONES DEPORTIVAS						
5. MOBILIARIO						
14642	5.01	Baranda cerramiento M-83 (Sum + Inst)	ML	$ 636,208.00	27.31	$ 17,374,840.48
15650	5.02	Señal IDG-S Dos Caras (S/Especif-IDRD) Sum+Inst	UND	$ 680,686.00	1.00	$ 680,686.00
15788	5.08	Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)	UND	$ 1,273,936.00	1.00	$ 1,273,936.00
Subtotal						**$ 19,329,462.48**
6. MANEJO AMBIENTAL						
7. HIDRAULICO						
8. REDES SERVICIOS Y DESAGËS						
9. ITEMS NO PREVISTOS						
11304	NP01	Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)**	UN	$ 307,129.00	29.00	$ 8,906,741.00
13574	NP02	Sellado fisuras y juntas Emulsión Asfaltica+Limp.	ML	$ 15,331.00	79.60	$ 1,220,347.60
16668	NP05	Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	M2	$ 490,280.00	82.98	$ 40,683,434.40
13923	NP07	PINTURA MODULO M-3A	UN	$ 859,030.00	1.00	$ 859,030.00
14818	NP08	RODADERO LARGO EN ACERO(DESM+SUM+INST)	UN	$ 2,632,013.00	1.00	$ 2,632,013.00
COTIZACION 1	NP25	JUEGO TECHO AVIÓN TOBOGAN CURVO DESLIZADEROS PANELES LUDICOS	UND	$ 43,792,000.00	1.00	$ 43,792,000.00
12800	NP28	Recalce de bordillo conc. 3000 psi+acero 3/8"**	ML	$ 87,065.00	37.00	$ 3,221,405.00
12627	NP32	Reparación y Mantenimiento Modulo Juegos Madera**	JGO	$ 307,142.00	2.00	$ 614,284.00
12405	NP41	Desmonte juegos tipo M-5 o 5A-STPM**	UN	$ 350,515.00	1.00	$ 350,515.00
REF 15807-13935	NP54	Desmonte e instalacion de equipos biosaludables	UN	$ 182,664.69	1.00	$ 182,664.69
Subtotal						**$ 102,462,434.69**
				SUBTOTAL OBRAS		**$ 146,130,408.89**
			IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y SST 3%	**3%**		**$ 4,383,912.27**
			IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE SOCIAL 2%	**2%**		**$ 2,922,608.18**
			IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE PLAN MANEJO DE TRÁNSITO	**2%**		**$ 2,922,608.18**
			COSTOS INDIRECTOS AIU	**24.27%**		**$ 35,465,850.24**
			VALOR TOTAL OFERTADO			**$ 191,825,387.75**
			VALOR TOTAL CONTRATO A MONTO AGOTABLE			
				31.2700%		

ING. GILMA RAMOS
DIRECTORA DE OBRA
SIMA LTDA

ING. CARLOS FIGUEROA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
SOLIUN SAS

JAIME ORLANDO SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL
SIMA LTDA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
SOLIUN SAS