ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Alcaldía Local de Teusaquillo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

PRESUPUESTO DE OBRA

CONTRATO No COP 547 (No Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

Realizar mediante Sistema de Precios Unitarios Fijos sin Formula de Reajuste y a Monto Agotable, las Obras de Mejoramiento y/o Mantenimiento, así como el Suministro e Instalación de Mobiliario Urbano, para la Infraestructura Física de los Juegos Infantiles y/o Graderías para Parques de Proximidad, que conforman el Sistema Local de Parques de la Localidad de Teusaquillo en la Ciudad De Bogotá D.C

(Indique el objeto del contrato suscrito)

VR. INIC. CONTRATO: $ 960,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:**

			CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS MOD 2	
					URBANIZACIÓN LA MAGDALENA COD 13-034	
Nº ITEM	CODIGO IDRD	DESCRIPCION	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
1. PRELIMINARES - DEMOLICIÓN - DESMONTE						
10526	1.1	Cerramiento en lona h=2.20 mts (Exc+base conc)**	ML	$ 35,295.00	51.30	$ 1,810,633.50
00695	1.2	Localización y Replanteo	M2	$ 4,839.00	151.62	$ 733,689.18
Subtotal						**$ 2,544,322.68**
2. PISOS						
16675	2.3	Piso Caucho recicl 3 cm (EPDM 1 cm+SBR 2cm sum+inst)	M2	$ 330,081.00	23.54	$ 7,771,196.01
Subtotal						**$ 7,771,196.01**
3. ESTRUCTURA						
5. MOBILIARIO						
15650	5.02	Señal IDG-S Dos Caras (S/Especif-IDRD) Sum+Inst	UND	$ 680,686.00	1.00	$ 680,686.00
Subtotal						**$ 680,686.00**
9. ITEMS NO PREVISTOS						
11304	NP01	Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)**	UN	$ 307,129.00	1.00	$ 307,129.00
COTIZACION	NP12	Mantenimiento y pintura de juego,incluye libelula	UN	$ 1,248,000.00	1.00	$ 1,248,000.00
13871	NP14	CORDON SOLDADURA 6010 (L=2 cm garg1/4" normal**	UN	$ 5,806.00	5.00	$ 29,030.00
20828	NP15	PINTURA BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (Sum + Inst)	ML	$ 35,987.00	42.60	$ 1,533,046.20
106799	NP26	Juego Casita 2-6 Años Cap: 6 Niños	UND	$ 23,934,752.00	1.00	$ 23,934,752.00
11435	NP27	Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolav+Acido)	M2	$ 8,089.00	138.49	$ 1,120,245.61
Subtotal						**$ 28,172,202.81**
				SUBTOTAL OBRAS		**$ 39,168,407.50**
				IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y SST 3%	**3%**	**$ 1,175,052.23**
				IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE SOCIAL 2%	**2%**	**$ 783,368.15**
				IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE PLAN MANEJO DE TRÁNSITO	**2%**	**$ 783,368.15**
				COSTOS INDIRECTOS AIU	**24.27%**	**$ 9,506,172.50**
				VALOR TOTAL OFERTADO		**$ 51,416,368.53**
				VALOR TOTAL CONTRATO A MONTO AGOTABLE		
					31.2700%	

ING. GILMA RAMOS
DIRECTORA DE OBRA
SIMA LTDA

ING. CARLOS FIGUEROA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
SOLIUN SAS

JAIME ORLANDO SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL
SIMA LTDA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
SOLIUN SAS