SIMA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Alcaldía Local de Teusaquillo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

**PRESUPUESTO DE OBRA**

**CONTRATO No** COP 547 (No. Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

**OBJETO DEL CONTRATO**

**Realizar mediante Sistema de Precios Unitarios Fijos sin Formula de Reajuste y a Monto Agotable, las Obras de Mejoramiento y/o Mantenimiento, así como el Suministro e Instalación de Mobiliario Urbano, para la Infraestructura Física de los Juegos Infantiles y/o Graderías para Parques de Proximidad, que conforman el Sistema Local de Parques de la Localidad de Teusaquillo en la Ciudad De Bogotá D.C**

(Indique el objeto del contrato suscrito)

**VR. INIC. CONTRATO:** $ 960,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS MOD 2 | | | |
| | | | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | URBANIZACION CIUDAD SALITRE COD 13-068 | | | |
| **Nº ITEM** | **CODIGO IDRD** | **DESCRIPCION** | **UND.** | **VALOR UNITARIO** | | **CANTIDAD** | **VALOR PARCIAL** | | |
| **1. PRELIMINARES - DEMOLICIÓN - DESMONTE** | | | | | | | | | |
| 10526 | 1.1 | Cerramiento en lona h=2.20 mts (Exc+base conc)** | ML | $ | 35,295.00 | 106.70 | $ | 3,765,976.50 | |
| 00695 | 1.2 | Localización y Replanteo | M2 | $ | 4,839.00 | 158.62 | $ | 767,562.18 | |
| 11373 | 1.3 | Descapote Manual y Retiro (e=10-15 cm) | M2 | $ | 21,207.00 | 59.97 | $ | 1,271,783.79 | |
| 15919 | 1.4 | Demol. Manual placa piso conc e=0.08 (Cargue + Retiro) | M2 | $ | 32,242.00 | 40.11 | $ | 1,293,226.62 | |
| 13195 | 1.7 | Excavación manual con retiro suelo blando** | M3 | $ | 81,438.00 | 41.88 | $ | 3,410,623.44 | |
| 13024 | 1.9 | Demolicion Manual gradería Ladrillo y Placa Conc. | ML | $ | 85,458.00 | 86.70 | $ | 7,409,208.60 | |
| **Subtotal** | | | | | | | | **$ 17,918,381.13** | |
| **2. PISOS** | | | | | | | | | |
| 12065 | 2.6 | Bordillo prefabricado A-80 (0.35x0.2x0.8m)ZV-conAtr | ML | $ | 119,406.00 | 65.40 | $ | 7,809,152.40 | |
| **Subtotal** | | | | | | | | **$ 7,809,152.40** | |
| **3. ESTRUCTURA** | | | | | | | | | |
| 11647 | 3.2 | Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi+malla 4 mm | M2 | $ | 104,339.00 | 53.72 | $ | 5,604,882.40 | |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 5,604,882.40** | |
| **5. MOBILIARIO** | | | | | | | | | |
| 15650 | 5.02 | Señal IDG-S Dos Caras (S/Especif-IDRD) Sum+Inst | UND | $ | 680,686.00 | 1.00 | $ | 680,686.00 | |
| 20759 | 5.11 | BANCA CONCRETO GRC 21MPL - 1.93M SOQUIN DISEÑO BANCA MC (Sum + Inst) | UND | $ | 2,243,878.00 | 11.00 | $ | 24,682,658.00 | |
| **Subtotal** | | | | | | | | **$ 25,363,344.00** | |
| **6. MANEJO AMBIENTAL** | | | | | | | | | |
| 16620 | 6.1 | Empradización zonas verdes a recuperar (5 cm Tierra) | M2 | $ | 25,216.00 | 59.97 | $ | 1,512,203.52 | |
| **Subtotal** | | | | | | | | **$ 1,512,203.52** | |
| **9. ITEMS NO PREVISTOS** | | | | | | | | | |
| 16085 | NP04 | Baranda M-82(Pasam2"+ Traves-2"+3Trraves1.5")CMU. | ML | $ | 273,798.00 | 15.55 | $ | 4,257,558.90 | |
| _00092 | NP18 | ESCALERA EN CONCRETO | M3 | $ | 1,421,218.00 | 0.30 | $ | 426,365.40 | |
| 16792 | NP36 | Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi+malla 4mm ** | M2 | $ | 112,261.00 | 16.11 | $ | 1,808,524.71 | |
| 11657 | NP42 | Desmonte adoquin (Cragué y retiro) | M2 | $ | 16,004.00 | 63.24 | $ | 1,012,092.96 | |
| _00843 | NP43 | DEMOLICION ESCALERA CONCRETO | M2 | $ | 93,466.00 | 6.35 | $ | 593,303.47 | |
| 11321 | NP44 | Sardinel prefab. A-10 a=0.20h=0.50m | ML | $ | 144,923.00 | 127.96 | $ | 18,544,347.08 | |
| 11118 | NP45 | AdoquinConcreto Ecologico (Gramoquin)29X43X8 | M2 | $ | 233,314.59 | 102.80 | $ | 23,984,739.52 | |
| 10782 | NP47 | Desmonte y reinstalacion canecas ** | UN | $ | 115,583.00 | 2.00 | $ | 231,166.00 | |
| 13296 | NP48 | Retiro,limpieza, reinstalac. rejilla titan Carcamo | UN | $ | 11,078.00 | 37.00 | $ | 409,886.00 | |
| 12186 | NP49 | Protector de Arbol M-91** | JGO | $ | 432,281.00 | 2.00 | $ | 864,562.00 | |
| REF 19249 | NP50 | Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo PEA | M3 | $ | 195,000.00 | 55.85 | $ | 10,890,750.00 | |
| 11879 | NP52 | Borde separador verde A-170 | ML | $ | 204,168.46 | 10.85 | $ | 2,215,227.79 | |
| 10340 | NP53 | Realce caja inspecc 60*60 mampost ** | UN | $ | 277,229.62 | 1.00 | $ | 277,229.62 | |
| **Subtotal** | | | | | | | | **$ 65,515,753.45** | |
| | | | | | **SUBTOTAL OBRAS** | | | **$ 123,723,716.90** | |
| | | **IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y SST 3%** | | | **3%** | | | **$ 3,711,711.51** | |
| | | **IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE SOCIAL 2%** | | | **2%** | | | **$ 2,474,474.34** | |
| | | **IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE PLAN MANEJO DE TRÁNSITO** | | | **2%** | | | **$ 2,474,474.34** | |
| | | **COSTOS INDIRECTOS AIU** | | | **24.27%** | | | **$ 30,027,746.09** | |
| | | **VALOR TOTAL OFERTADO** | | | | | | **$ 162,412,123.18** | |
| | | **VALOR TOTAL CONTRATO A MONTO AGOTABLE** | | | | | | | |
| | | | | | **31.2700%** | | | | |

**ING. GILMA RAMOS**
**DIRECTORA DE OBRA**
**SIMA LTDA**

**ING. CARLOS FIGUEROA**
**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**
**SOLIUN SAS**

**JAIME ORLANDO SANTOS**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**SIMA LTDA**

**RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**SOLIUN SAS**