

ACLARACIÓN OTROSÍ N°1 CONTRATO 6700043950 DE 2025

En atención al Otrosí N.º 1 del Contrato N.º 6700043950 de 2025, se hace necesario realizar la presente aclaración, con el fin de precisar un error material contenido en la descripción de los ítems referentes a las obras no previstas, en la descripción de los No Previstos (NP) allí relacionados.

Lo anterior, teniendo en cuenta que en el texto del Otrosí N.º 1 se indicó que los ítems objeto de modificación correspondían a los NP-01 al NP-019; no obstante, revisada la documentación soporte y, en especial, la justificación técnica del Otrosí se evidencia que los ítems que debían ser considerados corresponden única y exclusivamente a los NP-01 al NP-018.

Esta precisión se realiza de conformidad con los NP aprobados por la Interventoría, según consta en el oficio UTSEPD-060004506-028-Sol_Mod_N.1_Obra_e_Interv_V2, el cual es el fundamento técnico para realizar la respectiva modificación a la que, de lugar, este oficio se encuentra publicado en la plataforma SECOP II.

En consecuencia, se aclara que no se encuentra incluido dentro del alcance del Otrosí N.º 1 el ítem allí mencionado NP-18:

NP-18	Adecuación integral de Skate Bowl en concreto, Incluye (Demolición controlada de placas de concreto existentes, m², cargue, transporte, retiro y disposición final de residuos de demolición y materiales sobrantes en sitios legalmente autorizados, limpieza, conformación y preparación de la superficie de apoyo, suministro, extendido, conformación de relleno en piedra para concreto ciclópeo con espesor variable según diseño y condiciones en sitio, adecuación y corrección de pendientes, radios, transiciones y empalmes propios del skate bowl, retiro del copín existente y suministro, instalación y reposición de copín metálico de 2", incluyendo anclajes, alineación y nivelación, tratamiento de juntas constructivas y de dilatación conforme a las especificaciones técnicas, construcción de placa en concreto con las resistencias 21mpa y espesores establecidos, incluyendo acabado superficial con endurecedor.	\$ 735.745,00
-------	--	---------------

El cual fue incorporado por error en la descripción general de los considerandos, del anexo al otrosí, sin que a ello refleje la voluntad contractual ni lo aprobado técnicamente por la interventoría y la supervisión de la interventoría.

En todo caso, la presente aclaración no modifica los demás temas tratados en el Otrosí N°1, y se limita a precisar el alcance real de los ítems efectivamente



aprobados, con el propósito de evitar interpretaciones erróneas y garantizar la correcta ejecución contractual.

Así las cosas, se aclara que las obras no previstas NP-01 a NP-18 se balancean económicamente mediante un Acta de Cambios de Obra o un Acta de Mayores y Menores Cantidades, sin adición presupuestal, manteniéndose el equilibrio económico del contrato, las mismas son:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO
NP-1	Suministro, transporte, colocación y compactación de mezcla asfáltica en caliente norma INVIAS tipo MDC-10. Aplicación mecánica. Espesor mínimo 5 cm. Incluye imprimación con emulsión asfáltica de rompimiento lento tipo CRL-1, transporte de material y equipos tipo finisher y cilindro.	m³	\$ 1.657.709,00
NP-2	Suministro, transporte e instalación de perfil angular 2" x 3/16"; incluye escarificado, pintura base anticorrosiva, suministro y transporte de materiales, cortes, soldaduras, fijaciones con varilla 3/8" L=0,15 m y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento.	m	\$ 121.191,00
NP-3	Suministro, transporte y reparación de plataforma skate metálica de 3,00 m de ancho x 9,70 m de longitud y 1,90 m de altura; incluye cambio de tubería averiada, pintura base anticorrosiva, pintura esmalte (3 manos), cortes, soldaduras, fijaciones, cambio de niveladores y de tres láminas metálicas que integran la superficie.	un	\$ 19.140.084,53
NP-4	Acarreo interno de materiales pétreos, escombros, tierras y productos sobrantes en condiciones de difícil acceso (pendientes, escaleras y senderos en piedra o tierra) entre 101 a 200 m. Incluye suministro y llenado de canecas de 5 galones.	m³	\$ 121.820,00
NP-5	Suministro, transporte y aplicación de recubrimiento sintético LATEX AR en cinco capas: polímero/autonivelante, base de adherencia y tres capas de color. Incluye lavada, descontaminación, tratamiento de juntas y dilataciones y demarcación de líneas.	m²	\$ 99.640,00
NP-6	Suministro, transporte y aplicación de recubrimiento sintético LATEX MT en cinco capas: polímero/autonivelante, base de adherencia y tres capas de color. Incluye lavada, alistamiento de superficie, descontaminación, tratamiento de juntas y dilataciones y demarcación de líneas.	m²	\$ 87.103,00
NP-7	Acondicionamiento de superficie de concreto asfáltico para aplicación de recubrimiento sintético, asegurando perfilado y acabado uniforme. Incluye trasiego, retiro y disposición final de residuos.	m²	\$ 22.182,00
NP-8	Suministro e instalación de módulo de ejercicio elíptica magnética.	un	\$ 8.582.109,00
NP-9	Suministro e instalación de módulo de ejercicio SKY.	un	\$ 6.517.488,00
NP-10	Geotextil T 2400 para separación de subrasante de capas granulares. Incluye suministro e instalación.	m²	\$ 13.606,00
NP-11	Servicio de bomba estacionaria para volúmenes menores a 20 m³ en sectores de difícil accesibilidad.	un	\$ 1.334.038,00
NP-12	Mantenimiento módulo Iglú enmallado: reparación de estructura por corrosión, restauración de pintura, cambio de tornillería por acero inoxidable, cambio de cuerdas y accesorios.	un	\$ 22.417.108,00
NP-13	Instalación provisional de energía eléctrica mediante generador mínimo 7.000 W. Incluye suministro, transporte, instalación, puesta en marcha, sistema de puesta a tierra, acometida eléctrica, declaración de cumplimiento y documentos técnicos.	un	\$ 1.720.936,00
NP-14	Suministro, transporte e instalación de piso de seguridad en caucho tipo TPV Full color 50 mm (10 mm TPV / 40 mm SBR).	m²	\$ 474.810,00
NP-15	Suministro, transporte e instalación de filtro francés 6" con sección (1 m x 0,5 m). Incluye tubería de drenaje, triturado 3/4", geotextil NT 1800 y trasiegos internos.	m	\$ 218.322,00



SC-SC
CER203995



CO-SA
CER307282



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO
NP-16	Suministro, transporte e instalación de rejilla plástica (1,00 x 0,30 x 0,025).	un	\$ 206.179,00
NP-17	Construcción de Quarter Pipe (jota sección 1,5 x 2,31) en concreto reforzado, con muros laterales en mampostería estructural, vigas de cimentación y corona, copin metálico, placa en concreto reforzado, rellenos, conformación geométrica, acabados y curado.	m	\$ 1.864.595,00
NP-18	Construcción de micropilotes en concreto reforzado mediante perforación a 3,00 m, diámetro 30 cm. Incluye limpieza, refuerzo estructural y vaciado de concreto $f_c = 21$ MPa.	un	\$ 1.178.002,00



SC-SC
CER203995



CO-SA
CER307282

