FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETA

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1				**PRELIMINARES**				
1,1				LAVADA INFRAESTRUCTURA	M2	405,6	$ 10.375,00	$ 4.208.559,00
1,2				DESMONTE DE CIELO RASO EN YESO	M2	85,1	$ 14.256,00	$ 1.212.758,00
1,3				DESMONTE DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS INCLUYE DEMOLICION	ML	68,0	$ 9.637,00	$ 655.412,00
1,4				DESMONTE DE ESTUCO Y PAÑETE EXISTENTE	M2	35,1	$ 11.085,00	$ 389.416,00
Subtotal						593,85		**$ 6.466.145,00**
2				**EXCAVACIONES, ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y RELLENOS**				
2,1				DESCAPOTE MANUAL	M2	97	$ 2.854	$ 276.838,00
2,2				EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO	M3	3,15	$ 28.535	$ 89.885,00
2,3				SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO (incl. extendida y compactac	M3	9,7	$ 203.283	$ 1.971.845,00
Subtotal								**$ 2.338.568,00**
3				**CUBIERTA**				
3,1				REPOSICION DE TEJA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA TIPO MASTER 1000	M2	120	$ 86.334	$ 10.360.080,00
3,2				SUMINISTO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIA DE 6" EN TUBERIA DE PVC (LOS BAJANTES QUE IMPLIQUE REALIZAR ALGUN TIPO DE DEMOLICION EL CONTRATISTA DEBERA REPONER O SUBSANAR DAÑOS INCLUYENDO LA REPOSICION DE LAS COLUMNAS FALSA EN DRYWALL SIENDO EL CASO).	ML	68,01	$ 86.935	$ 5.912.449,00
Subtotal								**$ 16.272.529,00**
4								
4,1				PAÑETE MORTERO RELACION 1:4	M2	110,19	$ 26.424	$ 2.911.748,00
4,2				MURO EN LADRILLO ACOSTADO FAROL 30X20X10	m2	53,76	$ 103.371	$ 5.557.225,00
Subtotal								**$ 8.468.973,00**
5				**ESTRUCTURA DE CONCRETO Y CIMENTACION**				
5,1				CONCRETO CICLOPEO	m3	7,5	$ 777.085	$ 5.832.800,00
5,2				CONCRETO DE 3000 PSI VIGA DE CIMENTACION	m3	3,3	$ 1.038.054	$ 3.462.948,00
5,3				CONCRETO DE 3000 PSI PEDESTALES	m3	0,9	$ 1.052.054	$ 972.098,00
5,4				PLACA DE CONTRAPISO DE 0,08 M CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 4 mm	M2	102,2	$ 143.041	$ 14.613.069,00
5,5				ACERO DE REFUERZO	kg	1152,8	$ 9.904	$ 11.417.296,00
5,6				CONCRETO DE 3000 PSI VIGA DE AMARRE	M3	0,8	$ 1.063.054	$ 892.965,00
5,7				MALLA ESLABONADA CAL Cal. 10 H=2,00m.	M2	153,6	$ 53.653	$ 8.241.101,00
5,8				TUBO GALVANIZADO DE 2" x 6,00 ML	ML	99,0	$ 41.018	$ 4.060.782,00
5,9				CONCERTINA DE 0.45 M DE DIAMETRO.	ML	83,4	$ 32.771	$ 2.733.101,00
Subtotal								**$ 52.226.160,00**
6				**ACABADOS**				
6,1				ESTUCO TIPO 1 A 2 MANOS	M2	35,13	$ 21.624	$ 759.722,00
6,2				PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA INTERIOR A 2 MANOS	M2	91,54	$ 25.510	$ 2.335.122,00
6,3				PINTURA TIPO KORAZA PARA MUROS EXTERIORES - 2 manos	M2	428,64	$ 32.353	$ 13.867.926,00
6,4				LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL EN MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO INCLUYE IMPRIMACION	M2	122,92	$ 129.202	$ 15.881.510,00
6,5				PINTURA EN CARPINTERIA METALICA	M2	102,90	$ 29.727	$ 3.058.783,00
6,6				PINTURA ARTISTICAS EN MUROS	M2	10,45	$ 255.852	$ 2.674.779,00
6,7				SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC SIN ESTRUCTURA	M2	85,07	$ 48.296	$ 4.108.550,00
6,8				SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS EN VENTANAS	M2	2,04	$ 143.002	$ 291.724,00
6,9				SUMINISTRO E INSTALACION DE RINCONERA EN PVC	ML	76,75	$ 16.966	$ 1.302.141,00
Subtotal								**$ 44.280.257,00**
7				**ESTRUCTURA DE CONCRETO Y CIMENTACION**				
7,1				SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA MONOFASICA 15A/110V SUPERFICIAL EN TUBERIA CONDUIT FIJADA CON CHAZOS Y ABRAZADERAS	UND	15	$ 308.863	$ 4.632.945,00
7,2				SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED REDONDAS DE 24 WATTS PARA CIELO RASO	UND	40	$ 77.999	$ 3.119.960,00
Subtotal								**$ 7.752.905,00**
8				**HIDRAULICO**				
8,1				SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE PRESION DE 1.5 A 2 HP INCLUYE (ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO).	UND	1	$ 6.482.243	$ 6.482.243,00
Subtotal								**$ 6.482.243,00**

9				**DOTACIÓN**				
9,1				SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTANTERIA METALICA CON ALTURA = 2 m ANCHO = 0,25 FONDO = 0,25 CON 6 ENTREPAÑOS.	UND	6	$ 681.900	$ 4.091.400,00
Subtotal								**$ 4.091.400,00**
10				**ASEO**				
10,1				ASEO GENERAL	UND	1	$ 281.415	$ 281.415,00
Subtotal								**$ 281.415,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 148.660.595,00**

ADMINISTRACION	**21,80%**	$ 32.414.265,00
IMPREVISTO	**1%**	$ 1.486.606,00
UTILIDAD	**5%**	$ 7.433.030,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)		
VALOR TOTAL		**$ 189.994.496,00**

	DESCRIPCION		**PORCENTAJE**
	ADMINISTRACION	**A=**	21,8%
	IMPREVISTO	**I=**	1%
	UTILIDAD	**U=**	5%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	27,8%