BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

COMPARATIVO PARA ESTUDIO DE MERCADO

Objeto:

CONTRATAR, BAJO LA MODALIDAD DE TODO COSTO, EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE DE AGUA POTABLE Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS ASOCIADOS DEL COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE I.E.D., SEDES A Y B, VIGENCIA 2026.

ITEM	CARACTERÍSTICA	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD	COTIZANTE 1	COTIZANTE 2	VR UNITARIO DE REFERENCIA	VALOR TOTAL (INCLUIDO IVA)
				VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA)			
1	MANTENIMIENTO PREDICTIVO EQUIPO DE PRESIÓN CONSTANTE "TRIPLEX" PARA AGUA POTABLE COMPUESTO POR: TRES ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES MARCA "BARMESA", MODELO IA 1-1/2H 7.5-2 DE 7.5 HP. DOS TANQUES HIDROACUMULADORES DE MEMBRANA VERTICAL DE 500 LTS. UN TABLERO DE CONTROL CON ALTERNACION Y ADICION AUTOMATICA.UN JUEGO DE ACCESORIOS HIDRAULICOS Y ELECTRICOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL CUARTO DE BOMBAS.	UNIDAD	3	$ 525.000	$ 440.300	$ 482.650	$ 1.447.950
2	MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y PREVENTIVO 2 MOTOBOMBAS BARNES - 5 (HP) SEDE B	UNIDAD	3	$ 430.000	$ 440.300	$ 435.150	$ 1.305.450
3	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE MOTOBOMBA DE PRESIÓN NO 3 MARCA "BARMESA", MODELO IA 1-1/2H 7.5-2 DE 7.5 HP- UBICADA EN LA SEDE A LA CUAL REQUIERE MANTEMINIEMTO CORRECTIVO CON REVISIÓN TÉCNICA INCLUIDA DENTRO DEL VALOR DEL SERVICIO. NO SE RECONOCERÁN COBROS INDEPENDIENTES POR DIAGNÓSTICO. DEJAR EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA.	UNIDAD	1	$ 915.000	$ -	$ 915.000	$ 915.000
4	BOLSA DE REPUESTOS A EJECUTAR ÚNICAMENTE SEGÚN DIAGNÓSTICO. CONDICIONES: SOLO SE EJECUTA CON AUTORIZACIÓN PREVIA Y ESCRITA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, EL PROVEEDOR DEBE PRESENTAR MÍNIMO 2 COTIZACIONES DE RESPALDO ANTES DE APROBAR CUALQUIER REPUESTO, LOS REPUESTOS DEBEN SER NUEVOS, ORGINALES Y SIGUIENDO LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA (FICHA TÉCNICA, REFERENCIA DEL FABRICANTE).	UNIDAD	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000
5	RENOVACIÓN DE FLAUTA DE DESCARGA DE SISTEMA DE PRESIÓN AGUA POTABLE EN MATERIAL POLIPROPILENO DE 4", CON 2 SALIDAS DE 2", ACCESORIOS EN BRONCE Y LÍNEA DE TANQUE HIDRO ACUMULADOR EN 1-1/4" MATERIAL POLIPROPILENO CON ACCESORIOS EN BRONCE Y ACERO INOXIDABLE. DEJAR EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA.	UNIDAD	1	$ -	$ 6.985.300	$ 6.985.300	$ 6.985.300
6	VISITA POR ATENCIÓN DE FALLAS O EMERGENCIAS NO PROGRAMADAS:	UNIDAD	3	$ 190.000	$ 452.200	$ 321.100	$ 963.300
VALOR TOTAL							**$ 13.117.000**