SIRECOM

Sistema integrado
en telecomunicaciones
y seguridad electrónica

Nit: 900 097 596 - 9 Régimen común
Tel: 6470519 Cel: 318 4855 474 - 300 6418 290

Propuesta No.
016

10/04/2026

Cliente:

CC / Nit :

Tel:

Cel:

SOLICITUD:

CODIGO UNSPSC	Descripcion	CANT	UN.	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
78181900	5KMZ – MANTENIMIENTO PARA 02 REFLECTORES DE BUSQUEDA CONSISTENTE EN LIMPIEZA GENERAL, MANTENIMIENTO DE PARTES MOVILES Y ENGRASE (HIGH TEMPERATURE GREASE), VERIFICACION DEL CABLEADO, REPARACION Y CAMBIO DE LUCES Y PIEZAS DAÑADAS	1,00	UN.	2.520.000
78181900	5KLD – MANTENIMIENTO, CALIBRACION Y CERTIFICACION DEL COMPAS MAGNETICO, CONSISTENTE EN: EL COMPAS MAGNETICO DEBE SER CALIBRADO Y CERTIFICADO POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ORGANIZACION MARITIMA INTERNACIONAL(OMI) Y LA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA	1,00	UN.	4.320.000
78181900	5KLD - CALIBRACION DE EQUIPO DRAGER SAFETY DISTRIBUTOR GINSAS REF (UNA CALIBRACION CADA 6 MESES), LADEMODUL, CHARGER X-AM 1,2,5000 PART NO, 8318639 V MAX, 2,5 A	1,00	UN.	8.500.000
78181900	5KLO - MANTENIMIENTO A LA ESTACION METEOROLOGICA, VERIFICACION OPERATIVA/NICAL, LIMPIEZA DE CONECTORES Y SENSORES.	1,00	UN.	1.300.000
78181900	5KLO - MANTENIMIENTO COMPENSACIÓN COMPAS MAGNÉTICO SPERRY MARINE TIPO JÚPITER, CONSISTENTE EN VERIFICACIÓN Y COMPENSACIÓN MAGNÉTICA DEL EQUIPO COMPÁS MAGNÉTICO SPERRY MARINE TIPO JÚPITER, CAMBIO DE EMPAQUES DE ESTANQUEIDAD, CAMBIO DE BOMBILLO Y AL TERMINO DEL MANTENIMIENTO REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PRUEBA DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO	1,00	UN.	2.900.000
78181900	5KMQ - MANTENIMIENTO COMPENSACION COMPAS MAGNETICO CAMBIO DE EMPAQUES DE ESTANQUEIDAD, CAMBIO DE BOMBILLO Y AL TERMINO DEL MANTENIMIENTO REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PRUEBA DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD DEL SISTEMA ELECTRICO	1,00	UN.	2.900.000

78181900	5KMQ - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA DE COMPONENTES DE 01 GIROCOMPAS SIMRAD DUAL GC80, X 01 ANCHURZ X CAMBIO DE LIQUIDO PORTANTE X PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Incluye el Kit de mantenimiento	1,00	UN.	6.500.000
78181900	5KMZ - MANTENIMIENTO DE 02 GIROCOMPAS SIMRAD DUAL GC80, 1 X MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN GENERAL DE LOS EQUIPOS, REVISIÓN Y PRUEBAS DE LA TARJETA TOKIO KEIKI PWB DTERM. MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PUERTOS PRINCIPALES DE ENVÍO DE SEÑAL DE GIRO A DEMÁS EQUIPOS, VERIFICACIÓN VERIFICACIÓN DE PUERTOS DE RESPALDO.	1,00	UN.	3.335.000
78181900	5KMZ - MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL COMPÁS MAGNÉTICO CASSENS & PLATH, VERIFICACIÓN LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE ESTANQUEIDAD EN EMPAQUES, VERIFICACIÓN Y CAMBIO DE BOMBILLO EN CASO DE SER NECESARIO, COMPENSACIÓN DEL COMPÁS MEDIANTE ZARPE DE LA UNIDAD, ENTREGA DE CERTIFICADO CON PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO, PRUEBAS E FUNCIONAMIENTO, AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD ELÉCTRICA.	1,00	UN.	3.200.000
78181900	5KTG - MANTENIMIENTO BOMBA DE AGUA POTABLE MARCA: IHM 1.5HP X VERIFICACIÓN ESTADO DEL ESTATOR Y ROTOR, APLICACIÓN DE ESQUEMA DE BARNIZ DIELÉCTRICO, CAMBIO DE LOS RODAMIENTOS, APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA, CAMBIO DEL IMPELLER, CAMBIO DEL SELLO MECÁNICO, LIMPIEZA DE LOS BOTONES, EL CONTRATISTA, EN EL MANTENIMIENTO SE INCLUYE EL DESMONTÉ Y LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO, LOS MANTENIMIENTOS SE DEBEN REALIZAR POR FUERA DE LA UNIDAD.	1,00	UN.	2.650.000
78181900	5KTG - MANTENIMIENTO BOMBA DE ACHIQUE MARCA: DOBLE VAULE ELECTRIC CAPACITY ASYMCHRONOS OTOR. 2 HP X VERIFICACIÓN ESTADO DE LOS ESTATORES Y ROTORES, APLICACIÓN DE ESQUEMA DE BARNIZ DIELÉCTRICO, CAMBIO DE LOS RODAMIENTOS TANTO AL MOTOR COMO A LA BOMBA, APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA AL MOTOR Y A LA BOMBA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 01 ACOPLE OMEGA, MANTENIMIENTO A LA BOMBA, CAMBIO DEL SELLO MECÁNICO, EN EL MANTENIMIENTO SE INCLUYE EL DESMONTÉ Y LA INSTALACIÓN DEL	1,00	UN.	2.750.000
78181900	LOS RODAMIENTOS, APLICACION DE ESQUEMA DE PINTURA, VERIFICACIÓN DE LAS UNIDADES GENERADORES DE FLUJO HIDRÁULICO, CAMBIO DE SELLOS Y EMPAQUES, EN EL MANTENIMIENTO SE INCLUYE EL DESMONTÉ Y LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO, LOS MANTENIMIENTOS SE DEBEN REALIZAR POR FUERA DE LA UNIDAD.	1,00	UN.	2.650.000
			Sub Total	**43.525.000**