CAMPO & CIUDAD LTDA.

CONSTRUCCION, CONSULTORIA OBRAS CIVILES Y AMBIENTALES

COTIZACIÓN

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN CAP CMJR	FECHA	15/05/2026
CIUDAD	PUERTO CARREÑO - VICHADA		

CANTÓN MILITAR JABALI ROJO - PUERTO CARREÑO VICHADA

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		ESTRUCTURA			**CAMPO Y CIUDAD LTDA**	
1	1.1	DEMOLICIÓN PARA LA ASECUACIÓN DE LA ZONA A INTERVENIR, INCLUYE : CONCRETO REFORZADO, CUBIERTA Y ELEMENTOS QUE LA CONFORMAN, DESMONTE Y DISPOSICIÓN TOTAL, CIELO RASO Y ACRILERIA, VENTANERIA, PUERTAS, ANDENES Y PISOS, TODO MATERIAL QUE SEA NECESARIO DEMOLER Y RETIRAR PARA LA AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRESTRUCTRA, DE ACUERDO SOLICITUD DEL SUPERVISRO Y RECIBO A SATISFACCIÓN	M3	10,00	$ 216.200,00	$ 2.162.000,00
1	1.2	DESMONTE TOTAL DE PASAMANOS EN TUBERIA 2" CON H = 90 CM APROXIMANMO, INCLUYE: DESMONTE DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE LA CONFORMAN,ESTONES INTERMEDIOS EXISTENTES, ADECUACIÓN Y ALISTAMIENTO PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE AMPLIACIÓN DEL PROYECTO, ACUERDO SOLICITUD DEL SUPERVISOR.	ML	8,00	$ 36.320,00	$ 210.560,00
1	1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO 2" C/ 03 Y VARILLA RECTANGULAR DE 1/2", ALTURA DE 90 CM O SUPERIOR, INCLUYE: PARALES GALV DE 2" ANCLAJE Y PINTURA, LISTONES INTERMEDIOS EN TUBO DE 1" O SUPERIOS, ESQUEMA ANTICORROSIVO,CHOQUES, RAMONCHOS, TORNILLERIA, PERNOS, ANCLAJES AL PISO, EXCELENTE FIJACION, SILICONA INDUSTRIAL, ACABADO FINAL Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	10,00	$ 130.900,00	$ 1.309.000,00
1	1.4	LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL, INCLUYE HERRAMIENTAS, EQUIPOS MENORES, MATERIALES DE SEÑALIZACION Y MARCACION, TRANSPORTE INTERNO, TRAZOS, NIVELES DE REFERENCIA, ASI COMO LA ELABORACION DE CROQUIS O REGISTROS DE REPLANTEO Y LA DEMARCACION FISICA DE LAS AREAS DE TRABAJO, INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	M2	40,00	$ 8.460,00	$ 338.400,00
1	1.5	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN O SIMILAR EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO EN SITIO AUTORIZADO, PERMISOS DE ESCOMBROS, TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD, ACUERDO SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y RECIBO A SATISFACCIÓN.	M3	26,00	$ 79.900,00	$ 2.077.400,00
1	1.6	SUMINISTRO INSTALACIÓN MATERIAL DE RELLENO Y MEJORAMIENTO DEL SUELO EN BALASTRO MEJORADO CON RETROEXCAVADORA, INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO, COMPACTADO, CAL, GRAVILLA, CEMENTO, COMPACTACIÓN MECÁNICA Y HUMEDO, AGUA, ASECUACIÓN DE LA ZONA A INTERVENIR Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MEJORAMIENTO DEL TERRENO.	M3	18,00	$ 220.600,00	$ 4.060.800,00
1	1.7	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO REFORZADO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES (TIPO ZAPATA) ACUERDO SUPERVISOR, DESPLANTE A 1,2 M O SUPERIOR, DE LIG. MSE EC-SC CM REFUERZO 6000 KG , EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE; LOCALIZACIÓN, DESPLANTE, MEJORAMIENTO DE BASE CON CONCRETO POBRE DE 10 CM, SISMORRESISTENTE, FIJACIÓN , TRAZADO Y REPLANTEO, ANCLAJE, ENCOFRADO Y FORMALETAS , CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NSR10 Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ACUERDO APROBACIÓN DEL SUPERVISOR.	M3	2,6	$ 1.410.000,00	$ 3.666.000,00
1	1.8	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO REFORZADO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES (TIPO VIGA DE CIMENTACIÓN) ACUERDO SUPERVISOR , DE 30X50 CM CON REFUERZO LONGITUDINAL #5 Y TRANSVERSAL #3 , EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE; LOCALIZACIÓN, DESPLANTE, MEJORAMIENTO DE BASE CON CONCRETO POBRE, ACERO DE REFUERZO Y SISMORRESISTENTE, TRAZADO Y REPLANTEO, ANCLAJE, ENCOFRADO Y FORMALETAS , CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NSR10 Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ACUERDO APROBACIÓN DEL SUPERVISOR.	M3	1,40	$ 1.531.000,00	$ 2.171.400,00
1	1.9	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO REFORZADO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES (TIPO COLUMNA 30X30 CM) ACUERDO SUPERVISOR , CON REFUERZO LONGITUDINAL #5 Y TRANSVERSAL #3 EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE; LOCALIZACIÓN, DESPLANTE, SISMORRESISTENTE, TRAZADO Y REPLANTEO, ANCLAJE, ENCOFRADO Y FORMALETAS , CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NSR10 Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ACUERDO APROBACIÓN DEL SUPERVISOR.	M3	1,00	$ 1.598.000,00	$ 1.598.000,00
1	1.10	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO REFORZADO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES (TIPO COLUMNETA CONFINAMIENTO 30X30) ACUERDO SUPERVISOR , CON REFUERZO LONGITUDINAL #5 Y TRANSVERSAL #3, EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE; LOCALIZACIÓN, DESPLANTE, SISMORRESISTENTE, TRAZADO Y REPLANTEO, ANCLAJE, ENCOFRADO Y FORMALETAS , CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NSR10 Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ACUERDO APROBACIÓN DEL SUPERVISOR.	M3	1,00	$ 1.128.000,00	$ 1.128.000,00
1	1.11	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO REFORZADO PARA LOSA DE CONTRAPISO ACUERDO SUPERVISOR ACERO DE REFUERZO DE E-12 CM O SUPERIOR , EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE; LOCALIZACIÓN, MALLA ELECTROSOLDADA 4MM DE 15CM X 15CM, SISMORRESISTENTE, TRAZADO Y REPLANTEO, ANCLAJE, ENCOFRADO Y FORMALETAS , CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NSR10 Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ACUERDO APROBACIÓN DEL SUPERVISOR.	M3	8,24	$ 1.128.000,00	$ 9.297.903,07
1	1.12	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO REFORZADO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES ACUERDO SUPERVISOR, VIGA DE AMARRE CON DIMENSIONES DE 20X30 CM CON REFUERZO LONGITUDINAL #5 Y TRANSVERSAL #3, EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE; LOCALIZACIÓN, SISMORRESISTENTE, TRAZADO, ENTIBACIÓN, VIBRADO, ANCLAJE, ADECUACIÓN DEL ESPACIO PARA SU RESPECTIVA CONSTRUCCIÓN, ENCOFRADO Y FORMALETAS , CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NSR10 Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ACUERDO APROBACIÓN DEL SUPERVISOR.	M3	1	$ 1.334.000,00	$ 1.334.000,00
1	1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS METALICAS EN PERFIL "C" DE 150X50 MM, CALIBRE 14 (2 MM), EN ACERO GALVANIZADO PARA SOPORTE DE CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTÓNICA TRAPEZOIDAL CAL.26, ACERO GRADO 60, FY = 4200 KG/CM2 (INCLUYE: MONTAJE, SOLDADURA, CORTE, TRANSPORTE, INSTALACIÓN DE ACUERDO A RECOMENDACIÓN FABRICANTE TEJAS, ESQUEMA COMPLETO DE PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE, SOPORTES, ANCLAJES, VARILLAS, RIOSTRAS, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, DILATACIONES, ACOPLE A CERCHAS, ADECUACIÓN DEL ESPACIO, CUMPLIMIENTO NSR-10, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS, VALIDACIÓN Y CHEQUEO Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DEL CONTRATISTA POR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA).	ML	97	$ 112.800,00	$ 10.941.600,00
1	1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA VERDE INSTITUCIONAL EN TEJA ARQUITECTÓNICA TRAPEZOIDAL Calibre 26 (0.45 mm) o de mayor o igual calidad para ambientes de alta temperatura, de alta resistencia mecánica, térmica y ambiental, con protección anticorrosiva y adecuada para uso institucional o de alta exigencia, o de calidad superior. Anclajes, instalación de correas de acuerdo a la recomendación del fabricante de las tejas, tornillería con arandela, caballetes, gancho de fijación, terminales, limatesa, cumbrera, cono y traslapo empalme con cubierta existente, adecuación del espacio, cuarto de obra calificada, herramientas, equipos, elementos de seguridad industrial, y todos los insumos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, sujeto a aprobación de la supervisión técnica.	M2	100	$ 108.100,00	$ 10.810.000,00
1	1.15	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE REDOBLONES DE 3000 PSI , PARA REMATES DE CUBIERTA, ANCHO >= 40 CM, INCLUYE: FLINCHES CAL 20, ACERO DE REFUERZO, ANCLAJE, ENCOFRADO Y FORMALETAS , CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NSR10 Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ACUERDO APROBACIÓN DEL SUPERVISOR.	ML	16	$ 84.000,00	$ 1.334.000,00
		SUBTOTAL				**$ 2.739.093,07**
		ARQUITECTONICO				
2	2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA CON MARCO EN ALUMINIO REF. 7038 O DE IGUAL O MEJOR RESISTENCIA, VIDRIO 5MM CON PELICULA PROTECTORA, ACUERDO APROBACIÓN DEL SUPERVISOR (INCLUYE: DESMONTE VENTANA EXISTENTE, BALNEARIA METÁLICA, ADECUACIÓN DE ESPACIO A INTERVENIR, SILICONA INDUSTRIAL, MANGA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y/O FUNCIONAMIENTO).	M2	1,4	$ 517.000,00	$ 723.800,00
2	2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN ALUMINIO EN ALUMINIO REF. 7038 O DE IGUAL O MEJOR CALIDAD RESISTENCIA DE ALTO TRAFICO, CON PINTURA PROYECTADA COLOR A ELECCIÓN DEL SUPERVISOR, VIDRIO CRUDO 6 MM (3+3) CON PELICULA DE SEGURIDAD. INCLUYE: CHAPAS, BISAGRAS, CERROJOS DE SEGURIDAD, ALISTADO, MARCO EN ALUMINIO, ADECUACIÓN O REALIZACIÓN DEL ESPACIO PARA SU RESPECTIVA INSTALACIÓN, MARCOS EN ALUMINIO, ASEO DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN E INSTALACIÓN. EL VIDRIO DEBERA CONTAR CON ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN TIPO CENEFA EN VINILO (ESCUDO DE LA UNIDAD DE 60 CM O SIMILAR), ADHESIVOS O CALCOMANIAS ANTICOLISIÓN, UBICADOS A MEDIA ALTURA, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA VISIBILIDAD DEL CRISTAL Y PREVENIR ACCIDENTES, ESTOS ELEMENTOS DEBERÁN CUMPLIR FUNCIÓN DE SEPARACIÓN DE SEGURIDAD Y DEBERÁN INSTALARSE EN CADA UNO DE LOS CUERPOS DE LA PUERTA, CON DISEÑO Y DISPOSICIÓN APROBADOS POR EL SUPERVISOR.	M2	8,7	$ 889.864,67	$ 7.741.940,00
2	2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA CERAMICO , COLOR SEGÚN APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN, PARA PISO EN FORMATO ACORDE AL PISO A INSTALAR. (INCLUYE: APAREJO, JUNTAS, PEGANTE, EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	ML	20	$ 28.231,33	$ 564.626,67
2	2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN BALDOSA CERÁMICA COLOR SEGÚN APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN , TIPO FORMATO 60X60 CM O SIMILAR (INCLUYE: ALISTADO PISO CON DESNIVELES MORTERO 1:3, APAREJO, JUNTAS, EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y/O FUNCIONAMIENTO).	M2	22	$ 120.038,00	$ 2.640.836,00
2	2.7	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LADRILLO TIPO FAROL RAYADO, ESPESOR 14 CM. (INCLUYE: ALISTADO, APRADO, JUNTAS, ELEMENTOS LINEALES, PASADORES, REFUERZO EN ACERO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL SEGÚN NORMA, ACCESORIOS, REGATAS, MATERIALES, ASECUACIÓN DEL ESPACIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO, SUJETO A APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA).	M2	30	$ 111.945,33	$ 3.331.360,00
2	2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE EN MORTERO 1:4, PARA LA NIVELACIÓN Y APLOMO DE LOS MUROS, INCLUYE: ALISTADO DE ZONA A INTERVENIR, VANOS, LINEALES, ESTRIAS, FILOS, DILATACIONES, ASEO DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	60	$ 82.731,47	$ 3.163.288,00
2	2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO ACRÍLICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, ALISTADO, LINEALES, ESTRIAS, FILOS, DILATACIONES, ASEO DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN).	M2	60	$ 20.473,20	$ 1.228.392,00
2	2.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PARA MURO CON FILTRACIÓN DE HUMEDADES INTERNAS Y HONGOS TIPO IPERMUR, SIMILAR DE IGUAL O MEJORES CONDICIONES. (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, ALISTADO, LINEALES, ESTRIAS, FILOS, DILATACIONES, ASEO DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN).	M2	20	$ 35.112,13	$ 702.242,67
2	2.11	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1, 100% ACRÍLICA, LAVABLE, ALTA RESISTENCIA A HUMEDAD, MANCHAS , COLOR BLANCO, A 3 MANOS, SEGÚN APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. (INCLUYE: ASECUACIÓN DE MUROS, ALISTADO, RESANE, TRATAMIENTO DE GRIETAS Y FISURAS, FILOS, DILATACIONES, ELEMENTOS EN MURO, LIMPIEZA FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN).	M2	60	$ 32.586,67	$ 1.955.200,00
2	2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC TIPO LISTÓN COLOR BLANCO DE 9 mm. (INCLUYE: ESTRUCTURA DE SOPORTE, PERFIL OMEGA CADA 50 cm, CANAL CADA 0,8 cm, VIGUETAS, ANGULO, CUELGAS EN ANGULO METÁLICO, MALLA ANTIINSECTOS EN CUBIERTA, PERFIL PERIMETRAL, MEDICAPA, REGISTRO DE 50X50 cm, ADECUACIÓN DEL ESPACIO, REMATES, LIMPIEZA DEL SITIO Y DISPOSICIÓN FINAL EN LUGAR AUTORIZADO, CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	M2	104	$ 112.800,00	$ 11.731.200,00
		SUBTOTAL				**23.792.795,33**
		SISTEMA ELÉCTRICO				
3	3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO PARA ILUMINACIÓN Y LÁMPARA LED REDONDA DE SOBREPONER 24W, 110V CON POLO A TIERRA (UNND.12 + 1UND.12 PVC 1/2"). INCLUYE SUMINISTRO, ACCESORIOS, CABLEADO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	UND	8	$ 169.000,00	$ 1.324.000,00
3	3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT O PVC DE 3/4" PARA DEJAR EXPUESTA SIN CIELO RASO DEBE SER ESTETICO , INCLUYE ACCESORIOS, CURVAS, UNIONES, CAJAS DE PASO Y TERMINALES, INCLUYE: LA REALIZACIÓN DE SUJECION EN ESTRUCTURA Y RESANE DE ZONA AFECTADA.	ML	50	$ 37.600,00	$ 1.880.000,00
3	3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR (SWITCHE) INTERRUPTOR SENCILLO PARA UNA FUNCIÓN (ON-OFF) 10A, 250V. REF: AC-3317. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: CABLEADO, CONECTORES, DUCTOS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	UND	1	$ 150.400,00	$ 150.400,00
3	3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA CON POLO A TIERRA (COLOR BLANCO) INCLUYE, TUBERIA PVC, UNIONES, CURVAS, CABLEADO, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ADECUADO INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (CONSULTAR TÉCNICA PLANOS TOMAS). INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	UND	4	$ 109.800,00	$ 439.200,00
3	3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 1600 BIFÁSICA 3X12 AWG 90° CONDUCTOR CAUBRE 3 AWG EN COBRE THAN-THWN-2 TC USE-ROHS TC TEMPERATURA 60°C, COLORES VERDE, BLANCO Y VERDE. INCLUYE CONECTORES CERTIFICADOS PARA EMPALMES.	ML	150	$ 23.500,00	$ 3.525.000,00
3	3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICA EN GABINETE CON TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 250A Y BARRAJE CON NOMENCION DE 02 TOTALIZADORES DE 70A EN CAJA PREMOLDEADA	UND	1	$ 1.334.000,00	$ 1.334.000,00
3	3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED BIFASICA (FASES TIERRA) EN CONDUCTOR CAUBRE 8 AWG EN COBRE THAN-THWN-2 TEMPERATURA 70°C, COLORES VERDE, BLANCO Y VERDE. INCLUYE CONECTORES CERTIFICADOS PARA EMPALMES Y MARCACIÓN DE CIRCUITO	ML	20	$ 32.900,00	$ 658.000,00
3	3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC DE 3/4", INCLUYE ACCESORIOS, CURVAS, UNIONES, CAJAS DE PASO Y TERMINALES, REALIZACION DE REGATAS EN PARED Y RESANE DE ZONA AFECTADA.	ML	50	$ 39.320,00	$ 1.316.000,00
3	3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC DE 1", INCLUYE ACCESORIOS, CURVAS, UNIONES, CAJAS DE PASO Y TERMINALES, REALIZACION DE REGATAS EN PARED Y RESANE DE ZONA AFECTADA	ML	50	$ 30.080,00	$ 1.504.000,00
3	3.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT DE 1/2", INCLUYE ACCESORIOS, ABRAZADERAS, CURVAS, UNIONES Y TERMINALES Y TODO LO NECESARIO PARA INSTALACIÓN SOBRE MURO	ML	100	$ 36.320,00	$ 2.632.000,00
3	3.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO DE SOBREPONER TIPO INTEMPERIE DE OCHO CIRCUITOS BIFÁSICO. INCLUYE 02 BREAKERS DE 20A Y 06 BREAKERS DE 20A.	UND	1	$ 1.222.000,00	$ 1.222.000,00
		SUBTOTAL OBRAS				$ 16.534.600,00
SUBTOTAL OBRAS						**$ 103.056.478,41**

SUBTOTAL OBRAS (3)	**$ 103.056.478,41**
VALOR TOTAL	**$ 103.056.478,41**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A (U)	**MINISTRACI**	**A= 21%**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**IMPREVISTO**	**I= 2%**
NOTA 3: El A (U) debe estar en porcentaje (%).	**UTILIDAD**	**U= 5%**
	TOTAL AIU	**AIU 28%**

JOSE ROBERTO DIAZ CAMARGO
Representante Legal ***CAMPO Y CIUDAD LTDA***