ANEXO 3 PRESUPUESTO

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE SURATÁ, SANTANDER	REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANT	Vr. UNITARIO DE REFERENCIA	Vr. Total
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
1.1	DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE CARGUE-RETIRO	un	3,00	23.554	70.662
1.2	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS, DIFERENTES MEDIDAS, EN TODO TIPO DE MATERIAL. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	un	8,00	13.860	110.880
1.3	LIMPIEZA DE CANALES,BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES	m	50,00	36.338	1.816.900
1.4	DESMONTE DE LAMPARAS INCRUSTADAS Y/O SOBREPUESTAS (TIPO LED, ROSETAS, ESPECULAR, ETC.) INCLUYE CARGUE. RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	un	12,00	8.971	107.652
1.5	DESMONTE Y RETIRO DE FLANCHES,CANALES Y BAJANTES. INCLUYE CARGUE Y RETIRO	m	20,00	5.804	116.080
1.6	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE ESTRUCTURA CARGUE Y RETIRO.	m²	120,00	18.844	2.261.280
	Total ACTIVIDADES PRELIMINARES				**4.483.454**
2	**PINTURAS**				
2.1	RESANE, LIJADA Y ESTUCO Y 3 MANOS DE PINTURA(2 MANOS TIPO 2 Y UNA MANO TIPO 1) SOBRE MUROS INTERIORES Y TECHOS, CON VINILO IGUAL O SUPERIOR TIPO 1	m²	142,79	26.942	3.847.125
2.2	RESANE, LIJADA Y PINTURA ESMALTE DOMESTICO, A COLOR (3) MANOS PARA PUERTAS, VENTANAS, REJAS Y ESTRUCTURA METÁLICA.	m²	10,00	31.056	310.560
2.3	RESANE, LIJADA Y PINTURA IGUAL O SUPERIOR TIPO KORAZA, 3 MANOS Y ESTUCO PARA EXTERIORES IMPERMEABLE	m²	60,00	30.693	1.841.580
2.4	RESANE, LIJADA Y PINTURA ESMALTE DOMÉSTICO, A COLOR (3) MANOS PARA PUERTAS, VENTANAS Y MARCOS EN MADERA	m²	12,00	25.859	310.308
2.5	ESTUCO PLASTICO, SOBRE MUROS INTERIORES	m²	40,00	19.834	793.360
	Total PINTURAS				**7.102.933**
3	**CUBIERTAS**				
3.1	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL 26	m	28,41	37.959	1.078.529
	Total CUBIERTAS				**1.078.529**
4	**CARPINTERÍA MADERA**				
4.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX- TABLEX 0.76 - 1.10 M	un	2,00	906.819	1.813.638
	Total CARPINTERÍA MADERA				**1.813.638**
5	**CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES**				
5.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m²	21,21	51.632	1.095.083

5.2	PAÑETE LISO MUROS 1:3 DE 1.5 A 2 CMS,INCLUYE DILATACIONES	m²	150,00	31.970	4.795.500
	Total, CONCRETOS MORTEROS Y PAÑETES				**5.890.583**

6	**ENCHAPES Y ACCESORIOS**				
6.1	Combo Smart : Sanitario Alongado Smart + Lavamanos Avanti + Grifería Aquapro + Accesorios Ródano o similiares	un	3,00	822.818	2.468.454
6.2	Cerradura pomo Yale o similar en acero inoxidable	un	12,00	142.892	1.714.704
	Total ENCHAPES Y ACCESORIOS				**4.183.158**

7	**CEILORASO**				
7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORRASO PVC LAMINAS BLANCO MATE (Policloruro de vinilo) MASILLA, LIJADA, PINTURA Y PERFORACIONES PARA LAS LÁMPARAS.	m²	130,00	79.018	10.272.340
	Total CIELORASO				**10.272.340**

8	**CARPINTERÍA METÁLICA**				
8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2 PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 1.00X0.90 MTS (Incluye cantonera eléctrica, cerradura y logo de la Registraduria)	un	1,00	657.901	657.901
8.2	PUERTA METALICA DE DOS HOJAS (Incluye marco, anclajes, cerradura de seguridad de manija, anticorrosivo , vidrios tipo espejo y pintura)	un	2,00	799.721	1.599.442
8.3	MANTENIMIENTO VENTANAS EXISTENTES (incluye cambio de los elementos necesarios para su correcto funcionamiento)	un	12,00	68.257	819.084
8.4	REJA ARQUITECTONICA PARA PUERTAS.	m²	2,00	189.149	378.298
8.5	REJA ARQUITECTONICA PARA VENTANAS	m²	10,00	16.440	164.400
	Total CARPINTERIA METALICA				**3.619.125**

9	**RED ELÉCTRICA**				
9.1	INST. LAMPARA LED PANEL 60X60 CM 48W DE INCRUSTAR O SOBREPONER	un	13,00	154.165	2.004.145
9.2	REVISIÓN, DIAGNOSTICO Y CORRECCIÓN RED ELECTRICA EXISTENTE: INCLUYE CAMBIO DE ELEMENTOS DAÑADOS, DESGASTADOS Y NUEVOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA.	un	1,00	840.000	840.000
9.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22 D=1.00 M, INCLUYE ANDAMIO Y LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, PINTURA WASH PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE PARA EXTERIORES.	m	30,00	109.323	3.279.690
9.4	SALIDA ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN EXTERIOR, INCLUYE EL CABLEADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	un	5,00	132.046	660.230
9.5	INST. LAMPARA LED REFLECTOR EXTERIORES	un	5,00	114.834	574.170
	Total RED ELÉCTRICA				**7.358.235**

10	**RED HIDRAULICA**				
10.1	REJILLAS DE SOSCO DE 3X2	un	10,00	25.273	252.730
	Total RED HIDRAULICA				**252.730**

11	**ASEO**				
11.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL ENTREGA DE OBRA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES.	gbl	1,00	482.063	482.063
11.2	SUMINISTRO Y ADECUACION ARBORIZACION PARA JARDINERA (Incluye retiro y suministro de tierra y siembra de plantas podas para arboles).	gbl	1,00	126.115	126.115
	Total ASEO				**608.178**

Total COSTOS DIRECTOS REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE SURATÁ				**46.662.903**
		SUBTOTAL	**Vr. AIU**	**46.662.903**
% Total Oficial del A.I.U. (33%)		ADMINISTRACIÓN	25%	11.665.726
		IMPREVISTOS	2%	933.258
		UTILIDAD	6%	2.799.774
Costo Directo mas Indirecto Incluido A.I.U.				**62.061.661**
I.V.A. (SOBRE LA UTILIDAD 19%)			19%	531.957
Valor Total del Presupuesto (Incluido A.I.U. e I.V.A. sobre la utilidad)				**62.593.618**

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE MATANZA, SANTANDER

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANT	Vr. UNITARIO DE REFERENCIA	Vr. Total
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
1.1	DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE CARGUE-RETIRO	un	3,00	23.554	70.662
1.2	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	un	10,00	13.860	138.600
1.3	DEMOLICIÓN PAÑETES.	m²	30,00	21.499	644.970
1.4	DESMONTE DE LAMPARAS INCRUSTADAS Y/O SOBREPUESTAS (TIPO LED, ROSETAS, ESPECULAR, ETC.) INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	un	20,00	8.971	179.420
1.5	LIMPIEZA DE CANALES,BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS,INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES	m	25,00	36.338	908.450
1.6	DESMONTE DE MANTO IMPERMEABILIZANTE CUBIERTA/TERRAZA. INCLUYE CARGUE Y RETIRO.	m²	120,00	23.661	2.839.320
	Total ACTIVIDADES PRELIMINARES				**4.781.422**
2	**PINTURAS**				
2.1	ESTUCO PLASTICO, SOBRE MUROS INTERIORES	m²	30,00	19.834	595.020
2.2	ESTUCO EXTERIOR	m²	20,00	26.749	534.980
2.3	RESANE, LIJADA Y ESTUCO Y 3 MANOS DE PINTURA(2 MANOS TIPO 2 Y UNA MANO TIPO 1) SOBRE MUROS INTERIORES Y TECHOS, CON VINILO IGUAL O SUPERIOR TIPO 1	m²	100,00	26.749	2.674.900
2.4	RESANE, LIJADA Y PINTURA TIPO KORAZA, 3 MANOS PARA EXTERIORES	m²	35,00	30.693	1.074.255
2.5	RESANE, LIJADA Y PINTURA ESMALTE DOMESTICO, A COLOR (3) MANOS PARA PUERTAS, VENTANAS, REJAS Y ESTRUCTURA METÁLICA.	m²	12,48	31.056	387.543
2.6	RESANE, LIJADA Y PINTURA ESMALTE DOMÉSTICO, A COLOR (3) MANOS PARA PUERTAS, VENTANAS Y MARCOS EN MADERA	m²	15,00	25.859	387.885
	Total PINTURAS				**5.654.583**
3	**CUBIERTAS**				
3.1	MANTO IMPERMEABILIZANTE CON FOIL DE ALUMINIO DE 3,2 MM METAL FL 103 PRO FIBERGLASS (O SIMILAR) INCL RESANE CON GROUT (MORTERO NIVELACIÓN)	m²	120,00	55.032	6.603.840
3.2	TEJA FIBROCEMENTO P7 NO.6	m²	119,49	58.500	6.990.165
3.3	CABALLETE FIJO PERFIL 7	un	20,00	64.369	1.287.380
	Total CUBIERTAS				**14.881.385**
4	**CARPINTERÍA MADERA**				
4.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX- TABLEX 0.76 - 1.10 M	un	5,00	906.819	4.534.095
4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE COCINETA DE 1.50 M DE ANCHO POR 0.53 M DE FONDO, CON ESTUFA ; INCLUYE MUEBLE SUPERIOR, MUEBLE INFERIOR, MESÓN CON LAVAPLATOS	un	1,00	1.667.756	1.667.756
	Total CARPINTERIA MADERA				**6.201.851**
5	**CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES**				

5.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m²	26,21	51.632	1.353.243
5.2	PAÑETE LISO MUROS 1:3 DE 1.5 A 2 CMS.,INCLUYE DILATACIONES	m²	64,86	31.970	2.073.511
	Total CONCRETOS MORTEROS Y PAÑETES				**3.426.754**

6	**ENCHAPES Y ACCESORIOS**				
6.1	Combo Smart : Sanitario Alongado Smart + Lavamanos Avanti + Grifería Aquapro + Accesorios Ródano o Similares	un	3,00	822.818	2.468.454
6.2	Cerradura Pomo Yale o Similares en acero inoxidable	un	12,00	142.892	1.714.704
	Total ENCHAPES Y ACCESORIOS				**4.183.158**

7	**RED HIDRAULICA**				
7.1	REJILLAS DE SOSCO DE 3X2	un	20,00	25.273	505.460
7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO 1/2" PASO DIRECTO IGUAL O SIMILAR A RED WHITE	un	12,00	144.887	1.738.644
7.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" AGUA FRIA (RED DE SUMINISTRO) INCLUYE ACCESORIOS	m	12,00	13.468	161.616
7.4	PUNTO A.F. 1/2" INCRUSTADO. INCLUYE ACCESORIOS REGATA Y RESANE	un	12,00	96.445	1.157.340
	Total RED HIDRAULICA				**3.563.060**

8	**CARPINTERÍA METÁLICA**				
8.1	PUERTA METALICA DE DOS HOJAS (Incluye marco, anclajes, cerradura de seguridad de manija, anticorrosivo , vidrios tipo espejo y pintura)	un	1,00	799.721	799.721
8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1/2 PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 1.00X0.90 MTS (Incluye cerradura y logo de la Registraduría)	un	1,00	657.901	657.901
8.3	MANTENIMIENTO VENTANAS EXISTENTES (incluye cambio de los elementos necesarios para su correcto funcionamiento)	un	5,00	68.257	341.285
	Total CARPINTERÍA METÁLICA				**1.798.907**

9	**RED ELÉCTRICA**				
9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	un	20,00	154.165	3.083.300
9.2	REPARACIONES DE PUNTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES. (INCLUYE CAMBIOS DE TOMAS, INTERRUPTORES, PLAFONES, CABLEADO).	un	30,00	24.060	721.800
9.3	INST. LAMPARA LED REFLECTOR EXTERIORES	un	3,00	114.834	344.502
9.4	Diagnóstico, revisión de retorno, polo a tierra y neutros, para la reparación de las fallas que se están presentando en la sede, desde la unidad de medida, aguas abajo en la sede punto de servicio, incluye diseño nueva red materiales, herramientas y mano de obra, accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	un	1,00	5.250.000	5.250.000
	Total RED ELÉCTRICA				**9.399.602**

10	**SUMINISTRO E INSTALACIONES**				
10.1	SUMNISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS	un	2,00	574.792	1.149.584
	Total SUMINISTRO E INSTALACIONES				**1.149.584**

11	**ASEO**				
11.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL ENTREGA DE OBRA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES.	gbl	1,00	482.063	482.063
	Total ASEO				**482.063**

	Total COSTOS DIRECTOS REGISTRADURIA MUNICIPAL DE MATANZA, SANTANDER			**55.522.369**
		SUBTOTAL	**Vr. AIU**	**55.522.369**
% Total Oficial del A.I.U. (33%)		ADMINISTRACIÓN	25%	13.880.592
		IMPREVISTOS	2%	1.110.447
		UTILIDAD	6%	3.331.342
Costo Directo mas Indirecto Incluido A.I.U.				**73.844.750**
I.V.A. (SOBRE LA UTILIDAD 19%)			19%	632.955
Valor Total del Presupuesto (Incluido A.I.U. e I.V.A. sobre la utilidad)				**74.477.705**

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE EL SOCORRO, SANTANDER

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANT	Vr. UNITARIO DE REFERENCIA	Vr. Total
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
1.1	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	un	5,00	23.554	117.770
1.2	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS, DIFERENTES MEDIDAS, EN TODO TIPO DE MATERIAL. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	un	6,00	13.860	83.160
1.3	LIMPIEZA CANALES, BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS Y SIFONES	m	30,00	36.338	1.090.140
1.4	DESMONTE CIELO RASO	m²	120,00	18.844	2.261.280
1.5	DESMONTE DE LAMPARAS INCRUSTADAS Y/O SOBREPUESTAS (TIPO LED, ROSETAS, ESPECULAR, ETC.) INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	un	25,00	8.971	224.275
1.6	DESMONTE Y RETIRO DE FLANCHES,CANALES Y BAJANTES. INCLUYE CARGUE Y RETIRO	m	30,00	5.804	174.120
1.7	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PISOS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO	m²	120,00	18.405	2.208.600
1.8	DEMOLICIÓN PAÑETES, INCLUYE CARGUE Y RETIRO SC	m²	100,00	21.499	2.149.900
1.9	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA (INCLUYE ESTRUCTURA, CABALLETE, CARGUE Y RETIRO) SC	m²	120,00	21.216	2.545.920
	Total ACTIVIDADES PRELIMINARES				**10.855.165**
2	**PINTURAS**				
2.1	RESANE, LIJADA Y ESTUCO Y 3 MANOS DE PINTURA(2 MANOS TIPO 2 Y UNA MANO TIPO 1) SOBRE MUROS INTERIORES Y TECHOS, CON VINILO IGUAL O SUPERIOR TIPO 1	m²	220,10	26.942	5.929.833
2.2	PINTURA TIPO BITUMINOSA DE ALUMINIO PARA CUBIERTAS	m²	120,00	24.244	2.909.280
2.3	RESANE, LIJADA Y PINTURA ESMALTE DOMÉSTICO, A COLOR (3) MANOS PARA PUERTAS, VENTANAS, REJAS Y ESTRUCTURA METÁLICA.	m²	50,00	31.056	1.552.800
2.4	RESANE, LIJADA Y PINTURA TIPO KORAZA, 3 MANOS PARA EXTERIORES	m²	52,00	30.693	1.596.036
2.5	ESTUCO PLASTICO, SOBRE MUROS EXTERIORES	m²	10,00	26.749	267.490
2.6	ESTUCO PLASTICO IMPERMEABILIZANTE, SOBRE MUROS INTERIORES	m²	40,00	19.834	793.360
	Total PINTURAS				**13.048.799**
3	**CUBIERTAS**				
3.1	TEJA FIBROCEMENTO P7 NO.6	m²	125,00	58.500	7.312.500
3.2	CABALLETE FIJO PERFIL 7	un	10,00	64.369	643.690
3.3	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA FIBROCEMENTO	m	30,00	52.644	1.579.320
3.4	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL 26	m	25,00	37.959	948.975

3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22 D=1.00 M, INCLUYE ANDAMIO Y LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, PINTURA WASHPRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE PARA EXTERIORES.	m	40,00	109.323	4.372.920
	Total CUBIERTAS				**14.857.405**

4	**RED SANITARIA**				
4.1	TUBERÍA PVCS 4	m	10,00	43.826	438.260
4.2	CAJA INSPECCIÓN 60CMX60CM	un	2,00	563.371	1.126.742
4.3	SALIDA SANITARIA INODORO 4	un	5,00	143.044	715.220
4.4	SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO	un	5,00	95.380	476.900
4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTES AGUAS LLUVIAS. INCLUYE ACCESORIOS, SOLDADURAS, PINTURA EN BLANCO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.	m	20,00	67.439	1.348.780
4.6	REJILLAS DE SOSCO DE 3X2	un	12,00	25.273	303.276
	Total RED SANITARIA				**4.409.178**

5	**CONCRETO MORTEROS Y PAÑETES**				
5.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m²	11,21	51.632	578.794
5.2	PAÑETE LISO MUROS 1:3 DE 1.5 A 2 CMS.,INCLUYE DILATACIONES	m²	100,00	31.970	3.197.000
	Total CONCRETO MORTEROS Y PAÑETES				**3.775.794**

6	**ENCHAPES Y ACCESORIOS**				
6.1	Cerradura Pomo Yale o Similar en acero inoxidable	un	6,00	142.892	857.352
6.2	ALISTADO DE PISO 4CM	m²	30,00	33.851	1.015.530
6.3	PISO GRES FORMATO 30X30CM	m²	25,00	112.311	2.807.775
6.4	Combo Smart : Sanitario Alongado Smart + Lavamanos Avanti + Grifería Aquapro + Accesorios Ródano o Similares	un	5,00	822.818	4.114.090
	Total ENCHAPES Y ACCESORIOS				**8.794.747**

7	**CIELORASO**				
7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORRASO PVC LAMINAS BLANCO MATE (Policloruro de vinilo) MASILLA, LIJADA, PINTURA Y PERFORACIONES PARA LAS LÁMPARAS.	m²	120,00	79.018	9.482.160
	Total CIELORASO				**9.482.160**

8	**CARPINTERÍA METÁLICA**				
8.1	PUERTA METALICA DE DOS HOJAS (Incluye marco, anclajes, cerradura de seguridad de manija, anticorrosivo , vidrios tipo espejo y pintura)	un	1,00	799.721	799.721
8.2	MEDIA PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO 1.00M X 1.00	un	1,00	657.901	657.901
8.3	MANTENIMIENTO VENTANAS EXISTENTES (incluye cambio de los elementos necesarios para su correcto funcionamiento)	un	15,00	68.257	1.023.855
8.4	REJA ARQUITECTONICA PARA VENTANAS	m²	7,00	164.400	1.150.800
	Total CARPINTERÍA METÁLICA				**3.632.277**

9	**RED ELÉCTRICA**				
9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	un	25,00	154.165	3.854.125
9.2	REVISION, DIAGNOSTICO Y CORRECCION RED ELECTRICA EXISTENTE: INCLUYE CAMBIO DE ELEMENTOS DAÑADOS, DESGASTADOS Y NUEVOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA.	un	1,00	840.000	840.000

9.3	SALIDA ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN EXTERIOR, INCLUYE EL CABLEADO PARA SU BUEN FUNCINAMIENTO	un	4,00	132.046	528.184
9.4	INST. LAMPARA LED REFLECTOR EXTERIORES	un	4,00	114.834	459.336
	Total RED ELÉCTRICA				**5.681.645**

10	**CARPINTERÍA MADERA**				
10.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX- TABLEX 0.76 - 1.10 M	un	3,00	906.819	2.720.457
	Total CARPINTERÍA MADERA				**2.720.457**

11	**ASEO**				
11.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL ENTREGA DE OBRA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES.	gbl	1,00	482.063	482.063
11.2	SUMINISTRO Y ADECUACIÓN ARBORIZACIÓN PARA JARDINERA (Incluye retiro y suministro de tierra y siembra de plantas)	gbl	1,00	126.115	126.115
	Total ASEO				**608.178**

	Total COSTOS DIRECTOS RESGISTRADURIA MUNICIPAL DE EL SOCORRO, SANTANDER			**77.865.805**
		SUBTOTAL	**Vr. AIU**	**77.865.805**
% Total Oficial del A.I.U. (33%)		ADMINISTRACION	25%	19.466.451
		ADMINISTRACIÓN	25%	19.466.451
		IMPREVISTOS	2%	1.557.316
		UTILIDAD	6%	4.671.948
Costo Directo mas Indirecto Incluido A.I.U.				**103.561.520**
I.V.A. (SOBRE LA UTILIDAD 19%)			19%	887.670
Valor Total del Presupuesto (Incluido A.I.U. e I.V.A. sobre la utilidad)				**104.449.190**

Valor total del presupuesto (Incluido A.I.U e I.V.A sobre utilidad)	**241.520.513**