PRESUPUESTO OBRAS ALTO CIELO

FECHA:		13/02/2025				
UBICACIÓN:		BARRIO ALTO CIELO				
ITEM	CAPITULO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL	MES 1
1	PRELIMINARES PILOTES, VIGA Y MURO					
1.1	Localizacion y replanteo	m2	324.00	$ 1.367.00	$ 442.908.00	$ 132.872.40
1.2	Excavacion material comun seco 0-2 m	m3	67.28	$ 39.437.00	$ 2.653.321.36	$ 795.996.41
1.3	Lleno	m3	32.00	$ 30.802.00	$ 985.664.00	$ 295.699.20
1.4	Limpieza y nivelacion	m2	324.00	$ 7.042.00	$ 2.281.608.00	$ 684.482.40
1.5	Solado de limpieza	m2	324.00	$ 22.038.55	$ 7.140.489.10	$ 2.142.146.73
2	ESTRUCTURAS EN CONCRETO					$ -
2.1	Pilotes en concreto diametro 25cm-profundidad 1m	ml	80.00	$ 164.824.26	$ 13.185.940.74	$ 3.955.782.22
2.2	Viga de cimentacion 30x35	ml	32.00	$ 230.025.72	$ 7.360.822.97	$ 2.208.246.89
2.3	Muros en concreto e:0,20 m incluye refuerzo	m2	38.40	$ 261.216.30	$ 10.030.705.92	$ 3.009.211.78
2.4	Placa de contrapiso en concreto de 20,7 Mpa e = 0,08 m	m2	100.00	$ 97.533.00	$ 9.753.300.00	$ 2.925.990.00
2.5	Sub-base granular, incluye transporte	m3	30.00	$ 229.273.00	$ 6.878.190.00	$ 2.063.457.00
3	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS SANITARIAS Y SUMIDEROS					$ -
3.1	Sumidero en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI), incluye reja con anticorrosivo	un	2.00	$ 2.782.231.00	$ 5.564.462.00	$ 1.669.338.60
3.2	Reja lineal de 4 metros de largo y 30cm de ancho	un	1.00	$ 3.000.000.00	$ 3.000.000.00	$ 900.000.00
3.3	Punto sanitario PVC de 6" l prom = 6 m	un	10.00	$ 591.881.00	$ 5.918.810.00	$ 1.775.643.00
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 75.196.222.09	$ 22.558.866.63
				ADMINISTRACION	$ 26.303.409.35	$ 7.891.022.80
				IMPREVISTOS	$ 751.962.22	$ 225.588.67
				UTILIDAD	$ 3.759.811.10	$ 1.127.943.33
				TOTAL COSTO OBRA	$ 106.011.404.77	$ 31.803.421.43
						VALOR ANTICIPO

$ 31.803.421.43

GABRIEL DANILO MURILLO HERNÁNDEZ
C.C.: 1.088.011.240
INGENIERO CIVIL
MATRICULA PROFESIONAL 66202-387090 RIS