PLAN DE INVERSIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA PLAN DE VIVIENDA EL RAYO DEL MUNICIPIO DE MARSELLA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARSELLA Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS D EMARSELLA EMPUMAR

Ítem	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Observaciones
1	Medidor de agua volumétrico 1/2" tipo "C"	62	$ 300.780,00	$ 18.648.360,00	Compra de medidores e instlación
2	Demolición enchape y/o revoque	78	$ 5.959,40	$ 464.833,20	mano de obra
3	Suministro e instalación geotextil 1800 PP + perfilería de fondo y borde + membrana PVC Mapeplan WT15 + enboquillado de bridas + sello perimetral con Mapeflex PU40, incluye preparación y adecuación de superficie	78	$ 136.200,00	$ 10.623.600,00	instalación + obra civil
	TOTAL			$ 29.736.793,20	

AIU (Administración y Utilidad)

Concepto	%	Base	Valor
Administración	36%	E6	$ 10.648.837,63
Utilidad	5%	E6	$ 1.486.839,66
TOTAL AU			**$ 12.135.677,29**

Total costos directos + administración y utilidades	$	**41.872.470,49**

Albani Ocampo Henao
Contratista

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PROYECTO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA PLAN DE VIVIENDA EL RAYO DEL MUNICIPIO DE MARSELLA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE MASELLA Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE EMARSELLA EMPUMAR

DICIEMBRE DE 2025

Semana	Actividad	Ítem Asociado
Semana 1	Visita al proyecto	Ítem 1
Semana 2	Compra de medidores y accesorios Demolición enchape y/o revoque Preparación de superficie y suministro inicial de materiales	ítem 2 y 3
Semana 2–3	Instalación de geotextil + perfilería + membrana PVC	Ítem 3
Semana 4 y 5	Instalación de medidores, Ajustes finales, pruebas y entrega parcial	Ítem 1 y3

Albani Ocampo Henao
Contratista