SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
REGIONAL SANTANDER
CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURÍSTICOS
SOLICITUD BIENES Y SERVICIOS

Fecha:	4 de Mayo de 2026
Solicitante:	Henry Arturo Leal Olaya
Área o Dependencia:	Infraestructura y apoyo logístico CSET
Objeto:	CONTRATAR LA ADECUACION PARA EL SERVICIO DE CAFETERIAS DEL CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS, PARA EL BIENESTAR DE APRENDICES
Plazo de ejecución:	2 meses, a partir del acta de inicio.

DESCRIPCIÓN

El Servicio Nacional de Aprendizaje es una Entidad adscrita al Ministerio del Trabajo, cuya responsabilidad, de conformidad con lo establecido en la Ley 119 de 1994, es cumplir con la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo formación profesional integral para la incorporación y desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país.

En desarrollo de su misión institucional, y conforme a lo establecido en el Decreto 249 de 2004, los Centros de Formación son responsables de la prestación de los servicios de formación profesional integral, así como de la gestión administrativa y contractual necesaria para garantizar el adecuado funcionamiento de sus ambientes de formación.

La contratación estatal, conforme a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, tiene como finalidad garantizar el cumplimiento de los fines del Estado, asegurando la prestación eficiente y continua de los servicios públicos.

En este contexto, el ambiente de cafetería del Centro de Servicios Empresariales y Turísticos de la Regional Santander fue construido en el año 2020, respondiendo a las necesidades existentes en ese momento. No obstante, actualmente presenta limitaciones en su diseño arquitectónico, especialmente en lo relacionado con la ventilación y distribución del espacio, lo cual genera acumulación de olores y condiciones que afectan el confort de los usuarios.

Adicionalmente, este espacio no ha sido objeto de intervenciones de mejora o adecuación en los últimos tres (3) años, lo cual ha generado la necesidad de realizar ajustes físicos que permitan optimizar su funcionalidad, mejorar las condiciones ambientales y garantizar un entorno adecuado para el desarrollo de las actividades diarias de los aprendices, instructores y demás personal del Centro.

Por lo anterior, se hace necesario adelantar un proceso de contratación para la adecuación del ambiente de cafetería, incluyendo actividades de demolición, construcción, instalación de elementos arquitectónicos y acabados, con el fin de garantizar espacios adecuados, seguros y confortables que contribuyan al bienestar de la comunidad educativa y al cumplimiento de la misión institucional.

	PRELIMINARES
1.1	**MEDICIONES**
1.1.1	Localización y replanteo manual para el proyecto
1.2	**DESMONTES**
1.2.1	Desmonte de ventanas, incluye marco aluminio, vidrio, cargue y retiro
1.3	**DEMOLICIONES**
1.3.1	Corte y demolición de muros en mampostería e=15 cm, con acabado, incluye andamios cargue, retiro y disposición final por metro lineal
1.3.2	Demolición de muros en mampostería e=15 cm, con acabado, sin andamios, incluye cargue, retiro y disposición final

	MUROS DIVISORIOS
2.1	**MAMPOSTERÍA**
2.1.1	Muro en mampostería H-10 ladrillo cocido (10x30x20cm)
2.2	**DIVISIONES SISTEMA LIVIANO**
2.2.1	Muro liviano doble cara en lamina de yeso regular 1/2"
2.2.2	suministro e instalación de Cortina anti fluido tipo persiana, incluye riel anclado a dintel

	ACABADOS DE PARED
3.1	**FRISOS Y ESTUCOS PARED**
3.1.1	Friso liso pared con mortero 1:4 e=2 cm, incluye filos y dilataciones por metro lineal
3.1.2	Estuco plástico pared interior y/o exterior
3.1.3	Estuco plástico pared interior y/o exterior por metro lineal
3.1.4	**PINTURA PARED**
3.1.5	Pintura vinilo tipo 1 pared interior, sobre estuco, tres manos

	ACABADOS DE PISOS
4.1	**MORTEROS DE NIVELACIÓN**
4.1.1	Alistado de piso en mortero 1:3 e=4cm.
4.2	**ACABADO PISO EXTERIOR PEATONAL**
4.2.1	Piso Loseta en concreto 40 x 40 x 6 cm sobre mortero 1:4 y malla de gallinero

	PUERTAS, VENTANAS, ESPEJOS Y VIDRIOS
5.1	**PUERTAS**
5.1.1	Puerta batiente en perfilería de aluminio acabado GRIS, canal 2x1", aleta para marco y tubo de 2x1.1/2" con vidrio templado incoloro de 4mm
5.2	**VENTANAS**
5.2.1	Ventana en rejilla TIPO CELOSIA y marco en aluminio 744 color natural

	ACERO
6.1	**ACERO INOXIDABLE**
6.1.1	Sumnistro e instalación de meson en aceroinoxidable ancho 50 cm e:5cm, incluye piedeamigos cada 40 cm y anclaje amuro con pernos expansivos 3/8 en acero

	ASEO Y LIMPIEZA
7.1	Aseo y limpieza.

NOTA: 2. En la eventualidad de que durante la ejecución del contrato se requieran actividades adicionales o complementarias necesarias para garantizar la funcionalidad del ambiente intervenido, estas podrán ser incluidas, siempre que guarden relación directa con el objeto contractual y cuenten con la debida justificación técnica.

Firma del solicitante: 			
CERTIFICO QUE LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y\O SERVICIOS SE ENCUENTRAN PROYECTADOS EN EL PLAN DE COMPRAS 2026		CERTIFICO QUE NO EXISTEN LOS BIENES CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS	
NOMBRE RESPONSABLE	Norman Carrillo Ramírez	NOMBRE RESPONSABLE: Gerardo Alonso Ferrera Muñoz	N/A
CARGO:	Subdirector (e)	CARGO:	N/A
FIRMA RESPONSABLE:		FIRMA RESPONSABLE:	

Diligenciar en caso de ir involucrados servicios:

EL PERSONAL DE PLANTA ES:

INSUFICIENTE: ___ INEXISTENTE: __X__INEXISTENTE CON EL GRADO DE ESPECIALIZACIÓN PARA ESTE SERVICIO: __



Firmado digitalmente por Norman Carrillo Ramirez
Fecha: 2026.05.20 14:47:27 -05'00'

Norman Carrillo Ramírez
Subdirector (e)
Centro de Servicios Empresariales y Turísticos