CONSTRUMETALES GOMEZ FERREIRA S.A.S.
NIT. 900907007-1

Piedecuesta, abril 2 de 2026

Señores:
SENA
Bucaramanga

Ref: PROPUESTA ECONOMICA ACTIVIDADES LOCATIVAS EN LA EDIFICACIÒN INSTITUCIONAL EDIFICIO SENA.

Por medio del presente documento, me permito presentar propuesta económica para el desmonte de ventaneria altura superior a 2 metros e instalación de ventaneria tipo celosía y mesones en acero inoxidable 304 actividades a desarrollarse en el SENA.

1.ALCANCE DEL PROYECTO:

	PRELIMINARES			
1.1	**MEDICIONES**			
1.1.1	Localización y replanteo manual para el proyecto	m2	115,80	3.351,00
1.2	**DESMONTES**			
1.2.1	Desmonte de ventanas, incluye marcoa luminio, vidrio, cargue y retiro	m2	10,20	150.795,00
1.3	**DEMOLICIONES**			
1.3.1	Corte y demolición de muros en mampostería e=15 cm, con acabado, incluye andamios cargue, retiro y disposición final por metro lineal	m	2,00	25.827,00
1.3.2	Demolición de muros en mampostería e=15 cm, con acabado, sin andamios, incluye cargue, retiro y disposición final	m2	21,36	24.144,00
	MUROS DIVISORIOS			
2.1	**MAMPOSTERÍA**			
2.1.1	Muro en mampostería H-10 ladrillo cocido (10x30x20cm)	m2	1,21	103.335,00
2.2	**DIVISIONES SISTEMA LIVIANO**			
2.2.1	Muro liviano doble cara en lamina de yeso regular 1/2"	m2	1,50	139.787,00
2.2.2	suministro e instalación de Cortina anti fluido tipo persiana, incluye riel anclado a dintel	m2	2,40	236.365,00
	ACABADOS DE PARED			
3.1	**FRISOS Y ESTUCOS PARED**			
3.1.1	Friso liso pared con mortero 1:4 e=2 cm, incluye filos y dilataciones por metro lineal	m	2,00	32.122,00
3.1.2	Estuco plástico pared interior y/o exterior	m2	2,00	23.152,00

3.1.3	Estuco plástico pared interior y/o exterior por metro lineal	m	2,00	19.362,00
3.1.4	**PINTURA PARED**			
3.1.5	Pintura vinilo tipo 1 pared interior, sobre estuco, tres manos	m2	6,00	24.551,00
	ACABADOS DE PISOS			
4.1	**MORTEROS DE NIVELACIÓN**			
4.1.1	Alistado de piso en mortero 1:3 e=4cm.	m2	20,00	74.451,00
4.2	**ACABADO PISO EXTERIOR PEATONAL**			
4.2.1	Piso Loseta en concreto 40 x 40 x 6 cm sobre mortero 1:4 y malla de gallinero	m2	20,00	191.830,00
	PUERTAS, VENTANAS, ESPEJOS Y VIDRIOS			
5.1	**PUERTAS**			
5.1.1	Puerta batiente en perfilería de aluminio acabado GRIS, canal 2x1", aleta para marco y tubo de 2x1.1/2" con vidrio templado incoloro de 4mm	und	1,00	1.061.739,00
5.2	**VENTANAS**			
5.2.1	Ventana en rejilla TIPO CELOSIA y marco en aluminio 744 color natural	m2	10,20	787.977,00
	ACERO			
6.1	**ACERO INOXIDABLE**			
6.1.1	Sumnistro e instalación de meson en aceroinoxidable ancho 50 cm e:5cm, incluye piedeamigos cada 40 cm y anclaje amuro con pernos expansivos 3/8 en acero	m	4,78	297.280,00
	ASEO Y LIMPIEZA			
7.1	Aseo y limpieza.	m2	190,00	5.257,00

Si durante el proyecto se requiere material adicional, el costo final se ajustara teniendo en cuenta los costos definidos en esta cotización.

Dentro de los valores presentado se contempla Seguridad social de todo el personal, EPP´s, equipos de acceso y trabajo en alturas certificados, personal capacitado para trabajo en alturas, coordinador de trabajo en alturas, andamieros, pago de pólizas de buen manejo del anticipo, responsabilidad civil y cumplimiento con la aseguradora GOMOSEC. LTDA

3.TIEMPO DE EJECUCION:
El tiempo estimado para la ejecución es de 30 hábiles a partir del acta de inicio y desembolso del anticipo.

4.FORMA DE PAGO

- 60% anticipo
- 40% durante la ejecución por avance de obra

5. POLIZAS DE GARANTIA

- Buen manejo del anticipo
- responsabilidad civil y cumplimiento

Pólizas tomadas con la aseguradora GOMOSEC LTDA.

6. VALIDEZ DE LA OFERTA


La presente propuesta tiene una validez de 15 días calendario.

7. DATOS DEL PROPONENTE

Nombre: CONSTRUMETALES GOMEZ FERREIRA S.A.S
Nit: 900907007-1
Telefono:317 641 2860
Email: constumetalesgf@gmail.com
Dirección: Cra 6 13-18 Piedecuesta, Santander

Será un gusto atender cualquier solicitud adicional y acompañarlos en el desarrollo de este proyecto.

Sin otro particular,



Sandra Patricia Gómez Ferrería
Representante Legal.