

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO A LAS CANCHAS EN EL BARRIO EL CEDRAL Y LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO EL DONCELLO"

Nº	ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR UNIT.	V. TOTAL
<b>BARRIO EL CEDRAL</b>						<b>\$ 80,119,260</b>
	<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>				
1	1.1	LIMPIEZA Y REPLANTEO	M2	31.35	\$ 6,785.00	\$ 212,710.00
2	1.2	CERRAMIENTO LONA VERDE	ML	60.00	\$ 17,910.00	\$ 1,074,600.00
3	1.3	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	1.37	\$ 61,304.00	\$ 84,270.00
	<b>2</b>	<b>MAMPOSTERIA</b>				
4	2.1	MURO EN LADRILLO FAROL E=0,10 M	M2	16.00	\$ 130,544.00	\$ 2,088,704.00
5	2.2	PAÑETE 1:4	M2	32.00	\$ 62,921.00	\$ 2,013,472.00
6	2.3	PINTURA EN VINILO TIPO 1	M2	33.28	\$ 38,487.00	\$ 1,280,847.00
	<b>3</b>	<b>ESTRUCTURAL</b>				
7	3.1	CONCRETO POBRE Y/O SOLADO DE LIMPIEZA	M3	0.65	\$ 691,632.00	\$ 449,561.00
8	3.2	SUMINISTRO Y AMARRE DEL ACERO DE REFUERZO	KG	453.00	\$ 14,317.00	\$ 6,485,601.00
9	3.3	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS Y PILOTES	M3	1.77	\$ 1,054,611.00	\$ 1,866,661.00
10	3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (INCLUYE PINTURA)	M2	130.00	\$ 204,015.00	\$ 26,521,950.00
11	3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA PARA MALLA (INCLUYE PINTURA)	M2	130.00	\$ 229,257.00	\$ 29,803,410.00
	<b>4</b>	<b>ELECTRICO</b>				
12	E.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR TRIFILAR	UND.	1.00	\$ 1,103,841.00	\$ 1,103,841.00
13	E. 4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES	UND.	13.00	\$ 548,741.00	\$ 7,133,633.00
<b>BARRIO LA LIBERTAD</b>						<b>\$ 55,073,976.00</b>
	<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>				
14	1.1	LIMPIEZA Y REPLANTEO	M2	31.35	\$ 6,785.00	\$ 212,710.00
15	1.2	CERRAMIENTO LONA VERDE	ML	60.00	\$ 17,910.00	\$ 1,074,600.00
16	1.3	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	1.37	\$ 61,304.00	\$ 83,986.00
	<b>2</b>	<b>MAMPOSTERIA</b>				
17	2.1	MURO EN LADRILLO FAROL E=0,10 M	M2	16.00	\$ 130,544.00	\$ 2,088,704.00
18	2.2	SUMINISTRO E INSTALACION PAÑETE 1:4	M2	32.00	\$ 62,921.00	\$ 2,013,472.00
19	2.3	SUMINISTRO E INSTALACION PINTURA EN VINILO TIPO 1	M2	33.28	\$ 38,487.00	\$ 1,280,847.00
	<b>3</b>	<b>ESTRUCTURAL</b>				
20	3.1	CONCRETO POBRE Y/O SOLADO DE LIMPIEZA	M3	1.09	\$ 691,632.00	\$ 753,879.00
21	3.2	SUMINISTRO Y AMARRE DEL ACERO DE REFUERZO	KG	316.00	\$ 14,317.00	\$ 4,524,172.00
22	3.3	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS Y PILOTES	M3	1.20	\$ 1,054,611.00	\$ 1,265,533.00
23	3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (INCLUYE PINTURA)	M2	80.00	\$ 204,015.00	\$ 16,321,200.00
24	3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA PARA MALLA (INCLUYE PINTURA)	M2	80.00	\$ 229,257.00	\$ 18,340,560.00
	<b>4</b>	<b>MANTENIMIENTO MALLA EXISTENTE</b>				\$ -
25	4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANGULO ESTRUCTURAL	ML	75.30	\$ 66,928.00	\$ 5,039,678.00
26	4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PINTURA (MALLA EXISTENTE)	M2	41.44	\$ 27,861.00	\$ 1,154,560.00
27	4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PINTURA MURO EXISTENTE	M2	25.00	\$ 36,803.00	\$ 920,075.00
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 135,193,236.00</b>
<b>ADMINISTRACION</b>					<b>A=</b>	<b>35%</b>
<b>IMPREVISTOS</b>					<b>I=</b>	<b>0%</b>
<b>UTILIDAD</b>					<b>U=</b>	<b>5%</b>
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>\$ 135,193,236.00</b>

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION	PORCENTAJE
ADMINISTRACION	A= 35%
IMPREVISTO	I= 0%
UTILIDAD	U= 5%
TOTAL A.I.U	A.I.U.+ 40%

*Sebastian B.*

ELABORO: SEBASTIAN BARRERO ESPINOSA CPSP-2026-008  
Apoyo Profesional a la Secretaría de Planeación y de las Tic's

REVISO: KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO  
Secretaria de Planeación y de las Tic's