Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PITALITO - HUILA
MUNICIPIO DE PITALITO
DEPARTAMENTO DEL HUILA
PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA COMUNAL DEL BARRIO POPULAR.				abr-26
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				$ 2,328,989.39
1.01	DEMOLICIÓN PLACA TARIMA 0.2M, ESCALERAS Y ESPACIO PARA PUERTA PRINCIPAL. Incluye cargue y retiro.	M2	61.20	$ 37,030.94	$ 2,266,293.53
1.02	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS. Incluye Retiro.	UN	2.00	$ 31,347.93	$ 62,695.86
2	NIVELACIÓN Y ANDENES				$ 31,895,262.74
2.01	PLACA CONTRAPISO 3000 PSI E=0.13 CM Y RAMPAS DE ACCESO. Incluye malla electrosoldada.	M2	244.55	$ 106,477.36	$ 26,039,038.39
2.02	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10 M ESCOBILLADO Y DILATADO JUNTA SECA. Incluye excavación y capa de mejoramiento.	M2	67.86	$ 86,298.62	$ 5,856,224.35
3	PINTURAS Y PAÑETES				$ 21,671,908.40
3.01	ESTUCO Y VINILO A 3 MANOS PARA PAREDES INTERNAS EXISTENTES. Incluye suministro, transporte e instalación.	M2	317.00	$ 24,971.20	$ 7,915,870.40
3.02	ESTUCO PLASTICO Y PINTURA PARA EXTERIOR LAVABLE. Incluye suministro, transporte e instalación.	M2	486.11	$ 28,298.20	$ 13,756,038.00
4	DIVISIONES Y CIELO RASO				$ 53,236,956.17
4.01	CIELO RASO PVC BLANCO e=7mm. Incluye estructura, instalaciones y todo lo necesario para su funcionamiento.	M2	276.38	$ 72,824.50	$ 20,127,235.31
4.02	MUROS DIVISORIOS EN DRYWALL e=12mm PARA GRANDES ALTURAS CON ASILAMIENTO ACÚSTICO. Incluye estructura, instalación, acabado en color blanco y todo lo necesario para su funcionamiento.	M2	253.54	$ 116,945.45	$ 29,650,349.39
4.03	PUERTA 2.5x2.2mts Y MARCO EN LÁMINA CAL 18. Incluye anticorrosivo, cerradura de seguridad y todo lo necesario para su correcta instalación.	GLB	1.00	$ 2,328,639.35	$ 2,328,639.35
4.04	MURO EN LADRILLO EXISTENTE PARA VANOS DE PUERTAS DESMONTADAS. Inlcuye revoque y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	M2	7.56	$ 149,567.74	$ 1,130,732.11
5	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				$ 21,274,770.28
5.01	Acometida bifasica cable concentrico 2x8+8	UN	1	$ 1,371,226.54	$ 1,388,465.43
5.02	Tablero BIFASICO de 12 circuitos con puerta Y BREAKERS	UN	1	$ 542,453.09	$ 600,000.00
5.03	Salida para tomacorriente doble normal en tuberia PVC de 1/2", incluye accesorios para su correcto funcionamiento	UN	14	$ 103,708.90	$ 1,664,187.30
5.04	Salida para iluminación en tuberia EMT de 1/2", incluye los accesorios para su correcto funcionamiento	UN	51	$ 133,617.81	$ 8,131,911.75
5.05	Luminaria hermetica 2x18W tipo led	UN	36	$ 170,271.72	$ 6,222,670.20
5.06	Bala tipo led de 18W	UN	15	$ 48,298.12	$ 802,173.30
5.07	Salida para interruptor sencillo, incluye accesorios para su correcto funcionamiento	UN	8	$ 57,561.28	$ 475,334.72
5.08	Salida para tv en cable coaxial RG6, 90%	UN	3	$ 121,768.43	$ 378,284.88
5.09	Salida para datos en cable UTP CAT 6A	UN	5	$ 314,310.43	$ 1,611,742.70
6	APARATOS SANITARIOS E INSTALACIONES SANITARIAS				$ 25,750,227.09
6.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR. Incluye grifería y todo lo necesario para su correcta instalación.	UN	4.00	$ 479,202.31	$ 1,916,809.24
6.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE COLOR BLANCO MANANTIAL O SIMILAR. Incluye grifería y todo lo necesario para su correcta instalación.	UN	4.00	$ 436,467.59	$ 1,745,870.36
6.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE DISPENSADORES: Jabón, Toallas de Manos y Papel higiénico.	UN	4.00	$ 205,856.16	$ 823,424.64
6.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN de Espejos 4mm 1.62X1.14mts flotado 1.5cm de muro biselado	M2	7.39	$ 132,926.16	$ 981,952.13
6.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Mesón en granito Ancho 60cm con sub-estructura metálica, salpicadero h=12cm y reengruese e=12mm	ML	6.30	$ 915,000.00	$ 5,764,500.00
6.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Divisiones sanitarias estructuradas h=1.8mt en acero inoxidable e=12mm o similar. Incluye pasadores, puertas y todo lo necesario para su instalación.	M2	11.84	$ 1,225,740.52	$ 14,517,670.72

7	INSTALACIÓN REDES HIDROSANITARIAS				$ 14,610,435.75
7.01	EXCAVACIÓN MECÁNICA 50X50cm EN MATERIAL COMÚN Y POSTERIOR RELLENO. Incluye cargue, retiro y compactación.	M3	9.50	$ 93,226.61	$ 885,652.80
7.02	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2". Incluye todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.	UN	9.00	$ 106,183.48	$ 955,651.32
7.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA PVC-RDE 21 1/2"	ML	53.50	$ 29,949.77	$ 1,602,312.70
7.04	VALVULA DE CIERRE 1/2" AGUA. Incluye tapa registro 20x20cm y todo lo necesario para su correcta instalación.	UN	4.00	$ 94,760.64	$ 379,042.56
7.05	Suministro e instalación SALIDA SANITARIA PVC 4" - Sanitarios	UN	4.00	$ 114,372.88	$ 457,491.52
7.06	Suministro e instalación SALIDA SANITARIO PVC 2" - Lavamanos y rejillas.	UN	7.00	$ 146,973.88	$ 1,028,817.16
7.07	Suministro e instalación RED TUBERÍA SANITARIA PVC 4" - Sanitarios	ML	45.50	$ 76,018.89	$ 3,458,859.50
7.08	Suministro e instalación RED TUBERÍA SANITARIA PVC 2" - Lavamanos y rejillas.	ML	9.00	$ 42,029.00	$ 378,261.00
7.09	INSTALACIÓN A TODO COSTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 2000 LITROS A UNA ALTURA DE 2.5M. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE SEGÚN NECESIDAD.	UN	1.00	$ 6,350,000.00	$ 6,350,000.00
8	PISOS Y ACABADOS				$ 25,063,745.63
8.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO GRIS 56,6x56,6cm O SIMILAR. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	M2	276.38	$ 80,800.93	$ 22,331,761.03
8.02	SUMINISTRO E INTALACIÓN GUARDAESCOBA MDF COLOR GRIS MATE e=10cm	ML	130.52	$ 20,931.54	$ 2,731,984.60
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 196,275,121.85
	ADMINISTRACIÓN			23.00%	$ 45,143,278.00
	IMPREVISTOS			1.00%	$ 1,962,751.00
	UTILIDAD			3.00%	$ 5,888,254.00
	TOTAL PROYECTO			$	249,269,405

Proyectado por:

JUAN DIEGO PUENTES VERÚ
C.C. 1004083200