

**COTIZACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE ADECUACIÓN QUE SE REQUIERAN PARA LOS INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL DEL MDN Y EL EDIFICIO TEMPORAL FORTALEZA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS.**

| ITEM | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 1 | AFINADA DE PISO | 1 | M2 | $ 38.303.70 |
| 2 | ALISTADO DE PISOS, E=4 CM MORTERO 1:3 | 1 | M2 | $ 47.544.09 |
| 3 | DEMOLICIÓN BORDILLO EN CONCRETO PREFABRICADO | 1 | ML | $ 23.570.78 |
| 4 | DEMOLICIÓN DE MURO EN DRY WALL Y/O SUPERBOARD | 1 | M2 | $ 28.034.37 |
| 5 | DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA | 1 | M2 | $ 35.710.88 |
| 6 | DEMOLICIÓN ENCHAPE y/o BALDOSA | 1 | M2 | $ 28.742.75 |
| 7 | DEMOLICIÓN PLACA PISO H= .05-.10 CM | 1 | M2 | $ 44.308.06 |
| 8 | DESMONTE DE DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE Y/O LAMINA GALVANIZADA. | 1 | UN | $ 59.318.44 |
| 9 | DESMONTE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE | 1 | UN | $ 94.254.73 |
| 10 | DESMONTE APARATO SANITARIO Y/O ORINAL | 1 | UN | $ 64.520.89 |
| 11 | DESMONTE CANALETAS INCLUYE CABLEADO | 1 | ML | $ 28.165.75 |
| 12 | DESMONTE DE ARCHIVADOR RODANTE | 1 | UN | $ 120.292.21 |
| 13 | DESMONTE DE CANALETA Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS | 1 | ML | $ 15.675.67 |
| 14 | DESMONTE DE CIELO RASO CUALQUIER MATERIAL | 1 | M2 | $ 30.153.19 |
| 15 | DESMONTE DE CUBIERTA CUALQUIER MATERIAL | 1 | M2 | $ 28.395.92 |
| 16 | DESMONTE DE DIVISIONES OFICINA ABIERTA CUALQUIER MATERIAL | 1 | M2 | $ 48.059.08 |
| 17 | DESMONTE DE GUARDA ESCOBA Y/O MEDIA CAÑA (CUALQUIER MATERIAL) | 1 | ML | $ 18.983.16 |
| 18 | DESMONTE DE LÁMPARAS Y/O LUMINARIA | 1 | UN | $ 46.590.83 |
| 19 | DESMONTE DE PISO LAMINADO | 1 | M2 | $ 27.704.36 |
| 20 | DESMONTE DE PISO VINILO | 1 | M2 | $ 28.907.76 |
| 21 | DESMONTE DE PUERTA DE CUALQUIER MATERIAL | 1 | UN | $ 46.296.55 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | DESMONTE DE PUERTA DE EMERGENCIA-CORTAFUEGO | 1 | UN | $ | 92.916.81 |
| 23 | DESMONTE DE PUESTOS DE TRABAJO | 1 | UN | $ | 81.374.73 |
| 24 | DESMONTE DE VENTANA | 1 | UN | $ | 46.009.63 |
| 25 | DESMONTE LAVAMANOS Y/O LAVAPLATOS | 1 | UN | $ | 57.540.15 |
| 26 | DESMONTE RED HIDRÁULICA Y SANITARIA | 1 | ML | $ | 26.471.54 |
| 27 | DESMONTE TUBERÍA ELECTRICA EMT | 1 | ML | $ | 27.063.25 |
| 28 | DESMONTE DE ESPEJO | 1 | UN | $ | 15.486.49 |
| 29 | DESMONTE DE ELEMENTOS ELECTRICOS | 1 | UN | $ | 28.065.90 |
| 30 | DESMONTE DE DISPENSADORES DE PAPEL/JABONERA | 1 | UN | $ | 30.070.16 |
| 31 | EXCAVACIÓN MANUAL Y RELLENO PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y TELECOMUNICACIONES. | 1 | M3 | $ | 72.536.87 |
| 2 | | | | | |
| 32 | BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC DE 3-6", SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | ML | $ | 68.828.94 |
| 33 | BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 Y MEDIDAS 6*8 CMS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN M | 1 | ML | $ | 99.664.23 |
| 34 | CANAL METALICA DE AGUAS LLUVIAS CALIBRE 24 Y DESARROLLO MINIMO 0,40 MTS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | ML | $ | 86.192.51 |
| 35 | DESMONTE E INSTALACIÓN DE POCETA LAVATRAPEROS MAXIMO .60*.60 MTS (INCLUYE ACCESORIOS) | 1 | UN | $ | 332.162.24 |
| 36 | DESTAPAR TUBERÍA SANITARIA CON BOMBA O CON SONDA ELÉCTRICA | 1 | UN | $ | 290.143.26 |
| 37 | FLUXÓMETRO TIPO PALANCA SANITARIO Y/O ORINAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | UN | $ | 733.840.78 |
| 38 | GRIFERIA TIPO PUSH SANITARIO Y/O ORINAL ,SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | UN | $ | 310.033.44 |
| 39 | GRIFERÍA LAVAMANOS MANUAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | UN | $ | 263.836.73 |
| 40 | GRIFERIATIPO PUSH LAVAMANOS AHORRADOR (MIN 5,7 L/m MAX 7,3 L/m),SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | UN | $ | 350.258.36 |
| 41 | GRIFERÍA LAVAPLATOS MANUAL AHORRADOR (MIN 5,7 L/m MAX 7,3 L/m) SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | UN | $ | 243.340.13 |
| 42 | INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES INLCUYE TORNILLERIA | 1 | UN | $ | 88.350.21 |
| 43 | LAVAMANOS CON PEDESTAL LÍNEA INSTITUCIONAL COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD, INCLUYE ACCESORIOS SIFON, DESAGUES ACOPLES ENTRE OTROS. SUMINISTRO E INSTALADO | 1 | UN | $ | 419.777.81 |
| 44 | LAVAMANOS DE SOBREPONER LÍNEA INSTITUCIONAL COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD, INCLUYE ACCESORIOS SIFON, DESAGUES ACOPLES ENTRE OTROS. SUMINISTRO E INSTALADO | 1 | UN | $ | 401.988.58 |
| 45 | LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE,INCLUYE ACCESORIOS SIFON, DESAGUES ACOPLES ENTRE OTROS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | UN | $ | 319.950.68 |
| 46 | LLAVE TIPO JARDÍN PARA POCETA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | UN | $ | 94.451.27 |
| 47 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A CAJAS DE INSPECCION | 1 | UN | $ | 246.722.25 |
| 48 | ORINAL LÍNEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS DESAGUES ACOPLES ENTRE OTROS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | 1 | UN | $ | 538.937.04 |
| 49 | PUNTO HIDRÁULICO INSTALADO | 1 | UN | $ | 112.778.61 |
| 50 | PUNTO SANITARIO INSTALADO | 1 | UN | $ | 74.640.97 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | REGISTRO DE ½ SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | UN | $ | 109.268.27 |
| 52 | REGISTRO DE ¾ SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | UN | $ | 120.891.28 |
| 53 | REGISTRO DE 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | UN | $ | 143.991.20 |
| 54 | REPARACIÓN FUGA PUNTO HIDRÁULICO. | 1 | UN | $ | 134.618.39 |
| 55 | REPARACIÓN FUGA PUNTO SANITARIO. | 1 | UN | $ | 154.649.40 |
| 56 | SANITARIO LÍNEA INSTITUCIONAL COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD, INCLUYE ACCESORIOS DESAGUES ACOPLES ENTRE OTROS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | UN | $ | 756.749.43 |
| 57 | SIFÓN DE PISO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE DESMONTE DE LA EXISTENTE | 1 | UN | $ | 98.510.23 |
| 58 | SIFÓN LAVAPLATOS, INSTALACIÓN INCLUYE DESMONTE DE LA EXISTENTE | 1 | UN | $ | 133.613.63 |
| 59 | TAPA REGISTRO DE 15CM X 15CM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | UN | $ | 55.816.51 |
| 60 | TAPA REGISTRO DE 30CM X 30CM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | UN | $ | 92.916.81 |
| 61 | TAPA Y ARO PARA SANITARIO LÍNEA INSTITUCIONAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | UN | $ | 230.544.21 |
| 62 | TUBO DE VENTILACIÓN 3 PULGADAS PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | ML | $ | 83.320.13 |
| 63 | TUBO PVC SANITARIO DE 3 PULGADAS CON TRATAMIENTO ESPECIAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | ML | $ | 106.889.85 |
| 64 | TUBO PVC PRESIÓN DE ½ , INSTALACIÓN INCLUYE ACCESORIOS | 1 | ML | $ | 34.033.48 |
| 3 | | | | | |
| 65 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA PARA UPS HASTA 30 ML CON LLAVE SELECTORA 30 A | 1 | UN | $ | 1.503.121.28 |
| 66 | BALA LED 9W INCLUYE TRANSFORMADOR, SUMINISTRO E INSTALACION - RETIRO DE LA EXISTENTE | 1 | UN | $ | 81.974.85 |
| 67 | BALA LED 5W DE PISO SUMINISTRO E INSTALACION - RETIRO DE LA EXISTENTE | 1 | UN | $ | 146.828.90 |
| 68 | BANDEJA CABLE FIL DE 150 MMINCLUYE ACCESORIOS , SUMINISTRO E INSTALACION | 1 | ML | $ | 146.834.16 |
| 69 | BANDEJA CABLE FIL DE 200 MM INCLUYE ACCESORIOS,SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | ML | $ | 145.731.66 |
| 70 | BANDEJA CABLE FIL DE 300 MM INCLUYE ACCESORIOS,SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | ML | $ | 153.126.50 |
| 71 | BREAKER INDUSTRIAL REGULABLE 50 -250 AMP,SUMINISTRO E INSTALACION - RETIRO DE LA EXISTENTE | 1 | UN | $ | 395.892.78 |
| 72 | BREAKER TIPO RIEL O PIN DE CORTE 1X20, SUMINISTRO E INSTALACION-RETIRODELA EXISTENTE | 1 | UN | $ | 117.496.55 |
| 73 | BREAKERENCHUFABLE1X20AMP, INSTALACION Y RETIRO DE LA EXISTENTE | 1 | UN | $ | 66.401.13 |
| 74 | BREAKERENCHUFABLE1X30AMP,SUMINISTROE INSTALACION -RETIRO DE LA EXISTENTE | 1 | UN | $ | 67.148.39 |
| 75 | BREAKER TIPO ENCHUFABLE 2X30,SUMINISTRO E INSTALACION - RETIRO DE LA EXISTENTE | 1 | UN | $ | 105.786.30 |
| 76 | BREAKER TIPO ENCHUFABLE 3X30,SUMINISTRO E INSTALACION - RETIRO DE LA EXISTENTE | 1 | UN | $ | 128.225.15 |
| 77 | BREAKER RIEL 2X30A,SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | UN | $ | 174.959.97 |
| 78 | BREAKER RIEL 2X40A,SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | UN | $ | 116.620.01 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | CABLE TRENZADO PARA REDES ESTRUCTURADAS (PUESTOSDETRABAJO) 3X12,SUMINISTROE INSTALACIÓN | 1 | ML | $ | 34.760.77 |
| 80 | CABLEN6(CONEXIÓNATIERRA), SUMINISTROE INSTALACIÓN | 1 | ML | $ | 30.464.29 |
| 81 | CABLE DESNUDO PARA POLO A TIERRA N°6. INCLUYE DUCTERIA PVC EN 3/4", SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | ML | $ | 38.331.02 |
| 82 | CABLE ENCAUCHETADO PARA ACOMETIDA 3X6+8, SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | ML | $ | 88.488.95 |
| 83 | CABLE ENCAUCHETADO PARA ACOMETIDA 3X8+10, SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | ML | $ | 88.825.27 |
| 84 | CAJA DE PASODE25X25 CM, SUMINISTRO E INSTALACION -RETIRO DE LA EXISTENTE | 1 | UN | $ | 197.352.58 |
| 85 | CAJA PARA PISO PARA CONEXIÓN ELECTRICA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | UN | $ | 110.167.92 |
| 86 | CAJA PARA 4 CIRCUITOS, SUMINISTRO E INSTALACION - RETIRO DE LA EXISTENTE | 1 | UN | $ | 158.318.44 |
| 87 | CAJA PARA 6 CIRCUITOS, SUMINISTRO E INSTALACION - RETIRO DE LA EXISTENTE | 1 | UN | $ | 194.404.52 |
| 88 | CAJA PARA PISO CON CONEXIÓN ELECTRICA, DATOS, AUDIO Y VIDEO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | UN | $ | 98.183.37 |
| 89 | CANALETA METALICA 10X4, SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | ML | $ | 155.126.55 |
| 90 | CANALETA METALICA 12X5, SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | ML | $ | 165.565.08 |
| 91 | CANALETA PLASTICA 2X1 CMS CON ADHESIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | ML | $ | 124.308.08 |
| 92 | CLAVIJAS L5 -30A PARA CONEXIÓN UPS, SUMINISTROY PUESTA EN MARCHA | 1 | UN | $ | 261.444.66 |
| 93 | COFRE PARA INSTALACION DE CIRCUITOS REGULADOS YNORMALES, INCLUYE BARRAJES, BREAKERS ENCHUFABLES, TOTALIZADOR, LLAVE SELECTORA PROTECCIONES, CLAVIJA, TOMA CORRIENTE PARA CONEXIÓN UPS Y CABLEADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | UN | $ | 2.174.009.27 |
| 94 | CONTACTOR TRIFÁSICO 32 AMP, SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | UN | $ | 201.290.67 |
| 95 | INTERRUPTOR DOBLE, SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE | 1 | UN | $ | 88.113.74 |
| 96 | INTERRUPTOR TRIPLE, INSTALACION, INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE | 1 | UN | $ | 98.849.70 |
| 97 | LAMPARA 2 LED LINE 12,7<20W POTENCIA MAX. 49W, ATENEA 2.5 LENS E05 2434x65x80x SOBREPONER 1+1LED-LT8 16W.SUMINISTRO E INSTALACIÓN (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE) | 1 | UN | $ | 245.659.69 |
| 98 | LAMPARA POLICARBONATO 400W METALAR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE) | 1 | UN | $ | 480.222.92 |
| 99 | LÁMPARA FLUORESCENTE COMPLETA DESOBREPONER 2X32 T8 HERMETICA, ,SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE) | 1 | UN | $ | 255.815.50 |
| 100 | LAMPARA LED LINEAL EN ALUMINIO 36 vatios DE 39.4 x 2.76 x2.04 pulgadas SUMINISTRO E INSTALACIÓN (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE) | 1 | UN | $ | 175.419.26 |
| 101 | PANEL TECHO CIRCULAR 9W,SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE) | 1 | UN | $ | 140.771.99 |
| 102 | PANEL TECHO CIRCULAR12W,SUMINISTROE INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE) | 1 | UN | $ | 161.381.05 |
| 103 | PANEL TECHO CIRCULAR18W,SUMINISTROE INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE) | 1 | UN | $ | 202.141.98 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | PANELLED 30X60INCRUSTRAR,SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE) | 1 | UN | $ | 284.413.21 |
| 105 | PANELLED 60X60INCRUSTRAR,SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE) | 1 | UN | $ | 276.997.36 |
| 106 | PANELLED30X120INCRUSTRAR,SUMINISTROE INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE) | 1 | UN | $ | 317.521.81 |
| 107 | PANEL LED 25W CIRCULAR,SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE) | 1 | UN | $ | 174.995.70 |
| 108 | PANEL LED 3W CIRCULAR,SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE) | 1 | UN | $ | 156.617.92 |
| 109 | PANEL LED 6W CIRCULAR,SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE) | 1 | UN | $ | 160.091.47 |
| 110 | PANEL TECHO30X30CMINCLUYEMARCO 28W,SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE) | 1 | UN | $ | 246.958.73 |
| 111 | POLO A TIERRA. INCLUYE VARILLA COPERWELL DE 2.40, FAVIGEL Y TAPA DE INSPECCION,SUMINISTRO E INSTALACION | 1 | UN | $ | 716.288.03 |
| 112 | PUNTO ELÉCTRICO INSTALADOINCLUYE TOMACORRIENTE, INTERRUPTOR O SALIDA PARA LUMINARIA | 1 | UN | $ | 163.081.57 |
| 113 | RACK DE 11 UND MAXIMO CERRADO INCLUYE TOMA HORIZONTAL DE 4 SERVICIOS,SUMINISTRO E INSTALACION | 1 | UN | $ | 1.309.824.52 |
| 114 | REFLECTOR 100W MULTILED,SUMINISTRO E INSTALACION | 1 | UN | $ | 277.418.81 |
| 115 | REFLECTOR 200W MULTILED,SUMINISTROE INSTALACION | 1 | UN | $ | 350.526.37 |
| 116 | REFLECTOR 20W MULTILED, INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE) | 1 | UN | $ | 210.482.72 |
| 117 | REVISIÓN Y VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD Y USO DE PUNTOS ELÉCTRICOS | 1 | UN | $ | 75.962.08 |
| 118 | TABLERO ELECTRICO 12 CIRCUITOS, SUMINISTRO, INSTALADA, INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE | 1 | UN | $ | 628.658.80 |
| 119 | TABLERO ELECTRICO 18 CIRCUITOS, SUMINISTRO, INSTALADA, INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE | 1 | UN | $ | 704.850.00 |
| 120 | TABLERO ELECTRICO 24 CIRCUITOS, SUMINISTRO, INSTALADA, INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE | 1 | UN | $ | 749.044.55 |
| 121 | TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR SUMINISTRO, INSTALADO INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE | 1 | UN | $ | 915.374.76 |
| 122 | TABLERO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR SUMINISTRO, INSTALADO INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE | 1 | UN | $ | 980.588.26 |
| 123 | TABLERO TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR SUMINISTRO, INSTALADO INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE | 1 | UN | $ | 1.044.459.63 |
| 124 | TOMACORRIENTEL5-30AAEREOPARACONEXIÓN UPS,SUMINISTRO E INSTALACION | 1 | UN | $ | 190.054.43 |
| 125 | TOMA CORRIENTE GFCI PARA ZONA HUMEDA, SUMINISTRO E INSTALACION | 1 | UN | $ | 112.760.74 |
| 126 | TOMA CORRIENTE 20A ,SUMINISTRO E INSTALACION | 1 | UN | $ | 63.419.44 |
| 127 | TRASLADO DE PUNTO ELÉCTRICO NORMAL Y/O REGULADO | 1 | UN | $ | 173.640.97 |
| 128 | TUBERIAPVCELECTRICADE ½INCLUYE ACCESORIOS,SUMINISTRO E INSTALACION | 1 | ML | $ | 24.013.25 |
| 129 | TUBERIA PVC ELECTRICA DE 1 PULGADA INCLUYE ACCESORIOS,SUMINISTRO E INSTALACION | 1 | ML | $ | 31.288.27 |
| 130 | TUBERIA PVC ELECTRICA DE 2 PULGADA INCLUYE ACCESORIOS,SUMINISTRO E INSTALACION | 1 | ML | $ | 42.918.64 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 | TUBERIAPVCELECTRICADE3/4INCLUYE ACCESORIOS,SUMINISTRO E INSTALACION | 1 | ML | $ | 26.104.74 |
| 132 | TUBERIA E.M.T DE 1 PULGADA INCLUYE ACCESORIOS ,SUMINISTRO E INSTALACION | 1 | ML | $ | 52.272.54 |
| 133 | TUBERIA E.M.T DE 3/4 INCLUYE ACCESORIOS ,SUMINISTRO E INSTALACION | 1 | ML | $ | 46.115.78 |
| 134 | TUBERIA E.M.T DE ½ INCLUYE ACCESORIOS,SUMINISTRO E INSTALACION | 1 | ML | $ | 41.981.14 |
| 135 | TUBERIA E.M.T DE 2 PULGADAS INCLUYE ACCESORIOS,SUMINISTRO E INSTALACION | 1 | ML | $ | 66.809.97 |
| 136 | CABLE ENCAUCHETADO No. 2 CU PARA ACOMETIDA SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | ML | $ | 92.100.18 |
| 4 | | | | | |
| 137 | CERAMICA PISO Y/OPARED PRIMERA CALIDAD COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | M2 | $ | 156.565.37 |
| 138 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA INDUSTRIAL DE TRAFICO PESADO TIPO GRES 30X30 INLCUYE RELLENO DE ARENA Y/O RECEBO, AFINADO DE PISO CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA Y NIVELACIONES. | 1 | M2 | $ | 175.509.64 |
| 139 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA DE LOSETA INDUSTRIAL DE TRAFICO PESADO TIPO GRES. | 1 | ML | $ | 123.888.73 |
| 140 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA DE LOSETA INDUSTRIAL DE TRAFICO PESADO TIPO GRES. | 1 | ML | $ | 113.564.75 |
| 141 | GUARDA ESCOBA EN AGLOMERADO, SUMINISTROE INSTALACION | 1 | ML | $ | 70.163.71 |
| 142 | GUARDA ESCOBA EN LAMINADO, SUMINISTROE INSTALACION | 1 | ML | $ | 48.430.08 |
| 143 | GUARDA ESCOBA EN PVC PARA PISO VINISOL, SUMINISTRO E INSTALACION | 1 | ML | $ | 148.810.04 |
| 144 | MEDIACAÑA PLASTICA, SUMINISTRO E INSTALACION | 1 | ML | $ | 80.187.10 |
| 145 | GUARDAESCOBA EN CERAMICA, SUMINISTRO E INSTALACION | 1 | ML | $ | 46.458.40 |
| 146 | GUARDA ESCOBA EN PORCELANATO, SUMINISTRO E INSTALACION | 1 | ML | $ | 52.275.69 |
| 147 | INSTALACIÓN PISO EN GRANITO LAVADO TOTALMENTE TERMINADO | 1 | M2 | $ | 101.217.61 |
| 148 | MANTENIMIENTO PISO ADOQUINADO AREA PEATONAL, INCLUYE RETIRO DE ADOQUIN, CAMBIO DE ARENA, COMPACTACION E INSTALACIÓN DEL ADOQUIN | 1 | M2 | $ | 140.329.52 |
| 149 | PIRLAN CERAMICA, PORCELANATO, VINISOL Y/O LAMINADO, SUMINISTERO E INSTALACION | 1 | ML | $ | 44.832.51 |
| 150 | PISO LAMINADO TRAFICO COMERCIAL, COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | M2 | $ | 183.468.87 |
| 151 | PISO VINISOL TRAFICO PESADO, COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | M2 | $ | 122.980.66 |
| 152 | LAMINA DE FIBROCEMENTO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPESOR 12MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y TORNILLERIA) | 1 | M2 | $ | 300.701.61 |
| 153 | LAMINA DE FIBROCEMENTO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPESOR 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y TORNILLERIA) | 1 | M2 | $ | 260.608.06 |
| 154 | PLACA DE PISO HASTA 12CM CON ACERO DE REFUERZO | 1 | M2 | $ | 179.708.39 |
| 155 | PORCELANATO PISO Y/O PARED PRIMERA CALIDAD, COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | M2 | $ | 175.618.95 |
| 156 | POYO EN CONCRETO (10*20 CM MAX) FUNDIDO EN SITIO | 1 | ML | $ | 107.187.29 |
| 5 | | | | | |
| 157 | AISLAMIENTO ACÚSTICO PARA MURO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | M2 | $ | 79.906.48 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 158 | CORTE DE MURO DRYWALL Y/O SUPERBOAR | 1 | M2 | $ | 39.289.53 |
| 159 | DILATACIONES SOBRE MURO PAÑETADO | 1 | ML | $ | 42.368.96 |
| 160 | ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE MURO TOTALMENTE TERMINADO | 1 | M2 | $ | 35.277.87 |
| 161 | ESTUCO SOBRE MURO TOTALMENTE TERMINADO | 1 | M2 | $ | 24.085.77 |
| 162 | LAVADO DE FACHADA EN LAMINA EN POLIURIETANO CON HIDROLAVADORA Y DETERGENTE TIPO JABON NEUTRO | 1 | M2 | $ | 140.327.42 |
| 163 | LAVADO DE FACHADA EN VIDRIO CON HIDROLAVADORA Y JABON NEUTRO | 1 | M2 | $ | 130.304.03 |
| 164 | MANTENIMIENTO DE JUNTAS DE PANELES EN LAMINA EN POLIURIETANO, INCLUYE RETIRO DE SELLO, LIMPIEZA Y SELLADO CON SELLADOR DE POLIURETANO DE ALTO RENDIMIENTO | 1 | ML | $ | 153.465.97 |
| 165 | MURO EN MAMPOSTERÍA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 - 3 MANOS- INCLUYE LINEALES | 1 | M2 | $ | 138.874.94 |
| 166 | MURO SUPERBOARD DOBLE CARA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 - 3 MANOS- INCLUYE LINEALES (Estructura de perfiles de acero galvanizado (parales y rieles), revestida por ambas caras con láminas de yeso o fibrocemento, integra tornillería autoperforante, cinta de papel o malla, masilla para juntas) | 1 | M2 | $ | 217.873.35 |
| 167 | MURO EN DRYWALL UNA CARA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 - 3 MANOS- INCLUYE LINEALES (Estructura de perfiles de acero galvanizado (parales y rieles), revestida por ambas caras con láminas de yeso o fibrocemento, integra tornillería autoperforante, cinta de papel o malla, masilla para juntas) | 1 | M2 | $ | 108.895.16 |
| 168 | MURO EN DRYWALL DOBLE CARA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 - 3 MANOS - INCLUYE LINEALES (Estructura de perfiles de acero galvanizado (parales y rieles), revestida por ambas caras con láminas de yeso (estándar, RH o RF) o fibrocemento, integra tornillería autoperforante, cinta de papel o malla, masilla para juntas) | 1 | M2 | $ | 165.228.76 |
| 169 | MURO SUPER BOARD UNA CARA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 - 3 MANOS - INCLUYE LINEALES (Estructura de perfiles de acero galvanizado (parales y rieles), revestida por ambas caras con láminas de yeso o fibrocemento, integra tornillería autoperforante, cinta de papel o malla, masilla para juntas) | 1 | M2 | $ | 145.660.19 |
| 170 | MURO SUPERBOARD DOBLE CARA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA EPOXICA - 3 MANOS- INCLUYE LINEALES (Estructura de perfiles de acero galvanizado (parales y rieles), revestida por ambas caras con láminas de yeso o fibrocemento, integra tornillería autoperforante, cinta de papel o malla, masilla para juntas) | 1 | M2 | $ | 175.320.00 |
| 171 | MURO EN DRYWALL UNA CARA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA EPOXICA - 3 MANOS- INCLUYE LINEALES (Estructura de perfiles de acero galvanizado (parales y rieles), revestida por ambas caras con láminas de yeso o fibrocemento, integra tornillería autoperforante, cinta de papel o malla, masilla para juntas) | 1 | M2 | $ | 183.250.00 |
| 172 | MURO EN DRYWALL DOBLE CARA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA EPOXICA - 3 MANOS - INCLUYE LINEALES (Estructura de perfiles de acero galvanizado (parales y rieles), revestida por ambas caras con láminas de yeso (estándar, RH o RF) o fibrocemento, integra tornillería autoperforante, cinta de papel o malla, masilla para juntas) | 1 | M2 | $ | 215.420.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 173 | MURO SUPER BOARD UNA CARA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA EPOXICA - 3 MANOS - INCLUYE LINEALES (Estructura de perfiles de acero galvanizado (parales y rieles), revestida por ambas caras con láminas de yeso o fibrocemento, integra tornillería autoperforante, cinta de papel o malla, masilla para juntas) | 1 | M2 | $ | 175.680.00 |
| 174 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO SOBRE MURO TOTALMENTE TERMINADO | 1 | M2 | $ | 43.190.76 |
| 175 | PAÑETE LISO SOBRE MURO TOTALMENTE TERMINADO | 1 | M2 | $ | 40.611.78 |
| 176 | PINTURA CIELO RASO VINILO TIPO 1, 2 MANOS INCLUYERESANE Y LINEALES TOTALMENTE TERMINADO | 1 | M2 | $ | 38.200.28 |
| 177 | PINTURA EPOXICA MURO 2 MANOS INCLUYE RESANE Y LINEALES TOTALMENTE TERMINADO | 1 | M2 | $ | 63.233.24 |
| 178 | PINTURA MURO VINILO TIPO 1, 2 MANOS INCLUYE RESANE Y LINEALES TOTALMENTE TERMINADO | 1 | M2 | $ | 33.135.60 |
| 179 | PINTURA EN ESMALTE PARA CARPINTERÍA EN LÁMINA METÁLICAY/OMADERAINCLUYELIJADO, ANTICORROSIVO Y LINEALES TOTALMENTE TERMINADO | 1 | M2 | $ | 56.068.70 |
| 180 | PINTURA KORAZA PARA EXTERIOR TOTALMENTE TERMINADO | 1 | M2 | $ | 43.670.94 |
| 181 | PINTURA TRAFICO DELIMITACION LINEAL TOTALMENTE TERMINADO COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD | 1 | ML | $ | 37.910.90 |
| 182 | PINTURA TRAFICO PARA PISO TOTALMENTE TERMINADO COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD | 1 | M2 | $ | 44.072.68 |
| 183 | REFUERZO PARA MURO EN DRY WALL YA EXISTENTE INCLUYE CORTE, RESANE Y PINTURA TOTALMENTE TERMINADO | 1 | M2 | $ | 54.661.02 |
| 184 | REFUERZO PARA MURO EN DRY WALL NUEVO INCLUYE CORTE, RESANE Y PINTURA TOTALMENTE TERMINADO | 1 | M2 | $ | 54.175.54 |
| 185 | REGATAS SOBRE MURO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS O HIDRÁULICAS INCLUYE RESANE | 1 | ML | $ | 35.287.40 |
| 186 | REPARACIÓN GRIETAS EN MURO SUPER BOARD (INCLUYE REGATA-JUNTA CON MASILLA ELASTICA Y CINTA MALLA) | 1 | ML | $ | 59.982.22 |
| 187 | MANTENIMIENTO DE MURO EN DRYWALL Y/O FIBROCEMENTO INCLUYE RESANE Y PINTURA TOTALMENTE TERMINADO | 1 | M2 | $ | 90.982.98 |
| 6 | | | | | |
| 188 | BARANDA METALICA COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | ML | $ | 536.525.82 |
| 189 | ESTRUCTURA METALICA (CERCHAS, CORREAS, SOPORTES, DINTEL, PARALES CALIBRE 18-20) SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOTALMENTE TERMINADA | 1 | KG | $ | 338.902.17 |
| 190 | MANTENIMIENTO PUERTA DE MADERA, INCLUYE NIVELACIÓN, AJUSTE, PINTURA Y CAMBIO DE CERRADURA | 1 | UN | $ | 304.274.83 |
| 191 | MANTENIMIENTO PUERTA DE VIDRIO INCLUYE NIVELACIÓN, AJUSTE DE BISAGRAS Y CAMBIO DE CERRADURA | 1 | UN | $ | 330.131.38 |
| 192 | MANTENIMIENTO VENTANERÍA, CAMBIO DE BISAGRAS Y MANIJAS DETERIORADAS, PINTURA GENERAL EN ESMALTE 2 MANOS | 1 | UN | $ | 192.409.54 |
| 193 | PORTON METALICO LAMINA CALIBRE 18, SUMINISTO E INSTALACION, BASE Y PINTURA TOTALMENTE TERMINADO. | 1 | UN | $ | 264.767.22 |
| 194 | PUERTAENALUMINIO PROMEDIO ALTURA 2 MTS, ANCHO RANGO DESDE 0.80 HASTA 1.20 MTS , VIDRIO CONPELICULA SANBLASTING (INCLUYEMARCO, CERRADURA Y MANIJA) SUMINISTRO E INSTALACION. | 1 | UN | $ | 1.110.295.13 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195 | PUERTA EN MADERA PROMEDIO ALTURA 2 MTS, ANCHO RANGO DESDE 0.80 HASTA 1.20 MTS(INCLUYE MARCO, CERRADURA NORMAL, CERRADURA DE SEGURIDAD, VIDRIOS Y PELICULAENSAMBLASTING SI ES EL CASO, TINTILLA Y LACA NATURAL) SUMINISTRO E INSTALACION. | 1 | UN | $ | 1.208.950.20 |
| 196 | PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO ANCHO RANGO DESDE 0.80 HASTA 1.20 MTS (INCLUYE HERRAJES EN ACERO INOXIDABLECASO ) SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELICULA DE SAMBLASTING. | 1 | UN | $ | 1.743.392.73 |
| 197 | PUERTA METALICA CALIBRE 20 PROMEDIO ALTURA2 MTS, ANCHO RANGO DESDE 0.80 HASTA 1.20 MTS (INCLUYE MARCO, CERRADURA NORMAL, CERRADURA DE SEGURIDAD, VIDRIOS Y PELICULA DE SAMBLASTING SI ES EL CASO, BASE Y PINTURA TERMINADA) SUMINISTRO E INSTALACION. | 1 | UN | $ | 1.552.265.05 |
| 198 | PUERTA DE EMERGENCIA -CORTAFUEGO SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUIDO SISTEMA DE ALARMA | 1 | UN | $ | 3.004.800.75 |
| 199 | MANTENIMIENTO PUERTA DE EMERGENCIA -CORTAFUEGO INCLUYE NIVELACIÓN, AJUSTE DE BISAGRAS Y CAMBIO DE CERRADURA-SISTEMA DE ALARMA | 1 | UN | $ | 525.536.92 |
| 200 | MANTENIMIENTO DE PUERTA AUTOMATICA ECDRIVE INCLUYE (REVISIÓN DE INTEGRIDAD DEL MECANISMO Y EL ESTADO DEL MOTOR, FIJACIÓN SOPORTE Y TORNILLERIA EN GENERAL, SUMINISTRO ELÉCTRICO Y ORGANIZACIÓN CABLEADO, GUIAS DE PISO / TOPES, RODAMIENTOS /POLEA /CORREA, TARJETA ELECTRÓNICA, CONTROL DE POSICIONES, BATERIA DE EMERGENCIA Y ELECTROCERRADURA, FUNCIONAMIENTO DE ACTIVADORES Y SENSORES, PROGRAMACIÓN Y PARAMETROS, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN GENERAL DEL SISTEMA). | 1 | UN | $ | 1.366.394.28 |
| 201 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CORREA DENTADA DE TRANSMISIÓN PARA PUERTA AUTOMÁTICA ECDRIVE | 1 | ML | $ | 612.275.40 |
| 202 | VENTANERIA EN ALUMINIO COLOR A SELECCIONAR CON VIDRIO 5MMCOLOR NATURALOCONPELICULA SAMBLASTINGSEGÚN DISEÑO APLICA PARA TODOS LOS SISTEMAS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | M2 | $ | 784.823.60 |
| 203 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPISA EN MADERA ANCHO (MIN 0,50 MAX 1 M) | 1 | UN | $ | 316.342.29 |
| 204 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDIRO DVH DE AREA 75.5X33.5 CM, ESPESOR DE 6 A 12 MM CON CAMARA DE AIRE CON SEPARACION DEFINIDO POR UN PERFIL METÁLICO HUECO CON INTERIOR DESECANTES PARA ABSORCION DE HUMEDAD. | 1 | UN | $ | 948.516.48 |
| 205 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDIRO DVH DE AREA 72.5 X33.5 CM, ESPESOR DE 6 A 12 MM CON CAMARA DE AIRE CON SEPARACION DEFINIDO POR UN PERFIL METÁLICO HUECO CON INTERIOR DESECANTES PARA ABSORCION DE HUMEDAD. | 1 | UN | $ | 948.516.48 |
| 206 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDIRO DVH DE AREA 89.5X25.5 CM, ESPESOR DE 6 A 12 MM CON CAMARA DE AIRE CON SEPARACION DEFINIDO POR UN PERFIL METÁLICO HUECO CON INTERIOR DESECANTES PARA ABSORCION DE HUMEDAD | 1 | UN | $ | 875.554.25 |
| 207 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDIRO DVH DE AREA 92.5X25.2 CM, ESPESOR DE 6 A 12 MM CON CAMARA DE AIRE CON SEPARACION DEFINIDO POR UN PERFIL METÁLICO HUECO CON INTERIOR DESECANTES PARA ABSORCION DE HUMEDAD. | 1 | UN | $ | 904.738.50 |
| 208 | MANTENIMIENTO DE BISAGRA REVERSIBLE PARA VENTANA PROYECTANTE Y BASCULANTE TRADICIONAL DE SOPORTE DE 60KG X PAR CON LIMITADOR DE APERTURA PARA VENTANA PROYECTANTE EN MATERIAL ALUMINIO, NYLON Y ACERO INOX. | 1 | UN | $ | 163.273.44 |


| 7 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 209 | AJUSTE DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO EXISTENTE, INCLUYE FIJACIÓN CON AMARRES DE ALAMBRE Y AJUSTE DE GANCHOS | 1 | M2 | $ | 70.371.76 |
| 210 | CABALLETE PARA CUBIERTA 90 CM INSTALADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | UN | $ | 111.984.06 |
| 211 | CABALLETES PARA TEJA DE BARRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | UN | $ | 102.677.20 |
| 212 | CIELO RASO PLANO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA, LINEALES PERIMETRALES INSTALADO TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 - 3 MANOS | 1 | M2 | $ | 110.545.98 |
| 213 | CIELO RASO PLANO EN PVC, INCLUYE ESTRUCTURA, LINEALES PERIMETRALES INSTALADO TOTALMENTE TERMINADO. | 1 | M2 | $ | 139.776.24 |
| 214 | CIELO RASO EN FIBRA MINERAL 60X60, SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | M2 | $ | 141.648.74 |
| 215 | CUBIERTA NUEVA EN TEJA ASBESTO CEMENTO, INCLUYE FIJACIÓNCONAMARRES NUEVOS Y AJUSTE DE GANCHOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | M2 | $ | 159.882.61 |
| 216 | CUBIERTA NUEVA EN TEJA TERMOACUSTICA, INCLUYE FIJACIÓN CON AMARRES NUEVOS Y AJUSTE DE GANCHOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | M2 | $ | 220.587.99 |
| 217 | CUBIERTA NUEVA EN TEJA PLASTICA TRASLUCIDA, INCLUYE FIJACIÓNCON AMARRES NUEVOS Y AJUSTE DE GANCHOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | M2 | $ | 172.809.28 |
| 218 | FLANCHE/GOTERO METALICO CALIBRE 26 SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | ML | $ | 75.715.34 |
| 219 | IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA PLANA O TERRAZA (INCLUYE INSTALACIÓN DE MALLA DE REFUERZO E IMPERMEABILIZANTE SUPER COMPONENTE, DOS MANOS. | 1 | M2 | $ | 160.880.92 |
| 220 | IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA PLANA O TERRAZA (INCLUYE INSTALACIÓN DE MANTO, EMULSIÓN ASFALTICA Y PINTURA BITUMINOSA). | 1 | M2 | $ | 91.115.85 |
| 221 | LAMINA MICRO PERFORADA EN CIELO RASO 60X60, SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | M2 | $ | 135.555.09 |
| 222 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (INCLUYE LIMPIEZA GENERAL, LIMPIEZA DE CANALETAS Y BAJANTES EXISTENTES, REACOMODACIÓN DE TEJAS Y CABALLETES EXISTENTES, SELLADO DE UNIONES, SELLADO Y AJUSTE DE TORNILLERIA Y EMBOQUILLAMIENTO | 1 | M2 | $ | 65.834.96 |
| 223 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA PLANA (INCLUYE CAMBIO DE MANTO EXISTENTE, SELLADO DE UNIONES, EMBOQUILLAMIENTO, DOS MANOS DE EMULSIÓN ASFALTICA Y UNA MANO DE PINTURA BITUMINOSA). | 1 | M2 | $ | 84.892.73 |
| 224 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMOACUSTICA (INCLUYE RETIRO AREA AFECTADA, CAMBIO DE MALLA DE REFUERZO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE DOS MANOS). | 1 | M2 | $ | 144.189.99 |
| 225 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMOACUSTICA (INCLUYE RETIRO AREA AFECTADA, INSTALACIÓN O CAMBIO DE MANTO AUTOADHESIVO INCLUYE ACABADO CON SOPLETE EN ZONA PERIMETRAL. | 1 | M2 | $ | 326.546.88 |
| 226 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANALETA AGUAS LLUVIAS INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS EN TOTALIDAD. | 1 | ML | $ | 70.294.72 |
| 227 | MANTENIMIENTO GENERAL CIELO RASO, INCLUYE NIVELACIÓN ESTRUCTURA, RESANE, PINTURA Y AJUSTES NECESARIOS. | 1 | M2 | $ | 65.790.02 |
| 228 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA CUBIERTA, TOTALMENTE TERMINADO | 1 | M2 | $ | 50.162.67 |
| 229 | TEJA DE ASBESTO CEMENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y RETIRO DE LA EXISTENTE | 1 | UN | $ | 106.009.18 |
| 230 | TEJA TRANSLUCIDA INSTALADA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y RETIRO DE LA EXISTENTE | 1 | UN | $ | 107.214.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 231 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE INCLUYE LÁMINAS ALVEOLARES O SÓLIDAS, PERFILES DE UNIÓN (TIPO H) Y DE CIERRE (TIPO U) EN ALUMINIO O POLICARBONATO, TORNILLOS CON EMPAQUES ESTANCOS, Y SELLADO CON SILICONA NEUTRA. | 1 | M2 | $ | 385.780.00 |
| 8 | | | | | |
| 232 | INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT NUEVO: INCLUYE CONEXIÓN ELECTRICA, DISTANCIA MAXIMA DE 3 MTS ENTRE CONDENSADORA Y EVAPORADORA Y CARGA REFRIGERANTE. | 1 | UN | $ | 1.383.140.85 |
| 233 | INSTALACION O TRASLADO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT USADO: INCLUYE CONEXIÓN ELECTRICA, TUBERIA E.M.T, TRAMO MAXIMO DE 7 MTS DE TUBERIA DE COBRE ENTRE CONDENSADORA Y EVAPORADORA Y CARGA REFRIGERANTE. | 1 | UN | $ | 1.932.971.05 |
| 234 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTOBOMBA INCLUYE PURGA Y REPUESTOS MENORES DE DESGASTE | 1 | UN | $ | 466.988.66 |
| 235 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT O TIPO CASETTE INCLUYE LIMPIEZA, REVISIÓN ELECTRICA DE LA RED INCUYENDO CONSENSADORAS Y MANEJADORA Y/O CARGA DE REFRIJERANTE | 1 | UN | $ | 457.558.75 |
| 236 | TRAMO DE 7 MTSDE TUBERIA PARA AIRE ACONDICIONADO (KIT), INCLUYE ACCESORIOS, CARGA REFRIGERANTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | UN | $ | 709.601.53 |
| 9 | | | | | |
| 237 | VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO 6MM COLOR NATURALO CON SANDBLASTING SEGÚN DISEÑO INSTALADO INCLUYE HERRAJES EN ACERO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | M2 | $ | 826.594.26 |
| 238 | VIDRIO INCOLORO 4 MM COLOR NATURAL O CON PELICULA SAMBLASTING SEGÚN DISEÑO ,SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | M2 | $ | 275.043.50 |
| 239 | VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO 8MM COLOR NATURALO CON SANDBLASTING SEGÚN DISEÑO INSTALADO INCLUYE HERRAJES EN ACERO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | M2 | $ | 1.003.562.63 |
| 240 | VIDRIO FLOTANTE TEMPLADO CON PELICULA DE SAND BLASTING PARA TABLERO, INCLUYE HERRAJES EN ACERO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | M2 | $ | 746.726.25 |
| 241 | VIDRIO INCOLORO 5 MM COLOR NATURAL O CON PELICULA SAND BLASTING SEGÚN DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | M2 | $ | 430.753.11 |
| 10 | | | | | |
| 242 | SEÑALETICA EN ACRILICO DE ESPESOR 4-5 MM MINIMO 25 CMS DE ANCHO,SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | UN | $ | 244.910.16 |
| 243 | CAJA DE INSPECCION EN CIELO RASO, INCLUYE MARCO, RESANE Y PINTURA, TOTALMENTE TERMINADO | 1 | UN | $ | 357.160.65 |
| 244 | CINTA ANTIDESLIZANTE PARA PISO, INSTALADA | 1 | ML | $ | 44.028.36 |
| 245 | DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO INCLUYE HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | M2 | $ | 799.797.18 |
| 246 | DIVISIONES EN ACRILICO 4-5 MM MINIMO 50 CMS DE ANCHO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | M2 | $ | 251.454.28 |
| 247 | INSTALACIÓN RED DE GAS 1/2-1" (INCLUYE TUBERÍA, ACCESORIOS Y REGULADORES) | 1 | ML | $ | 409.858.15 |
| 248 | MANTENIMIENTO DE ARCHIVADOR RODANTE, INCLUYE LUBRICACIÓN DE ELEMENTOS Y AJUSTE DE PIEZAS | 1 | UN | $ | 238.492.30 |
| 249 | MANTENIMIENTO RED DE GAS (INCLUYE CAMBIO DE TUBERÍA DAÑADA Y ACCESORIOS) | 1 | ML | $ | 533.469.90 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | MESÓN EN GRANITO PULIDO PARA LAVAMANOS Y/O LAVAPLATOS , INCLUYE SALPICADERO , SUMINISTRO EINSTALACIÓN | 1 | M2 | $ | 700.456.24 |
| 251 | MESÓN EN CONCRETO REFORZADO PARA LAVAMANOS SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | M2 | $ | 234.992.33 |
| 252 | MONTAJE DE ARCHIVADOR RODANTE (INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE) | 1 | UN | $ | 332.921.94 |
| 253 | MONTAJE DE PUESTOS DE TRABAJO EXISTENTE, INCLUYE FIJACIÓN | 1 | UN | $ | 113.991.38 |
| 254 | PELICULA SAND BLASTING (FROST) - INSTALADA | 1 | M2 | $ | 100.074.96 |
| 255 | REJILLAS DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO,SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1 | UN | $ | 300.366.12 |
| 256 | RETIRO DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE (INCLUYE ACARREO, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) | 1 | M3 | $ | 249.812.90 |
| 257 | TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN) | 1 | UN | $ | 1.109.019.34 |
| 258 | PINTURA EPOXICA PISO A DOS MANOS TIPO FINISH PISOS DE CUBRISEALO SIMILAR, CON INCLUSION DE ARENA SILICEA 20/40 PREVIO ALISTAMIENTO CON LIJADO RESANES DEL PISO Y APLICACIÓN DE UNA CAPA DE SELLADOR TIPO CUBRIEPOXICO DE CUBRESEAL O SIMILAR | 1 | M2 | $ | 149.671.95 |
| 259 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MARCO EN CONCRETO Y REJILLA PISO INCLUYE FABRICAION MARCO SI NO LO HAY LIJADO Y PINTURA CON EPOXICO TRES MANOS LA REJILLA APLICAR ANTIOXIDO.INSTALAR Y NIVELAR DE ACUERDO AL PISO | 1 | UN | $ | 203.441.59 |
| 260 | DESMONTE DE PISO EN DRY WALL EXISTENTE RETIRO A ALMACEN TEMPORAL Y EMBALAJE PARA RETIRO | 1 | M2 | $ | 44.938.58 |
| 261 | PLACA COLABORANTE EN CONCRETO 3000 PSI ESPESOR 12 Cms. SIN ACERO DE REFUERZO | 1 | M2 | $ | 176.429.09 |
| 262 | RECEBO COMÚN COMPACTADO, ENBOLSADO INCLUYE TRASIEGO Y COMPACTACIÓN MANUAL | 1 | M3 | $ | 225.015.65 |
| 263 | AVISO INFORMATIVO DE OFICINA EN ACRILICO SEGÚN MUESTRA DE 20 X 20 DE 3mm. DE ESPESOR CON PLATINA DEN ACRILILICO ASEGURADA CON DOS TORNILLOS EXAGONALES Y CIN TA DOBLE FAZ PARA FIJACIÓN A LA PARED | 1 | UND | $ | 61.926.25 |
| 264 | SUMINISTRO E INSTALACION PANEL EN PARED EN WPC LOU OLMO 0,16 X 2,95 | 1 | M2 | $ | 206.531.40 |
| 265 | CERRAMIENTO TEMPORAL EN DRYWALL A UNA CARA | 1 | M2 | $ | 182.606.20 |
| 266 | CERRAMIENTO TEMPORAL EN POLISOMBRA CON ESTRUCTURA EN PVC O DURMIENTE | 1 | M2 | $ | 3.541.70 |
| 267 | INTERRUPTOR SENCILLO, SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE | 1 | UN | $ | 78.350.00 |
| 268 | LUMINARIA LED DE EMERGENCIA 2W INCLUYE ACCESORIOS,SUMINISTRO E INSTALACION | 1 | UN | $ | 153.850.00 |
| 269 | TRASLADO DE COFRE ELECTRICO O RACK DE COMUNICACIONES (No incluye el cableado) | 1 | UN | $ | 163.864.00 |
| 270 | DESMONTE Y MONTAJE DE ESPEJO | 1 | UN | $ | 78.469.00 |
| 271 | IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA PLANA O TERRAZA (INCLUYE INSTALACIÓN DE MANTO ADHESIVO, EMULSIÓN ASFALTICA Y PINTURA BITUMINOSA). | 1 | M2 | $ | 195.630.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 272 | PINTURA KORAZA ELASTOMÉRICA PARA EXTERIOR TOTALMENTE TERMINADO | 1 | M2 | $ | 135.000.00 |
| 273 | MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR EN DRYWALL Y/O FIBROCEMENTO INCLUYE RESANE CON MACILLA ACRILICA, ESTUCO ACRILICO DOBLE PROTECCIÓN Y PINTURA KORAZA ELASTOMERICA TOTALMENTE TERMINADO | 1 | M2 | $ | 158.950.00 |
| **COSTO DIRECTO** | | | | **$** | **71.843.815.01** |
| **Administración (%)** | | | **25%** | **$** | **17.960.953.75** |
| **Imprevistos (%)** | | | **4%** | **$** | **2.873.752.60** |
| **Utilidad (%)** | | | **4%** | **$** | **2.873.752.60** |
| **IVA Sobre utilidad (%)** | | | **19%** | **$** | **546.012.99** |
| **VALOR TOTAL** | | | | **$** | **96.038.286.95** |

| **OBSERVACIONES:** |
|---|
| |

| | |
|---|---|
| **FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:** |  |
| **NOMBRES Y APELLIDOS** | Yesica Viviana Cristancho Enciso |
| **NIT O C.C:** | 901169823-1 |
| **DIRECCIÓN:** | calle 26 sur 8 14 este |
| **EMAIL:** | contra.fuegojb18@gmail.com |
| **TELEFONO:** | 3508288310 |
| **CIUDAD:** | Bogotá DC |