INGENIERIA S.A.S

*Grupos Electrógenos - Baterías Selladas, Abiertas - Cargadores Rectificadores*
*Tableros eléctricos - Energía Solar - Inversores - Conversores - UPS - Obras Eléctricas*
*Mantenimiento Grupos electrógenos - Iluminación LED*

| COTIZACION |
|---|
| FC-OP26-01286R1 |

**NIT: 900.716.210-9**

*Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos y servicios requeridos por ustedes, para nosotros es un placer colocar nuestra compañía a su servicio.*

| NIT | CLIENTE | CONTACTO | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|
| *811.004.962-0* | **PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA SANTA ROSA- CAUCA** | *Wilder Delgado* | *14-may-2026* | *Bogota D.C* |
| **TELEFONO** | **DIRECCION** | **E-MAIL** | **DESCUENTO** | **T. PAGO** |
| *608 681 9000* | *Cra. 39 No. 26 C - 47* | *wilder.delgado@parquesnacionales.gov.co* | *0%* | *A CONVENIR* |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | *Modulo Solar FV Monocristalino 730W Voc +- 48V – Isc +- 18A Bifacial* | 2 | UND | $ 645.000 | $ 1.290.000 |
| 2 | | *Inversor de onda pura Voltaje nominal de entrada: Inversor 24V Potencia nominal de salida: 3.000W Voltaje de salida: 110Vac* | 1 | UND | $ 850.000 | $ 850.000 |
| 3 | | *Controlador de carga tipo MPPT 60Am independiente del inversor.* | 1 | UND | $ 680.000 | $ 680.000 |
| 4 | | *Batería de Gel 12V - 100Ah 1600 Ciclos Profundos al 50% Sellada Libre de Mantenimiento hasta 05 años de vida útil* | 1 | UND | $ 650.000 | $ 650.000 |
| 5 | | *Estructura metálica en tubo galvanizado y ángulo* | 1 | GLB | $ 280.000 | $ 280.000 |
| 6 | | *Metro Cable Fotovoltaico 4MM para intemperie rojo y negro (positivo y negativo) + Cable 10 Awg THWN2 para aterrizado de la estructura* | 60 | ML | $ 23.500 | $ 1.410.000 |
| 7 | | *Tramo Canaleta ranurada 40*60 de sobreponer* | 1 | GLB | $ 60.000 | $ 60.000 |
| 8 | | *DPS DC 600Vdc – 20 Ka 2POLOS* | 1 | UND | $ 168.000 | $ 168.000 |
| 9 | | *DPS AC 275Vdc 2 POLOS* | 1 | UND | $ 180.000 | $ 180.000 |
| 10 | | *Minibreaker tipo riel 63A DC (para batería) 1 polo* | 1 | UND | $ 32.000 | $ 32.000 |
| 11 | | *Minibreaker tipo riel 1 polo DC 25A (para paneles)* | 1 | UND | $ 28.000 | $ 28.000 |
| 12 | | *Minibreaker tipo riel 1 polo AC 32A (salida tablero de distribución)* | 1 | UND | $ 25.000 | $ 25.000 |
| 13 | | *Tubo SCH de 3/4" + curva * unión + adaptador terminal (red interna para 4 puntos de potencia y 3 bombillos)* | 4 | GLB | $ 86.000 | $ 344.000 |
| 14 | | *Conector terminal de ojo para borne de batería en cobre* | 4 | UND | $ 38.000 | $ 152.000 |
| 15 | | *Servicio de instalación en sitio Santa Rosa Cauca a todo costo.* | 1 | GLB | $ 980.000 | $ 980.000 |
| | | **NOTA:** *Elementos exentos de Iva: Paneles solares, inversor Solar y controlador de carga.* | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

*Sitio de entrega: Santa Rosa Cauca*
*Forma de pago: 50%  anticipo, 50% contra entrega.*
*Validez de la oferta: 15 días a partir de la fecha.*
*Tiempo de entrega:  por acordar.*
*Garantía: 10 años paneles solares, BATERIAS 1 año y equipo 1 año contra defectos de fabrica*
*Moneda Oferta: Pesos Colombianos*

| | | |
|---|---|---|
| **GRAN TOTAL** | **$** | **7.129.000** |
| **DTO** | | |
| **SUBTOTAL** | **$** | **7.129.000** |
| **I.V.A 19%** | *$* | *818.710* |
| **VALOR TOTAL** | **$** | **7.947.710** |

*Atentamente,*



**OMAR ORLANDO RINCON F.**
**División Comercial**
**Mobile :(+57) 313 363 87 60**
*e-mail : omar.rincon@opingenieria.com*