

**MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL**

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en esta Matriz. La aplicación de estos criterios deberá constar en los estudios y documentos previos. Para ello la Entidad podrá tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las distintas actividades de obra pública contempladas en la Matriz 1 – Experiencia de los diferentes documentos tipo expedidos para la contratación de obra pública de infraestructura del sector social en institucional.

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberá desarrollar la siguiente metodología para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a contratar:

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución del proyecto.
2. Calcular el **valor parcial** de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.
3. Calcular el **valor total** realizando la sumatoria de los **valores parciales** de los bienes o insumos requeridos en el proyecto.
4. Determinar el **porcentaje de participación** de cada bien o insumo usando su **valor parcial** dividido por el **valor total**, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). Para esto se aplicará la siguiente fórmula:

$$participacion (\%) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{valor\ parcial_i}{valor\ total} \right) * 100$$

5. Determinar el **porcentaje acumulado** entendido como la sumatoria de los porcentajes de participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en una tabla, en orden descendente según su **porcentaje de participación**, disponiendo una fila por cada bien, una columna para el nombre o descripción del bien, otra para el **porcentaje de participación** y otra en la que se consignará el **porcentaje acumulado**.

Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir, el que ocupa el primer lugar en el listado, le corresponderá como **porcentaje acumulado** el valor asignado como **porcentaje de participación**. Para el segundo bien el **porcentaje acumulado** será la suma de su porcentaje de participación con el **porcentaje acumulado** asignado al bien que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el **porcentaje acumulado** será la suma de su porcentaje de participación con el **porcentaje acumulado** calculado para el anterior bien, y así sucesivamente deberá procederse respecto de los demás bienes hasta completar todos los porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula.

$$porcentaje\ acumulado_j = \sum_{j=0}^i participacion (\%)_i$$

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL

Donde $participacion(\%)_i$ son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participación (%) calculado.

6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento (80%) o un valor aproximado por debajo.
7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación con estos se calculará el promedio de su porcentaje de participación. El promedio se calculará realizando la sumatoria de los porcentajes de participación de cada bien, resultado que luego se dividirá entre el número de bienes que se promedian.
8. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o superior al promedio calculado en el paso anterior.
9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificará al momento de publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos serán los que incluya en el numeral 4.3.1 del Pliego de Condiciones.
10. Si ninguno de los bienes relevantes están incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a los Proponentes que se comprometan a vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos de al menos el 30% del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

La Agencia Nacional de Contratación Pública ha elaborado el siguiente listado de los bienes relevantes más comunes en el desarrollo de la obra pública de infraestructura del sector social en institucional, el cual tiene carácter meramente enunciativo. No obstante, es la Entidad quien producto del análisis de las condiciones económicas del sector, de los oferentes, de la existencia de bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y de las reglas previamente definidas, la que debe establecer los bienes nacionales relevantes para el Proceso de Contratación, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 680 de 2021.

Los bienes que se enuncian se presentan de forma generalizada para los diferentes tipos de infraestructura y actividades categorizadas en la Matriz 1 – Experiencia de los Documentos Tipo de obra pública de infraestructura del sector social en institucional.

Para determinar los bienes nacionales relevantes, la Entidad tendrá en cuenta tanto los *insumos* como los materiales producidos con dichos insumos, tal como se presenta de forma enunciativa a continuación:

**MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL**

PROYECCION N° 01 DEPARTAMENTO CASANARE						
BASPC16						
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: COMANDO BASPC16 Y OFICINAS BASPC16- CASINO DE SUBOFICIALES -CASINO DE OFICIALES No. SERIE: PLACA MILITAR: (SI APLICA) PLACA CIVIL: (SI APLICA) IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000000836929-8004030000000000000836939-8004030000000000000836948 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164000000079-164000000089-164000000098 CENTRO DE COSTOS:						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCIA	%DE PARTICIPACION DEL BIEN
1.1	DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	NO	M2	4279,97	\$ 9.937,00	0%
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC. Color gris catedral o similar, medidas por lamina (300cm X 25cm) espesor 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños. (incluye Perfilera metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm).	NO	M2	4279,97	\$ 84.448,00	0%
1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 45 W, Temperatura de Color 4000K, LED Tipo 2835, Lumen 4020 (±10%), Angulo 110°, Voltaje 120/277 VAC, FP >0.95, Horas de Vida Útil 50.000 Horas, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN	NO	UNIDAD	36	\$ 121.180,00	0%
1.4	SUMINISTRO, INSTALACION DE PANEL LED EMPOTRAR CIRCULAR, 1800 Lúmenes 24watts Luz Fría, diametro 30 cm. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	NO	UNIDAD	166	\$ 84.841,00	0%
BAIMI 08						
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: EDIFICIO BAIMI No. SERIE: PLACA MILITAR: (SI APLICA) PLACA CIVIL: (SI APLICA) IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164000000362 CENTRO DE COSTOS:						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO		UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCIA	
2.1	DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	NO	M2	1	\$ 9.937,00	0%
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC. Color gris catedral o similar, medidas por lamina (300cm X 25cm) espesor 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños. (incluye Perfilera metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm).	NO	M2	104,37	\$ 84.448,00	0%
BRIGADA 16 REC10-16						
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BLOQUE OFICINAS DECIMA SEXTA BRIGADA -BR16 No. SERIE: PLACA MILITAR: (SI APLICA) PLACA CIVIL: (SI APLICA) IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:8004030000000000002367032.						

**MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL**

NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164000000323. CENTRO DE COSTOS:3N4C03601.						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDA D MEDID A	NECESI DAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCI A	%DE PARTICIP ACION DEL BIEN
3.1	DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA- Todo tipo de tejas (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	NO	M2	346,73	\$ 22.769,00	0%
3.2	DESMONTE CIELO RASO PVC (incluye cargue y retiro de material desmontado).	NO	M2	346,73	\$ 9.937,00	0%
3.3	DESMONTE GRIFERIA DE ENTRADA Y SALIDA SANITARIOS (Incluye retiro y disposición final según disposición de la unidad).	NO	UNIDA D	5	\$ 24.753,00	0%
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC. Color gris catedral o similar, medidas por lamina (300cm X 25cm) espesor 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños. (incluye Perfilera metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm).	NO	M2	346,73	\$ 79.260,00	0%
3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERIA DE ENTRADA Y SALIDA SANITARIOS.	NO	UNIDA D	5	\$ 84.052,00	0%
3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMOACUSTICA, color verde, incluye todos los elementos necesarios para su instalación	NO	M2	346,73	\$ 95.004,00	0%
3.7	MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA.(Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m.	NO	UNIDA D	5	\$ 294.762,00	0%
3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO 4 mm. Biselado y Pulido cuatro lados. (Suministro e instalación incluyendo los elementos de fijación al muro).	NO	M2	1,1	\$ 166.858,00	0%
3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA ASIENTO SANITARIO	NO	UNIDA D	2	\$ 74.889,00	0%
3.10	CERRADURA ORBIT POMO METALICO - (Incluye suministro e instalación)	NO	UNIDA D	12	\$ 141.587,00	0%
3.11	SUMINISTRO, INSTALACION DE PANEL LED EMPOTRAR CUADRADA, 0.30 cm X 0.30 CMS LUZ FRIA (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO)	NO	UNIDA D	49	\$ 84.120,00	0%
CENAC YOPAL						
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BLOQUE OFICINA TIPO I, CENACYOP, BASPC16 No. SERIE: PLACA MILITAR: (SI APLICA) PLACA CIVIL: (SI APLICA) IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000000836874 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164000000024 CENTRO DE COSTOS: 3N4C032601						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDA D MEDID A	NECESI DAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCI A	%DE PARTICIP ACION DEL BIEN
4.1	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye Limpieza, arreglo de goteras y pintura tipo koraza de alta resistencia)	NO	M2	381,12	\$ 36.990,00	0%
DIM09						
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: INSTALACIONES DEL DISTRITO MILITAR No.9 No. SERIE: PLACA MILITAR: (SI APLICA) PLACA CIVIL: (SI APLICA) IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000000836933 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164000000083 CENTRO DE COSTOS:						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDA D MEDID A	NECESI DAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCI A	%DE PARTICIP ACION DEL BIEN

**MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL**

5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CON MARCO (material de aluminio, color negro)	NO	M2	1,84	\$ 761.415,00	0%
5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC. Color blanco, medidas por lamina (300cm X 25cm) espesor 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños. (incluye Perfilera metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm).	NO	M2	10,6	\$ 90.102,00	0%
5.3	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	NO	UNIDA D	1	\$ 28.501,00	0%
5.4	TUBERIA PVC-P RDE 21 1 1/2" Agua Fria - Red de suministro en Muro (Incluye regatas y resane, instalación y accesorios, llave tipo jardín).	NO	ML	4	\$ 24.226,00	0%
5.5	AJUSTE DE LAVAMANOS EN PORCELANA (lincluye chasos, silicona y material requerido para ajuste)	NO	UNIDA D	3	\$ 75.197,00	0%
5.6	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISOS (Incluye cargue y retiro de escombros)	NO	M2	10,6	\$ 21.214,00	0%
5.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE Enchape de piso en ceramica antideslizante 45 x 45CM (Incluye alistado, impermeabilizado, pegante y boquilla)	NO	M2	10,6	\$ 96.904,00	0%
5.8	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (MARCO VENTANAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, reparación hasta un 15% de lamina de iguales características a la existente y soldadura de partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación).	NO	UNIDA D	3	\$ 244.493,00	0%
5.9	PINTURA VINILO TIPO 1 MANO sobre muro (incluye 2 mano de pintura tipo 1, filos y dilataciones)	NO	M2	17,82	\$ 15.131,00	0%
OCTAVA DIVISION						
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BAÑOS HOMBRES Y MUJERES 1.1 No. SERIE: PLACA MILITAR: (SI APLICA) PLACA CIVIL: (SI APLICA) IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000001619128 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164000000347 CENTRO DE COSTOS:3N4C032601						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDA D MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCIA	%DE PARTICIPACION DEL BIEN
6.1	DESMONTE DE GRIFERIA LAVAMANOS (Incluye retiro y disposición final según disposición de la unidad).	NO	UNIDA D	12	\$ 21.333,00	0%
6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA LAVAMANOS BAJA SENCILLA	NO	UNIDA D	12	\$ 180.852,00	0%
6.3	Suministro e instalación desagüe sencillo cromado con rebose y un sifón botella para lavamanos (Incluye lo necesario para su funcionamiento)	NO	UNIDA D	7	\$ 146.300,00	0%
6.4	SUMINISTRO, INSTALACION DE PANEL LED EMPOTRAR CIRCULAR, 1800 Lúmenes 24watts Luz Fría, diametro 30 cm. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO .	NO	UNIDA D	21	\$ 84.841,00	0%
6.5	Suministro e instalación de sifon plastico flexible para orinal (incluye lo necesario para su funcionamiento)	NO	UNIDA D	3	\$ 64.560,00	0%
6.6	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA - (divisiones baños y orinales) incluye desmonte, limpieza, remocion de pintura, lijada, reparacion hasta un 15% de lamina de iguales características a la existente y soldadura de partes afectadas aplicacion de anticorrosivo pintura esmalte y reinstalacion.	NO	M2	64,20	\$ 226.674,00	0%
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BAÑOS AUDITORIO HOMBRES No. SERIE: PLACA MILITAR: (SI APLICA) PLACA CIVIL: (SI APLICA) IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000001619128						

**MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL**

NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164000000347 CENTRO DE COSTOS: 3N4C032601						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDA D MEDID A	NECESI DAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCI A	%DE PARTICIP ACION DEL BIEN
7.1	DESMONTE ESPEJO 4 mm (incluye retiro y disposición final)	NO	M2	2,02	\$ 34.594,00	0%
7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO 4 mm. Biselado y Pulido cuatro lados. (Suministro e instalación incluyendo los elementos de fijación al muro).	NO	M2	2,02	\$ 166.858,00	0%
7.3	DESMONTE DE GRIFERIA TIPO PUSH (Incluye retiro y disposición final según disposición de la unidad).	NO	UNIDA D	2	\$ 29.218,00	0%
7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Válvula de descarga sanitario institucional Eco antivandalica	NO	UNIDA D	2	\$ 460.769,00	0%
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BAÑOS HOMBRES PRIMER Y SEGUNDO PISO No. SERIE: PLACA MILITAR: (SI APLICA) PLACA CIVIL: (SI APLICA) IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000001619128 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164000000347 CENTRO DE COSTOS: 3N4C032601						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDA D MEDID A	NECESI DAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCI A	%DE PARTICIP ACION DEL BIEN
7.5	DESMONTE DE ORINAL, (Incluye retiro y disposición final según disposición de la unidad).	NO	UNIDA D	7	\$ 70.838,00	0%
7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL, tipo arrefice entrada superior - posterior con sistema descarga empotrada push de corona o similar (incluye orinal, vlvula push presion, accesorios de coneccion e instalacion)	NO	UNIDA D	7	\$ 688.779,00	0%
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: AUDITORIO DIV08 4.1 No. SERIE: PLACA MILITAR: (SI APLICA) PLACA CIVIL: (SI APLICA) IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000001619128 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164000000347 CENTRO DE COSTOS: 3N4C032601						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDA D MEDID A	NECESI DAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCI A	%DE PARTICIP ACION DEL BIEN
7.7	DESMONTE MARCO PUERTA EN MADERA DEL AUDITORIO (incluye cargue y retiro de material desmontado).	NO	M2	3,61	\$ 114.516,00	0%
7.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PUERTA EN MADERA (Incluye instalación, accesorios para la instalación y funcionamiento de la puerta)	NO	M2	3,61	\$ 330.443,00	0%
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BAÑOS SEGUNDO PISO MUJERES 5.1 No. SERIE: PLACA MILITAR: (SI APLICA) PLACA CIVIL: (SI APLICA) IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000001619128 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164000000347 CENTRO DE COSTOS: 3N4C032601						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDA D	NECESI DAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCI A	%DE PARTICIP ACION DEL BIEN

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCIA	%DE PARTICIPACION DEL BIEN
7.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN ACRILICO PARA TECHO (Incluye instalación y accesorios de elementos se requiere para su instalación y funcionamiento).	NO	M2	1,44	\$ 139.389,00	0%
EJEYO						
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: CENTRO DE RECLUCION MILITAR,BASPC16 No. SERIE: PLACA MILITAR: (SI APLICA) PLACA CIVIL: (SI APLICA) IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:800403000000000000836850 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164000000000 CENTRO DE COSTOS:						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCIA	%DE PARTICIPACION DEL BIEN
8.1	DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	NO	M2	204	\$ 9.937,00	0%
8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC. Color gris catedral o similar, medidas por lamina (300cm X 25cm) espesor 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños. (incluye Perfilera metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm).	NO	M2	204	\$ 84.448,00	0%
8.3	SUMINISTRO, INSTALACION DE PANEL LED EMPOTRAR CIRCULAR, 1800 Lúmenes 24watts Luz Fría, diametro 30 cm. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	NO	UNIDAD	18	\$ 84.841,00	0%
8.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 45 W, Temperatura de Color 4000K, LED Tipo 2835, Lumen 4020 (±10%), Angulo 110°, Voltaje 120/277 VAC, FP >0.95, Horas de Vida Útil 50.000 Horas, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN	NO	UNIDAD	6	\$ 95.004,00	0%
GAULA CASANARE						
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO GRUPO GAULA No. INVENTARIO: 800403000000000000836870 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: ALOJAMIENTO GRUPO GAULA NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164000000020 CENTRO DE COSTOS: 3N4C032601						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCIA	%DE PARTICIPACION DEL BIEN
9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC. Color gris catedral o similar, medidas por lamina (300cm X 25cm) espesor 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños. (incluye Perfilera metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm).	NO	M2	42,99	\$ 84.448,00	0%
9.2	SALIDA E INSTALACION ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", Alambre N°12 AWG Prom 3m,	NO	UNIDAD	2	\$ 92.902,00	0%
9.3	SUMINISTRO, INSTALACION DE PANEL LED EMPOTRAR CIRCULAR, 1800 lumenes 24 waltz luz fria, diametro 30cm (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO)	NO	UNIDAD	6	\$ 85.154,00	0%

**MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL**

9.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONJUNTO SANITARIO UNA PIEZA COLOR BLANCO, Sistema de descarga boton single, material porcelana sanitaria, forma asiento redondo, asiento cierre suave, forma asiento alargado, (Incluye sanitario one piece, tapa, grifería, accesorios de conexión e instalación.)	NO	UNIDAD	1	\$ 559.718,00	0%
9.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ACRILICO (Incluye instalacion de marco en aluminio anodizado Y pasador)	NO	M2	3	\$ 871.011,00	0%

GLMGC

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BODEGA DE ARCHIVO (INSTALACIONES RIME 8) No. SERIE: PLACA MILITAR: (SI APLICA) PLACA CIVIL: (SI APLICA) IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000001857019 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164000000239 CENTRO DE COSTOS:						
--	--	--	--	--	--	--

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCIA	%DE PARTICIPACION DEL BIEN
10.1	DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	NO	M2	50,00	\$ 9.937,00	0%
10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC. Color gris catedral o similar, medidas por lamina (300cm X 25cm) espesor 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños. (incluye Perfilera metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm).	NO	M2	50,00	\$ 84.448,00	0%
10.3	DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA- TODO TIPO DE TEJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO).	NO	M2	84,00	\$ 22.769,00	0%
10.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMOACUSTICA, color rojo, incluye todos los elementos necesarios para su instalación	NO	M2	84,00	\$ 95.004,00	0%

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO BRIGADA 28, TIPO U, GLMGC No. SERIE: PLACA MILITAR: (SI APLICA) PLACA CIVIL: (SI APLICA) IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000000836867 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164000000017 CENTRO DE COSTOS:						
---	--	--	--	--	--	--

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCIA	%DE PARTICIPACION DEL BIEN
10.5	DEMOLICIÓN ANDEN EN CONCRETO hasta h=0.10 m. (Incluye cargue y retiro de escombros).	NO	M2	209,96	\$ 105.007,00	0%
10.6	ANDEN CONCRETO 2.500 psi Reforzado E= 0.10m. Acabado: Escobiado. (Incluye malla electrosoldada M-084)	NO	M2	209,96	\$ 184.729,00	0%

BIRNA 44 REC 10

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: COSINA DEL CASINO DE SUBOFICIALES No. SERIE: PLACA MILITAR: (SI APLICA) PLACA CIVIL: (SI APLICA) IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000001619128 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164000000167 CENTRO DE COSTOS:3N4C036601						
---	--	--	--	--	--	--

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDA D MEDID A	NECESI DAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCI A	%DE PARTICIP ACION DEL BIEN
11.1	DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado todo costo).	NO	M2	34	\$ 9.937,00	0%
11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC. Color gris catedral o similar, medidas por lamina (300cm X 25cm) espesor 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños. (incluye Perfilera metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm todo costo).	NO	M2	34	\$ 84.448,00	0%
11.3	SUMINISTRO, INSTALACION DE PANEL LED EMPOTRAR CIRCULAR, 1800 Lúmenes 24watts Luz Fría, diametro 30 cm. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO TODO COSTO	NO	UNIDA D	2	\$ 84.841,00	0%
11.4	SUMINISTRO, INSTALACION DE PANEL LED SOBRE PONER CUADRADA, 0,45 CM X 0.45 CM LUZ FRIA (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO)	NO	UNIDA D	4	\$ 157.856,00	0%
11.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA EN ACRILICO CON MARCO EN ALUMINIO TODO COSTO	NO	M2	6,00	\$ 572.131,00	0%
11.6	PINTURA EPOXICA 2 MANOS Sobre Muro (COLORES INSTITUCIONALES). TODO COSTO	NO	M2	20,4	\$ 105.733,00	0%
11.7	PINTURA EPOXICA 2 MANOS BAJO PLACA (COLORES INSTITUCIONALES). TODO COSTO	NO	M2	35,00	\$ 53.249,00	0%
11.8	PUERTA EN ACRILICO (Incluye marco en aluminio anodizado Y pasador) A TODO COSTO	NO	M2	1,00	\$ 1.179.919,00	0%
11.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA EN ALUMINIO PARA MEDIDOR Y REGISTRO DE GAS (MEDIDAS: 50CM X 43CM X 28CM)	NO	UND	1	\$ 518.261,00	0%
11.10	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS) TODO COSTO	NO	M2	35	\$ 47.249,00	0%
11.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE 45 X 45 CM (INCLUYE ALISTADO, IMPERMEABILIZACION, PEGANTE Y BOQUILLA) TODO COSTO	NO	M2	35	\$ 108.715,00	0%
11.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS MEDIA CAÑA EN CERAMCA (INCLUYE ALISTADO, IMPERMEABILIZACION, PEGANTE Y BOQUILLA) TODO COSTO	NO	ML	24	\$ 71.695,00	0%
11.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO , PARA ENTREGA DE ALIMENTOS (VENTANA DE SERVICIO DE HASTA 85 GRADOS CON PUERTA DE TOLDO. (INCLUYE VIDRIO) TODO COSTO	NO	M2	1	\$ 800.729,00	0%
11.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE PARED EN CERAMICA (INCLUYE, ALISTADO, IMPERMEABILIZADO, PEGANTE Y BOQUILLA ECONOMATO) TODO COSTO	NO	M2	1	\$ 78.853,00	0%
11.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO CRUDO DE 5mm Y POLARIZADO (PARA VENTANERIA, INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS ACCESORIOS E INSUMOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE) TODO COSTO	NO	M2	2	\$ 177.728,00	0%
11.16	DESMONTE Y SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVA PLATOS EXTRAIBLE MONOCONTROL EN ACERO INOXIDABLE (Incluye retiro y disposición final según disposición de la unidad). TODO COSTO	NO	UNIDA D	3	\$ 302.400,00	0%
BIRNA 44 RECURSO 16						
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: RANCHO DE TROPA - BIRNA44 No. SERIE: PLACA MILITAR: (SI APLICA) PLACA CIVIL: (SI APLICA) IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:80040300000000001619120. NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 16400000159. CENTRO DE COSTOS:3N4C036601.						

**MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL**

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDA D MEDID A	NECESI DAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCI A	%DE PARTICIP ACION DEL BIEN
11.17	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS) TODO COSTO	NO	M2	222	\$ 47.249,00	0%
11.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE 45 X 45 CM (INCLUYE ALISTADO, IMPERMEABILIZACION, PEGANTE Y BOQUILLA) TODO COSTO	NO	M2	222	\$ 108.715,00	0%
11.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS MEDIA CAÑA EN CERAMCA (INCLUYE ALISTADO, IMPERMEABILIZACION, PEGANTE Y BOQUILLA) TODO COSTO	NO	M2	154	\$ 124.084,00	0%
11.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PISO CLASICA DE 5"	NO	UNIDA D	8	\$ 79.134,00	0%
11.21	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PARED LAVAPLATOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS) TODO COSTO	NO	M2	91	\$ 76.296,00	0%
11.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE PARED CERAMICA INCLUYE PERFIL (INCLUYE ALISTADO, IMPERMEABILIZACION, PEGANTE Y BOQUILLA)	NO	M2	91	\$ 97.200,00	0%
11.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE TERMINAL DE JARDIN (EN LAVAPLATOS RANCHO DE TROPA). TODO COSTO	NO	UNIDA D	12	\$ 46.932,00	0%
11.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO CORRIENTE DE 40CM X 40CM (EN LAVAPLATOS RANCHO DE TROPA). TODO COSTO	NO	UNIDA D	2	\$ 175.564,00	0%
11.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO 4 mm. Biselado y Pulido cuatro lados. (Suministro e instalación incluyendo los elementos de fijación al muro). TODO COSTO	NO	M2	0,69	\$ 166.858,00	0%
BITER16						
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MANTENIMIENTO BAÑOS BITER 16 - PF2026 No. SERIE: PLACA MILITAR: (SI APLICA) PLACA CIVIL: (SI APLICA) IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: BATERIA DE BAÑOS BITER 16, NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 16400000491 CENTRO DE COSTOS: 3N4C081602						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDA D MEDID A	NECESI DAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCI A	%DE PARTICIP ACION DEL BIEN
12.1	MANTENIMINETO DE CUBIERTA(incluye limpieza, arreglo de goteras y pinturas tipo kraza de alta resistecna	NO	M2	243,36	\$ 34.800,00	0%
12.2	SUMINSRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, color gris catedral o similar medidas por lamina (300cm*25cm)	NO	M2	119,18	\$ 84.448,00	0%
12.3	SUMINSTRRO E INSTALACION DE ORINAL tipo arecife entrada superior - posterior con sistema descarga empotrada puck de corona o similar(incluye orinal, valvula push, presion, accesorios de conexcion e instalacion	NO	UNIDA D	10	\$ 688.779,00	0%
12.4	SUMINSTRRO E INSTALACION CONJUNTO SANITARIO DE UNA PIEZA COLOR BLANCO, sistema de descarga bonton single, material porcelana sanitaria, asiento redondo, asiento cierre suave, forma asiento alargado(incluy sanitario one piece, tapa, griferia, accesorios de conexcion e instalacion.	NO	UNIDA D	5	\$ 909.180,00	0%
12.5	SUMINSTRRO E INSTALACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE CAP 2000 lts, incluye flotador, tapa, accesorios y manguera flexible	NO	UNIDA D	6	\$ 1.795.501,00	0%
12.6	SUMINSTRRO E INSTALACIÓN De desagüe sanitario con sonda eléctrica(incluye mano de obra, equipo t sondad 1/8 x60m	NO	UNIDA D	14	\$ 168.257,00	0%

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL

12.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA CONJUNTO INDIVIDUAL TIPO CROMADA CON REGISTRO FULL PASO DE 1/2	NO	UNIDAD	79,4	\$ 179.304,00	0%
12.8	SUMINISTRO, INSTALACION GRIFERIA DE ENTRADA Y SALIDA DE SANITARIOS	NO	UNIDAD	9	\$ 142.071,00	0%
12.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA ASIETO DE SANITARIOS	NO	UNIDAD	9	\$ 78.977,00	0%
12.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA DE BRAZO INSTITUCIONAL PARA LAVAMANOS DE PARED	NO	UNIDAD	26	\$ 202.953,00	0%
12.11	PINTURA acrílica para exteriores (5 años) 3 manos fachada (incluye 1 man de pintura acrílica para exteriores (5 años), filos y dilataciones V(Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	NO	M2	312,6	\$ 82.176,00	0%
12.12	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (incluye limpieza, arreglo de goteras y pintura tipo koraza de alta resistencia	NO	M2	243,4	\$ 34.800,00	0%
PROYECCION N° 02 DEPARTAMENTO ARAUCA						
BIRAN18						
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: COMANDO No. SERIE: N/A IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000018 NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000001608978. CENTRO DE COSTOS: 3N5BL10027						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCIA	%DE PARTICIPACION DEL BIEN
1.1	MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO EN MARMOL. (Incluye masillado de fisuras con mastice, destronque, lijado y cristalizado)	NO	M2	552,48	\$ 105.159,00	0%
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO DE TROPA EN "U" CP. ASPC No. SERIE: N/A IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000010 NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000001608970. CENTRO DE COSTOS: 3N5BL00601						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCIA	%DE PARTICIPACION DEL BIEN
1.2	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal .18 d/ 0.60 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A)	NO	UND	5,00	\$ 242.768,00	0%
1.3	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal .18 d/ 0.82 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A), incluye sosco de hasta 4"	NO	UND	18,00	\$ 303.714,00	0%
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: RANCHO Y COMEDOR DE TROPA No. SERIE: N/A IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000039 NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000001608999. CENTRO DE COSTOS: 3N5BL00601						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCIA	%DE PARTICIPACION DEL BIEN
1.4	PUERTA DE DOS HOJAS EN ALUMINIO Tipo pesado, hojas de vidrio templado 8 mm y película sand blasting. Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, así como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. (Suministro e Instalación).	NO	M2	18,00	\$ 1.141.884,00	0%

**MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL**

1.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MESA DE ACERO INOXIDABLE CON POCETA EN "L" 2,80m X 1,40m. Tipo mesa plana con dos pocetas, reborde y salpicadero; Dimensiones (largo 1) 2,80 mts x (largo 2) 1,40 mts x 0,60 mts, h=0,90m, diseñada para lavado de vajilla y utensilios de cocina, fabricada totalmente en acero inoxidable 304 2/B. Tapa con salpicadero de 15cm de alto en la parte de contacto con la pared y borde frontal y lateral bajo relieve de 5 cm. En lámina de acero inoxidable calibre 16 Ref. 304 2/B, bordes redondeados tipo media caña hacia abajo con un diámetro de 1¼". Incluye griferías, válvulas, sifones, acoples y mangueras. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	NO	UND	1,00	\$ 6.903.000,00	0%
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: DISPENSARIO MEDICO No. SERIE: N/A NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000001609002. IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000042 CENTRO DE COSTOS: 3N5BL00601						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCIA	%DE PARTICIPACION DEL BIEN
1.6	VIDRIO CRUDO 5mm (Para ventanería. Incluye el suministro e instalación de todos los accesorios e insumos requeridos para el correcto montaje.)	NO	M2	171,11	\$ 175.029,00	0%
1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELICULA DE SEGURIDAD ANTIREFLECTIVA, de 4 micras.	NO	M2	54,12	\$ 135.172,00	0%
1.8	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 mm con ZOCALO EN ALUMINIO de 10 cm (arriba - abajo) x 1,20 largo, cerradura, manija de PIVOTE (Hoja Sencilla). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e Instalación).	NO	M2	2,20	\$ 1.738.573,00	0%
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BAÑOS HOMBRES - BAÑOS MUJERES BASE MILITAR NARANJITOS (BAEEV22 - BIRAN18) NUMERO DEL INVENTARIO: 80040300000000000001609020 - 80040300000000000002588245 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000060 - 164000000122 CENTRO DE COSTOS: 3N5BL10027 - 3N5BL10027						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCIA	%DE PARTICIPACION DEL BIEN
1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO 6 mm. Flotado sin biselar y sin marco. (Suministro e instalación incluyendo los elementos de fijación al muro).	NO	M2	30,00	\$ 260.780,00	0%
1.10	DESMONTE Y REINSTALACION DE GRIFERIAS DE DUCHA.	NO	UN	20,00	\$ 14.817,00	0%
1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3x14 THHN AWG	NO	M	160,00	\$ 17.700,00	0%
1.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA HERMETICA TIPO LED DE SUSPENDER, Potencia 70 W, Temperatura de Color 4000K-4500K, SMD2835, Lumen 6.430 lm (+/- 10%), FP > 0.9, Angula 120°, Garantía de 5 años, Voltaje 120/277 VAC. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN.	NO	UN	12,00	\$ 86.913,00	0%
1.13	TUBERIA PVC-P RDE 21 1" Agua Fria - Red de suministro en Muro (Incluye regatas y resane, instalación y accesorios).	NO	M	30,00	\$ 43.836,00	0%
1.14	MANTENIMIENTO DE FACHADA IMPERMEABILIZADA CON ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA, (Incluye sello de fisuras con Sikafelt FPP-30® Refuerzo polipropileno (20%) o equivalente, dos manos de emulsión asfáltica y dos manos de pintura bituminosa).	NO	M2	232,00	\$ 40.824,00	0%
GMRPI						
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: DEPOSITO TELEMATICA (BUNKER N 04) No. SERIE: N/A						

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL

IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000288 NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000001601456 CENTRO DE COSTOS: 3N5AL00761						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDA D MEDID A	NECESI DAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCI A	%DE PARTICIP ACION DEL BIEN
2.1	IMPERMEABILIZACION Tipo Manto Morter Plas AL-300 de 3 mm con foil de aluminio o equivalente. INCLUYE MORTERO AFINADO 1:4 (Canales y/o cubiertas planas, incluye medias cañas, remates, pintura bituminosa)	NO	M2	32,50	\$ 263.002,00	0%
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BATERIAS BAÑOS GUARDIA No. SERIE: N/A IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000103 NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000001882588 CENTRO DE COSTOS: 3N5AL00761						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDA D MEDID A	NECESI DAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCI A	%DE PARTICIP ACION DEL BIEN
2.2	DESMONTE TANQUE PLASTICO CAP. 1.000 (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	NO	UND	1,00	\$ 100.282,00	0%
2.3	DESMONTE TUBERIA AEREA EXISTENTE (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	NO	ML	13,40	\$ 33.736,00	0%
2.4	DESMONTE SANITARIOS (Incluye retiro y disposición final según disposición de la unidad).	NO	UND	2,00	\$ 28.501,00	0%
2.5	DESMONTE DE GRIFERIA ORINALES (Incluye retiro y disposición final según disposición de la unidad).	NO	UND	2,00	\$ 28.501,00	0%
2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE AGUA POTABLE PLASTICO CAP. 1.000 lts, Incluye: flotador, tapa, accesorios y manguera flexible.	NO	UND	4,00	\$ 1.156.211,00	0%
2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL ARRECIFE ENTRADA SUPERIOR BLANCO; INCLUYE GRIFERIA PUSH EXPUESTA 3/4" Y RACOR REF. 947140001.	NO	UND	2,00	\$ 840.758,00	0%
2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO SANITARIO INFANTIL KIDDY SINGLE EN CAJA. Blanco, REF.501101001 Tipo Corona o equivalente.(Incluye instalación, válvula de suministro y grifería)	NO	UND	2,00	\$ 802.286,00	0%
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO Y BAÑOS GUARDIA - RANCHO DE TROPA - BODEGA S4 No. SERIE: N/A IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000103 - 164000000001 - 164000000022 NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000001882588 - 8004030000000000001601420 - 8004030000000000001601441 CENTRO DE COSTOS: 3N5AL00761						
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: COMANDO GMRPI (OFICINA AYUDANTIA - OFICINA DEL S1 - OFICINA S9 - OFICINA S3 - OFICINA S4) No. SERIE: N/A IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000022 NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000001601441 CENTRO DE COSTOS: 3N5AL00761						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDA D MEDID A	NECESI DAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCI A	%DE PARTICIP ACION DEL BIEN
2.10	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA LED TIPO PAR-38, Reflector tipo Showcase PAR-38, Bombilla rosca E27 de 15W (±10%), Angulo de iluminación 40° (±10%), Lumenes ≥1200 Lm, Grado de protección ≥IP44, Temperatura de color (3000k-6000k) según lo requerido, Horas de vida útil ≥25.000 Horas. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	NO	UND	15,00	\$ 987.862,00	0%

**MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL**

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDA D MEDID A	NECESI DAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCI A	%DE PARTICIP ACION DEL BIEN
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BATERIA DE BAÑOS ALOJAMIENTO N°1 - BATERIA DE BAÑOS ALOJAMIENTO N°2 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000057 NUMERO DEL INVENTARIO: 800040300000000000001601476 CENTRO DE COSTOS: 3N5AL13026						
2.11	DESMONTE DE GRIFERIA DE DUCHAS (incluye retiro y disposicion final según la unidad)	NO	UN	24,00	\$ 28.398,00	0%
2.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA DE DUCHAS (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	NO	UN	24,00	\$ 147.501,00	0%
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO DE TROPA N°1 - ALOJAMIENTO DE TROPA N°2 No. SERIE: N/A IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000017-164000000021 NUMERO DEL INVENTARIO: 800040300000000000001601436-800040300000000000001601440 CENTRO DE COSTOS: 3N5AL13026						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDA D MEDID A	NECESI DAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCI A	%DE PARTICIP ACION DEL BIEN
2.13	DESMONTE DE ANGEOS de malla negra (incluye retiro y disposicion final según la unidad)	NO	M2	160,00	\$ 4.858,00	0%
2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE TRIPOLAR DE 50 A 250V 3P. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	NO	UN	36,00	\$ 215.169,00	0%
2.15	DESMONTE DE CABALLETES (Incluye retiro y disposicion final según la unidad)	NO	M	46,00	\$ 21.127,00	0%
2.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE TEJA FIBROCEMENTO ARTICULADO. Material libre de asbesto (Incluye tornillos y fijadores)	NO	M	46,00	\$ 109.150,00	0%
2.17	DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA -Todo tipo de tejas (incluye cargue y retiro de material desmontado)	NO	M2	194,40	\$ 13.163,00	0%
2.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJAS EN FIBROCEMENTO (incluye todo lo necesario para su instalacion)	NO	M2	194,40	\$ 61.753,00	0%
2.19	DESMONTE PORTONES ALOJAMIENTO DE 1.97 x 2 metros (incluye retiro y disposicion final según disposicion de la unidad)	NO	UN	6,00	\$ 26.845,00	0%
2.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTONES METALICOS CON MALLA DE 1.97 x 2 Metros (incluye chapa y todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	NO	UN	6,00	\$ 767.000,00	0%
2.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLETA DE GRES (incluye Alistamiento de mortero de 0.5 cm e instalacion de hojilla a todo costo)	NO	ML	300,00	\$ 12.885,00	0%
2.22	SUMINISTRO E INSTALACION de malla negra (Incluye pintura de estructura y accesorios para su correcto funcionamiento)	NO	M2	160,00	\$ 56.133,00	0%
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO DE TROPA N°1 - ALOJAMIENTO DE TROPA N°2 - COMANDO IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000017-164000000021-164000000026 NUMERO DEL INVENTARIO: 800040300000000000001601436-800040300000000000001601440-800040300000000000001601445 CENTRO DE COSTOS: 3N5AL13026						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDA D MEDID A	NECESI DAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCI A	%DE PARTICIP ACION DEL BIEN
2.23	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO 3 MANOS Sobre Muro (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	NO	M2	136,00	\$ 23.226,00	0%

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL

BITER18						
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: DEPOSITO - PIEZA DETENIDOS Y PANADERIA No. SERIE: N/A IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000016 NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000001601435 CENTRO DE COSTOS: 3N5AL09503						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDA D MEDID A	NECESI DAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCI A	%DE PARTICIP ACION DEL BIEN
3.1	DESMONTE DE TEJA DE CUBIERTA-todo tipo de teja (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	NO	M2	279,00	\$ 21.612,00	0%
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO TROPA TIPO "U" CP IR (BAÑOS) No. SERIE: N/A IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000019 NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000001601438 CENTRO DE COSTOS: 3N5AL09503						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDA D MEDID A	NECESI DAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCI A	%DE PARTICIP ACION DEL BIEN
3.2	DESMONTE SANITARIOS ORINALES (Incluye retiro y disposición final según disposición de la unidad).	NO	UN	6,00	\$ 44.241,00	0%
3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL ARRECIFE ENTRADA SUPERIOR BLANCO; INCLUYE GRIFERIA PUSH EXPUESTA 3/4" Y RACOR REF. 947140001.	NO	UN	6,00	\$ 842.525,00	0%
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO TROPA TIPO "U" CP IR No. SERIE: N/A IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000019 NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000001601438 CENTRO DE COSTOS: 3N5AL09503						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDA D MEDID A	NECESI DAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCI A	%DE PARTICIP ACION DEL BIEN
3.4	DESMONTE DE GRIFERIAS DE DUCHA (incluye retiro y disposicion final según disposicion de la unidad).	NO	UN	8,00	\$ 24.451,00	0%
3.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA DUCHAS Y ACCESORIOS (incluye todo loo necesario para su correcto funcionamiento)	NO	UN	8,00	\$ 155.902,00	0%
3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS SPACE FFC BLANCO REF 203011001 Tipo Corona o equivalente . (Incluye conjunto GRIFERIA LAVAMANOS ARCE tipo Grival o equivalente. Cj Lavamanos 4P Arce incluye sifón desagüe y griflex).	NO	UN	8,00	\$ 446.619,00	0%
3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONJUNTO SANITARIO Tipo LAGUNA Color Blanco Ref. 340021001 de Corona o equivalente (Incluye sanitario, tapa, tanque, grifería, accesorios de conexión e instalación.)	NO	UN	8,00	\$ 603.940,00	0%
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: PIEZA DETENIDOS Y DEPOSITO IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000016 NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000001601435 CENTRO DE COSTOS: 3N5AL09503						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDA D MEDID A	NECESI DAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCI A	%DE PARTICIP ACION DEL BIEN
3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TERMOACUSTICA. (Color verde dimensiones 1M x 6m incluyendo perfiletia y amarres y todo lo necesario para su instalacion).	NO	M2	279,00	\$ 95.004,00	0%

**MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL**

BMMAS						
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BAÑOS ALOJAMIENTOS IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 16400000157 NUMERO DEL INVENTARIO: 800403000000000002423281 CENTRO DE COSTOS: 3N5AL11302						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDA D MEDID A	NECESI DAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCI A	%DE PARTICIP ACION DEL BIEN
4.1	DESMONTE GRIFERIA DE ENTRADA Y SALIDA SANITARIOS (Incluye retiro y disposición final según disposición de la unidad).	NO	UN	14,00	\$ 24.451,00	0%
4.2	SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA DE ENTRADA Y SALIDA SANITARIOS (Incluye retiro y disposición final según disposición de la unidad).	NO	UN	14,00	\$ 55.460,00	0%
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BATERIA BAÑOS ALOJAMIENTOS IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 16400000157 NUMERO DEL INVENTARIO: 800403000000000002423281 CENTRO DE COSTOS: 3N5AL11302						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDA D MEDID A	NECESI DAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCI A	%DE PARTICIP ACION DEL BIEN
4.3	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	NO	M2	480,00	\$ 39.124,00	0%
4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA EN PORCELANA de 48*48 (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento).	NO	M2	480,00	\$ 123.900,00	0%
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BATERIA BAÑOS ALOJAMIENTO IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 16400000157 NUMERO DEL INVENTARIO: 800403000000000002423281 CENTRO DE COSTOS: 3N5AL11302						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDA D MEDID A	NECESI DAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCI A	%DE PARTICIP ACION DEL BIEN
4.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN PVC CON PANEL DURO GLASS BLANCO PARA BAÑO TIPO AZEMBLA MEDIDAS ANCHO 0,56 ALTO 1,20 . Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, asi como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación.	NO	UN	6,00	\$ 767.000,00	0%
4.6	DESMONTE DE PUERTAS EN ALUMINIO DE 160X70 CM CON ANCLAJE A LA PAREDES (Incluye retiro y disposición final según disposición de la unidad).	NO	UN	22,00	\$ 37.052,00	0%
4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXOMETRO PEDAL 310-WC-4.8 Fluxómetro de pedal para WC de 32 mm o 38 mm, 4.8 litros por descarga. Tipo Helvex o similar	NO	UN	7,00	\$ 1.317.144,00	0%
4.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN ALUMINIO DE 160X70 CM CON ANCLAJE A PAREDES (Incluye retiro y disposición final según disposición de la unidad).	NO	UN	22,00	\$ 1.071.877,00	0%
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BAÑOS BMMAS IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 16400000157 NUMERO DEL INVENTARIO: 800403000000000002423281 CENTRO DE COSTOS: 3N5AL11302						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDA D MEDID A	NECESI DAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCI A	%DE PARTICIP ACION DEL BIEN
4.9	PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliámidada con catalizador, filos y dilataciones).	NO	M2	180,00	\$ 61.156,00	0%

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL

BMMAS PAAREC10						
<p style="text-align: center;">BMMAS DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: UNIDAD SANITARIA "BATERIA DE BAÑOS SOLDADOS BMMAS 8 NAS 4" NÚMERO DE INVENTARIO: 80040300000000002423281 DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO TIPO BARRACAS BAMMA 8 (TRES) NÚMERO DE INVENTARIO: 80040300000000002063868 DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BARRACA AREA ADMINISTRATIVA BAMMA8 NÚMERO DE INVENTARIO: 80040300000000002423287 CENTRO DE COSTOS: 3N4C109301 FINCA RAIZ BMMAS</p>						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCIA	%DE PARTICIPACION DEL BIEN
5.2	Suministro e instalación de cable THHN de cobre 12 AWG y 14 AWG para circuitos de 110 V y 220 V en habitaciones, pasillos y unidades sanitarias.	NO	Metro	2500	\$ 12.357,00	0%
5.3	Tubería conduit PVC ¾" con accesorios (curvas, coplas, cajas de paso y cajas octogonales).	NO	ML	400	\$ 10.500,00	0%
5.4	Breakers termomagnéticos 20 A y 30 A tipo QO con tablero de distribución.	NO	Unidad	8	\$ 1.406.698,00	0%
5.5	Tomas de corriente dobles de 110 V grado residencial para habitaciones (5 por habitación).	NO	Unidad	200	\$ 66.671,00	0%
5.6	Interruptores sencillos para control de iluminación de habitaciones (2 por habitación).	NO	Unidad	80	\$ 60.214,00	0%
5.7	panel LED 24W para habitaciones (10 por habitación).	NO	Unidad	400	\$ 82.627,00	0%
5.8	Bombillos LED 15W para unidades sanitarias (15 por unidad).	NO	Unidad	15	\$ 377.251,00	0%
5.9	Tomas de corriente para unidades sanitarias	NO	Unidad	15	\$ 97.038,00	0%
5.10	Interruptores para control de iluminación de unidades sanitarias	NO	Unidad	5	\$ 69.929,00	0%
<p style="text-align: center;">BMMAS DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO TIPO BARRACAS BAMMA 8 (TRES) NÚMERO DE INVENTARIO: 80040300000000002063868 CENTRO DE COSTOS: 3N4C109301 FINCA RAIZ BMMAS</p>						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCIA	%DE PARTICIPACION DEL BIEN
5.12	Desmonte y retiro de puertas y marcos deteriorados. Incluye limpieza de vanos y preparación para nueva instalación.	NO	UND	22	\$ 166.528,00	0%
5.13	Suministro e instalación de puerta interior para habitación, dimensiones 70 cm x 210 cm, fabricada en MDP melamínico color Rovere, con espesor de 4,2 cm, caras texturizadas de alta resistencia a rayones, laterales con canto en PVC del mismo color, con filtro UV para protección contra humedad e impactos. Apta para uso en interiores como alcobas, baños y cuartos útiles. Incluye ajuste en obra mediante corte hasta 15 cm en altura y 10 cm en ancho por el lado de las bisagras, con sellado del canto correspondiente	NO	UND	22	\$ 688.892,00	0%
5.14	Instalación y Ajuste de Herrajes y Bisagras de Alta Resistencia.	NO	UND	22	\$ 166.890,00	0%
5.15	Suministro e Instalación de Sellado Perimetral Hermético (Burletes - EPDM).	NO	M2	22	\$ 49.945,00	0%
5.16	Sellado de Juntas entre Marco y Muro. (Aplicación de sellante sanitario).	NO	UND	22	\$ 61.028,00	0%
5.17	Acabado, Sellado y Pintura de Retoque. (Pintura perimetral sanitaria).	NO	UND	22	\$ 93.811,00	0%
<p style="text-align: center;">BAEEV14</p>						
<p>DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: OFICINA DE INTELIGENCIA - BODEGA OFICINA S4 - BAÑOS BUNKER SLP - AULA - BAÑOS BLOQUE DEL COMANDO - OFICINA ALIMENTACIÓN - CUBIERTA COMANDO BAEEV14 - OFICINA S2 - SALAS DE AYUDA - PELUQUERIA - OFICINA TELEMÁTICA - BAÑOS NUCLEO DE INTELIGENCIA</p>						

**MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL**

- CUBIERTA ARCHIVO CENTRAL IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000310 - 164000000265 - 164000000266 NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000002593717 - 8004030000000000002794423 - 8004030000000000002794424 CENTRO DE COSTOS: 3N5AL11615						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDA D MEDID A	NECESI DAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCI A	%DE PARTICIP ACION DEL BIEN
6.1	DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	NO	M2	1066,21	\$ 9.937,00	0%
6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC. Color gris catedral o similar, medidas por lamina (300cm X 25cm) espesor 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños. (incluye Perfilera metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm).	NO	M2	1066,21	\$ 84.448,00	0%
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000268 NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000002794426 CENTRO DE COSTOS: 3N5AL11615						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDA D MEDID A	NECESI DAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCI A	%DE PARTICIP ACION DEL BIEN
6.3	DESMONTE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 10.000 lts,Incluye:disposicion final según la unidad)	NO	UN	4,00	\$ 139.656,00	0%
6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 10.000 lts,Incluye: flotador, tapa, accesorios y manguera flexible. (incluye reconexión a la tubería)	NO	UN	4,00	\$ 5.713.065,00	0%
6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA ANTIVANDALICA UA, valvula para lavamanos de Empotrar Push	NO	UN	8,00	\$ 496.056,00	0%
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BAÑOS ALOJAMIENTOS IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000307 NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000002593730 CENTRO DE COSTOS: 3N5AL11615						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDA D MEDID A	NECESI DAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCI A	%DE PARTICIP ACION DEL BIEN
6.6	DESMONTE GRIFERIA DE ENTRADA Y SALIDA SANITARIOS (Incluye retiro y disposición final según disposición de la unidad).	NO	UN	6,00	\$ 22.062,00	0%
6.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA BALTICO EP Ref. 113121001 corona o equivalente, para fluxometro o griferia, antivandalico, color blanco.	NO	UN	6,00	\$ 916.858,00	0%
6.8	SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA DE ENTRADA Y SALIDA SANITARIOS (Incluye accesorios para su completo funcionamiento).	NO	UN	6,00	\$ 60.204,00	0%
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BAÑOS BUNKER SLP IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000312 NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000002593718 CENTRO DE COSTOS: 3N5AL11615						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDA D MEDID A	NECESI DAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCI A	%DE PARTICIP ACION DEL BIEN
6.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA LAVAMANOS Grival o equivalente. Conjunto : Llave Individual Arce incluye sifon Y desague	NO	UN	6,00	\$ 51.302,00	0%
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO DE TROPA IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000269						

**MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL**

NUMERO DEL INVENTARIO: 800403000000000002794427 CENTRO DE COSTOS: 3N5AL11615						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDA D MEDID A	NECESI DAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCI A	%DE PARTICIP ACION DEL BIEN
6.10	DESMONTE TUBERIA AEREA EXISTENTE (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	NO	M	86,00	\$ 33.736,00	0%
6.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P RDE 21 2" AGUA FRIA (red de suministro descolgada) incluye accesorios para su correcto funcionamiento	NO	M	168,84	\$ 28.501,00	0%
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO - RANCHO DE TROPA IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000272 - 164000000268 NUMERO DEL INVENTARIO: 800403000000000002794430 - 800403000000000002794426 CENTRO DE COSTOS: 3N5AL11615 - 3N5AL11615						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDA D MEDID A	NECESI DAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCI A	%DE PARTICIP ACION DEL BIEN
6.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 45 W, Temperatura de Color 4000K, LED Tipo 2835, Lumen 4020 (±10%), Angulo 110°, Voltaje 120/277 VAC, FP >0.95, Horas de Vida Útil 50.000 Horas, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN	NO	UN	94,00	\$ 95.004,00	0%
BAS18						
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BASE MILITAR SECTOR DEL DIQUE, BASPC 18 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000001179 NUMERO DEL INVENTARIO: 800403000000000002789774 CENTRO DE COSTOS: 3N4C107424						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDA D MEDID A	NECESI DAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCI A	%DE PARTICIP ACION DEL BIEN
7.1	MANTENIMIENTO CIELO RASO EN PERFIL PVC (Incluye desmonte y reinstalación de piezas, cambio de cielo raso o estructura averiados y ajuste de la estructura).	NO	M2	20	\$ 86.645,00	0%
7.2	DESMONTE TUBERIA SANITARIA ORINALES (desmonte y reemplazo de accesorios.)	NO	ML	2	\$ 42.394,00	0%
7.3	DESMONTE Y REINSTALACION DE GRIFERIAS DE DUCHA.	NO	ML	16	\$ 14.838,00	0%
7.4	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filis y dilataciones).	NO	M2	170	\$ 52.420,00	0%
DIM53						
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: OFICINAS DISTRITO MILITAR No.53 (SECTOR ATENCION AL CIUDADANO - CUBIERTA) IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000001092 NUMERO DEL INVENTARIO: 800403000000000000752834 CENTRO DE COSTOS: 3N4C107424						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDA D MEDID A	NECESI DAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCI A	%DE PARTICIP ACION DEL BIEN
8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE AGUA POTABLE (INCLUYE PVC, COBRE PPR), CONECTADA AL PUNTO DE CONSUMO	NO	ML	30	\$ 82.222,00	0%
8.2	DESMONTE, LIMPIEZA Y REINSTALACIÓN DE TEJAS DE CUBIERTA (incluye revisión, ajuste y retiro de tejas en mal estado)	NO	M2	110	\$ 41.300,00	0%
8.3	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filis y dilataciones).	NO	M2	110	\$ 52.420,00	0%

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL

BAACA18						
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: DEPOSITO DE ARMAMENTO, BAMAM18 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000001216 NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000001608977 CENTRO DE COSTOS: 3N4C108021						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDA D MEDID A	NECESI DAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCI A	%DE PARTICIP ACION DEL BIEN
9.1	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE MUROS Y PISOS (Incluye cargue y retiro de escombros)	NO	M2	30	\$ 70.121,00	0%
9.2	PUERTA METALICA Lámina Cold Rolled Cal. 18 Tipo PANEL, (Incluye, bisagras, anticorrosivo + pintura ESMALTE. Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e Instalación).	NO	M2	3	\$ 727.223,00	0%
9.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC. Color gris catedral o similar, medidas por lamina (300cm X 25cm) espesor 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños. (incluye Perfilera metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm).	NO	M2	10	\$ 84.448,00	0%
9.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 45 W, Temperatura de Color 4000K, LED Tipo 2835, Lumen 4020 (±10%), Angulo 110°, Voltaje 120/277 VAC, FP >0.95, Horas de Vida Útil 50.000 Horas, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN	NO	UNIDA D	12	\$ 95.004,00	0%
9.5	PUERTA PARA ARMERILLO dos hojas en malla eslabonada cal. 10 de 1,15 de alto por 1,32 m de ancho, marco en tubo redondo de acero aguas negras de 1_1/2" cal 0,90mm, contramarco en ángulo de 1_1/2" x 1_1/2" x 1/4" con divisiones en malla, incluye falleas, pasador y bisagras, anticorrosivo y pintura esmalte mate color gris.	NO	UNIDA D	3	\$ 1.593.685,00	0%
9.6	PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (Incluye filis y dilataciones).	NO	m2	21	\$ 54.320,00	0%
9.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMOACUSTICA, color rojo, incluye todos los elementos necesarios para su instalación	NO	M2	30	\$ 95.004,00	0%
9.8	Suministro e Instalación EXTRACTOR DE AIRE DE PARED O TECHO. Silencioso (23.0cmx23.0cm). 23W,258m3/h. (Incluye suministro e instalación)	NO	UNIDA D	4	\$ 261.485,00	0%
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: RANCHO DE TROPA, BAMAM18 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000001219 NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000001609001 CENTRO DE COSTOS: 3N4C108021						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDA D MEDID A	NECESI DAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCI A	%DE PARTICIP ACION DEL BIEN
9.9	DEMOLICIÓN - RETIRO PAÑETE DETERIORADO (Incluye cargue y retiro de escombros)	NO	m2	21	\$ 40.796,00	0%
9.10	PINTURA VINILO TIPO 1 MANO Sobre Muro (Incluye 1 mano de pintura tipo 1, filis y dilataciones).	NO	M2	10	\$ 15.131,00	0%
9.11	DESMONTE DE GRIFERIA LAVAPLATOS (Incluye retiro y disposición final según disposición de la unidad).	NO	UNIDA D	5	\$ 22.867,00	0%
9.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA PARA LAVAPLATOS SENCILLO PICO CISNE CROMO Ref. 505080001 Tipo Grival o equivalente (Incluye Kit griferia)	NO	UNIDA D	6	\$ 199.392,00	0%

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL

9.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON DE 2.70x0,60x0,90 m en acero inoxidable cal. 16 ref. 304 acabado 2B a prueba de antiácidos y magnéticos con salpicadero en contacto a la pared de 0,15 m donde lo requiera, con una poceta de 0,5x0,5x0,3 de profundidad. En la parte baja un entrepaño de acero inoxidable cal. 18, el meson debe ir montado sobre patas tubulares de 1 1/2" en acero inoxidable, estas con refuerzos longitudinales a lo largo y ancho de la tapa, con esquineras triangulares debidamente atornillada, con sus respectivos ajustes niveladores al piso en aluminio.	NO	UNIDAD	2	\$ 3.784.956,00	0%
9.14	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO COCINA (Incluye perfil).	NO	M2	10	\$ 169.083,00	0%
9.15	PINTURA EN ESMALTE PARA ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE TIPO: CORREAS, CERCHAS, LAMINAS Y ANGULOS, 2 MANOS.	NO	ML	10	\$ 24.270,00	0%
9.16	GUARDAESCOBA RECTO EN GRANO DE MARMOL PULIDO 30X1,5X7,2 cm NEGRO	NO	M	5	\$ 77.199,00	0%
9.17	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	NO	M2	480	\$ 72.666,00	0%
9.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA EN PORCELANA de 48*48 (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento).	NO	M2	480	\$ 123.900,00	0%
9.19	RETIRO DE CAPAS DE PINTURA DETERIORADA POR HUMEDAD (raspado y lijado)	NO	M2	210	\$ 25.944,00	0%
9.20	PINTURA VINILO TIPO 1 MANO Sobre Muro (Incluye 2 mano de pintura tipo 1, filos y dilataciones).	NO	M2	60	\$ 15.131,00	0%
9.21	PINTURA VINILO TIPO CORAZA MANO Sobre Muro (Incluye 3 mano de pintura tipo CORAZA , filos y dilataciones).	NO	M2	50	\$ 70.956,00	0%
9.22	ANDEN CONCRETO 3.000 psi Reforzado E= 0.10m. Acabado: Escobiado. (Incluye malla electrosoldada y recebo compactado 0,25m.)	NO	M2	175	\$ 154.144,00	0%
9.23	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE BLANCO ALMENDRA, SEGÚN DATOS TECNICOS PARA PINTURA DE INSTALACIONES MILITARES, 3 manos sobre contrahuellas escalones con acabado en pañete, Incluyendo disolventes filos y dilataciones.	NO	M2	10	\$ 34.844,00	0%
9.24	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE VERDE CIPRES, SEGÚN DATOS TECNICOS PARA PINTURA DE INSTALACIONES MILITARES, 3 manos sobre contrahuellas escalones con acabado en pañete, Incluyendo disolventes filos y dilataciones	NO	M2	15	\$ 37.091,00	0%
BAAEV1						
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: COMANDO (OFICINAS) IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 16400000258 NUMERO DEL INVENTARIO: 800403000000000002794539 CENTRO DE COSTOS: 3N5C091760						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCIA	%DE PARTICIPACION DEL BIEN
10.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRIFERIA, VALVULA PARA SANITARIO TIPO PUSH. Para cualquier aparato sanitario. Incluye desmonte, limpieza y reinstalación, Accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	NO	Unidad	3	\$ 129.312,00	0%
10.2	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS. Se debe realizar el mantenimiento de piezas eléctricas en puntos eléctricos tales como: puntos de iluminación tomacorrientes e interruptores, se deberá incluir todos los materiales que se requieran para garantizar su correcto funcionamiento. - incluye cambio de accesorios, herramienta, equipo Menor y mano de obra	NO	Unidad	3	\$ 59.117,00	0%
10.3	MANTENIMIENTO DE PAREDES EXTERIOR -Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones, incluye andamios y equipos de seguridad.	NO	M2	6	\$ 93.504,00	0%

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL

	- Incluye impermeabilizante con los elementos y materiales especiales para tal fin o su equivalente, resane en muros, filos y dilataciones y aplicación de pintura blanca tipo especial o su equivalente.					
	- Incluye cambio de accesorios, herramienta, equipo Menor y mano de obra.					
10.4	MANTENIMIENTO DE PAREDES INTERIOR , Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones, incluye andamios y equipos de seguridad. - Incluye impermeabilizante con los elementos y materiales especiales para tal fin o su equivalente, resane en muros, filos y dilataciones y aplicación de pintura blanca tipo especial o su equivalente. - Incluye cambio de accesorios, herramienta, equipo Menor y mano de obra.	NO	M2	6	\$ 92.326,00	0%
10.5	MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA. (Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m.	NO	metro	3	\$ 96.233,00	0%
10.6	MANTENIMIENTO REDES HIDROSANITARIAS: Instalación y cambio de las piezas en mal estado de los aparatos sanitarios y lavamanos y puntos en tubería hidrosanitaria, Incluye las piezas y los insumos necesarios para el arreglo del elemento. - Incluye cambio de accesorios, herramienta, equipo Menor y mano de obra	NO	UNIDA D	3	\$ 136.102,00	0%
10.7	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO TAPA ASIENTO PARA SANITARIO: Incluye desmonte y reinstalación, Accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	NO	UNIDA D	8	\$ 115.167,00	0%
10.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE MANIJA ACCENT ACABADO ANTICADO CROMO MATE Acabado según diseño. (Incluye suministro e instalación y su correcto montaje.) La manija es elaborada en zamak cromado mate ó anticuado pulido y lacado y la roseta en bronce pulido y lacado. *Para puertas de 35mm a 45mm de espesor * Sentido derecho / izquierdo	NO	UND	3	\$ 228.991,00	0%
10.9	MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO EN CERAMICA. (Limpieza, reemboquillado, pulida, cambio de piezas deterioradas 20%)	NO	M2	3	\$ 118.864,00	0%
10.10	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLO A TIERRA 20A 125V NEMA 5-20R. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	NO	UND	20	\$ 66.652,00	0%
10.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIFASICO INDUSTRIAL EN CAJA MOLDEADA CON UNIDAD DE DISPARO TERMOMAGNETICA FIJA 80A, 25 kA homologada por el CIDET. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	NO	UND	10	\$ 1.080.254,0 0	0%
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO DE TROPA, BAEVV 01 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000001190 NUMERO DEL INVENTARIO: 800403000000000002794531 CENTRO DE COSTOS: 3N4C108218						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDA D MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCIA	%DE PARTICIPACION DEL BIEN
10.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PLÁSTICA CON DIVISIÓN DE 150x50 mm características técnicas superiores. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, UNIONES, DERIVACIONES EN T, ÁNGULOS EXTERNOS, ÁNGULOS INTERNOS, TAPAS FINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	NO	ML	6	\$ 154.872,00	0%
10.13	SUMINISTRO INCRUSTACIONES - TOALLERO (Incluye materiales de instalación, chazos y silicona y todos los demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento)	NO	UND	8	\$ 133.345,00	0%

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL

	*Toallero en acero inoxidable					
	*anillo redondo diámetro 12 cm.					
	*color plateado					
10.14	SUMINISTRO PINTURA Acrílica para exteriores (5 años) 3 MANOS Fachadas (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura Acrílica para exteriores (5 años) , filos y dilataciones). (y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento))	NO	M2	10	\$ 37.844,00	0%
10.15	SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN ICOPOR (Incluye perfilera, cuelgas en alambre dulce y todo lo necesario para su correcto funcionamiento).	NO	M2	3	\$ 84.015,00	0%
10.16	SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA (Perfilera metálica Cal. 24-26, estructura cada 40 cm) Incluye tres (3) manos de pintura (y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento)	NO	M2	2	\$ 163.045,00	0%
10.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA LED REDONDA: PANEL LED 18W INCRUSTAR LUZ BLANCA 6500K 22CM FUENTE DE LUZ LED: VATIOS 18W TEMPERATURA 6500K VIDA UTIL 30.000 HORAS VOLTAJE 100-240V MEDIDAS: DIÁMETRO 220MM X 0.8MM INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	NO	UND	15	\$ 85.800,00	0%
10.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO PARA VENTANA: Incluye desmonte, limpieza y reinstalación. Accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra.	NO	M2	5	\$ 257.988,00	0%
10.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARA BAÑO: CERAMICA 45X30cm. (Incluye boquilla color, pega, win y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento).	NO	M2	5	\$ 166.575,00	0%
10.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES AGUA RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS: Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (2 pulgadas), incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra.	NO	ML	50	\$ 132.915,00	0%
10.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES AGUA RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS: Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (3 pulgadas), incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra.	NO	ML	100	\$ 176.101,00	0%
10.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES AGUA RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS: Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (4 pulgadas), incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra.	NO	ML	60	\$ 220.429,00	0%
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO DE TROPA, BAEVV 01 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000001189 NUMERO DEL INVENTARIO: 800403000000000002794532 CENTRO DE COSTOS: 3N4C108218						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDA D MEDID A	NECESI DAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCI A	%DE PARTICIP ACION DEL BIEN

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL

10.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES AGUA RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS: Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (5 pulgadas, incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra.	NO	ML	10	\$ 288.320,00	0%
10.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES AGUA RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS: Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (6 pulgadas), incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra.	NO	ML	10	\$ 353.534,00	0%
10.25	MITO A TODO COSTO SUMINISTRO E IINSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REDES HIDRAULICA: Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (1/2 pulgadas), incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra.	NO	ML	10	\$ 101.983,00	0%
10.26	SUMINISTRO E IINSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REDES HIDRAULICA: Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (1 pulgada), incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra.	NO	ML	10	\$ 143.323,00	0%
10.27	SUMINISTRO E IINSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REDES HIDRAULICA: Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (1 1/2 pulgadas), incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra.	NO	ML	10	\$ 188.375,00	0%
10.28	SUMINISTRO E IINSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REDES HIDRAULICA: Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (2 pulgadas), incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra.	NO	ML	12	\$ 251.091,00	0%
10.29	SUMINISTRO E IINSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REDES HIDRAULICA: Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (2 ½ pulgadas), incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra.	NO	ML	12	\$ 314.992,00	0%
10.30	SUMINISTRO E IINSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REDES HIDRAULICA: Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (3 pulgadas), incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra.	NO	ML	12	\$ 361.568,00	0%
10.31	SUMINISTRO E IINSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REDES HIDRAULICA: Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (4 pulgadas), incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra.	NO	ML	12	\$ 380.962,00	0%
10.32	LAVADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUE DE AGUA:	NO	M2	10	\$	167.433,00
	1. Verificación de que el tanque se encuentre desocupado en su totalidad.					
	2. Verificación del estado del tanque, presencia de grietas, fisuras, empaques válvulas y tuberías, hermeticidad del tanque.					

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL

	<p>3. Lavado manual de paredes internas y pisos del tanque con ayuda de escobas y cepillos, con el fin de remover partículas gruesas y finas tales como piedras, arena y otras.</p> <p>4. Al terminar la limpieza mecánica del tanque, se procede a sacar el agua que se encuentra en el interior del tanque con electrobombas, el resto de agua que queda, se absorbe con material absorbente (esponjas). Los residuos sólidos y semisólidos se almacenan en recipientes para su posterior disposición.</p> <p>5. Una vez realizado el proceso actual se humedece las paredes para comenzar a aplicar la primera capa del producto impermeabilizante.</p> <p>6. Una vez haber dejado secar por 3 u 4 días se comenzará a realizar la 2 capa con el producto.</p> <p>7. Una vez aplicada y dejado secar la segunda capa con el producto se procede a lavar nuevamente la limpieza mecánica se realiza la desinfección del interior del tanque utilizando hipoclorito de Sodio a 2000 ppm logrando un mayor impacto en paredes y pisos del tanque. Dejar actuar durante 20 minutos.</p> <p>8. Al finalizar la limpieza y desinfección se procede a llenar el tanque y cerrar su tapa, garantizando condiciones higiénicas y sanitarias: permitir la salida de agua durante cinco minutos con el fin de retirar los residuos de hipoclorito.</p> <p>9. Impermeabilización de tanque de agua potable con un recubrimiento de impermeable cementoso en un solo componente.</p> <p>10. Reparación general de grietas y fisuras en placa. En caso de ser necesario abrir las fisuras mecánicamente (con disco de pulidora) a un ancho de mínimo de cinco 5 milímetros. Realizar imprimación de las fisuras con un recubrimiento elaborado con base en cemento y aditivos, para impermeabilizar superficies en concreto y mampostería en caso de presencia de humedad en el sustrato, dejar secar por 8 horas aproximadamente. Realizar el sello y llenado de las fisuras con un sistema epóxico de dos componentes, 100% sólidos insensible a la humedad y tixotrópico (anclaje).</p> <p>11. En caso de ser necesario realizar tratamiento a la corrosión del acero con recubrimiento protector con inhibidor de corrosión que impide la oxidación del acero, la aplicación debe hacerse directamente sobre el acero.</p> <p>12. Limpieza general transporte y retiro de escombros.</p> <p>13. Promedio duración de 12 días del trabajo para un mejor secado y durabilidad.</p> <p>14. Se instalará un (1) tanque de agua potable plástico de dos mil litros (2000) para garantizar el agua y presión estable mientras se realiza la obra de impermeabilización (siempre habrá agua constante)</p> <p>15. Aplicación de dos 2 capas para garantizar una mejor adherencia e impermeabilización.</p>					
BITAP						
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: CASINO MIXTO IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000001281 NUMERO DEL INVENTARIO: 800403000000000002798369 CENTRO DE COSTOS: 3N4C107824						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCIA	%DE PARTICIPACION DEL BIEN
11.1	MANTENIMIENTO CIELO RASO EN PERFIL PVC (Incluye desmonte y reinstalación de piezas, cambio de cielo raso o estructura averiados y ajuste de la estructura).	NO	M2	20	\$ 86.645,00	0%
11.2	PUERTA METALICA Lámina Cold Rolled Cal. 18 Tipo PANEL, (Incluye, bisagras, anticorrosivo + pintura ESMALTE. Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e Instalación).	NO	M2	2	\$ 720.619,00	0%

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL

11.3	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	NO	M2	72,22	\$ 45.330,00	0%
11.4	MANTENIMIENTO DE PAREDES EXTERIOR E INTERIOR	NO	M2	122,5	\$ 80.803,00	0%
	-Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones, incluye andamios y equipos de seguridad.					
	-Incluye impermeabilizante con los elementos y materiales especiales para tal fin o su equivalente, resane en techos muros, filos y dilataciones y aplicación de pintura blanca tipo especial o su equivalente.					
	- Incluye cambio de accesorios, herramienta, equipo Menor y mano de obra.					
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: GUARDIA BITAP IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000001286 NUMERO DEL INVENTARIO: 800403000000000002798363 CENTRO DE COSTOS: 3N4C107824						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDA D MEDID A	NECESI DAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCI A	%DE PARTICIP ACION DEL BIEN
11.5	MANTENIMIENTO CIELO RASO EN PERFIL PVC (Incluye desmonte y reinstalación de piezas, cambio de cielo raso o estructura averiados y ajuste de la estructura).	NO	M2	20	\$ 86.645,00	0%
11.6	MANTENIMIENTO DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR	NO	M2	45	\$ 73.377,00	0%
	-Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones, incluye andamios y equipos de seguridad.					
	-Incluye impermeabilizante con los elementos y materiales especiales para tal fin o su equivalente, resane en techos muros, filos y dilataciones y aplicación de pintura blanca tipo especial o su equivalente.					
	- Incluye cambio de accesorios, herramienta, equipo Menor y mano de obra.					
11.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE geomembrana para impermeabilización ,intervencionm con adecivo de poliuretano o macilla epoxica y pintura de aceite-pintura de tiner-tinner-brocha-	NO	M2	240	\$ 137.337,00	0%
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO BITAP IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000001302 NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000002798364 CENTRO DE COSTOS: 3N4C107824						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDA D MEDID A	NECESI DAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCI A	%DE PARTICIP ACION DEL BIEN
11.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARA BAÑO: CERAMICA 45X30cm. (Incluye boquilla color, pega, win y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento).	NO	M2	12	\$ 144.645,00	0%
11.9	Instalación y cambio de las piezas en mal estado de los aparatos sanitarios y lavamanos y puntos en tubería hidrosanitaria. Incluye las piezas y los insumos necesarios para el arreglo del elemento.	NO	UNIDA D	4	\$ 150.634,00	0%
11.10	MANTENIMIENTO DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR	NO	M2	12	\$ 73.377,00	0%
	-Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones, incluye andamios y equipos de seguridad.					
	-Incluye impermeabilizante con los elementos y materiales especiales para tal fin o su equivalente, resane en techos muros, filos y dilataciones y aplicación de pintura blanca tipo especial o su equivalente.					
	- Incluye cambio de accesorios, herramienta, equipo Menor y mano de obra.					

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL

GGARA						
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BLOQUE GAULA IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 16400000110 NUMERO DEL INVENTARIO: 800403000000000002400225 CENTRO DE COSTOS: 3N5C020904						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDA D MEDID A	NECESI DAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCI A	%DE PARTICIP ACION DEL BIEN
12.1	Aplicación y suministro de PINTURA Tipo KORAZA o equivalente, 3 MANOS Fachadas (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura koraza Tipo Pintuco o equivalente, filos y dilataciones).	NO	M2	153,7	\$ 99.555,00	0%
12.2	Instalación y suministro DE BALA LED 18W 8" DE EMPOTRAR, MULTIVOLTAJE DE 85-265VCA, TEMPERATURA DE COLOR BLANCA 6500. 50.000HRS DE VIDA UTIL GARANTIZADAS CON BRIDGELUX LED, DISIPADOR 100% EN ALUMINIO. IRC>85, PF>95%, THD<12%. 2235 LUMENES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	NO	UNIDA D	6	\$ 120.803,00	0%
PROYECCION N° 03 DEPARTAMENTO DE VICHADA						
BIPIN						
DESCRIPCION DEL BIEN Y/O EQUIPO: BIPIN						
No.SERIE: N/A						
PLACA MILITAR : N/A						
PLCA CIVIL: N/A						
IDENTIFICACION ACTIVO FIJO: 164000000910						
NUMERO DE ACTIVO FIJO: 800403000000000001976007						
CENTRO DE COSTOS: 3N4C105625						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDA D MEDID A	NECESI DAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCI A	%DE PARTICIP ACION DEL BIEN
1.1	DESMONTE CIELO RASO (incluye cargue y retiro de material desmontado)	NO	M2	315,18	\$ 9.937,00	0%
1.2	SUMIINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC.color gris catedral o similar, medidas por lamina (300cm X 25cm) espesor 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños. (incluye periferia metalica,cal.24-26, estructura cada 50cm)	NO	M2	315,18	\$ 113.860,00	0%
BASPC28						
DESCRIPCIÓN: 'SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN						
BASPC 28						
Identificación del Activo Fijo: ALOJAMIENTO DE TROPA TIPO O NUEVO, ALOJAMIENTO, COMANDO Y OFICINAS DEL ESTADO MAYOR, DEPOSITO DE INTENDENCIA Y ARMAMENTO, ALOJAMIENTO DE TROPA TIPO O, TIENDA DEL SOLDADO, ALOJAMIENTO GUARDIA, ALOJAMIENTO NUEVO CP I.R, SECCION TRANSPORTES PRIMERA ETAPA, EMISORA, GIMNASIO BASPC28						
Número del Activo Fijo: 164000000828, 164000000830, 164000000831, 164000000839, 164000000840, 164000000845, 164000000849, 164000000869, 164000000875, 164000000885, 164000000886, 164000000913, 164000001004 CENTRO DE COSTO 3N4C105237						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDA D MEDID A	NECESI DAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCI A	%DE PARTICIP ACION DEL BIEN

**MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL**

2.1	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS para muro Exterior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, fillos y dilataciones).	NO	M2	15.990,00	\$ 43.056,00	0%
BIHAE28						
DESCRIPCIÓN: 'SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN BIAHE 28 Identificación del Activo Fijo: ALOJAMIENTO GUARDIA BIAHE 28, ALOJAMIENTO OFICIALES Y SUBOFICIALES - NUEVO, ALOJAMIENTO SOLDADOS PROFESIONALES SECCION EQUIPO, BATERIA DE BAÑOS, BATERIA DE BAÑOS NUEVA, BLOQUE COMANDO, CASINO MIXTO, DEPOSITO DE INTENDENCIA BIAHE, DEPOSITO S-4 BIAHE (BODEGA COMUNICACIONES), OFICINA Y CASA COMANDO, OFICINAS S-2, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL BIAHE, RANCHO DE TROPA - NUEVO, RED ELECTRICA BIAHE, RED HIDRAULICA BIAHE, SALA DE GUERRA Y DEPOSITO ARMAMENTO BIAHE, TESORERIA (ANTES DEP. ARMAMENTO O S-7), TIENDA DEL SOLDADO (ANTES BUNKERS) CENTRO DE COSTO 3N4C105423 Número del Activo Fijo: 164000000930,164000000931, 16400000063, 164000000964, 164000000966,164000000967, 164000000968, 164000000995, 164000000996, 164000000998, 164000000999, 1640000001000, 1640000001001, 1640000001025,1640000001026, 1640000001027, 1640000001061, 1640000001063, 1640000001067, 1640000001068, 1640000001061, 1640000001072, 1640000001073						
A-02-02-02-005-004-02						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDA D MEDID A	NECESI DAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCI A	%DE PARTICIP ACION DEL BIEN
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC. Color gris catedral o similar, medidas por lamina (300cm X 25cm) espesor 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños..	NO	M2	22,27	\$ 113.860,00	0%
3.2	DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	NO	M2	22,27	\$ 9.937,00	0%
3.3	SUMINISTRO E INSTACIÓN TEJA TERMOACUSTICA , ancho total=0.88 m. Espesor del acero=0.35 mm. o equivalente según diseño color verde, azul o rojo. (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)	NO	M2	1.616	\$ 95.004,00	0%
3.4	DESMONTE, LIMPIEZA Y REINSTALACIÓN DE TEJAS DE CUBIERTA (incluye revision, ajuste y retiro de tejas en mal estado)	NO	M2	1.616	\$ 53.405,00	0%
3.5	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS para muro Exterior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, fillos y dilataciones).	NO	M2	1.159,73	\$ 43.056,00	0%
BIROJ43						
DESCRIPCION DEL BIEN Y/O EQUIPO: BIROJ BATERIA DE BAÑOS BIROJ43 - RED HIDRAULICA Y SANITARIA						
No.SERIE:N/A						
PLACA MILITAR :N/A						
PLCA CIVIL:N/A						
IDENTIFICACION ACTIVO FIJO: 164000001080- 165000000070						
NUMERO DE ACTIVO FIJO:8004030000000000002978678-8004030000000000002059423						
CENTRO DE COSTOS:3N4C106023						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BIEN SI/NO	UNIDA D MEDID A	NECESI DAD TOTAL	PRECIO DE REFERENCI A	%DE PARTICIP ACION DEL BIEN

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL

4.1	Demolición de piso en construcciones existentes. Demolición de piso en construcciones existentes; E: 10 cm	NO	m2	120	\$ 73.652,00	0%
4.2	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL de material sobrante de excavaciones y demoliciones a cualquier distancia, medido en sitio. incluye transportes, paleros y derecho de botadero. (no incluye excavación) < 10 km	NO	m3	30	\$ 158.071,00	0%
4.3	REGATA PARA TUBERIA SANITARIA EN PLACAS DE CONCRETO ANCHO=0,05 HASTA 0,20m, PROFUNDIDAD 0,20m, INCLUYE CORTE DE CONCRETO CON PULIDORA O TRONZADORA, DEMOLICION, CAMA EN ARENA, PUENTE DE ADHERENCIA, RELLENO EN CONCRETO Y RETIRO DE SOBRESANTES.	NO	ML	20	\$ 76.903,00	0%
4.4	LLENOS, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL CON MATERIAL DE PRESTAMO (LIMO O SIMILAR). Compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del proctor modificado para conformación de terreno, incluye transporte interno. SU MEDIDA SERÁ EN EL SITIO.	NO	m3	60	\$ 152.819,00	0%
4.5	DESMONTE DE GRIFERIAS DE DUCHA (incluye retiro y disposicion final según disposicion de la unidad).	NO	und	9	\$ 28.639,00	0%
4.6	DESMONTE SANITARIOS ORINALES (Incluye retiro y disposición final según disposición de la unidad).	NO	und	7	\$ 67.546,00	0%
4.7	DESMONTE TUBERIA HIDRAULICA Y/O SANITARIA (Incluye regata y desmonte de accesorios.)	NO	ml	80	\$ 41.677,00	0%
4.8	TUBERIA PVC-S 4" (Red sanitaria Descolgada) Incluye instalación y accesorios.	NO	ml	50	\$ 188.790,00	0%
4.9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC-SANITARIA PVC-S 4" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, cancha en muros y/o pisos, , instalación y accesorios.	NO	ml	30	\$ 299.295,00	0%
4.10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC-SANITARIA PVC-S 6" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, cancha en muros y/o pisos, , instalación y accesorios.	NO	ml	50	\$ 465.524,00	0%
4.11	TUBERIA PVC-S 6" (Red sanitaria Descolgada) Incluye instalación y accesorios.	NO	ml	20	\$ 410.424,00	0%
4.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA DUCHAS Y ACCESORIOS (incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	NO	und	9	\$ 237.902,00	0%
4.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS SPACE FFC BLANCO REF 203011001 Tipo Corona o equivalente . (Incluye conjunto GRIFERIA LAVAMANOS ARCE tipo Grival o equivalente. Cj Lavamanos 4P Arce incluye sifón desagüe y griflex).	NO	und	13	\$ 465.355,00	0%
4.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONJUNTO SANITARIO Tipo LAGUNA Color Blanco Ref. 340021001 de Corona o equivalente (Incluye sanitario, tapa, tanque, grifería, accesorios de conexión e instalación.)	NO	und	7	\$ 625.044,00	0%
4.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL ARRECIFE ENTRADA SUPERIOR BLANCO; INCLUYE GRIFERIA PUSH EXPUESTA 3/4" Y RACOR REF. 947140001.	NO	und	7	\$ 891.750,00	0%
4.16	CAJA DE INSPECCIÓN 0.80*0.80*1.00 m. PARA CONEXIÓN DE INSTALACIONES AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (Incluye excavación, base en recebo común, placa concreto, ladrillo común, marco en ángulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm, conexión a acometida de aguas residuales o aguas lluvias existente de edificación que lo requiera a redes de alcantarillado sanitario o pluvial, demolición caja de	NO	und	8		0%

**MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL**

	inspección anterior y sello de acometida existente si aplica).Según detalle.				\$ 4.026.463,0 0	
4.17	PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi E=0.12 (Sin refuerzo)	NO	m2	120	\$ 1.813.393,0 0	0%
4.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERAMICA NEVADA BLANCA BR 30*45-1. Instalado a 90° (Incluye boquilla color y win).	NO	und	1710	\$ 214.093,00	0%