


 CORPISSA <small>Corporación Mixta para el Desarrollo Integral, la Sostenibilidad Social y Ambiental de las Regiones.</small>	CORPORACION MIXTA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL, LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL DE LAS REGIONES. "CORPISSA"		 <small>MUNICIPIO DE BOJAYÁ</small> <small>DEPARTAMENTO DE BOYACÁ</small>			
	MUNICIPIO DE BOJAYÁ					
	CONTRATO DE OBRA No. SL-002-2025: "CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA CARRETEABLE DESDE BELLAVISTA CABECERA MUNICIPAL HASTA LA COMUNIDAD DE PUERTO CONTO EN EL MUNICIPIO DE BOJAYÁ, CHOCÒ"					
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN			U.M.		
I.N.P 1.3	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE			HA		
I. EQUIPO						
Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Rendimiento	Vr. Parcial	
	Buldozer, potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m	HR	\$ 279.720,00	8,4700	\$ 2.369.228,00	
	Cargador: potencia en el volante 125 hp, clasificación de rpm del motor 2300	HR	\$ 202.300,00	8,4700	\$ 1.713.481,00	
	Motosierra, 4.5 HP - 7.1 HP, longitud de espada 45-90 cm	HR	\$ 6.488,00	8,4700	\$ 54.953,00	
	Astilladora de madera para triturar, potencia aproximada 75 HP	HR	\$ 98.629,00	8,4700	\$ 835.388,00	
	Compactador manual vibratorio (rana) con motor de 6 hp	HR	\$ 9.492,00	8,4700	\$ 80.397,00	
	Herramienta y Equipo Menor	%	\$ 448.413,18	5%	\$ 22.421,00	
SUBTOTAL					\$ 5.075.868,00	
II. MATERIALES						
Código	Descripción	U.M	Vr. Unitario	Caantidad	Vr. Parcial	
	Derechos de conformación y/o disposición de materiales sobrantes (Incluye todos los costos inherentes a las posibles obras requeridas en los sitios de disposición de sobrantes)	M3	\$ 7.304,58	400,0000	\$ 2.921.832,00	
SUBTOTAL					\$ 2.921.832,00	
III. TRANSPORTES						
Código	Descripción	U.M	Cantidad	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Transporte de Material Volqueta 7 M3	M3 - KM	1,0	\$ 1.723,00	400	\$ 689.200,00
SUBTOTAL						\$ 689.200,00
IV. MANO DE OBRA						
Código	Descripción	Jornal	Prestaciones	Jornal	Rendimiento	Vr. Parcial
41301001	Obrero (4)	\$ 199.290,00	210,91%	\$ 420.322,54	0,2641	\$ 110.996,78
40101001						\$ -
SUBTOTAL						\$ 110.996,78
TOTAL COSTO DIRECTO				\$		\$ 8.797.896,78
FACTOR DE INCREMENTO						
TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO				\$		\$ 8.797.896,78
V. COSTOS INDIRECTOS						
Descripción			Porcentaje	Valor Total		
ADMINISTRACION			3,84%	\$ 337.839,24		
IMPREVISTOS			5,00%	\$ 439.894,84		
UTILIDAD			3,00%	\$ 263.936,90		
SUBTOTAL					\$ 1.041.670,98	
Precio Unitario Total Aproximado al peso				\$		\$ 9.839.568,00
 GRUPO EMPRESARIAL ALVIVA S.A.S. R/L. MARCO JAVIER GARCIA PEÑALOZA CONTRATISTA DE OBRA			 UNIBLOCK CONCRETOS INGENIERIA S.A.S. R/L. ELKIN ANDRES FAJARDO CASTILLO DIRECTOR DE INTERVENTORIA			
OBSERVACIONES: Listado de Precios de referencia para Obras Civiles avalados por la Subdirección de Planificación de Infraestructura en conjunto con la Dirección Técnica y de Estructuración presentan a la ciudadanía la publicación de los Análisis de Precios Unitarios Regionalizados de Referencia, para 140 provincias que componen el Territorio Nacional; correspondiente al periodo 2025-2 (Precios a corte del 30 de Diciembre de 2025) y Cotizaciones						